誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

加古川水系直轄管理事業
令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	加古川水系広域農業水利施設総合管理所
事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事
施工場所	兵庫県三田市大川瀬字荒神釜地内
工事番号	7-306-0004
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	三田市・三木市(旧吉川)
工期	
積算体系年月	令和７年７月
単価期適用年月	令和７年７月－A
歩掛期適用年番号	令和７年９９号－A
電力会社名	関西電力

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				34,474,000	
	・工事価格				31,340,000	
	・消費税相当額（１０％）				3,134,000	
	工事内容					
	大川瀬ダム水質改善装置改修工事					
1	送気管製作		1.000	式		
2	送気管据付		1.000	式		

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	大川瀬ダム水質改善装置改修工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	ダム用施設機械設備製作据付工事
工種区分	ダム管理設備製作据付工事
工種体系区分	ダム管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			31,340,000	
・工事原価			27,349,000	
・・製作工事原価			14,381,000	
純製作費			14,381,000	
・・・直接製作費	1.000	式	14,381,000	
・・据付工事原価			12,270,000	
純工事費			9,217,000	
・・・直接工事費	1.000	式	7,842,000	
・・・間接工事費			4,428,000	
・・・・共通仮設費			1,375,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
7,842,000×((16.870*1.000)*1.040)			1,375,000	
・・・・現場管理費				
9,217,000×((20.750*1.000)*1.050+0.000)			2,008,000	
・・・・据付間接費			1,045,000	
・・設計技術費				
26,651,000×2.620			698,000	
・一般管理費等				
27,349,000×(14.560*1.000＋0.04)			3,992,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			14,381,000	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
12,270,000×1.490			183,000	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接製作費内訳			14,381,000	
直接製作費	1.000	式	14,381,000	
・水質改善装置製作工	1.000	式	14,381,000	
・・機器単体費	1.000	式	14,381,000	
・・・　１号空気揚水筒送気管	1.000	式	4,927,000	
・・・　２号空気揚水筒送気管	1.000	式	9,454,000	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費内訳			7,842,000	
直接工事費	1.000	式	7,842,000	
・水質改善装置据付工	1.000	式	7,396,000	
・・据付工	1.000	式	5,946,000	
・・・　１号送気管	1.000	式	1,840,000	
・・・　２号送気管	1.000	式	4,106,000	
・・共通工	1.000	式	1,450,000	
・・・　据付	1.000	式	1,450,000	
・輸送費	1.000	式	213,000	
・・輸送費	1.000	式	213,000	
・・・　送気管搬入	1.000	式	213,000	
・試運転・調整	1.000	式	233,000	
・・試運転	1.000	式	233,000	
・・・　水質改善装置試運転	1.000	式	233,000	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費				14,381,000	
・水質改善装置製作工	1.000	式		14,381,000	
・・機器単体費	1.000	式		14,381,000	
・・・ １号空気揚水筒送気管	1.000	式	4,927,000	4,927,000	１ 式当たり
S40006 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m	11.000	本	75,250	827,750	歩A・単A S単 13号
S40006 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m	1.000	本	15,050	15,050	歩A・単A S単 14号
S40006 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m	2.000	本	1,250,000	2,500,000	歩A・単A S単 15号
S40006 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m	1.000	本	1,020,000	1,020,000	歩A・単A S単 16号
S40006 接続用エアーホース φ38mm,L=5m	1.000	本	540,000	540,000	歩A・単A S単 17号
S40006 六角ボルト M16x80L	8.000	本	145	1,160	歩A・単A S単 18号
S40006 六角ボルト M16x90L	8.000	本	145	1,160	歩A・単A S単 19号
S40006 六角ナット M16	16.000	個	42	672	歩A・単A S単 20号
S40006 丸座金 M16	32.000	枚	15	480	歩A・単A S単 21号
S40006 ポリエチレン管保持ゴム板	11.000	枚	960	10,560	歩A・単A S単 22号
S40006 フランジパッキン JIS10K,40A	4.000	個	400	1,600	歩A・単A S単 23号
S40006 ねじ込み式フランジ JIS10K,40A	2.000	個	4,470	8,940	歩A・単A S単 24号
合　計				4,927,372	
・・・ ２号空気揚水筒送気管	1.000	式	9,454,000	9,454,000	１ 式当たり
S40006 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m	22.000	本	75,250	1,655,500	歩A・単A S単 13号
S40006 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m	1.000	本	60,200	60,200	歩A・単A S単 25号
S40006 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m	5.000	本	1,250,000	6,250,000	歩A・単A S単 15号
S40006 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m	1.000	本	920,000	920,000	歩A・単A S単 26号
S40006 接続用エアーホース φ38mm,L=5m	1.000	本	540,000	540,000	歩A・単A S単 17号
S40006 六角ボルト M16x80L	8.000	本	145	1,160	歩A・単A S単 18号
S40006 六角ボルト M16x90L	20.000	本	145	2,900	歩A・単A S単 19号
S40006 六角ナット M16	28.000	個	42	1,176	歩A・単A S単 20号
S40006 丸座金 M16	56.000	枚	15	840	歩A・単A S単 21号
S40006 ポリエチレン管保持ゴム板	11.000	枚	960	10,560	歩A・単A S単 22号
S40006 フランジパッキン JIS10K,40A	7.000	個	400	2,800	歩A・単A S単 23号
S40006 ねじ込み式フランジ JIS10K,40A	2.000	個	4,470	8,940	歩A・単A S単 24号
合　計				9,454,076	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費				7,842,000	
・水質改善装置据付工	1.000	式		7,396,000	
・・据付工	1.000	式		5,946,000	
・・・ １号送気管	1.000	式	1,840,000	1,840,000	１式当たり
S02115　据付工	6.000	人	30,906	185,436	歩A・単A S単　3号
S02115　潜水士	15.000	人	42,024	630,360	歩A・単A S単　4号
S02115　普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	歩A・単A S単　5号
S02115　潜水連絡員	10.000	人	32,436	324,360	歩A・単A S単　6号
X41002　補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	11,881	11,881	歩A・単A X単　1号
S16003　船外機船 ,交替制補正対象外	5.000	供用日	30,000	150,000	歩A・単A S単　7号
S16003　アクアリフター ,交替制補正対象外	5.000	供用日	20,000	100,000	歩A・単A S単　8号
S16003　アクアリフター用コンプレッサー ,交替制補正対象外	5.000	供用日	18,000	90,000	歩A・単A S単　9号
S16003　ポータブルチャンバー ,交替制補正対象外	5.000	供用日	16,000	80,000	歩A・単A S単　10号
S16003　4tユニック 2.9t吊,交替制補正対象外	5.000	供用日	10,600	53,000	歩A・単A S単　11号
X41006　据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%	1.000	式	241,067	241,067	歩A・単A X単　3号
P96003　沈錘チェーン結束用ロープ ポリエステル,L=1.2m	580.000	本	288	167,040	歩A・単A
合　計				2,081,084	
計（１）（直接費対象分）				1,840,017	
計（２）（間接費対象分）				241,067	
・・・ ２号送気管	1.000	式	4,106,000	4,106,000	１式当たり
S02115　据付工	14.000	人	30,906	432,684	歩A・単A S単　3号
S02115　潜水士	33.000	人	42,024	1,386,792	歩A・単A S単　4号
S02115　普通作業員	3.000	人	23,970	71,910	歩A・単A S単　5号
S02115　潜水連絡員	22.000	人	32,436	713,592	歩A・単A S単　6号
X41002　補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	26,050	26,050	歩A・単A X単　2号
S16003　船外機船 ,交替制補正対象外	12.000	供用日	30,000	360,000	歩A・単A S単　7号
S16003　アクアリフター ,交替制補正対象外	12.000	供用日	20,000	240,000	歩A・単A S単　8号
S16003　アクアリフター用コンプレッサー ,交替制補正対象外	12.000	供用日	18,000	216,000	歩A・単A S単　9号
S16003　ポータブルチャンバー ,交替制補正対象外	12.000	供用日	16,000	192,000	歩A・単A S単　10号
S16003　4tユニック 2.9t吊,交替制補正対象外	12.000	供用日	10,600	127,200	歩A・単A S単　11号
X41006　据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%	1.000	式	562,489	562,489	歩A・単A X単　4号
P96003　沈錘チェーン結束用ロープ ポリエステル,L=1.2m	1,180.000	本	288	339,840	歩A・単A
合　計				4,668,557	
計（１）（直接費対象分）				4,106,068	
計（２）（間接費対象分）				562,489	
・・共通工	1.000	式		1,450,000	
・・・ 据付	1.000	式	1,450,000	1,450,000	１式当たり
S02111　浮力体	1.000	式	60,000	60,000	歩A・単A S単　1号
S02111　潜水機材	1.000	式	900,000	900,000	歩A・単A S単　2号
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	10.000	日	49,000	490,000	歩A・単A S単　12号
合　計				1,450,000	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・輸送費	1.000	式		213,000	
・・輸送費	1.000	式		213,000	
・・・ 送気管搬入	1.000	式	213,000	213,000	1 式当たり
S41040　送気管搬入 ダム管理設備,3ton,90㎞	1.000	式	213,000	213,000	歩A・単A S単　27号
合　計				213,000	
・試運転・調整	1.000	式		233,000	
・・試運転	1.000	式		233,000	
・・・ 水質改善装置試運転	1.000	式	233,000	233,000	1 式当たり
S02115　据付工	6.000	人	30,906	185,436	歩A・単A S単　3号
S02115　普通作業員	2.000	人	23,970	47,940	歩A・単A S単　5号
X41006　据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%	1.000	式	241,067	241,067	歩A・単A X単　5号
合　計				474,443	
計（１）（直接費対象分）				233,376	
計（２）（間接費対象分）				241,067	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02111	浮力体					
	浮力体		式	60,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02111	潜水機材					
	潜水機材		式	900,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	据付工					
	据付工		人	30,906		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	潜水士					
	潜水士		人	42,024		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,970		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員		人	32,436		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S16003	船外機船					
	船外機船 ,交替制補正対象外		供用日	30,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S16003	アクアリフター					
	アクアリフター ,交替制補正対象外		供用日	20,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S16003	アクアリフター用コンプレッサー					
	アクアリフター用コンプレッサー ,交替制補正対象外		供用日	18,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S16003	ポータブルチャンバー					
	ポータブルチャンバー ,交替制補正対象外		供用日	16,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S16003	4tユニック					
	4tユニック 2.9t吊,交替制補正対象外		供用日	10,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし		日	49,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40006	沈錘チェーン					
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m		本	75,250		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40006	沈錘チェーン					
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m		本	15,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40006	アラミドがい装ポリエチレン管					
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m		本	1,250,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40006	アラミドがい装ポリエチレン管					
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m		本	1,020,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40006	接続用エアーホース					
	接続用エアーホース φ38mm,L=5m		本	540,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40006	六角ボルト					
	六角ボルト M16x80L		本	145		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40006	六角ボルト					
	六角ボルト M16x90L		本	145		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40006	六角ナット					
	六角ナット M16		個	42		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40006	丸座金					
	丸座金 M16		枚	15		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40006	ポリエチレン管保持ゴム板					

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ポリエチレン管保持ゴム板		枚	960		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ フランジパッキン					
	フランジパッキン JIS10K,40A		個	400		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ ねじ込み式フランジ					
	ねじ込み式フランジ JIS10K,40A		個	4,470		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 沈錘チェーン					
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m		本	60,200		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ アラミドがい装ポリエチレン管					
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m		本	920,000		歩A・単A
S41040	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 送気管搬入					
	輸送費（修繕工事） ダム管理設備,3ton,90km		式	213,000		歩A・単A
X41002	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊ 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	11,881		歩A・単A
X41002	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊ 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	26,050		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%		式	241,067		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%		式	562,489		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%		式	241,067		歩A・単A

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02111	浮力体		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	浮力体			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96012	浮力体	1.000	式	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02111	潜水機材		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水機材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	900,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96014	潜水機材	1.000	式	900,000	900,000	
	合　計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				900,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				30,906	算出数量 1.000 人
	単　価				30,906	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	潜水士		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01082 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01082	潜水士	1.000	人	42,024	42,024	
	合　計				42,024	算出数量 1.000 人
	単　価				42,024	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	
	合　計				23,970	算出数量 1.000 人

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				23,970	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01083 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	32,436	32,436	
	合　計				32,436	算出数量 1.000 人
	単　価				32,436	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S16003	船外機船		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	船外機船 ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96001 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	船外機船	1.000	供用日	30,000	30,000	
	合　計				30,000	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		30,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S16003	アクアリフター		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	アクアリフター ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96010 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96010	アクアリフター	1.000	供用日	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		20,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S16003	アクアリフター用コンプレッサー		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	アクアリフター用コンプレッサー ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96011 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96011	アクアリフター用コンプレッサー	1.000	供用日	18,000	18,000	
	合　計				18,000	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		18,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S16003	ポータブルチャンバー		供用日		1.000 供用日	歩Ａ 当たり算出
	ポータブルチャンバー ,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96013 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96013	ポータブルチャンバー	1.000	供用日	16,000	16,000	
	合　計				16,000	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		16,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S16003	4tユニック		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	4tユニック 2.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96002 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	4tユニック 2.9t吊	1.000	供用日	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		10,600	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合　計				49,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		49,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40006	沈錘チェーン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96001 JIS F 2106-2013第1種長鎖環、・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m	1.000	本	75,250	75,250	
	合　計				75,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,250	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40006	沈錘チェーン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m	1.000	本	15,050	15,050	
	合　計				15,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,050	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40006	アラミドがい装ポリエチレン管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96004 W40,L=100m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m,両端JIS10Kフランジ	1.000	本	1,250,000	1,250,000	
	合　計				1,250,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,250,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40006	アラミドがい装ポリエチレン管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96005 W40,L=80m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m, 両端JIS10Kフランジ	1.000	本	1,020,000	1,020,000	
	合　計				1,020,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,020,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40006	接続用エアーホース		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続用エアーホース φ38mm,L=5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96008 φ38mm,L=5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	接続用エアーホース φ38mm,L=5m	1.000	本	540,000	540,000	
	合　計				540,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				540,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40006	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M16x80L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012 M16x80L		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	六角ボルト M16x80L	1.000	本	145	145	
	合　計				145	算出数量 1.000 各単位
	単　価				145	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40006	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M16x90L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 M16x90L		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	六角ボルト M16x90L	1.000	本	145	145	
	合　計				145	算出数量 1.000 各単位
	単　価				145	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S40006	六角ナット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	六角ナット M16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96014 M16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	六角ナット M16,SUS304	1.000	個	42.40	42	
	合　計				42	算出数量 1.000 各単位
	単　価				42	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S40006	丸座金		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	丸座金 M16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96015 M16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	丸座金 M16,SUS304	1.000	枚	15.25	15	
	合　計				15	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S40006	ポリエチレン管保持ゴム板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ポリエチレン管保持ゴム板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	ポリエチレン管保持ゴム板	1.000	枚	960	960	
	合　計				960	算出数量 1.000 各単位
	単　価				960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S40006	フランジパッキン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジパッキン JIS10K,40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007 JIS10K,40A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	フランジパッキン JIS10K,40A	1.000	個	400	400	
	合　計				400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S40006	ねじ込み式フランジ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ねじ込み式フランジ JIS10K,40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 JIS10K,40A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	ねじ込み式フランジ JIS10K,40A	1.000	個	4,470	4,470	
	合　計				4,470	算出数量 1.000 各単位

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				4,470	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S40006	沈錘チェーン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 JIS F 2106-2013第1種長鎖環、・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m	1.000	本	60,200	60,200	
	合　計				60,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,200	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S40006	アラミドがい装ポリエチレン管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96006 W40,L=70m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m, 両端JIS10Kフランジ	1.000	本	920,000	920,000	
	合　計				920,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				920,000	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S41040	送気管搬入		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） ダム管理設備,3ton,90km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量	ダム管理設備 3.000ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	90.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	213,000	213,000	
	合　計				213,000	算出数量 1.000 式
	単　価				213,000	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 1,188,096.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	1,188,096	11,881	
	合　計				11,881	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,881	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 2,604,978.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費	0.010	式	2,604,978	26,050	
	合　計				26,050	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,050	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ダム管理設備(流木止設備以外) 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 185,436.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.300	式	185,436	241,067	
	合　計				241,067	算出数量 1.000 式
	単　価		式		241,067	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ダム管理設備(流木止設備以外) 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 432,684.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.300	式	432,684	562,489	
	合　計				562,489	算出数量 1.000 式
	単　価		式		562,489	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ダム管理設備(流木止設備以外) 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 185,436.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.300	式	185,436	241,067	
	合　計				241,067	算出数量 1.000 式

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		241,067	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m		本	75,250		割増等を含まない
K96002	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m		本	60,200		割増等を含まない
K96003	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m		本	15,050		割増等を含まない
K96004	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m,両端JIS10Kフランジ		本	1,250,000		割増等を含まない
K96005	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m, 両端JIS10Kフランジ		本	1,020,000		割増等を含まない
K96006	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m, 両端JIS10Kフランジ		本	920,000		割増等を含まない
K96007	フランジパッキン JIS10K,40A		個	400		割増等を含まない
K96008	接続用エアーホース φ38mm,L=5m		本	540,000		割増等を含まない
K96011	ねじ込み式フランジ JIS10K,40A		個	4,470		割増等を含まない
K96012	六角ボルト M16x80L		本	145		割増等を含まない
K96013	六角ボルト M16x90L		本	145		割増等を含まない
K96014	六角ナット M16,SUS304		個	42.40		割増等を含まない
K96015	丸座金 M16,SUS304		枚	15.25		割増等を含まない
K96020	ポリエチレン管保持ゴム板		枚	960		割増等を含まない
M96001	船外機船		供用日	30,000		
M96002	4tユニック 2.9t吊		供用日	10,600		
M96010	アクアリフター		供用日	20,000		
M96011	アクアリフター用コンプレッサー		供用日	18,000		
M96012	浮力体		式	60,000		
M96013	ポータブルチャンバー		供用日	16,000		
M96014	潜水機材		式	900,000		
P96003	沈錘チェーン結束用ロープ ポリエステル,L=1.2m		本	288		

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	沈錘チェーン結束用ロープ					
P96003	ポリエステル,L=1.2m	1,760.000	本	288	506,880	単A
	合　計				506,880	
	沈錘チェーン					
K96001	JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m	33.000	本	75,250	2,483,250	単A
	沈錘チェーン					
K96002	JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m	1.000	本	60,200	60,200	単A
	沈錘チェーン					
K96003	JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m	1.000	本	15,050	15,050	単A
	アラミドがい装ポリエチレン管					
K96004	W40,L=100m,両端JIS10Kフランジ	7.000	本	1,250,000	8,750,000	単A
	アラミドがい装ポリエチレン管					
K96005	W40,L=80m, 両端JIS10Kフランジ	1.000	本	1,020,000	1,020,000	単A
	アラミドがい装ポリエチレン管					
K96006	W40,L=70m, 両端JIS10Kフランジ	1.000	本	920,000	920,000	単A
	フランジパッキン					
K96007	JIS10K,40A	11.000	個	400	4,400	単A
	接続用エアーホース					
K96008	φ38mm,L=5m	2.000	本	540,000	1,080,000	単A
	ねじ込み式フランジ					
K96011	JIS10K,40A	4.000	個	4,470	17,880	単A
	六角ボルト					
K96012	M16x80L	16.000	本	145	2,320	単A
	六角ボルト					
K96013	M16x90L	28.000	本	145	4,060	単A
	六角ナット					
K96014	M16,SUS304	44.000	個	42.40	1,866	単A
	丸座金					
K96015	M16,SUS304	88.000	枚	15.25	1,342	単A
	ポリエチレン管保持ゴム板					
K96020		22.000	枚	960	21,120	単A
	小　計				14,381,488	
	旅費･宿泊費					
	輸送費					
K79213		1.000	式	213,000	213,000	単A
	据付間接費					
K79251		1.300	式	432,684	562,489	単A
	据付間接費					
K79251		2.600	式	185,436	482,134	単A
	据付補助材料費					
K79391		0.010	式	2,604,978	26,050	単A
	据付補助材料費					
K79391		0.010	式	1,188,096	11,881	単A
	小　計				1,295,554	
	合　計				15,677,042	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96001	船外機船	17.000	供用日	30,000	510,000	単A
M96002	4tユニック 2.9t吊	17.000	供用日	10,600	180,200	単A
M96010	アクアリフター	17.000	供用日	20,000	340,000	単A
M96011	アクアリフター用コンプレッサー	17.000	供用日	18,000	306,000	単A
M96012	浮力体	1.000	式	60,000	60,000	単A
M96013	ポータブルチャンバー	17.000	供用日	16,000	272,000	単A
M96014	潜水機材	1.000	式	900,000	900,000	単A
	合　計				2,568,200	
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	10.000	日	49,000	490,000	単A
	合　計				490,000	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	7.000	人	23,970	167,790	単A
R01082	潜水士	48.000	人	42,024	2,017,152	単A
R01083	潜水連絡員	32.000	人	32,436	1,037,952	単A
R03002	据付工	26.000	人	30,906	803,556	単A
	合　計	113.000	人		4,026,450	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費					
・標準外設備製作・整備工					
・・標準外設備製作・整備工					
・・・ 標準外設備製作・整備工（製作費）-ダム管理-					
Y42003　主要部材費金額小計				0	
Y42001　製作工金額小計				0	
Y42005　工場管理費対象金額小計				0	
直接工事費					
・水質改善装置据付工					
・・据付工					
・・・ １号送気管					
Y42002　据付工金額小計				185,436	
・・・ ２号送気管					
Y42002　据付工金額小計				432,684	
・試運転・調整					
・・試運転					
・・・ 水質改善装置試運転					
Y42002　据付工金額小計				185,436	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費					
・水質改善装置製作工					
・・機器単体費					
・・・　１号空気揚水筒送気管					
S40006　アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m	2.000	本	1,250,000	2,500,000	歩A・単A S単　15号
S40006　アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m	1.000	本	1,020,000	1,020,000	歩A・単A S単　16号
・・・　２号空気揚水筒送気管					
S40006　沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m	22.000	本	75,250	1,655,500	歩A・単A S単　13号
S40006　アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m	5.000	本	1,250,000	6,250,000	歩A・単A S単　15号

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費					
・水質改善装置据付工					
・・据付工					
・・・ ２号送気管					
S02115　潜水士	33.000	人	42,024	1,386,792	歩A・単A S単　4号

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費					
・水質改善装置製作工					
・・機器単体費					
・・・　１号空気揚水筒送気管					
S40006　アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m	2.000	本	1,250,000	2,500,000	歩A・単A S単　15号
S40006　アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m	1.000	本	1,020,000	1,020,000	歩A・単A S単　16号
S40006　接続用エアーホース φ38mm,L=5m	1.000	本	540,000	540,000	歩A・単A S単　17号
・・・　２号空気揚水筒送気管					
S40006　アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m	5.000	本	1,250,000	6,250,000	歩A・単A S単　15号
S40006　アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m	1.000	本	920,000	920,000	歩A・単A S単　26号
S40006　接続用エアーホース φ38mm,L=5m	1.000	本	540,000	540,000	歩A・単A S単　17号

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費					
・水質改善装置据付工					
・・据付工					
・・・　１号送気管					
X41006　据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%	1.000	式	241,067	241,067	歩A・単A X単　3号
・・・　２号送気管					
X41006　据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%	1.000	式	562,489	562,489	歩A・単A X単　4号
・・共通工					
・・・　据付					
S02111　潜水機材	1.000	式	900,000	900,000	歩A・単A S単　2号
・輸送費					
・・輸送費					
・・・　送気管搬入					
S41040　送気管搬入 ダム管理設備,3ton,90㎞	1.000	式	213,000	213,000	歩A・単A S単　27号
・試運転・調整					
・・試運転					
・・・　水質改善装置試運転					
X41006　据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%	1.000	式	241,067	241,067	歩A・単A X単　5号

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02111	浮力体		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	浮力体			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	60000=1000円*60個					
M96012	浮力体	1.000	式	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02111	潜水機材		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水機材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	900,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96014	潜水機材	1.000	式	900,000	900,000	
	合　計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				900,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合　計				30,906	算出数量 1.000 人
	単　価				30,906	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	潜水士		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01082 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01082	潜水士	1.000	人	42,024	42,024	
	合　計				42,024	算出数量 1.000 人
	単　価				42,024	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,970	23,970	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				23,970	1.000 人
	単　　価				23,970	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01083		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	32,436	32,436	
						算出数量
	合　　計				32,436	1.000 人
	単　　価				32,436	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16003	船外機船		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	船外機船			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	船外機船	1.000	供用日	30,000	30,000	
						算出数量
	合　　計				30,000	1.000 供用日
	単　　価		供用日		30,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16003	アクアリフター		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	アクアリフター			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫	M96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96010	アクアリフター	1.000	供用日	20,000	20,000	
						算出数量
	合　　計				20,000	1.000 供用日
	単　　価		供用日		20,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16003	アクアリフター用コンプレッサー		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	アクアリフター用コンプレッサー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫	M96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96011	アクアリフター用コンプレッサー	1.000	供用日	18,000	18,000	
						算出数量
	合　　計				18,000	1.000 供用日
	単　　価		供用日		18,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16003	ポータブルチャンバー		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	ポータブルチャンバー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫	M96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96013	ポータブルチャンバー	1.000	供用日	16,000	16,000	
	合　計				16,000	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		16,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S16003	4tユニック		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	4tユニック 2.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が供用日のみ≫ 2)交替制作業補正区分	M96002 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	4tユニック 2.9t吊	1.000	供用日	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 供用日
	単　価		供用日		10,600	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合　計				49,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		49,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40006	沈錘チェーン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96001 JIS F 2106-2013第1種長鎖環、・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m	1.000	本	75,250	75,250	
	合　計				75,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				75,250	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40006	沈錘チェーン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m	1.000	本	15,050	15,050	
	合　計				15,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,050	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S40006	アラミドがい装ポリエチレン管		本		1.000 各単位	当たり算出
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96004 W40,L=100m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m,両端JIS10Kフランジ	1.000	本	1,250,000	1,250,000	
	合　計				1,250,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,250,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40006	アラミドがい装ポリエチレン管		本		1.000 各単位	当たり算出
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96005 W40,L=80m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m, 両端JIS10Kフランジ	1.000	本	1,020,000	1,020,000	
	合　計				1,020,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,020,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40006	接続用エアーホース		本		1.000 各単位	当たり算出
	接続用エアーホース φ38mm,L=5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96008 φ38mm,L=5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	接続用エアーホース φ38mm,L=5m	1.000	本	540,000	540,000	
	合　計				540,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				540,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40006	六角ボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト M16x80L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012 M16x80L		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	六角ボルト M16x80L	1.000	本	145	145	
	合　計				145	算出数量 1.000 各単位
	単　価				145	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40006	六角ボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	六角ボルト M16x90L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 M16x90L		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	六角ボルト M16x90L	1.000	本	145	145	
	合　計				145	算出数量 1.000 各単位
	単　価				145	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S40006	六角ナット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	六角ナット M16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96014 M16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	六角ナット M16,SUS304	1.000	個	42.40	42	
	合　計				42	算出数量 1.000 各単位
	単　価				42	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S40006	丸座金		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	丸座金 M16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96015 M16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	丸座金 M16,SUS304	1.000	枚	15.25	15	
	合　計				15	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S40006	ポリエチレン管保持ゴム板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ポリエチレン管保持ゴム板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	ポリエチレン管保持ゴム板	1.000	枚	960	960	
	合　計				960	算出数量 1.000 各単位
	単　価				960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S40006	フランジパッキン		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジパッキン JIS10K,40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007 JIS10K,40A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	フランジパッキン JIS10K,40A	1.000	個	400	400	
	合　計				400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S40006	ねじ込み式フランジ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ねじ込み式フランジ JIS10K,40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 JIS10K,40A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	ねじ込み式フランジ JIS10K,40A	1.000	個	4,470	4,470	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				4,470	1.000 各単位
	単　　価				4,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40006	沈錘チェーン		本		1.000 各単位	当たり算出
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 JIS F 2106-2013第1種長鎖環、・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m	1.000	本	60,200	60,200	
						算出数量
	合　　計				60,200	1.000 各単位
	単　　価				60,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40006	アラミドがい装ポリエチレン管		本		1.000 各単位	当たり算出
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96006 W40,L=70m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m, 両端JIS10Kフランジ	1.000	本	920,000	920,000	
						算出数量
	合　　計				920,000	1.000 各単位
	単　　価				920,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
						歩Ａ
S41040	送気管搬入		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費（修繕工事） ダム管理設備,3ton,90km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（x）の数量	ダム管理設備 3.000ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	90.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	213,000	213,000	
						算出数量
	合　　計				213,000	1.000 式
	単　　価				213,000	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 1,188,096.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	据付労務費（据付工＋潜水士＋普通＋潜水士連絡員）*率より、空気ポンベ等					
K79391	据付補助材料費	0.010	式	1,188,096	11,881	
	合　計				11,881	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,881	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	 2,604,978.000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	据付労務費（据付工＋潜水士＋普通＋潜水士連絡員）*率より、空気ポンベ等					
K79391	据付補助材料費	0.010	式	2,604,978	26,050	
	合　計				26,050	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,050	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ダム管理設備(流木止設備以外) 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 185,436.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.300	式	185,436	241,067	
	合　計				241,067	算出数量 1.000 式
	単　価		式		241,067	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ダム管理設備(流木止設備以外) 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 432,684.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費	1.300	式	432,684	562,489	
	合　計				562,489	算出数量 1.000 式
	単　価		式		562,489	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	ダム管理設備(流木止設備以外) 130.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	 185,436.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79251	据付間接費	1.300	式	185,436	241,067	
	合　計				241,067	算出数量 1.000 式
	単　価		式		241,067	

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m		本	75,250		割増等を含まない
K96002	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m		本	60,200		割増等を含まない
K96003	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m		本	15,050		割増等を含まない
K96004	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m,両端JIS10Kフランジ		本	1,250,000		割増等を含まない
K96005	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m，両端JIS10Kフランジ		本	1,020,000		割増等を含まない
K96006	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m，両端JIS10Kフランジ		本	920,000		割増等を含まない
K96007	フランジパッキン JIS10K,40A		個	400		割増等を含まない
K96008	接続用エアーホース φ38mm,L=5m		本	540,000		割増等を含まない
K96011	ねじ込み式フランジ JIS10K,40A		個	4,470		割増等を含まない
	（株）丸島アクアシステム仮見積、2：送気管側、2：屋外配管側（送気管に積み上げる）					
K96012	六角ボルト M16x80L		本	145		割増等を含まない
K96013	六角ボルト M16x90L		本	145		割増等を含まない
K96014	六角ナット M16,SUS304		個	42.40		割増等を含まない
	建設物価、積算資料平均値					
K96015	丸座金 M16,SUS304		枚	15.25		割増等を含まない
	建設物価、積算資料平均値、ボルト1本につき2枚とする					
K96020	ポリエチレン管保持ゴム板		枚	960		割増等を含まない
M96001	船外機船		供用日	30,000		
M96002	4tユニック 2.9t吊		供用日	10,600		
M96010	アクアリフター		供用日	20,000		
M96011	アクアリフター用コンプレッサー		供用日	18,000		
M96012	浮力体		式	60,000		
	損料は1個あたり					
M96013	ポータブルチャンバー		供用日	16,000		
	移動式マンロック					
M96014	潜水機材		式	900,000		
	フーカー式送気用可搬式コンプレッサー					
P96003	沈錘チェーン結束用ロープ ポリエステル,L=1.2m		本	288		

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接製作費					
・水質改善装置製作工					
・・機器単体費					
・・・ １号空気揚水筒送気管					
S40006 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m					Ｓ単　13号
K96001 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m	1.000	本	75,250	75,250	<共通単価空きコード>
S40006 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m					Ｓ単　14号
K96003 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m	1.000	本	15,050	15,050	<共通単価空きコード>
S40006 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m					Ｓ単　15号
K96004 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m,両端JIS10Kフランジ	1.000	本	1,250,000	1,250,000	<共通単価空きコード>
S40006 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m					Ｓ単　16号
K96005 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m, 両端JIS10Kフランジ	1.000	本	1,020,000	1,020,000	<共通単価空きコード>
S40006 接続用エアーホース φ38mm,L=5m					Ｓ単　17号
K96008 接続用エアーホース φ38mm,L=5m	1.000	本	540,000	540,000	<共通単価空きコード>
S40006 六角ボルト M16x80L					Ｓ単　18号
K96012 六角ボルト M16x80L	1.000	本	145	145	<共通単価空きコード>
S40006 六角ボルト M16x90L					Ｓ単　19号
K96013 六角ボルト M16x90L	1.000	本	145	145	<共通単価空きコード>
S40006 六角ナット M16					Ｓ単　20号
K96014 六角ナット M16,SUS304	1.000	個	42.40	42	<共通単価空きコード>
S40006 丸座金 M16					Ｓ単　21号
K96015 丸座金 M16,SUS304	1.000	枚	15.25	15	<共通単価空きコード>
S40006 ポリエチレン管保持ゴム板					Ｓ単　22号
K96020 ポリエチレン管保持ゴム板	1.000	枚	960	960	<共通単価空きコード>
S40006 フランジパッキン JIS10K,40A					Ｓ単　23号
K96007 フランジパッキン JIS10K,40A	1.000	個	400	400	<共通単価空きコード>
S40006 ねじ込み式フランジ JIS10K,40A					Ｓ単　24号
K96011 ねじ込み式フランジ JIS10K,40A	1.000	個	4,470	4,470	<共通単価空きコード>
・・・ ２号空気揚水筒送気管					
S40006 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m					Ｓ単　13号
K96001 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m	1.000	本	75,250	75,250	<共通単価空きコード>
S40006 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m					Ｓ単　25号
K96002 沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m	1.000	本	60,200	60,200	<共通単価空きコード>
S40006 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m					Ｓ単　15号
K96004 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m,両端JIS10Kフランジ	1.000	本	1,250,000	1,250,000	<共通単価空きコード>
S40006 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m					Ｓ単　26号
K96006 アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m, 両端JIS10Kフランジ	1.000	本	920,000	920,000	<共通単価空きコード>
S40006 接続用エアーホース φ38mm,L=5m					Ｓ単　17号
K96008 接続用エアーホース φ38mm,L=5m	1.000	本	540,000	540,000	<共通単価空きコード>
S40006 六角ボルト M16x80L					Ｓ単　18号
K96012 六角ボルト M16x80L	1.000	本	145	145	<共通単価空きコード>
S40006 六角ボルト M16x90L					Ｓ単　19号
K96013 六角ボルト M16x90L	1.000	本	145	145	<共通単価空きコード>

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40006 六角ナット M16					Ｓ単　20号
K96014 六角ナット M16,SUS304	1.000	個	42.40	42	<共通単価空きコード>
S40006 丸座金 M16					Ｓ単　21号
K96015 丸座金 M16,SUS304	1.000	枚	15.25	15	<共通単価空きコード>
S40006 ポリエチレン管保持ゴム板					Ｓ単　22号
K96020 ポリエチレン管保持ゴム板	1.000	枚	960	960	<共通単価空きコード>
S40006 フランジパッキン JIS10K,40A					Ｓ単　23号
K96007 フランジパッキン JIS10K,40A	1.000	個	400	400	<共通単価空きコード>
S40006 ねじ込み式フランジ JIS10K,40A					Ｓ単　24号
K96011 ねじ込み式フランジ JIS10K,40A	1.000	個	4,470	4,470	<共通単価空きコード>

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費					
・水質改善装置据付工					
・・据付工					
・・・ １号送気管					
X41002　補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	11,881	11,881	X単　1号
条件名：工種区分 条件名：据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%				
条件名：工種区分の名称 条件名：据付材料費対象金額小計(円)	1,188,096.000円				<金額集計>
S16003　船外機船 ,交替制補正対象外					S単　7号
M96001　船外機船	1.000	供用日	30,000	30,000	<共通単価空きコード>
S16003　アクアリフター ,交替制補正対象外					S単　8号
M96010　アクアリフター	1.000	供用日	20,000	20,000	<共通単価空きコード>
S16003　アクアリフター用コンプレッサー ,交替制補正対象外					S単　9号
M96011　アクアリフター用コンプレッサー	1.000	供用日	18,000	18,000	<共通単価空きコード>
S16003　ポータブルチャンバー ,交替制補正対象外					S単　10号
M96013　ポータブルチャンバー	1.000	供用日	16,000	16,000	<共通単価空きコード>
S16003　4tユニック 2.9t吊,交替制補正対象外					S単　11号
M96002　4tユニック 2.9t吊	1.000	供用日	10,600	10,600	<共通単価空きコード>
X41006　据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%	1.000	式	241,067	241,067	X単　3号
条件名：工種区分 条件名：据付間接費率(Y)	ダム管理設備(流木止設備以外) 130.000%				
条件名：工種区分の名称 条件名：据付工対象金額(円)	185,436.000				<金額集計>
P96003　沈錘チェーン結束用ロープ ポリエステル,L=1.2m	580.000	本	288	167,040	<共通単価空きコード>
・・・ ２号送気管					
X41002　補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	26,050	26,050	X単　2号
条件名：工種区分 条件名：据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%				
条件名：工種区分の名称 条件名：据付材料費対象金額小計(円)	2,604,978.000円				<金額集計>
S16003　船外機船 ,交替制補正対象外					S単　7号
M96001　船外機船	1.000	供用日	30,000	30,000	<共通単価空きコード>
S16003　アクアリフター ,交替制補正対象外					S単　8号
M96010　アクアリフター	1.000	供用日	20,000	20,000	<共通単価空きコード>
S16003　アクアリフター用コンプレッサー ,交替制補正対象外					S単　9号
M96011　アクアリフター用コンプレッサー	1.000	供用日	18,000	18,000	<共通単価空きコード>
S16003　ポータブルチャンバー ,交替制補正対象外					S単　10号
M96013　ポータブルチャンバー	1.000	供用日	16,000	16,000	<共通単価空きコード>
S16003　4tユニック 2.9t吊,交替制補正対象外					S単　11号
M96002　4tユニック 2.9t吊	1.000	供用日	10,600	10,600	<共通単価空きコード>
X41006　据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%	1.000	式	562,489	562,489	X単　4号
条件名：工種区分 条件名：据付間接費率(Y)	ダム管理設備(流木止設備以外) 130.000%				
条件名：工種区分の名称 条件名：据付工対象金額(円)	432,684.000				<金額集計>
P96003　沈錘チェーン結束用ロープ ポリエステル,L=1.2m	1,180.000	本	288	339,840	<共通単価空きコード>
・・共通工					
・・・ 据付					
S02111　浮力体	1.000	式	60,000	60,000	S単　1号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96012				

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
条件名：単価の入力	60,000円				<金額入力の条件>
M96012　浮力体	1.000	式	60,000	60,000	<共通単価空きコード>
S02111　潜水機材	1.000	式	900,000	900,000	Ｓ単　2号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96014				
条件名：単価の入力	900,000円				<金額入力の条件>
M96014　潜水機材	1.000	式	900,000	900,000	<共通単価空きコード>
・試運転・調整					
・・試運転					
・・・ 水質改善装置試運転					
X41006　据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%	1.000	式	241,067	241,067	Ｘ単　5号
条件名：工種区分 条件名：据付間接費率(Ｙ)	ダム管理設備(流木止設備以外) 130.000%				
条件名：工種区分の名称 条件名：据付工対象金額(円)	185,436.000				<金額集計>

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02111	浮力体					
	浮力体		式	60,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02111	潜水機材					
	潜水機材		式	900,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	据付工					
	据付工		人	30,906		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	潜水士					
	潜水士		人	42,024		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,970		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員		人	32,436		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S16003	船外機船					
	船外機船 ,交替制補正対象外		供用日	30,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S16003	アクアリフター					
	アクアリフター ,交替制補正対象外		供用日	20,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S16003	アクアリフター用コンプレッサー					
	アクアリフター用コンプレッサー ,交替制補正対象外		供用日	18,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S16003	ポータブルチャンバー					
	ポータブルチャンバー ,交替制補正対象外		供用日	16,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S16003	4tユニック					
	4tユニック 2.9t吊,交替制補正対象外		供用日	10,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし		日	49,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40006	沈錘チェーン					
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=25m		本	75,250		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40006	沈錘チェーン					
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=5m		本	15,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40006	アラミドがい装ポリエチレン管					
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=100m		本	1,250,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40006	アラミドがい装ポリエチレン管					
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=80m		本	1,020,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40006	接続用エアーホース					
	接続用エアーホース φ38mm,L=5m		本	540,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40006	六角ボルト					
	六角ボルト M16x80L		本	145		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40006	六角ボルト					
	六角ボルト M16x90L		本	145		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40006	六角ナット					
	六角ナット M16		個	42		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40006	丸座金					
	丸座金 M16		枚	15		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40006	ポリエチレン管保持ゴム板					

事業名	加古川水系直轄管理事業
工事名	令和６年度加古川水系直轄管理事業　大川瀬ダム水質改善装置改修工事

工事別工事名:大川瀬ダム水質改善装置改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ポリエチレン管保持ゴム板		枚	960		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ フランジパッキン					
	フランジパッキン JIS10K,40A		個	400		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ ねじ込み式フランジ					
	ねじ込み式フランジ JIS10K,40A		個	4,470		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 沈錘チェーン					
	沈錘チェーン JIS F 2106-2013第1種長鎖環、L=20m		本	60,200		歩A・単A
S40006	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ アラミドがい装ポリエチレン管					
	アラミドがい装ポリエチレン管 W40,L=70m		本	920,000		歩A・単A
S41040	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 送気管搬入					
	輸送費（修繕工事） ダム管理設備,3ton,90km		式	213,000		歩A・単A
X41002	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊ 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	11,881		歩A・単A
X41002	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊ 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%		式	26,050		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%		式	241,067		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%		式	562,489		歩A・単A
X41006	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊ 据付間接費					
	据付間接費 ダム管理設備(流木止設備以外),,130%		式	241,067		歩A・単A