

令和 7 年度

加古川水系直轄管理事業  
吞吐ダム洪水吐開度計更新等整備工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局  
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

## 工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年10月—A
工種区分	ダム用水門設備製作据付工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

## 積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費				
・ ダム用水門設備据付工				
・ ・ ダム用水門設備据付工	1号洪水吐ゲート開度計更新			
・ ・ ・ スタンド式ゲート開度計据付		式	1.000	
開度計据付工	,工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:据付工	人	16.800	
開度計据付工	,工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:普通作業員	人	4.200	
開度計据付工	,工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:電工	人	8.600	
据付間接費	工種区分:水門設備(小形水門を除く)【修繕】,据付間接費率(Y):140%	式	1.000	
補助材料費(据付)	工種区分:ダム水門(放流・制水・取水・放流管),据付補助材料費率(Y):6.5%	式	1.000	
・ ・ ・ スタンド式ゲート開度計撤去		式	1.000	
開度計撤去工	,工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:据付工	人	9.400	
開度計撤去工	,工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:普通作業員	人	2.300	
開度計撤去工	,工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:電工	人	4.900	
据付間接費	工種区分:水門設備(小形水門を除く)【修繕】,据付間接費率(Y):140%	式	1.000	
・ ・ ・ 総合試運転調整		式	1.000	
総合試運転調整	,工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:据付工	人	7.000	
総合試運転調整	,工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:普通作業員	人	1.700	
総合試運転調整	,工種区分:水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,労務者区分:電工	人	3.700	
据付間接費	工種区分:水門設備(小形水門を除く)【修繕】,据付間接費率(Y):140%	式	1.000	
・ ・ ・ 配線工		式	1.000	
制御ケーブル配線工(標準)	施工区分1:ラック・ダクト内,種別:CVVケーブル,心数:5心,サイズ(mm2):2mm2,施工区分2:屋外・屋内	m	20.000	
・ ・ ・ 配管工		式	1.000	
電線管敷設工	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):28,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補正区分:無	m	4.000	
一括計上価格				
・ 洪水吐点検整備(吞吐ダム、大川瀬ダム、鴨川ダム)				

・ ・ 洪水吐点検整備（吞吐ダム、大川瀬ダム、鴨川ダム）				
・ ・ ・ 洪水吐点検整備（吞吐ダム、大川瀬ダム、鴨川ダム）		式	1.000	
洪水吐設備等点検整備工		式	1.000	