



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事

積 算 書

(第 1 回変更)

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(167,500,000)	
			235,540,000	
・工事原価			(134,619,000)	
			189,741,000	
・・製作工事原価			(27,498,000)	
			58,908,000	
純製作費			(24,403,000)	
			51,058,000	
・・・直接製作費	(") 1.000	式	(19,391,000)	
			35,857,000	
・・・間接製作費			(8,107,000)	
			23,051,000	
・・・・間接労務費			(5,012,000)	
			15,201,000	
・・・・工場管理費			(3,095,000)	
			7,850,000	
・・据付工事原価			(103,964,000)	
			126,548,000	
純工事費			(53,149,000)	
			69,569,000	
・・・直接工事費	(") 1.000	式	(47,131,000)	
			61,720,000	
・・・間接工事費			(56,833,000)	
			64,828,000	
・・・・共通仮設費			(6,018,000)	
			7,849,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			(5,986,000)	
			7,511,000	
・・・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 32,000	
・・・・・営繕費	(") 1.000	式	(0) 306,000	
・・・・現場管理費				
			(10,617,000)	
			13,754,000	
・・・・据付間接費			(40,198,000)	
			43,225,000	
・設計技術費				
			(3,157,000)	
			4,285,000	
・一般管理費等				
			(32,471,000)	
			45,397,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 410,000	
機器単体費			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 1,557,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(144,000) 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			(103,964,000×1.490)	
			126,548,000×1.490	
			(1,549,000)	
			1,886,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	呑吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳			(19,391,000) 35,857,000	
直接製作費	1.000	式	(19,391,000) 35,857,000	
・取水設備製作工	1.000	式	(19,391,000) 35,857,000	
・・扉体工			(")	
扉体・交換部品塗装	1.000	式	3,777,000	
・扉体工 (塗装費)	1.000	式	3,777,000	
・・扉体工			(10,969,000)	
主ローラ 1式 (60組)	1.000	式	12,167,000	
・扉体工 (材料費)	1.000	式	6,469,000	
・扉体工 (材料費)	1.000	式	1,198,000	
・扉体工 (製作工)	1.000	式	1,980,000	
主ローラ製作工	1.000	式	1,800,000	
・扉体工 (製作工)	1.000	式	1,800,000	
主ローラ軸製作工	1.000	式	360,000	
・扉体工 (取替工)	1.000	式	360,000	
主ローラ・主ローラ軸取外工	1.000	式	360,000	
・扉体工 (取替工)	1.000	式	17,756,000	
主ローラ・主ローラ軸取付工	1.000	式	544,000	
・扉体工	1.000	式	1,134,000	
サイドローラ 1式 (18組)	1.000	式	486,000	
・扉体工 (材料費)	1.000	式	162,000	
・扉体工 (製作工)	1.000	式	162,000	
サイドローラ製作工	1.000	式	162,000	
・扉体工 (製作工)	1.000	式	162,000	
サイドローラ軸製作工	1.000	式	162,000	
・扉体工 (取替工)	1.000	式	9,261,000	
サイドローラ・サイドローラ軸取外工	1.000	式	1,654,000	
・扉体工 (取替工)	1.000	式	4,332,000	
サイドローラ・サイドローラ軸取付工	1.000	式	21,000	
扉体補修・整備 (製作工)	1.000	式	2,157,000	
扉体補修・整備 (材料費)	1.000	式	1,888,000	
戸当たり側板更新 (製作工)	1.000	式	269,000	
戸当たり側板更新 (材料費)	1.000	式		
水密ゴム	1.000	式		
水密ゴム取替工	1.000	式		
3連1門	1.000	式		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	呑吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(47,131,000) 61,720,000	
直接工事費	1.000	式	(47,131,000) 61,720,000	
・輸送費	1.000	式	(〃) 2,090,000	
・ ・輸送費	1.000	式	(〃) 2,090,000	
・ ・ ・輸送費 ダム→工場	1.000	式	(〃) 1,045,000	
・ ・ ・輸送費 工場→ダム	1.000	式	(〃) 1,045,000	
・ダム用水門設備据付工	1.000	式	(20,836,000) 35,171,000	
・ ・ダム用水門設備据付工	1.000	式	(20,836,000) 35,171,000	
・ ・ ・ダム用水門設備据付工 (直接経費)	1.000	式	(〃) 2,383,000	
・ ・ ・ダム用水門設備据付工 (仮設費)	1.000	式	(〃) 611,000	
・ ・ ・ダム用水門設備据付工 (据付工数)	1.000	式	(〃) 15,330,000	
・ ・ ・戸当たり側板更新 (据付工)	1.000	式	(0) 1,441,000	
・ ・ ・犠牲陽極材取外し	1.000	式	(0) 721,000	
・ ・ ・ダム用水門設備据付工 (仮設据付工)	1.000	式	(〃) 1,305,000	
・ ・ ・ダム用水門設備据付工 (仮設撤去工)	1.000	式	(〃) 981,000	
・ ・ ・ダム用水門設備据付工 (現場内小運搬)	1.000	式	(〃) 30,000	
・ ・ ・塗装剥離安全対策費 (塗装工)	1.000	式	(0) 1,589,000	
・ ・ ・塗装剥離安全対策費 (仮設材)	1.000	式	(0) 10,347,000	
・ ・ ・ホイストクレーン (指定仮設) リース料 (設置) 3.2 t	1.000	式	(0) 237,000	
・ ・ ・交通誘導員 搬入時	1.000	式	(〃) 196,000	
・ダム用水門設備撤去工	1.000	式	(22,632,000) 22,886,000	
・ ・ダム用水門設備撤去工	1.000	式	(22,632,000) 22,886,000	
・ ・ ・ダム用水門扉撤去工 (労務費)	1.000	式	(〃) 15,989,000	
・ ・ ・ダム用水門設備撤去工 (直接経費)	1.000	式	(〃) 3,520,000	
・ ・ ・ダム用水門設備撤去工 (仮設費)	1.000	式	(〃) 611,000	
・ ・ ・ダム用水門撤去工 (仮設据付工)	1.000	式	(〃) 1,305,000	
・ ・ ・ダム用水門撤去工 (仮設撤去工)	1.000	式	(〃) 981,000	
・ ・ ・ダム用水門設備撤去工 (現場内小運搬)	1.000	式	(〃) 30,000	
・ ・ ・ホイストクレーン (指定仮設) リース料 (撤去) 3.2 t	1.000	式	(0) 254,000	
・ ・ ・交通誘導員 搬出時	1.000	式	(〃) 196,000	
・処分工	1.000	式	(〃) 1,573,000	
・ ・プラスチック (塗膜含む) 処分	1.000	式	(〃) 1,533,000	
・ ・ ・プラスチック (塗膜含む) 処分費	1.000	式	(〃) 1,521,000	
・ ・ ・処分材運搬 (プラスチック)	1.000	式	(〃) 12,000	
・ ・水密ゴム処分	1.000	式	(〃) 40,000	
・ ・ ・水密ゴム処分費	1.000	式	(〃) 36,000	
・ ・ ・処分材運搬 (水密ゴム)	1.000	式	(〃) 4,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				(19,391,000)	
・取水設備製作工				35,857,000	
	1.000	式		(19,391,000)	
				35,857,000	
・扉体工				(")	
扉体・交換部品塗装	1.000	式		3,777,000	
・・・扉体工(塗装費)	(")			(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	3,777,000	3,777,000	
S40025 工場素地調整	(")			(")	歩A・単A
エポキシコンクリートプライマー(有機)	507.000	m ²	2,638	1,337,466	S単 80号
S40026 工場塗装	(")			(")	歩A・単A
エポキシ樹脂系,赤系	507.000	m ²	4,437	2,249,559	S単 81号
K78021 工場酸洗い	(")			(")	歩A・単A
(材料・工数込み)	36.100	m ²	5,400	194,940	
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),.20%	1.000	式	756,393	756,393	X単 12号
				(")	合意率
合 計				4,538,358	0.998677
計(1)(直接費対象分)				(")	
				3,781,965	
計(2)(間接費対象分)				(")	
				756,393	
・扉体工				(10,969,000)	
主ローラ 1式(60組)	1.000	式		12,167,000	
・・・扉体工(材料費)	(")			(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	6,469,000	6,469,000	
S40003 ステンレス棒鋼	(")			(")	歩A・単A
SUS304 径260~300mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20	2,526.000	kg	974	2,460,324	S単 72号
S40003 ステンレス棒鋼	(")			(")	歩A・単A
SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20	1,458.000	kg	890	1,297,620	S単 73号
S40003 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単A
SUS304 厚さ10mm~14mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	78.000	kg	832	64,896	S単 74号
S40003 ステンレス鋼板	(")			(")	歩A・単A
SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,一,ステンレス新断,12	18.000	kg	748	13,464	S単 75号
S40003 黄銅	(")			(")	歩A・単A
C2720P, t 3.5,銅合金铸件,一,黄銅くず 铸件(並),40	24.000	kg	2,680	64,320	S単 76号
S40040 ステンレスボルト・ナット	(")			(")	歩A・単A
SUS304	48.000	kg	1,520	72,960	S単 82号
S40040 オイルレスベアリング	(")			(")	歩A・単A
φ105-85×85	60.000	個	37,500	2,250,000	S単 83号
X40001 補助材料費(製作)	(")			(")	歩A・単A
水門設備(プレートゲート構造ローラゲート),主ローラ製作補助材料費,6.5%	1.000	式	253,541	253,541	X単 1号
				(")	合意率
合 計				6,477,125	0.998764
・・・扉体工(材料費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	1,198,000	1,198,000	
S40003 ステンレス棒鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS304N2 径260~300mm,ステンレス棒鋼,一,ステンレス新断,20	2,526.000	kg	446	1,126,596	S単 112号
X40001 補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩A・単A
水門設備(プレートゲート構造ローラゲート),主ローラ製作補助材料費,6.5%	1.000	式	73,229	73,229	X単 32号
				(0)	合意率
合 計				1,199,825	0.998764
・・・扉体工(製作工)	(")			(")	1基当たり [単価C]
主ローラ製作工	60.000	基	33,000	1,980,000	
S02115 製作工	(")			(")	歩A・単A
	1.100	人	29,900	32,890	S単 55号
X40014 間接労務費	(")			(")	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),.75%	1.000	式	24,668	24,668	X単 3号
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20%	1.000	式	11,512	11,512	X単 13号
				(")	合意率
合 計				69,070	1
計(1)(直接費対象分)				(")	
				32,890	
計(2)(間接費対象分)				(")	
				36,180	
・・・扉体工(製作工)	(")			(")	1基当たり [単価C]
主ローラ軸製作工	60.000	基	30,000	1,800,000	
S02115 製作工	(")			(")	歩A・単A
	1.000	人	29,900	29,900	S単 55号
X40014 間接労務費	(")			(")	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),.75%	1.000	式	22,425	22,425	X単 4号
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20%	1.000	式	10,465	10,465	X単 14号
				(")	合意率
合 計				62,790	1
計(1)(直接費対象分)				(")	
				29,900	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				32,890	
・・・扉体工 (取替工) 主ローラ・主ローラ軸取外工	(") 60.000	組	(") 6,000	(") 360,000	1組当たり [単価C]
S02115 製作工	(") 0.200	人	(") 29,900	(") 5,980	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , , 75%	(") 1.000	式	(") 4,485	(") 4,485	歩A・単A X単 5号
X40015 工場管理費 水門設備 (小形水門設備を除く) , 主ローラ製作・取付工, 20%	(") 1.000	式	(") 2,093	(") 2,093	歩A・単A X単 15号
合 計				(") 12,558	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(") 5,980	
計 (2) (間接費対象分)				(") 6,578	
・・・扉体工 (取替工) 主ローラ・主ローラ軸取付工	(") 60.000	組	(") 6,000	(") 360,000	1組当たり [単価C]
S02115 製作工	(") 0.200	人	(") 29,900	(") 5,980	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , , 75%	(") 1.000	式	(") 4,485	(") 4,485	歩A・単A X単 6号
X40015 工場管理費 水門設備 (小形水門設備を除く) , 主ローラ製作・取付工, 20%	(") 1.000	式	(") 2,093	(") 2,093	歩A・単A X単 16号
合 計				(") 12,558	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(") 5,980	
計 (2) (間接費対象分)				(") 6,578	
・・・扉体工 サイドローラ 1式 (18組)	1.000	式		(2,488,000) 17,756,000	
・・・扉体工 (材料費)	(") 1.000	式	(") 544,000	(") 544,000	1式当たり [金額C]
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm~150mm, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20	(") 124.000	kg	(") 914	(") 113,336	歩A・単A S単 77号
S40003 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20	(") 20.000	kg	(") 890	(") 17,800	歩A・単A S単 73号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	(") 124.000	kg	(") 748	(") 92,752	歩A・単A S単 75号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	(") 4.000	kg	(") 637	(") 2,548	歩A・単A S単 78号
S40003 黄銅 C2720P, t 4, 銅合金鋳物, 一, 黄銅くず 鋳物 (並), 40	(") 2.000	kg	(") 2,820	(") 5,640	歩A・単A S単 79号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	(") 18.000	kg	(") 1,520	(") 27,360	歩A・単A S単 82号
S40040 オイルレスベアリング φ45-35.5×50	(") 18.000	個	(") 15,000	(") 270,000	歩A・単A S単 84号
X40001 補助材料費 (製作) 水門設備 (プレート・ゲート構造ローラゲート) , サイドローラ製作補助材料費, 6.5%	(") 1.000	式	(") 15,085	(") 15,085	歩A・単A X単 2号
合 計				(") 544,521	合意率 0.998165
・・・扉体工 (製作工) サイドローラ製作工	(") 18.000	基	(") 63,000	(") 1,134,000	1基当たり [単価C]
S02115 製作工	(") 2.100	人	(") 29,900	(") 62,790	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , , 75%	(") 1.000	式	(") 47,093	(") 47,093	歩A・単A X単 7号
X40015 工場管理費 水門設備 (小形水門設備を除く) , サイドローラ製作・取付工, 20%	(") 1.000	式	(") 21,977	(") 21,977	歩A・単A X単 17号
合 計				(") 131,860	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(") 62,790	
計 (2) (間接費対象分)				(") 69,070	
・・・扉体工 (製作工) サイドローラ軸製作工	(") 18.000	基	(") 27,000	(") 486,000	1基当たり [単価C]
S02115 製作工	(") 0.900	人	(") 29,900	(") 26,910	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , , 75%	(") 1.000	式	(") 20,183	(") 20,183	歩A・単A X単 8号
X40015 工場管理費 水門設備 (小形水門設備を除く) , サイドローラ製作・取付工, 20%	(") 1.000	式	(") 9,419	(") 9,419	歩A・単A X単 18号
合 計				(") 56,512	合意率 1

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				26,910	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				29,602	
・・・扉体工(取替工)	(")		(")	(")	1組当たり [単価C]
サイドロローラ・サイドロローラ軸取外工	18.000	組	9,000	162,000	
S02115 製作工	(")			(")	
	0.300	人	29,900	8,970	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費	(")			(")	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),75%	1.000	式	6,728	6,728	X単 9号
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),サイドロローラ製作・取付工,20%	1.000	式	3,140	3,140	X単 19号
				(")	合意率
合 計				18,838	1
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				8,970	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				9,868	
・・・扉体工(取替工)	(")		(")	(")	1組当たり [単価C]
サイドロローラ・サイドロローラ軸取付工	18.000	組	9,000	162,000	
S02115 製作工	(")			(")	
	0.300	人	29,900	8,970	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費	(")			(")	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),75%	1.000	式	6,728	6,728	X単 10号
X40015 工場管理費	(")			(")	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),サイドロローラ製作・取付工,20%	1.000	式	3,140	3,140	X単 20号
				(")	合意率
合 計				18,838	1
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				8,970	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				9,868	
・・・扉体補修・整備(製作工)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	9,261,000	9,261,000	
S02115 製作工	(0.000)			(0)	
	310.000	人	29,900	9,269,000	歩A・単A S単 89号
X40014 間接労務費	(0.000)			(0)	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),75%	1.000	式	6,951,750	6,951,750	X単 33号
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),サイドロローラ製作・取付工,20%	1.000	式	3,244,150	3,244,150	X単 35号
				(0)	合意率
合 計				19,464,900	0.999175
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				9,269,000	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				10,195,900	
・・・扉体補修・整備(材料費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	1,654,000	1,654,000	
S40040 板状陽極材	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 113号
	231.000	個	5,000	1,155,000	
S40040 棒状陽極材	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 114号
	100.000	個	5,000	500,000	
				(0)	合意率
合 計				1,655,000	0.999175
・・・戸当たり側板更新(製作工)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	4,332,000	4,332,000	
S02115 製作工	(0.000)			(0)	
	145.000	人	29,900	4,335,500	歩A・単A S単 89号
X40014 間接労務費	(0.000)			(0)	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),75%	1.000	式	3,251,625	3,251,625	X単 34号
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),サイドロローラ製作・取付工,20%	1.000	式	1,517,425	1,517,425	X単 36号
				(0)	合意率
合 計				9,104,550	0.999175
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				4,335,500	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				4,769,050	
・・・戸当たり側板更新(材料費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	21,000	21,000	
S02116 一般構造用等辺山形鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
,,SS400 65mm×6~8mm	20.800	kg	122	2,538	S単 92号
S02116 一般構造用平鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
,,SS400 6mm×50~75mm	20.800	kg	133	2,766	S単 93号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 一般構造用圧延鋼板(厚板) ,,SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	(0.000) 24.200	kg	182	(0) 4,404	歩A・単A S単 94号
S02116 ステンレス鋼板 ,,SUS304 厚さ3mm~7mm	(0.000) 19.200	kg	581	(0) 11,155	歩A・単A S単 95号
合計				(0) 20,863	合意率 0.999175
・扉体工 水密ゴム	1.000	式		() 2,157,000	
・・・扉体工(材料費)	() 1.000	式	() 1,888,000	() 1,888,000	1式当たり [金額C]
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	() 290.000	kg	4,300	() 1,247,000	歩A・単A S単 85号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	() 42.000	kg	4,190	() 175,980	歩A・単A S単 86号
S40040 合成ゴム U型特殊ゴム	() 24.000	kg	12,000	() 288,000	歩A・単A S単 87号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	() 118.000	kg	1,520	() 179,360	歩A・単A S単 82号
合計				() 1,890,340	合意率 0.998941
・・・水密ゴム取替工 3連1門	() 1.000	式	() 269,000	() 269,000	1式当たり [金額C]
S02115 製作工	() 9.000	人	29,900	() 269,100	歩A・単A S単 55号
X40014 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),,75%	() 1.000	式	201,825	() 201,825	歩A・単A X単 11号
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),,20%	() 1.000	式	94,185	() 94,185	歩A・単A X単 21号
合計				() 565,110	合意率 1
計(1) (直接費対象分)				() 269,100	
計(2) (間接費対象分)				() 296,010	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(47,131,000)	
・輸送費				61,720,000	
・輸送費	1.000	式		()	
・輸送費	1.000	式		2,090,000	
・輸送費	1.000	式		()	
・輸送費	1.000	式	1,045,000	2,090,000	1式当たり [金額C]
S41040 輸送費(修繕工事) ダム用水門設備, 30.47ton, 682km	1.000	式	1,046,000	1,045,000	歩A・単A S単 88号
合計				()	
合計				1,046,000	合意率 0.999043
・輸送費	()		()	()	1式当たり [金額C]
工場→ダム	1.000	式	1,045,000	1,045,000	
S41040 輸送費(修繕工事) ダム用水門設備, 30.47ton, 682km	1.000	式	1,046,000	()	歩A・単A S単 88号
合計				()	合意率 0.999043
合計				1,046,000	0.999043
・ダム用水門設備据付工	1.000	式		(20,836,000)	
・ダム用水門設備据付工	1.000	式		35,171,000	
・ダム用水門設備据付工	1.000	式		(20,836,000)	
・ダム用水門設備据付工(直接経費)	1.000	式	2,383,000	35,171,000	1式当たり [金額C]
S16004 ラフレソールン[油圧伸縮ゾブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレソールン(油圧伸縮ゾブ型), 16ton吊り, あり	60.000	日	38,400	()	歩A・単A S単 70号
S16002 電気溶接機[ディーズレクション駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	10.000	日	3,474	()	歩A・単A S単 69号
X41005 雑器具損料	1.000	式	46,775	()	歩A・単A X単 24号
合計				()	合意率 0.998742
合計				2,385,515	
・ダム用水門設備据付工(仮設費)	()		()	()	1式当たり [金額C]
ジャッキベース	1.000	式	611,000	611,000	
S02114 ジャッキベース 枠組足場用 450mm (基本料)	6.000	本	56	()	歩A・単A S単 1号
S02114 ジャッキベース 枠組足場用 450mm (賃料) 60日	360.000	本供用日	2	()	歩A・単A S単 2号
S02114 鳥居型建枠 (基本料) 幅914mm×高1700mm	21.000	枚	113	()	歩A・単A S単 3号
S02114 鳥居型建枠 (賃料) 幅914mm×高1700mm	1,260.000	枚供用日	2	()	歩A・単A S単 4号
S02114 筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (基本料)	8.000	本	38	()	歩A・単A S単 5号
S02114 筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (賃料)	480.000	本供用日	1	()	歩A・単A S単 6号
S02114 筋違 (枠組足場) 幅914mm級×高1219mm級 (基本料)	8.000	本	38	()	歩A・単A S単 7号
S02114 筋違 (枠組足場) 幅914mm×高1219mm (賃料)	480.000	本供用日	1	()	歩A・単A S単 8号
S02114 連結ピン 枠組足場用 (基本料) φ36.4×225	36.000	本	6	()	歩A・単A S単 9号
S02114 連結ピン 枠組足場用 (賃料) φ36.4×225	2,160.000	本供用日	1	()	歩A・単A S単 10号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (基本料)	6.000	枚	135	()	歩A・単A S単 11号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (賃料)	360.000	枚供用日	3	()	歩A・単A S単 12号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (基本料)	6.000	枚	127	()	歩A・単A S単 13号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (賃料)	360.000	枚供用日	2	()	歩A・単A S単 14号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (基本料)	6.000	枚	127	()	歩A・単A S単 15号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (賃料)	360.000	枚供用日	3	()	歩A・単A S単 16号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (基本料)	6.000	枚	135	()	歩A・単A S単 17号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (賃料)	360.000	枚供用日	3	()	歩A・単A S単 18号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (基本料)	2.000	枚	230	()	歩A・単A S単 19号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (賃料)	120.000	枚供用日	10	()	歩A・単A S単 20号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (基本料)	2.000	枚	230	()	歩A・単A S単 21号
S02114 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (賃料)	120.000	枚供用日	10	()	歩A・単A S単 22号
S02114 階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (基本料)	6.000	個	280	()	歩A・単A S単 23号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114 階段(枠組足場) 幅650×高1955(賃料)	(〃) 360.000	個供用日	11	(〃) 3,960	歩A・単A S単 24号
S02114 手摺(枠組足場) 2500mm級(基本料)	(〃) 6.000	本	80	(〃) 480	歩A・単A S単 25号
S02114 手摺(枠組足場) 1829mm(賃料)	(〃) 360.000	本供用日	3	(〃) 1,080	歩A・単A S単 26号
S02114 先行手摺枠(基本料) 1829mm 据置方式	(〃) 6.000	枚	255	(〃) 1,530	歩A・単A S単 27号
S02114 先行手摺枠(賃料) 1829mm 据置方式	(〃) 360.000	枚供用日	6	(〃) 2,160	歩A・単A S単 28号
S02114 先行手摺枠(基本料) 914mm 据置方式	(〃) 6.000	枚	600	(〃) 3,600	歩A・単A S単 29号
S02114 先行手摺枠(賃料) 914mm 据置方式	(〃) 360.000	枚供用日	20	(〃) 7,200	歩A・単A S単 30号
S02114 つま先板(幅木)(基本料) 1829mm	(〃) 12.000	枚	255	(〃) 3,060	歩A・単A S単 31号
S02114 つま先板(幅木)(賃料) 1829mm	(〃) 720.000	枚供用日	6	(〃) 4,320	歩A・単A S単 32号
S02114 つま先板(幅木)(基本料) 914mm	(〃) 12.000	枚	200	(〃) 2,400	歩A・単A S単 33号
S02114 つま先板(幅木)(賃料) 914mm	(〃) 720.000	枚供用日	20	(〃) 14,400	歩A・単A S単 34号
S02114 クランプ式妻側手摺(基本料) L=600~1219mm	(〃) 24.000	本	120	(〃) 2,880	歩A・単A S単 35号
S02114 クランプ式妻側手摺(賃料) L=600~1219mm	(〃) 1,440.000	本供用日	5	(〃) 7,200	歩A・単A S単 36号
S02114 単管パイプ(基本料) L=1.0m	(〃) 8.000	本	9	(〃) 72	歩A・単A S単 37号
S02114 単管パイプ(賃料) L=1.0m	(〃) 480.000	本供用日	1	(〃) 480	歩A・単A S単 38号
S02114 単管パイプ(基本料) L=0.5m	(〃) 8.000	本	30	(〃) 240	歩A・単A S単 39号
S02114 単管パイプ(賃料) L=0.5m	(〃) 480.000	本供用日	2	(〃) 960	歩A・単A S単 40号
S02114 直交クランプ (基本料)	(〃) 24.000	個	14	(〃) 336	歩A・単A S単 41号
S02114 直交クランプ (賃料)	(〃) 1,440.000	個供用日	1	(〃) 1,440	歩A・単A S単 42号
S02114 H鋼クランプ(基本料)	(〃) 20.000	個	24	(〃) 480	歩A・単A S単 43号
S02114 H鋼クランプ(賃料)	(〃) 1,200.000	個供用日	1	(〃) 1,200	歩A・単A S単 44号
S02114 スタクション(基本料)	(〃) 3.000	本	750	(〃) 2,250	歩A・単A S単 45号
S02114 スタクション(賃料)	(〃) 180.000	本供用日	150	(〃) 27,000	歩A・単A S単 46号
S02114 単管パイプ(基本料) L=3.0m	(〃) 2.000	本	27	(〃) 54	歩A・単A S単 47号
S02114 単管パイプ(賃料) L=3.0m	(〃) 120.000	本供用日	1	(〃) 120	歩A・単A S単 48号
S02114 リゾーター(基本料)	(〃) 50.000	個	750	(〃) 37,500	歩A・単A S単 49号
S02114 リゾーター(賃料)	(〃) 3,000.000	個供用日	150	(〃) 450,000	歩A・単A S単 50号
S02114 H形鋼(整備費) H250×250	(〃) 0.430	ton	4,700	(〃) 2,021	歩A・単A S単 51号
S02114 H形鋼(賃料) H250×250	(〃) 25.800	t 供用日	120	(〃) 3,096	歩A・単A S単 52号
S02114 H形鋼(整備費) H200×200	(〃) 0.890	ton	3,650	(〃) 3,249	歩A・単A S単 53号
S02114 H形鋼(賃料) H200×200	(〃) 53.400	t 供用日	92	(〃) 4,913	歩A・単A S単 54号
合計				(〃) 611,678	合意率 0.998366
・・・ダム用水門設備据付工(据付工数)	(〃) 1.000	式	(〃) 15,330,000	(〃) 15,330,000	1式当たり[金額C]
S02115 据付工	(〃) 390.000	人	28,866	(〃) 11,257,740	歩A・単A S単 56号
S02115 普通作業員	(〃) 78.000	人	22,440	(〃) 1,750,320	歩A・単A S単 57号
X41003 据付材料費 その他,.....,OkW,-	(〃) 1.000	式	1,821,120	(〃) 1,821,120	歩A・単A X単 23号
X41002 補助材料費(据付) その他,.4%	(〃) 1.000	式	520,320	(〃) 520,320	歩A・単A X単 22号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,据付時,140%	(〃) 1.000	式	15,760,836	(〃) 15,760,836	歩A・単A X単 26号
合計				(〃) 31,110,336	合意率 0.998697
計(1)(直接費対象分)				(〃) 15,349,500	
計(2)(間接費対象分)				(〃) 15,760,836	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・戸当たり側板更新(据付工)	(0.000) 1.000		(0) 1,441,000	(0) 1,441,000	1式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 50.000	式 人		(0) 1,443,300	歩A・単A S単 90号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,据付時,140%	(0.000) 1.000	式	2,020,620	(0) 2,020,620	歩A・単A X単 37号
合 計				(0) 3,463,920	合意率 0.998705
計(1)(直接費対象分)				(0) 1,443,300	
計(2)(間接費対象分)				(0) 2,020,620	
・・・犠牲陽極材取外し	(0.000) 1.000		(0) 721,000	(0) 721,000	1式当たり [金額C]
S02115 据付工	(0.000) 25.000	式 人		(0) 721,650	歩A・単A S単 90号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,据付時,140%	(0.000) 1.000	式	1,010,310	(0) 1,010,310	歩A・単A X単 38号
合 計				(0) 1,731,960	合意率 0.998705
計(1)(直接費対象分)				(0) 721,650	
計(2)(間接費対象分)				(0) 1,010,310	
・・・ダム用水門設備据付工(仮設据付工)	(") 3.000		(") 435,000	(") 1,305,000	1回当たり [単価C]
S02115 据付工	(") 12.000	回 人		(") 346,392	歩A・単A S単 56号
S02115 普通作業員	(") 4.000	人	22,440	(") 89,760	歩A・単A S単 57号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,140%	(") 1.000	式	484,949	(") 484,949	歩A・単A X単 27号
合 計				(") 921,101	合意率 0.997706
計(1)(直接費対象分)				(") 436,152	
計(2)(間接費対象分)				(") 484,949	
・・・ダム用水門設備据付工(仮設撤去工)	(") 3.000		(") 327,000	(") 981,000	1回当たり [単価C]
S02115 据付工	(") 9.000	回 人		(") 259,794	歩A・単A S単 56号
S02115 普通作業員	(") 3.000	人	22,440	(") 67,320	歩A・単A S単 57号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,140%	(") 1.000	式	363,712	(") 363,712	歩A・単A X単 28号
合 計				(") 690,826	合意率 1
計(1)(直接費対象分)				(") 327,114	
計(2)(間接費対象分)				(") 363,712	
・・・ダム用水門設備据付工(現場内小運搬)	(") 15.000		(") 2,000	(") 30,000	1個当たり [金額C]
T00012 扉体小運搬	(") 1.000	個 個		(") 1,665	歩A・単A T単 1号
合 計				(") 1,665	合意率 1
・・・塗装剥離安全対策費(塗装工)	(0.000) 1.000		(0) 1,589,000	(0) 1,589,000	1式当たり [金額C]
S02115 塗装工	(0.000) 60.000	式 人		(0) 1,591,200	歩A・単A S単 91号
合 計				(0) 1,591,200	合意率 0.998705
・・・塗装剥離安全対策費(仮設材)	(0.000) 1.000		(0) 10,347,000	(0) 10,347,000	1式当たり [金額C]
S02116 クリーンルーム	(0.000) 1.000	式 式		(0) 400,000	歩A・単A S単 96号
S02116 現場養生(飛散防止対策)	(0.000) 1.000	式	4,980,000	(0) 4,980,000	歩A・単A S単 97号
S02116 化学防護服	(0.000) 6.000	袋	30,000	(0) 180,000	歩A・単A S単 98号
S02116 防護手袋	(0.000) 4.000	個	5,000	(0) 20,000	歩A・単A S単 99号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 シューズカバー	(0.000) 6.000	袋	4,000	(0) 24,000	歩A・単A S単 100号
S02116 防護面	(0.000) 2.000	個	90,000	(0) 180,000	歩A・単A S単 101号
S02116 防護面ガラス	(0.000) 200.000	枚	2,180	(0) 436,000	歩A・単A S単 102号
S02116 防塵マスク	(0.000) 2.000	個	15,000	(0) 30,000	歩A・単A S単 103号
S02116 防塵マスクフィルター	(0.000) 120.000	個	1,500	(0) 180,000	歩A・単A S単 104号
S02116 負圧集塵機	(0.000) 2.000	台	800,000	(0) 1,600,000	歩A・単A S単 105号
S02116 真空掃除機	(0.000) 2.000	台	360,000	(0) 720,000	歩A・単A S単 106号
S02116 エアシャワー	(0.000) 1.000	台	560,000	(0) 560,000	歩A・単A S単 107号
S02116 発電機	(0.000) 20.000	日	7,500	(0) 150,000	歩A・単A S単 108号
S02116 バキュームブラスト	(0.000) 1.000	台	900,000	(0) 900,000	歩A・単A S単 109号
合 計				(0) 10,360,000	合意率 0.998705
・・・ホイストクレーン(指定仮設) リース料(設置)3.2t	(0.000) 1.000	式	(0) 237,000	(0) 237,000	1式当たり[金額C]
S02116 ホイストクレーン ,,リース料(設置)3.2t	(0.000) 1.000	式	(0) 236,860	(0) 236,860	歩A・単A S単 110号
合 計				(0) 236,860	合意率 0.998705
・・・交通誘導員 搬入時	(") 14.000	人	(") 14,000	(") 196,000	1人当たり[単価C]
S02115 交通誘導警備員B	(") 1.000	人	(") 13,974	(") 13,974	歩A・単A S単 59号
合 計				(") 13,974	合意率 1
・ダム用水門設備撤去工	1.000	式		(22,632,000) 22,886,000	
・・・ダム用水門設備撤去工	1.000	式		(22,632,000) 22,886,000	
・・・ダム用水門扉撤去工(労務費)	(") 1.000	式	(") 15,989,000	(") 15,989,000	1式当たり[金額C]
S02115 据付工	(") 480.000	人	(") 28,866	(") 13,855,680	歩A・単A S単 56号
S02115 普通作業員	(") 96.000	人	(") 22,440	(") 2,154,240	歩A・単A S単 57号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】、撤去、140%	(") 1.000	式	(") 19,397,952	(") 19,397,952	歩A・単A X単 29号
合 計				(") 35,407,872	合意率 0.998688
計(1)(直接費対象分)				(") 16,009,920	
計(2)(間接費対象分)				(") 19,397,952	
・・・ダム用水門設備撤去工(直接経費)	(") 1.000	式	(") 3,520,000	(") 3,520,000	1式当たり[金額C]
S16004 ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり	(") 90.000	日	(") 38,400	(") 3,456,000	歩A・単A S単 70号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	(") 69,120	(") 69,120	歩A・単A X単 25号
合 計				(") 3,525,120	合意率 0.998581
・・・ダム用水門設備撤去工(仮設費)	(") 1.000	式	(") 611,000	(") 611,000	1式当たり[金額C]
S02114 ジャッキベース 枠組足場用 450mm(基本料)	(") 6.000	本	(") 56	(") 336	歩A・単A S単 1号
S02114 ジャッキベース 枠組足場用 450mm(賃料) 60日	(") 360.000	本供用日	(") 2	(") 720	歩A・単A S単 2号
S02114 鳥居型建枠(基本料) 幅914mm×高1700mm	(") 21.000	枚	(") 113	(") 2,373	歩A・単A S単 3号
S02114 鳥居型建枠(賃料) 幅914mm×高1700mm	(") 1,260.000	枚供用日	(") 2	(") 2,520	歩A・単A S単 4号
S02114 筋違(枠組足場) 幅1829mm×高1219mm(基本料)	(") 8.000	本	(") 38	(") 304	歩A・単A S単 5号
S02114 筋違(枠組足場) 幅1829mm×高1219mm(賃料)	(") 480.000	本供用日	(") 1	(") 480	歩A・単A S単 6号
S02114 筋違(枠組足場) 幅914mm級×高1219mm級(基本料)	(") 8.000	本	(") 38	(") 304	歩A・単A S単 7号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114 筋違(枠組足場) 幅914mm×高1219mm(賃料)	() 480.000	本供用日	1	() 480	歩A・単A S単 8号
S02114 連結ピン 枠組足場用(基本料) φ36.4×225	() 36.000	本	6	() 216	歩A・単A S単 9号
S02114 連結ピン 枠組足場用(賃料) φ36.4×225	() 2,160.000	本供用日	1	() 2,160	歩A・単A S単 10号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長914mm(基本料)	() 6.000	枚	135	() 810	歩A・単A S単 11号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長914mm(賃料)	() 360.000	枚供用日	3	() 1,080	歩A・単A S単 12号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長1829mm(基本料)	() 6.000	枚	127	() 762	歩A・単A S単 13号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長1829mm(賃料)	() 360.000	枚供用日	2	() 720	歩A・単A S単 14号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長914mm(基本料)	() 6.000	枚	127	() 762	歩A・単A S単 15号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長914mm(賃料)	() 360.000	枚供用日	3	() 1,080	歩A・単A S単 16号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長1524mm(基本料)	() 6.000	枚	135	() 810	歩A・単A S単 17号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長1524mm(賃料)	() 360.000	枚供用日	3	() 1,080	歩A・単A S単 18号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長614mm(基本料)	() 2.000	枚	230	() 460	歩A・単A S単 19号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅500mm×長614mm(賃料)	() 120.000	枚供用日	10	() 1,200	歩A・単A S単 20号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長614mm(基本料)	() 2.000	枚	230	() 460	歩A・単A S単 21号
S02114 板付布枠(枠組足場) 幅240mm×長614mm(賃料)	() 120.000	枚供用日	10	() 1,200	歩A・単A S単 22号
S02114 階段(枠組足場) 幅650×高1955(基本料)	() 6.000	個	280	() 1,680	歩A・単A S単 23号
S02114 階段(枠組足場) 幅650×高1955(賃料)	() 360.000	個供用日	11	() 3,960	歩A・単A S単 24号
S02114 手摺(枠組足場) 2500mm級(基本料)	() 6.000	本	80	() 480	歩A・単A S単 25号
S02114 手摺(枠組足場) 1829mm(賃料)	() 360.000	本供用日	3	() 1,080	歩A・単A S単 26号
S02114 先行手摺枠(基本料) 1829mm 据置方式	() 6.000	枚	255	() 1,530	歩A・単A S単 27号
S02114 先行手摺枠(賃料) 1829mm 据置方式	() 360.000	枚供用日	6	() 2,160	歩A・単A S単 28号
S02114 先行手摺枠(基本料) 914mm 据置方式	() 6.000	枚	600	() 3,600	歩A・単A S単 29号
S02114 先行手摺枠(賃料) 914mm 据置方式	() 360.000	枚供用日	20	() 7,200	歩A・単A S単 30号
S02114 つま先板(幅木)(基本料) 1829mm	() 12.000	枚	255	() 3,060	歩A・単A S単 31号
S02114 つま先板(幅木)(賃料) 1829mm	() 720.000	枚供用日	6	() 4,320	歩A・単A S単 32号
S02114 つま先板(幅木)(基本料) 914mm	() 12.000	枚	200	() 2,400	歩A・単A S単 33号
S02114 つま先板(幅木)(賃料) 914mm	() 720.000	枚供用日	20	() 14,400	歩A・単A S単 34号
S02114 クランプ式妻側手摺(基本料) L=600~1219mm	() 24.000	本	120	() 2,880	歩A・単A S単 35号
S02114 クランプ式妻側手摺(賃料) L=600~1219mm	() 1,440.000	本供用日	5	() 7,200	歩A・単A S単 36号
S02114 単管パイプ(基本料) L=1.0m	() 8.000	本	9	() 72	歩A・単A S単 37号
S02114 単管パイプ(賃料) L=1.0m	() 480.000	本供用日	1	() 480	歩A・単A S単 38号
S02114 単管パイプ(基本料) L=0.5m	() 8.000	本	30	() 240	歩A・単A S単 39号
S02114 単管パイプ(賃料) L=0.5m	() 480.000	本供用日	2	() 960	歩A・単A S単 40号
S02114 直交クランプ (基本料)	() 24.000	個	14	() 336	歩A・単A S単 41号
S02114 直交クランプ (賃料)	() 1,440.000	個供用日	1	() 1,440	歩A・単A S単 42号
S02114 H鋼クランプ(基本料)	() 20.000	個	24	() 480	歩A・単A S単 43号
S02114 H鋼クランプ(賃料)	() 1,200.000	個供用日	1	() 1,200	歩A・単A S単 44号
S02114 スタンション(基本料)	() 3.000	本	750	() 2,250	歩A・単A S単 45号
S02114 スタンション(賃料)	() 180.000	本供用日	150	() 27,000	歩A・単A S単 46号
S02114 単管パイプ(基本料) L=3.0m	() 2.000	本	27	() 54	歩A・単A S単 47号
S02114 単管パイプ(賃料) L=3.0m	() 120.000	本供用日	1	() 120	歩A・単A S単 48号
S02114 リゾーター(基本料)	() 50.000	個	750	() 37,500	歩A・単A S単 49号
S02114 リゾーター(賃料)	() 3,000.000	個供用日	150	() 450,000	歩A・単A S単 50号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114 H形鋼 (整備費) H250×250	(") 0.430	ton	4,700	(") 2,021	歩A・単A S単 51号
S02114 H形鋼 (賃料) H250×250	(") 25.800	t 供用日	120	(") 3,096	歩A・単A S単 52号
S02114 H形鋼 (整備費) H200×200	(") 0.890	ton	3,650	(") 3,249	歩A・単A S単 53号
S02114 H形鋼 (賃料) H200×200	(") 53.400	t 供用日	92	(") 4,913	歩A・単A S単 54号
合計				(") 611,678	合意率 0.998366
・・・ダム用水門撤去工 (仮設据付工)	(") 3.000	回	(") 435,000	(") 1,305,000	1回当たり [単価C]
S02115 据付工	(") 12.000	人	(") 28,866	(") 346,392	歩A・単A S単 56号
S02115 普通作業員	(") 4.000	人	(") 22,440	(") 89,760	歩A・単A S単 57号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%	(") 1.000	式	(") 484,949	(") 484,949	歩A・単A X単 30号
合計				(") 921,101	合意率 0.997706
計(1) (直接費対象分)				(") 436,152	
計(2) (間接費対象分)				(") 484,949	
・・・ダム用水門撤去工 (仮設撤去工)	(") 3.000	回	(") 327,000	(") 981,000	1回当たり [単価C]
S02115 据付工	(") 9.000	人	(") 28,866	(") 259,794	歩A・単A S単 56号
S02115 普通作業員	(") 3.000	人	(") 22,440	(") 67,320	歩A・単A S単 57号
X41006 据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%	(") 1.000	式	(") 363,712	(") 363,712	歩A・単A X単 31号
合計				(") 690,826	合意率 1
計(1) (直接費対象分)				(") 327,114	
計(2) (間接費対象分)				(") 363,712	
・・・ダム用水門設備撤去工 (現場内小運搬)	(") 15.000	個	(") 2,000	(") 30,000	1個当たり [金額C]
T00012 扉体小運搬	(") 1.000	個	(") 1,665	(") 1,665	歩A・単A T単 1号
合計				(") 1,665	合意率 1
・・・ホイストクレーン (指定仮設) リース料 (撤去) 3.2t	(0.000) 1.000	式	(0) 254,000	(0) 254,000	1式当たり [金額C]
S02116 ホイストクレーン ,,リース料 (撤去) 3.2t	(0.000) 1.000	式	(") 253,940	(") 253,940	歩A・単A S単 111号
合計				(") 253,940	合意率 0.998676
・・・交通誘導員 搬出時	(") 14.000	人	(") 14,000	(") 196,000	1人当たり [単価C]
S02115 交通誘導警備員B	(") 1.000	人	(") 13,974	(") 13,974	歩A・単A S単 59号
合計				(") 13,974	合意率 1
・処分工				(") 1,573,000	
・・・プラスト材 (塗膜含む) 処分				(") 1,533,000	
・・・プラスト (塗膜含む) 処分費	(") 304.200	kg	(") 5,000	(") 1,521,000	1kg当たり [単価C]
S02123 プラスト (塗膜含む) 処分費	(") 1.000	kg	(") 5,000	(") 5,000	歩A・単A S単 65号
合計				(") 5,000	合意率 1
・・・処分材運搬 (プラスト材)	(") 1.000	式	(") 12,000	(") 12,000	1式当たり [金額C]
S16001 トラック[普通型] 2.0t積,,運転1時間当たり算出	(") 2.000	時間	(") 6,185	(") 12,370	歩A・単A S単 68号
合計				(") 12,370	合意率 1

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				(") 32,000	
・仮設材運搬	1.000	式		(") 32,000	
・ ・ 仮設材運搬	1.000	式		(") 32,000	
・ ・ ・ 仮設材運搬 (据付時)	(")		(")	(")	1 ton当たり [金額C]
H形鋼	1.320	ton	12,121.21	16,000	
S19003 H形鋼	(")			(")	歩A・単A
基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), ,	1.000	ton	12,320	12,320	S単 71号
積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0					
合 計				(") 12,320	合意率 1
・ ・ ・ 仮設材運搬 (撤去時)	(")		(")	(")	1 ton当たり [金額C]
H形鋼	1.320	ton	12,121.21	16,000	
S19003 H形鋼	(")			(")	歩A・単A
基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), ,	1.000	ton	12,320	12,320	S単 71号
積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0					
合 計				(") 12,320	合意率 1

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	*** S単-1号 *** ジャッキベース ジャッキベース 枠組足場用 450mm (基本料)		本	56		歩A・単A
S02114	*** S単-2号 *** ジャッキベース ジャッキベース 枠組足場用 450mm (賃料) 60日		本供用日	2		歩A・単A
S02114	*** S単-3号 *** 鳥居型建枠 (基本料) 鳥居型建枠 (基本料) 幅914mm×高1700mm		枚	113		歩A・単A
S02114	*** S単-4号 *** 鳥居型建枠 (賃料) 鳥居型建枠 (賃料) 幅914mm×高1700mm		枚供用日	2		歩A・単A
S02114	*** S単-5号 *** 筋違 (枠組足場) 筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (基本料)		本	38		歩A・単A
S02114	*** S単-6号 *** 筋違 (枠組足場) 筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (賃料)		本供用日	1		歩A・単A
S02114	*** S単-7号 *** 筋違 (枠組足場) 筋違 (枠組足場) 幅914mm級×高1219mm級 (基本料)		本	38		歩A・単A
S02114	*** S単-8号 *** 筋違 (枠組足場) 筋違 (枠組足場) 幅914mm×高1219mm (賃料)		本供用日	1		歩A・単A
S02114	*** S単-9号 *** 連結ピン 連結ピン 枠組足場用 (基本料) φ36.4×225		本	6		歩A・単A
S02114	*** S単-10号 *** 連結ピン 連結ピン 枠組足場用 (賃料) φ36.4×225		本供用日	1		歩A・単A
S02114	*** S単-11号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (基本料)		枚	135		歩A・単A
S02114	*** S単-12号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (賃料)		枚供用日	3		歩A・単A
S02114	*** S単-13号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (基本料)		枚	127		歩A・単A
S02114	*** S単-14号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (賃料)		枚供用日	2		歩A・単A
S02114	*** S単-15号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (基本料)		枚	127		歩A・単A
S02114	*** S単-16号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (賃料)		枚供用日	3		歩A・単A
S02114	*** S単-17号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (基本料)		枚	135		歩A・単A
S02114	*** S単-18号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (賃料)		枚供用日	3		歩A・単A
S02114	*** S単-19号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (基本料)		枚	230		歩A・単A
S02114	*** S単-20号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (賃料)		枚供用日	10		歩A・単A
S02114	*** S単-21号 *** 板付布枠 (枠組足場) 板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (基本料)		枚	230		歩A・単A
S02114	*** S単-22号 *** 板付布枠 (枠組足場)					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (賃料) *** S単-23号 ***		枚供用日	10		歩A・単A
	階段 (枠組足場) 階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (基本料) *** S単-24号 ***		個	280		歩A・単A
S02114	階段 (枠組足場) 階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (賃料) *** S単-25号 ***		個供用日	11		歩A・単A
	手摺 (枠組足場) 手摺 (枠組足場) 2500mm級 (基本料) *** S単-26号 ***		本	80		歩A・単A
S02114	手摺 (枠組足場) 手摺 (枠組足場) 1829mm (賃料) *** S単-27号 ***		本供用日	3		歩A・単A
	先行手摺枠 (基本料) 先行手摺枠 (基本料) 1829mm 据置方式 *** S単-28号 ***		枚	255		歩A・単A
S02114	先行手摺枠 (賃料) 先行手摺枠 (賃料) 1829mm 据置方式 *** S単-29号 ***		枚供用日	6		歩A・単A
	先行手摺枠 (基本料) 先行手摺枠 (基本料) 914mm 据置方式 *** S単-30号 ***		枚	600		歩A・単A
S02114	先行手摺枠 (賃料) 先行手摺枠 (賃料) 914mm 据置方式 *** S単-31号 ***		枚供用日	20		歩A・単A
	つま先板 (幅木) (基本料) つま先板 (幅木) (基本料) 1829mm *** S単-32号 ***		枚	255		歩A・単A
S02114	つま先板 (幅木) (賃料) つま先板 (幅木) (賃料) 1829mm *** S単-33号 ***		枚供用日	6		歩A・単A
	つま先板 (幅木) (基本料) つま先板 (幅木) (基本料) 914mm *** S単-34号 ***		枚	200		歩A・単A
S02114	つま先板 (幅木) (賃料) つま先板 (幅木) (賃料) 914mm *** S単-35号 ***		枚供用日	20		歩A・単A
	クランプ式妻側手摺 (基本料) クランプ式妻側手摺 (基本料) L=600~1219mm *** S単-36号 ***		本	120		歩A・単A
S02114	クランプ式妻側手摺 (賃料) クランプ式妻側手摺 (賃料) L=600~1219mm *** S単-37号 ***		本供用日	5		歩A・単A
	単管パイプ (基本料) 単管パイプ (基本料) L=1.0m *** S単-38号 ***		本	9		歩A・単A
S02114	単管パイプ (賃料) 単管パイプ (賃料) L=1.0m *** S単-39号 ***		本供用日	1		歩A・単A
	単管パイプ (基本料) 単管パイプ (基本料) L=0.5m *** S単-40号 ***		本	30		歩A・単A
S02114	単管パイプ (賃料) 単管パイプ (賃料) L=0.5m *** S単-41号 ***		本供用日	2		歩A・単A
	直交クランプ 直交クランプ (基本料) *** S単-42号 ***		個	14		歩A・単A
S02114	直交クランプ 直交クランプ (賃料) *** S単-43号 ***		個供用日	1		歩A・単A
	H鋼クランプ (基本料) H鋼クランプ (基本料)		個	24		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	*** S単-44号 *** H鋼クランプ(賃料)					
	H鋼クランプ(賃料)		個供用日	1		歩A・単A
S02114	*** S単-45号 *** スタンション(基本料)					
	スタンション(基本料)		本	750		歩A・単A
S02114	*** S単-46号 *** スタンション(賃料)					
	スタンション(賃料)		本供用日	150		歩A・単A
S02114	*** S単-47号 *** 単管パイプ(基本料)					
	単管パイプ(基本料) L=3.0m		本	27		歩A・単A
S02114	*** S単-48号 *** 単管パイプ(賃料)					
	単管パイプ(賃料) L=3.0m		本供用日	1		歩A・単A
S02114	*** S単-49号 *** リゾーター(基本料)					
	リゾーター(基本料)		個	750		歩A・単A
S02114	*** S単-50号 *** リゾーター(賃料)					
	リゾーター(賃料)		個供用日	150		歩A・単A
S02114	*** S単-51号 *** H形鋼(整備費)					
	H形鋼(整備費) H250×250		ton	4,700		歩A・単A
S02114	*** S単-52号 *** H形鋼(賃料)					
	H形鋼(賃料) H250×250		t 供用日	120		歩A・単A
S02114	*** S単-53号 *** H形鋼(整備費)					
	H形鋼(整備費) H200×200		ton	3,650		歩A・単A
S02114	*** S単-54号 *** H形鋼(賃料)					
	H形鋼(賃料) H200×200		t 供用日	92		歩A・単A
S02115	*** S単-55号 *** 製作工					
	製作工		人	29,900		歩A・単A
S02115	*** S単-56号 *** 据付工					
	据付工		人	28,866		歩A・単A
S02115	*** S単-57号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,440		歩A・単A
S02115	*** S単-58号 *** 運転手(一般)					
	運転手(一般)		人	22,440		歩A・単A
S02115	*** S単-59号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,974		歩A・単A
S02116	*** S単-60号 *** 軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	138		歩A・単A
S02116	*** S単-61号 *** 塗膜片採取					
	塗膜片採取		箇所	380,000		歩A・単A
S02116	*** S単-62号 *** 鉛含有量試験					
	鉛含有量試験		検体	3,900		歩A・単A
S02116	*** S単-63号 *** 六価クロム含有量試験					
	六価クロム含有量試験		検体	3,900		歩A・単A
S02116	*** S単-64号 *** PCB含有量試験					
	PCB含有量試験		検体	22,500		歩A・単A
S02123	*** S単-65号 *** プラスト(塗膜含む)処分費					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	プラスト(塗膜含む)処分費		kg	5,000		歩A・単A
S02123	*** S単-66号 *** 水密ゴム処分費					
	水密ゴム処分費		ton	100,000		歩A・単A
S16001	*** S単-67号 *** トラック[普通型]					
	トラック[普通型] 、10.0~11.0t積、運転1日当たり算出		日	17,700		歩A・単A
S16001	*** S単-68号 *** トラック[普通型]					
	トラック[普通型] 2.0t積、, 運転1時間当たり算出		時間	6,185		歩A・単A
S16002	*** S単-69号 *** 電気溶接機[「イーセ」エンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[「イーセ」エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	3,474		歩A・単A
S16004	*** S単-70号 *** ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(~2次)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型)、16ton吊り、あり		日	38,400		歩A・単A
S19003	*** S単-71号 *** H形鋼					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、20kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸+積込・取卸、0.0、0.0		ton	12,320		歩A・単A
S40003	*** S単-72号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径260~300mm、ステンレス棒鋼、一、ステンレス新断、20		kg	974		歩A・単A
S40003	*** S単-73号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm、ステンレス棒鋼、一、ステンレス新断、20		kg	890		歩A・単A
S40003	*** S単-74号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm~14mm、ステンレス鋼板、一、ステンレス新断、12		kg	832		歩A・単A
S40003	*** S単-75号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm、ステンレス鋼板、一、ステンレス新断、12		kg	748		歩A・単A
S40003	*** S単-76号 *** 黄銅					
	黄銅 C2720P、t 3.5、銅合金鋳物、一、黄銅くず 鋳物(並)、40		kg	2,680		歩A・単A
S40003	*** S単-77号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm~150mm、ステンレス棒鋼、一、ステンレス新断、20		kg	914		歩A・単A
S40003	*** S単-78号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm、ステンレス鋼板、一、ステンレス新断、12		kg	637		歩A・単A
S40003	*** S単-79号 *** 黄銅					
	黄銅 C2720P、t 4、銅合金鋳物、一、黄銅くず 鋳物(並)、40		kg	2,820		歩A・単A
S40025	*** S単-80号 *** 工場素地調整					
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 エポキシ樹脂系プライマー(有機)		m ²	2,638		歩A・単A
S40026	*** S単-81号 *** 工場塗装					
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系、赤系		m ²	4,437		歩A・単A
S40040	*** S単-82号 *** ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,520		歩A・単A
S40040	*** S単-83号 *** オイルレスベアリング					
	オイルレスベアリング φ105-85×85		個	37,500		歩A・単A
S40040	*** S単-84号 *** オイルレスベアリング					
	オイルレスベアリング φ45-35.5×50		個	15,000		歩A・単A
S40040	*** S単-85号 *** 水密ゴム 合成ゴム					
	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロプレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S40040	*** S単-86号 *** 水密ゴム 合成ゴム					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40040	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系) *** S単-87号 ***		kg	4,190		歩A・単A
	合成ゴム					
S41040	合成ゴム U型特殊ゴム *** S単-88号 ***		kg	12,000		歩A・単A
	輸送費(修繕工事)					
S02115	輸送費(修繕工事) ダム用水門設備,30.47ton,682km *** S単-89号 ***		式	1,046,000		歩A・単A
	製作工					
S02115	製作工 *** S単-90号 ***		人	29,900		歩A・単A
	据付工					
S02115	据付工 *** S単-91号 ***		人	28,866		歩A・単A
	塗装工					
S02116	*** S単-92号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	一般構造用等辺山形鋼 ,,SS400 65mm×6~8mm		kg	122		歩A・単A
S02116	*** S単-93号 *** 一般構造用平鋼					
	一般構造用平鋼 ,,SS400 6mm×50~75mm		kg	133		歩A・単A
S02116	*** S単-94号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板)					
	一般構造用圧延鋼板(厚板) ,,SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000		kg	182		歩A・単A
S02116	*** S単-95号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 ,,SUS304 厚さ3mm~7mm		kg	581		歩A・単A
S02116	*** S単-96号 *** クリーンルーム					
	クリーンルーム		式	400,000		歩A・単A
S02116	*** S単-97号 *** 現場養生(飛散防止対策)					
	現場養生(飛散防止対策)		式	4,980,000		歩A・単A
S02116	*** S単-98号 *** 化学防護服					
	化学防護服		袋	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単-99号 *** 防護手袋					
	防護手袋		個	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単-100号 *** シューズカバー					
	シューズカバー		袋	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単-101号 *** 防護面					
	防護面		個	90,000		歩A・単A
S02116	*** S単-102号 *** 防護面ガラス					
	防護面ガラス		枚	2,180		歩A・単A
S02116	*** S単-103号 *** 防塵マスク					
	防塵マスク		個	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単-104号 *** 防塵マスクフィルター					
	防塵マスクフィルター		個	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単-105号 *** 負圧集塵機					
	負圧集塵機		台	800,000		歩A・単A
S02116	*** S単-106号 *** 真空掃除機					
	真空掃除機		台	360,000		歩A・単A
S02116	*** S単-107号 *** エアシャワー					
	エアシャワー		台	560,000		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-108号 *** 発電機 発電機		日	7,500		歩A・単A
S02116	*** S単-109号 *** バキュームプラスト バキュームプラスト		台	900,000		歩A・単A
S02116	*** S単-110号 *** ホイストクレーン ホイストクレーン ,, リース料(設置) 3.2t		式	236,860		歩A・単A
S02116	*** S単-111号 *** ホイストクレーン ホイストクレーン ,, リース料(撤去) 3.2t		式	253,940		歩A・単A
S40003	*** S単-112号 *** ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260~300mm, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20		kg	446		歩A・単A
S40040	*** S単-113号 *** 板状陽極材 板状陽極材		個	5,000		歩A・単A
S40040	*** S単-114号 *** 棒状陽極材 棒状陽極材		個	5,000		歩A・単A
X40001	*** X単-1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造), 主ローラ製作補助材料費, 6.5%		式	253,541		歩A・単A
X40001	*** X単-2号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造), サイドローラ製作補助材料費, 6.5%		式	15,085		歩A・単A
X40014	*** X単-3号 *** 間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), ,75%		式	24,668		歩A・単A
X40014	*** X単-4号 *** 間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), ,75%		式	22,425		歩A・単A
X40014	*** X単-5号 *** 間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), ,75%		式	4,485		歩A・単A
X40014	*** X単-6号 *** 間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), ,75%		式	4,485		歩A・単A
X40014	*** X単-7号 *** 間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), ,75%		式	47,093		歩A・単A
X40014	*** X単-8号 *** 間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), ,75%		式	20,183		歩A・単A
X40014	*** X単-9号 *** 間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), ,75%		式	6,728		歩A・単A
X40014	*** X単-10号 *** 間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), ,75%		式	6,728		歩A・単A
X40014	*** X単-11号 *** 間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), ,75%		式	201,825		歩A・単A
X40015	*** X単-12号 *** 工場管理費 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く), ,20%		式	756,393		歩A・単A
X40015	*** X単-13号 *** 工場管理費 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く), 主ローラ製作・取付工, 20%		式	11,512		歩A・単A
X40015	*** X単-14号 *** 工場管理費 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く), 主ローラ製作・取付工, 20%		式	10,465		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	*** X単-15号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20%		式	2,093		歩A・単A
X40015	*** X単-16号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20%		式	2,093		歩A・単A
X40015	*** X単-17号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%		式	21,977		歩A・単A
X40015	*** X単-18号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%		式	9,419		歩A・単A
X40015	*** X単-19号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%		式	3,140		歩A・単A
X40015	*** X単-20号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%		式	3,140		歩A・単A
X40015	*** X単-21号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),20%		式	94,185		歩A・単A
X41002	*** X単-22号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) その他,,4%		式	520,320		歩A・単A
X41003	*** X単-23号 *** 据付材料費					
	据付材料費 その他,,,,,0kW,-		式	1,821,120		歩A・単A
X41005	*** X単-24号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	46,775		歩A・単A
X41005	*** X単-25号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	69,120		歩A・単A
X41006	*** X単-26号 *** 据付間接費					
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,据付時,140%		式	15,760,836		歩A・単A
X41006	*** X単-27号 *** 据付間接費					
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%		式	484,949		歩A・単A
X41006	*** X単-28号 *** 据付間接費					
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%		式	363,712		歩A・単A
X41006	*** X単-29号 *** 据付間接費					
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,撤去,140%		式	19,397,952		歩A・単A
X41006	*** X単-30号 *** 据付間接費					
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%		式	484,949		歩A・単A
X41006	*** X単-31号 *** 据付間接費					
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】,,140%		式	363,712		歩A・単A
X40001	*** X単-32号 *** 補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作) 水門設備(プレート構造),主ローラ製作補助材料費,6.5%		式	73,229		歩A・単A
X40014	*** X単-33号 *** 間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%		式	6,951,750		歩A・単A
X40014	*** X単-34号 *** 間接労務費					
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%		式	3,251,625		歩A・単A
X40015	*** X単-35号 *** 工場管理費					
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%		式	3,244,150		歩A・単A
X40015	*** X単-36号 *** 工場管理費					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02114	ジャッキベース		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジャッキベース 枠組足場用 450mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06224		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	枠組足場用 450mm (基本料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	56円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06224	ジャッキベース 枠組足場用 450mm (基本料)	1.000	本	56	56	
	合計				56	算出数量 1.000 各単位
	単価				56	
*** S単-2号 ***						
S02114	ジャッキベース		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジャッキベース 枠組足場用 450mm (賃料) 60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06223		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	枠組足場用 450mm (賃料) 60日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06223	ジャッキベース 枠組足場用 450mm (賃料) 60日	1.000	本供用日	2	2	
	合計				2	算出数量 1.000 各単位
	単価				2	
*** S単-3号 ***						
S02114	鳥居型建枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鳥居型建枠 (基本料) 幅914mm×高1700mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅914mm×高1700mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	113円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96017	鳥居型建枠 (基本料) 幅914mm×高1700mm	1.000	枚	113	113	
	合計				113	算出数量 1.000 各単位
	単価				113	
*** S単-4号 ***						
S02114	鳥居型建枠 (賃料)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鳥居型建枠 (賃料) 幅914mm×高1700mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96018		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅914mm×高1700mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96018	鳥居型建枠 (賃料) 幅914mm×高1700mm	1.000	枚供用日	2	2	
	合計				2	算出数量 1.000 各単位
	単価				2	
*** S単-5号 ***						
S02114	筋違 (枠組足場)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06128		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅1829mm×高1219mm (基本料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	38円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06128	筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (基本料)	1.000	本	38	38	
	合計				38	算出数量 1.000 各単位

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				38	
	*** S単- 6号 ***					
S02114	筋違 (枠組足場)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅1829mm×高1219mm (・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1円				
G06127	筋違 (枠組足場) 幅1829mm×高1219mm (賃料)	1.000	本供用日	1	1	
	合 計				1	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1	
	*** S単- 7号 ***					
S02114	筋違 (枠組足場)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 幅914mm級×高1219mm級 (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅914mm級×高1219mm級・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	38円				
G06124	筋違 (枠組足場) 幅914mm級×高1219mm級 (基本料)	1.000	本	38	38	
	合 計				38	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38	
	*** S単- 8号 ***					
S02114	筋違 (枠組足場)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筋違 (枠組足場) 幅914mm×高1219mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅914mm×高1219mm (賃料)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1円				
G06123	筋違 (枠組足場) 幅914mm×高1219mm (賃料)	1.000	本供用日	1	1	
	合 計				1	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1	
	*** S単- 9号 ***					
S02114	連結ピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結ピン 枠組足場用 (基本料) φ36.4×225			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	枠組足場用 (基本料) φ36.4・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	6円				
G06232	連結ピン 枠組足場用 (基本料) φ36.4×225	1.000	本	6	6	
	合 計				6	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6	
	*** S単- 10号 ***					
S02114	連結ピン		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連結ピン 枠組足場用 (賃料) φ36.4×225			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	枠組足場用 (賃料) φ36.4×225		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1円				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G06231	連結ピン 枠組足場用 (賃料) φ36.4×225	1.000	本供用日	1	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
	*** S単- 11号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅500mm×長914mm (基本料)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	135円				
G06144	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (基本料)	1.000	枚	135	135	
	合計				135	算出数量 1.000 各単位
	単価				135	
	*** S単- 12号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅500mm×長914mm (賃料)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3円				
G06143	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長914mm (賃料)	1.000	枚供用日	3	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単- 13号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅240mm×長1829mm (基本料)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	127円				
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (基本料)	1.000	枚	127	127	
	合計				127	算出数量 1.000 各単位
	単価				127	
	*** S単- 14号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	幅240mm×長1829mm (賃料)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2円				
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長1829mm (賃料)	1.000	枚供用日	2	2	
	合計				2	算出数量 1.000 各単位
	単価				2	
	*** S単- 15号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G06142 幅240mm×長914mm (基本料) 127円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (基本料)	1.000	枚	127	127	
	合計				127	算出数量 1.000 各単位
	単価				127	
	*** S単-16号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G06141 幅240mm×長914mm (賃料) 3円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長914mm (賃料)	1.000	枚供用日	3	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単-17号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G06142 幅500mm×長1524mm (基・ 135円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (基本料)	1.000	枚	135	135	
	合計				135	算出数量 1.000 各単位
	単価				135	
	*** S単-18号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G06141 幅500mm×長1524mm (賃料) 3円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長1524mm (賃料)	1.000	枚供用日	3	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単-19号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G06142 幅500mm×長614mm (基本料) 230円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (基本料)	1.000	枚	230	230	
	合計				230	算出数量 1.000 各単位
	単価				230	
	*** S単-20号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06141		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅500mm×長614mm (賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅500mm×長614mm (賃料)	1.000	枚供用日	10	10	
	合計				10	算出数量 1.000 各単位
	単価				10	
	*** S単- 21号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06142		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅240mm×長614mm (基本料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	230円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06142	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (基本料)	1.000	枚	230	230	
	合計				230	算出数量 1.000 各単位
	単価				230	
	*** S単- 22号 ***					
S02114	板付布枠 (枠組足場)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06141		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅240mm×長614mm (賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06141	板付布枠 (枠組足場) 幅240mm×長614mm (賃料)	1.000	枚供用日	10	10	
	合計				10	算出数量 1.000 各単位
	単価				10	
	*** S単- 23号 ***					
S02114	階段 (枠組足場)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06162		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅650×高1955 (基本料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	280円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06162	階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (基本料)	1.000	個	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単- 24号 ***					
S02114	階段 (枠組足場)		個供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06161		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	幅650×高1955 (賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06161	階段 (枠組足場) 幅650×高1955 (賃料)	1.000	個供用日	11	11	
	合計				11	算出数量 1.000 各単位
	単価				11	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 25号 ***					
S02114	手摺 (枠組足場)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手摺 (枠組足場) 2500mm級 (基本料)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G06172				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	2500mm級 (基本料)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	80円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06172	手摺 (枠組足場) 2500mm級 (基本料)	1.000	本	80	80	
	合計				80	算出数量 1.000 各単位
	単価				80	
	*** S単- 26号 ***					
S02114	手摺 (枠組足場)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手摺 (枠組足場) 1829mm (賃料)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G06171				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	1829mm (賃料)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	3円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G06171	手摺 (枠組足場) 1829mm (賃料)	1.000	本供用日	3	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単- 27号 ***					
S02114	先行手摺枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行手摺枠 (基本料) 1829mm 据置方式					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	1829mm 据置方式				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	255円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G96001	先行手摺枠 (基本料) 1829mm 据置方式	1.000	枚	255	255	
	合計				255	算出数量 1.000 各単位
	単価				255	
	*** S単- 28号 ***					
S02114	先行手摺枠 (賃料)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行手摺枠 (賃料) 1829mm 据置方式					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	1829mm 据置方式				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	6円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G96002	先行手摺枠 (賃料) 1829mm 据置方式	1.000	枚供用日	6	6	
	合計				6	算出数量 1.000 各単位
	単価				6	
	*** S単- 29号 ***					
S02114	先行手摺枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行手摺枠 (基本料) 914mm 据置方式					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設賃料コード	G96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)仮設材規格	914mm 据置方式				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	600円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
G96001	先行手摺枠 (基本料) 914mm 据置方式	1.000	枚	600	600	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単- 30号 ***					
S02114	先手摺枠 (賃料)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先手摺枠 (賃料) 914mm 据置方式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	914mm 据置方式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	20円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	先手摺枠 (賃料) 914mm 据置方式	1.000	枚供用日	20	20	
	合計				20	算出数量 1.000 各単位
	単価				20	
	*** S単- 31号 ***					
S02114	つま先板 (幅木) (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板 (幅木) (基本料) 1829mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	1829mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	255円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	つま先板 (幅木) (基本料) 1829mm	1.000	枚	255	255	
	合計				255	算出数量 1.000 各単位
	単価				255	
	*** S単- 32号 ***					
S02114	つま先板 (幅木) (賃料)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板 (幅木) (賃料) 1829mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	1829mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	6円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96004	つま先板 (幅木) (賃料) 1829mm	1.000	枚供用日	6	6	
	合計				6	算出数量 1.000 各単位
	単価				6	
	*** S単- 33号 ***					
S02114	つま先板 (幅木) (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板 (幅木) (基本料) 914mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	914mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	つま先板 (幅木) (基本料) 914mm	1.000	枚	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単- 34号 ***					
S02114	つま先板 (幅木) (賃料)		枚供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板 (幅木) (賃料) 914mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	914mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	20円			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96004	つま先板 (幅木) (賃料) 914mm	1.000	枚供用日	20	20	
	合計				20	算出数量 1.000 各単位
	単価				20	
	*** S単- 35号 ***					
S02114	クランプ式妻側手摺 (基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クランプ式妻側手摺 (基本料) L=600~1219mm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96005			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	L=600~1219mm				
	3)単価の入力	120円			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96005	クランプ式妻側手摺 (基本料) L=600~1219mm	1.000	本	120	120	
	合計				120	算出数量 1.000 各単位
	単価				120	
	*** S単- 36号 ***					
S02114	クランプ式妻側手摺 (賃料)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クランプ式妻側手摺 (賃料) L=600~1219mm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96006			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	L=600~1219mm				
	3)単価の入力	5円			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96006	クランプ式妻側手摺 (賃料) L=600~1219mm	1.000	本供用日	5	5	
	合計				5	算出数量 1.000 各単位
	単価				5	
	*** S単- 37号 ***					
S02114	単管パイプ (基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ (基本料) L=1.0m				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96007			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	L=1.0m				
	3)単価の入力	9円			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96007	単管パイプ (基本料) L=1.0m	1.000	本	9	9	
	合計				9	算出数量 1.000 各単位
	単価				9	
	*** S単- 38号 ***					
S02114	単管パイプ (賃料)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ (賃料) L=1.0m				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96008			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	L=1.0m				
	3)単価の入力	1円			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96008	単管パイプ (賃料) L=1.0m	1.000	本供用日	1	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
	*** S単- 39号 ***					
S02114	単管パイプ (基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単管パイプ (基本料) L=0.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	L=0.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	単管パイプ (基本料) L=0.5m	1.000	本	30	30	
	合計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	
	*** S単- 40号 ***					
S02114	単管パイプ (賃料)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ (賃料) L=0.5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	L=0.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96008	単管パイプ (賃料) L=0.5m	1.000	本供用日	2	2	
	合計				2	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2	
	*** S単- 41号 ***					
S02114	直交クランプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直交クランプ (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	(基本料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06016	直交クランプ (基本料)	1.000	個	14	14	
	合計				14	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14	
	*** S単- 42号 ***					
S02114	直交クランプ		個供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直交クランプ (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	(賃料)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06015	直交クランプ (賃料)	1.000	個供用日	1	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1	
	*** S単- 43号 ***					
S02114	H鋼クランプ (基本料)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H鋼クランプ (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	24円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96009	H鋼クランプ (基本料)	1.000	個	24	24	
	合計				24	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 44号 ***						
S02114	H鋼クランプ (賃料)		個供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H鋼クランプ (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96010 1円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96010	H鋼クランプ (賃料)	1.000	個供用日	1	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
*** S単- 45号 ***						
S02114	スタンション (基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スタンション (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96011 750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96011	スタンション (基本料)	1.000	本	750	750	
	合計				750	算出数量 1.000 各単位
	単価				750	
*** S単- 46号 ***						
S02114	スタンション (賃料)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スタンション (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96012 150円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96012	スタンション (賃料)	1.000	本供用日	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
*** S単- 47号 ***						
S02114	単管パイプ (基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ (基本料) L=3.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96007 L=3.0m 27円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96007	単管パイプ (基本料) L=3.0m	1.000	本	27	27	
	合計				27	算出数量 1.000 各単位
	単価				27	
*** S単- 48号 ***						
S02114	単管パイプ (賃料)		本供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管パイプ (賃料) L=3.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96008 L=3.0m 1円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96008	単管パイプ (賃料) L=3.0m	1.000	本供用日	1	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1	
	*** S単- 49号 ***					
S02114	リゾーター (基本料)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リゾーター (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格					
	3)単価の入力	750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96013	リゾーター (基本料)	1.000	個	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単- 50号 ***					
S02114	リゾーター (賃料)		個供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リゾーター (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格					
	3)単価の入力	150円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96014	リゾーター (賃料)	1.000	個供用日	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単- 51号 ***					
S02114	H形鋼 (整備費)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (整備費) H250×250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	H250×250				
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96016	H形鋼 (整備費) H250×250	1.000	ton	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単- 52号 ***					
S02114	H形鋼 (賃料)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (賃料) H250×250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	H250×250				
	3)単価の入力	120円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96015	H形鋼 (賃料) H250×250	1.000	t 供用日	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	
	*** S単- 53号 ***					
S02114	H形鋼 (整備費)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (整備費) H200×200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	H200×200				
	3)単価の入力	3,650円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G96016	H形鋼 (整備費) H200×200	1.000	ton	3,650	3,650	
	合計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,650	
	*** S単- 54号 ***					
S02114	H形鋼 (賃料)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (賃料) H200×200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	G96015 H200×200 92円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96015	H形鋼 (賃料) H200×200	1.000	t 供用日	92	92	
	合計				92	算出数量 1.000 各単位
	単価				92	
	*** S単- 55号 ***					
S02115	製作工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	製作工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03001 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	1.000	人	29,900	29,900	
	合計				29,900	算出数量 1.000 人
	単価				29,900	
	*** S単- 56号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 人
	単価				28,866	
	*** S単- 57号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人
	単価				22,440	
	*** S単- 58号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人
	単価				22,440	
	*** S単- 59号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,974	13,974	
	合計				13,974	算出数量 1.000 人
	単価				13,974	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ハトロ#給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ハトロ#給油	1.000	L	138	138	
	合計				138	算出数量 1.000 各単位
	単価				138	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	塗膜片採取		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塗膜片採取			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	塗膜片採取	1.000	箇所	380,000	380,000	
	合計				380,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				380,000	
	*** S単- 62号 ***					
S02116	鉛含有量試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉛含有量試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	鉛含有量試験	1.000	検体	3,900	3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単- 63号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	呑吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	六価クロム含有量試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム含有量試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	六価クロム含有量試験	1.000	検体	3,900	3,900	
	合計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,900	
	*** S単- 64号 ***					
S02116	PCB含有量試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCB含有量試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	PCB含有量試験	1.000	検体	22,500	22,500	
	合計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,500	
	*** S単- 65号 ***					
S02123	プラスト(塗膜含む)処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスト(塗膜含む)処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	プラスト(塗膜含む)処分費	1.000	kg	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単- 66号 ***					
S02123	水密ゴム処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	水密ゴム処分費	1.000	ton	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単- 67号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] , 10.0~11.0t積, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	M03087 M03087 運転1日当たり算出 4.7時間 1.13 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03087	トラック[普通型] 10.0～11.0t積	1.000	日	17.700	17.700	
	合計				17.700	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		17.700	
Y00001	単位					
	*** S単- 68号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 2.0t積, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M03082 M03082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03082	トラック[普通型] 2.0t積	1.000	時間	935	935	
P34029	軽油 パトロール給油	3.900	L	138	538	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	22.440	4.712	
	合計				6.185	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6.185	
Y00001	単位					
	*** S単- 69号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<<単位が日のみ>> 2)機械損料算出区分	M27432 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 パトロール給油	12.000	L	138	1,656	
	合計				3,474	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,474	
Y00001	単位					
	*** S単- 70号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01084	フアレックス[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	38,400	38,400	
	合計				38,400	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,400	
	*** S単-71号 ***					
S19003	H形鋼		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				12,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,320	
	*** S単-72号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径260～300mm,ステンレス棒鋼,一,ステンス新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)詳細	K06066 SUS304 径260～300mm ステンレス棒鋼 一				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンス新断 20.000				
K06066	ステンレス棒鋼 SUS304 径260～300mm	1.000	kg	974	974	
	合計				974	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		974	
	*** S単-73号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンス棒鋼,一,ステンス新断,20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)詳細	K06062 SUS304 径25mm～100mm ステンレス棒鋼 一				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンス新断 20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	890	890	
	合計				890	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		890	
	*** S単-74号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンス鋼板,一,ステンス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06026 SUS304 厚さ10mm~14mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm~14mm	1.000	kg	832	832	
	合計				832	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		832	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単- 75号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06025 SUS304 厚さ8mm~9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	1.000	kg	748	748	
	合計				748	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		748	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単- 76号 ***					
S40003	黄銅		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	黄銅 C2720P, t 3.5, 銅合金鋳物, -, 黄銅くず 鋳物(並), 40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K96001 C2720P, t 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	銅合金鋳物 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	黄銅くず 鋳物(並) 40.000				
K96001	黄銅 C2720P, t 3.5	1.000	kg	2,680	2,680	
	合計				2,680	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		2,680	
K16146	スクラップ 黄銅くず 鋳物(並)	1.000	kg	927.50	928	
	*** S単- 77号 ***					
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm~150mm, ステンレス棒鋼, -, ステンレス新断, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06063 SUS304 径110mm~150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス棒鋼 -		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K06063	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm~150mm	1.000	kg	914	914	
	合計				914	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		914	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単- 78号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ3mm~7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	1.000	kg	637	637	
	合計				637	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		637	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 79号 ***					
S40003	黄銅		kg		1.000	歩A 当たり算出
	黄銅 C2720P, t 4, 銅合金铸件, 一, 黄銅くず 铸件(並), 40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	C2720P, t 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	銅合金铸件		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)詳細	—				
	5)スクラップの該当品目	黄銅くず 铸件(並)				
	6)材料割増率(%)	40.000				
K96002	黄銅 C2720P, t 4	1.000	kg	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		2,820	
K16146	スクラップ 黄銅くず 铸件(並)	1.000	kg	927.50	928	
	*** S単一 80号 ***					
S40025	工場素地調整		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】), 鋼製付属)工場 エポキシ樹脂系プライマー(有機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分	1種(製品)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製品プラスチックプライマー区分	エポキシ樹脂系プライマー(有機)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	32,100	176,550	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,380	27,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	665	1,197	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1.400	人	32,100	44,940	
	合計				263,787	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		2,638	
	*** S単一 81号 ***					
S40026	工場塗装		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系, 赤系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分	エポキシ樹脂系		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	赤系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗り(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	666	2,997	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗り(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	666	2,997	
K78352	エポキシ樹脂系塗料 中塗り〔赤系〕	22.000	kg	2,510	55,220	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	666	1,332	
K78355	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔赤系〕	20.000	kg	2,510	50,200	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	666	1,199	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	32,100	179,760	
	合計				443,705	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		4,437	
	*** S単- 82号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単- 83号 ***					
S40040	オイルレスベアリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オイルレスベアリング φ105-85×85			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 φ105-85×85		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	オイルレスベアリング φ105-85×85	1.000	個	37,500	37,500	
	合計				37,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,500	
	*** S単- 84号 ***					
S40040	オイルレスベアリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オイルレスベアリング φ45-35.5×50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 φ45-35.5×50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	オイルレスベアリング φ45-35.5×50	1.000	個	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単- 85号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33022 L形 (クロロブレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 86号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K33021 平形 (クロロブレン系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1,000	kg	4,190	4,190	
	合計				4,190	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,190	
*** S単- 87号 ***						
S40040	合成ゴム 合成ゴム U型特殊ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96003 U型特殊ゴム		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K96003	合成ゴム U型特殊ゴム	1,000	kg	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				12,000	
*** S単- 88号 ***						
S41040	輸送費 (修繕工事) 輸送費 (修繕工事) ダム用水門設備, 30.47ton, 682km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)対象要素 (x) の数量 3)想定輸送距離 (D) の数量	ダム用水門設備 30.470ton 682.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:4週8休以上
K79213	輸送費	1,000	式	1,046,000	1,046,000	
	合計				1,046,000	算出数量 1,000 式
	単価				1,046,000	
*** S単- 89号 ***						
S02115	製作工 製作工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R03001	製作工	1,000	人	29,900	29,900	
	合計				29,900	算出数量 1,000 人
	単価				29,900	
*** S単- 90号 ***						
S02115	据付工 据付工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:4週8休以上
R03002	据付工	1,000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1,000 人

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				28,866	
	*** S単- 91号 ***					
S02115	塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02003	塗装工	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1,000 人
	単 価				26,520	
	*** S単- 92号 ***					
S02116	一般構造用等辺山形鋼		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 ,, SS400 65mm×6~8mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K01139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01139	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm	1,000	kg	121.50	122	
	合 計				122	算出数量 1,000 各単位
	単 価				122	
	*** S単- 93号 ***					
S02116	一般構造用平鋼		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 ,, SS400 6mm×50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K01323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm	1,000	kg	132.50	133	
	合 計				133	算出数量 1,000 各単位
	単 価				133	
	*** S単- 94号 ***					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,, SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K01071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1,000	kg	181.80	182	
	合 計				182	算出数量 1,000 各単位
	単 価				182	
	*** S単- 95号 ***					
S02116	ステンレス鋼板		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 ,, SUS304 厚さ3mm~7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K06024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	1.000	kg	581	581	
	合計				581	算出数量 1.000 各単位
	単価				581	
	*** S単- 96号 ***					
S02116	クリーンルーム クリーンルーム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96009	クリーンルーム	1.000	式	400,000	400,000	
	合計				400,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				400,000	
	*** S単- 97号 ***					
S02116	現場養生(飛散防止対策) 現場養生(飛散防止対策)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96010	現場養生(飛散防止対策)	1.000	式	4,980,000	4,980,000	
	合計				4,980,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,980,000	
	*** S単- 98号 ***					
S02116	化学防護服 化学防護服		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96011	化学防護服	1.000	袋	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単- 99号 ***					
S02116	防護手袋 防護手袋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96012	防護手袋	1.000	個	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単- 100号 ***					
S02116	シューズカバー シューズカバー		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96013	シューズカバー	1.000	袋	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単-101号 ***					
S02116	防護面		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96014	防護面	1.000	個	90,000	90,000	
	合計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				90,000	
	*** S単-102号 ***					
S02116	防護面ガラス		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護面ガラス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96015	防護面ガラス	1.000	枚	2,180	2,180	
	合計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,180	
	*** S単-103号 ***					
S02116	防塵マスク		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵マスク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96016	防塵マスク	1.000	個	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単-104号 ***					
S02116	防塵マスクフィルター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵マスクフィルター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96017	防塵マスクフィルター	1.000	個	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単-105号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	負圧集塵機		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	負圧集塵機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96018	負圧集塵機	1.000	台	800,000	800,000	
	合計				800,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				800,000	
	*** S単-106号 ***					
S02116	真空掃除機		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	真空掃除機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96019	真空掃除機	1.000	台	360,000	360,000	
	合計				360,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				360,000	
	*** S単-107号 ***					
S02116	エアシャワー		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エアシャワー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96020	エアシャワー	1.000	台	560,000	560,000	
	合計				560,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				560,000	
	*** S単-108号 ***					
S02116	発電機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発電機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96021	発電機	1.000	日	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単-109号 ***					
S02116	バキュームブラスト		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バキュームブラスト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96022	バキュームブラスト	1.000	台	900,000	900,000	
	合計				900,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				900,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 110号 ***						
S02116	ホイストクレーン		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ホイストクレーン ,, リース料 (設置) 3.2t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96024				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
K96024	ホイストクレーン リース料 (設置) 3.2t	1.000	式	236,860	236,860	
	合 計				236,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				236,860	
*** S単- 111号 ***						
S02116	ホイストクレーン		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ホイストクレーン ,, リース料 (撤去) 3.2t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K96023				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
K96023	ホイストクレーン リース料 (撤去) 3.2t	1.000	式	253,940	253,940	
	合 計				253,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				253,940	
*** S単- 112号 ***						
S40003	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260~300mm, ステンレス棒鋼, 一, ステンレス新断, 20					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K06075 SUS304N2 径260~300mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)材料名 4)詳細	ステンレス棒鋼 一				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
K06075	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260~300mm	1.000	kg	446	446	
	合 計				446	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		446	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
*** S単- 113号 ***						
S40040	板状陽極材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板状陽極材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データコード 2)規格	K96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96006	板状陽極材	1.000	個	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
*** S単- 114号 ***						
S40040	棒状陽極材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	棒状陽極材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データコード 2)規格	K96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X4001	補助材料費(製作)		式		1.000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ラゲート),主ローラ製作補助材料費,6.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(プレートゲート構造ラゲート)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	6.500%				
	3)工種区分の名称	主ローラ製作補助材料費		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	3,900,624.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.065	式	3,900,624	253,541	
	合計				253,541	算出数量 1.000 式
	単価		式		253,541	
	*** X単-2号 ***					
X4001	補助材料費(製作)		式		1.000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ラゲート),サイドローラ製作補助材料費,6.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(プレートゲート構造ラゲート)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	6.500%				
	3)工種区分の名称	サイドローラ製作補助材料費		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	232,076.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.065	式	232,076	15,085	
	合計				15,085	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,085	
	*** X単-3号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%				
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	32,890.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	32,890	24,668	
	合計				24,668	算出数量 1.000 式
	単価				24,668	
	*** X単-4号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%				
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	29,900.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	29,900	22,425	
	合計				22,425	算出数量 1.000 式
	単価				22,425	
	*** X単-5号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	呑吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	5,980,000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費	0.750	式	5,980	4,485	
	合計				4,485	算出数量 1.000 式
	単価				4,485	
	*** X単-6号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , ,75%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	5,980,000円			深夜時間:0.0	週休:補正なし
K79311	間接労務費	0.750	式	5,980	4,485	
	合計				4,485	算出数量 1.000 式
	単価				4,485	
	*** X単-7号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , ,75%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	62,790,000円			深夜時間:0.0	週休:補正なし
K79311	間接労務費	0.750	式	62,790	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 式
	単価				47,093	
	*** X単-8号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , ,75%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	26,910,000円			深夜時間:0.0	週休:補正なし
K79311	間接労務費	0.750	式	26,910	20,183	
	合計				20,183	算出数量 1.000 式
	単価				20,183	
	*** X単-9号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , ,75%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	8,970,000円			深夜時間:0.0	週休:補正なし
K79311	間接労務費	0.750	式	8,970	6,728	
	合計				6,728	算出数量 1.000 式
	単価				6,728	
	*** X単-10号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , , 75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	8,970,000円				
		0.750	式	8,970	6,728	
	合計				6,728	算出数量 1.000 式
	単価				6,728	
	*** X単-11号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) , , 75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費	269,100,000円				
		0.750	式	269,100	201,825	
	合計				201,825	算出数量 1.000 式
	単価				201,825	
	*** X単-12号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備 (小形水門設備を除く) , , 20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	3,781,965,000円				
		0.200	式	3,781,965	756,393	
	合計				756,393	算出数量 1.000 式
	単価		式		756,393	
	*** X単-13号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備 (小形水門設備を除く) , 主ローラ製作・取付工, 20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)	主ローラ製作・取付工 57,558,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	57,558	11,512	
	合計				11,512	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,512	
	*** X単-14号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備 (小形水門設備を除く) , 主ローラ製作・取付工, 20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)	主ローラ製作・取付工 52,325,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費					
		0.200	式	52,325	10,465	
	合計				10,465	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,465	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	呑吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単- 15号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	主ローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	10,465,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	10,465	2,093	
	合計				2,093	算出数量 1,000 式
	単価		式		2,093	
	*** X単- 16号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),主ローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	主ローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	10,465,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	10,465	2,093	
	合計				2,093	算出数量 1,000 式
	単価		式		2,093	
	*** X単- 17号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	サイドローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	109,883,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	109,883	21,977	
	合計				21,977	算出数量 1,000 式
	単価		式		21,977	
	*** X単- 18号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	サイドローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	47,093,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	47,093	9,419	
	合計				9,419	算出数量 1,000 式
	単価		式		9,419	
	*** X単- 19号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	20.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	サイドローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	15,698,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	15,698	3,140	
	合計				3,140	算出数量 1,000 式

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		3,140	
	*** X単- 20号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),サイドロローラ製作・取付工,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y)	20.000%				
	3) 工種区分の名称	サイドロローラ製作・取付工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計(円)	15,698,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	15,698	3,140	
	合 計				3,140	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,140	
	*** X単- 21号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 工場管理费率(Y)	20.000%				
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 工場管理費対象金額小計(円)	470,925,000円				
K79331	工場管理費	0.200	式	470,925	94,185	
	合 計				94,185	算出数量 1,000 式
	単 価		式		94,185	
	*** X単- 22号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付補助材料费率(Y)	4.000%				
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	13,008,000,000円				
K79391	据付補助材料費	0.040	式	13,008,000	520,320	
	合 計				520,320	算出数量 1,000 式
	単 価		式		520,320	
	*** X単- 23号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,,,,,0kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6) 原動機出力	0.000kW				
	7) 形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8) 据付材料费率(X)	14.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	13,008,000,000円				
K79371	据付材料費	0.140	式	13,008,000	1,821,120	
	合 計				1,821,120	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,821,120	
	*** X単- 24号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	2,338,740,000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
K79411	雑器具損料	0.020	式	2,338,740	46,775	
	合計				46,775	算出数量 1.000 式
	単価		式		46,775	
	*** X単-25号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	3,456,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	3,456,000	69,120	
	合計				69,120	算出数量 1.000 式
	単価		式		69,120	
	*** X単-26号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】, 据付時, 140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	ダム用水門設備【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	据付時 11,257,740.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	11,257,740	15,760,836	
	合計				15,760,836	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,760,836	
	*** X単-27号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】, 140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	ダム用水門設備【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	据付時 346,392.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	346,392	484,949	
	合計				484,949	算出数量 1.000 式
	単価		式		484,949	
	*** X単-28号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】, 140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	ダム用水門設備【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	据付時 259,794.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.400	式	259,794	363,712	
	合計				363,712	算出数量 1.000 式
	単価		式		363,712	
	*** X単-29号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】、撤去、140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	ダム用水門設備【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	撤去 13,855,680.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		式	13,855,680	19,397,952	
	合計				19,397,952	算出数量 1.000 式
	単価		式		19,397,952	
	*** X単- 30号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】、140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	ダム用水門設備【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	撤去 346,392.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		式	346,392	484,949	
	合計				484,949	算出数量 1.000 式
	単価		式		484,949	
	*** X単- 31号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】、140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	ダム用水門設備【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	撤去 259,794.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		式	259,794	363,712	
	合計				363,712	算出数量 1.000 式
	単価		式		363,712	
	*** X単- 32号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造ラゲート)、主ローラ製作補助材料費、6.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	水門設備(プレートゲート構造ラゲート) 6.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)	主ローラ製作補助材料費 1,126,596.000円 0.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79351	製作補助材料費		式	1,126,596	73,229	
	合計				73,229	算出数量 1.000 式
	単価		式		73,229	
	*** X単- 33号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く)、75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)	9,269,000.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費		式	9,269,000	6,951,750	
	合計				6,951,750	算出数量 1.000 式
	単価				6,951,750	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単- 34号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く), 75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 75.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79311	間接労務費		0.750 式	4,335,500	3,251,625	
	合計				3,251,625	算出数量 1.000 式
	単価				3,251,625	
	*** X単- 35号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く), サイドローラ製作・取付工, 20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)	サイドローラ製作・取付工 16,220,750.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費		0.200 式	16,220,750	3,244,150	
	合計				3,244,150	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,244,150	
	*** X単- 36号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く), サイドローラ製作・取付工, 20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)	サイドローラ製作・取付工 7,587,125.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費		0.200 式	7,587,125	1,517,425	
	合計				1,517,425	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,517,425	
	*** X単- 37号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】, 据付時, 140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	ダム用水門設備【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	据付時 1,443,300.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		1.400 式	1,443,300	2,020,620	
	合計				2,020,620	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,020,620	
	*** X単- 38号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 ダム用水門設備【修繕】, 据付時, 140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接费率(Y)	ダム用水門設備【修繕】 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	据付時 721,650.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		1.400 式	721,650	1,010,310	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
G96001	先行手摺枠 (基本料) 1829mm 据置方式		枚	255		
G96001	先行手摺枠 (基本料) 914mm 据置方式		枚	600		
G96002	先行手摺枠 (賃料) 1829mm 据置方式		枚供用日	6		
G96002	先行手摺枠 (賃料) 914mm 据置方式		枚供用日	20		
G96003	つま先板 (幅木) (基本料) 914mm		枚	200		
G96003	つま先板 (幅木) (基本料) 1829mm		枚	255		
G96004	つま先板 (幅木) (賃料) 1829mm		枚供用日	6		
G96004	つま先板 (幅木) (賃料) 914mm		枚供用日	20		
G96005	クランプ式妻側手摺 (基本料) L=600~1219mm		本	120		
G96006	クランプ式妻側手摺 (賃料) L=600~1219mm		本供用日	5		
G96007	単管パイプ (基本料) L=1.0m		本	9		
G96007	単管パイプ (基本料) L=3.0m		本	27		
G96007	単管パイプ (基本料) L=0.5m		本	30		
G96008	単管パイプ (賃料) L=1.0m		本供用日	1		
G96008	単管パイプ (賃料) L=0.5m		本供用日	2		
G96009	H鋼クランプ (基本料)		個	24		
G96010	H鋼クランプ (賃料)		個供用日	1		
G96011	スタンション (基本料)		本	750		
G96012	スタンション (賃料)		本供用日	150		
G96013	リゾーター (基本料)		個	750		
G96014	リゾーター (賃料)		個供用日	150		
G96015	H形鋼 (賃料) H200×200		t 供用日	92		
G96015	H形鋼 (賃料) H250×250		t 供用日	120		
G96016	H形鋼 (整備費) H200×200		ton	3,650		
G96016	H形鋼 (整備費) H250×250		ton	4,700		
G96017	鳥居型建枠 (基本料) 幅914mm×高1700mm		枚	113		
G96018	鳥居型建枠 (賃料) 幅914mm×高1700mm		枚供用日	2		
K06075	ステンレス棒鋼 SUS304N2 径260~300mm		kg	390		割増等を含まない
K96001	黄銅 C2720P, t 3.5		kg	2,100		割増等を含まない
K96002	黄銅 C2720P, t 4		kg	2,200		割増等を含まない
K96003	合成ゴム U型特殊ゴム		kg	12,000		割増等を含まない
K96004	オイルレスベアリング φ105-85×85		個	37,500		割増等を含まない
K96005	オイルレスベアリング φ45-35.5×50		個	15,000		割増等を含まない
K96006	板状陽極材		個	5,000		割増等を含まない
K96007	棒状陽極材		個	5,000		割増等を含まない
K96009	クリーンルーム		式	400,000		割増等を含まない
K96010	現場養生 (飛散防止対策)		式	4,980,000		割増等を含まない
K96011	化学防護服		袋	30,000		割増等を含まない
K96012	防護手袋		個	5,000		割増等を含まない
K96013	シューズカバー		袋	4,000		割増等を含まない
K96014	防護面		個	90,000		割増等を含まない
K96015	防護面ガラス		枚	2,180		割増等を含まない
K96016	防塵マスク		個	15,000		割増等を含まない

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				(0)	
				454,000	
・鋼製付属設備製作工	1.000	式		(0)	
				454,000	
・ ・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式		(0)	
				454,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	(0.000)			(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	312,000	312,000	
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板)	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット鋼板、ヘビ- H 1, 12	3.300	kg	200	660	S単 3号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板)	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンスクラット鋼板、ヘビ- H 1, 12	62.300	kg	197	12,273	S単 4号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板)	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット鋼板、ヘビ- H 1, 12	6.600	kg	197	1,300	S単 5号
S40001 縞鋼板	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンスクラット鋼板、ヘビ- H 1, 12	36.300	kg	157	5,699	S単 6号
S40001 一般構造用溝形鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 150mm×75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10	93.400	kg	131	12,235	S単 7号
S40001 一般構造用等辺山形鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 75mm×6~9mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10	42.100	kg	131	5,515	S単 8号
S40001 一般構造用圧延棒鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 径16mm~25mm, 棒鋼, 鋼グライ粉A, 20	48.300	kg	161	7,776	S単 9号
S40001 ステンレス棒鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	1.300	kg	919	1,195	S単 10号
S40001 ステンレス棒鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS304 径25mm~100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	1.200	kg	890	1,068	S単 11号
S40001 一般構造用平鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 6mm×50~75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10	5.200	kg	143	744	S単 12号
S40001 一般構造用平鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 9mm×50~75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10	102.200	kg	143	14,615	S単 13号
S40001 ステンレス平鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS304 9mm×38~75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10	0.400	kg	1,031	412	S単 14号
S40001 配管用炭素鋼鋼管	(0.000)			(0)	歩A・単A
SGP (黒管ねじなし) 32A以下, 鋼管, ヘビ- H 1, 10	27.000	kg	253	6,831	S単 15号
S40001 一般構造用炭素鋼鋼管	(0.000)			(0)	歩A・単A
STK400 外径42.7mm~89.1mm, 鋼管, ヘビ- H 1, 10	11.300	kg	227	2,565	S単 16号
X40001 補助材料費 (製作)	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備, 13%	1.000	式	9,475	9,475	X単 1号
X40003 鋼製付属製作	(0.000)			(0)	歩A・単A
タラップ, 0.1≦x≦5.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, , 440.9	1.000	基	229,632	229,632	X単 2号
合計				(0)	合意率
				311,995	1
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	(0.000)			(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	142,000	142,000	
S40025 工場素地調整	(0.000)			(0)	歩A・単A
エポキシソリッドプライマー(有機)	20.000	m ²	2,638	52,760	S単 17号
S40026 工場塗装	(0.000)			(0)	歩A・単A
エポキシ樹脂系, 赤系	20.000	m ²	4,437	88,740	S単 18号
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備, 25%	1.000	式	35,375	35,375	X単 3号
合計				(0)	合意率
				176,875	1
計 (1) (直接費対象分)				(0)	
				141,500	
計 (2) (間接費対象分)				(0)	
				35,375	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(0)	
				247,000	
・輸送費				(0)	
	1.000	式		92,000	
・・輸送費				(0)	
	1.000	式		92,000	
・・・輸送費(鋼製付属)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	92,000	92,000	
S41002 輸送費(鋼製付属)	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備,,,0.441[各単位],682km	1.000	式	92,000	92,000	S単 19号
合計				(0)	合意率
				92,000	1
・鋼製付属設備据付工				(0)	
	1.000	式		155,000	
・・鋼製付属設備据付工				(0)	
	1.000	式		155,000	
・・・鋼製付属設備据付工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	104,000	104,000	
X41004 鋼製付属設備据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
タラップ,0.1≦x≦5.0,0.00,1基,1.00,,440.8	1.000	基	102,627	102,627	X単 5号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備,,65%	1.000	式	55,914	55,914	X単 6号
X41002 補助材料費(据付)	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備,,1%	1.000	式	1,026	1,026	X単 4号
合計				(0)	合意率
				159,567	1
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				103,653	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				55,914	
・・・鋼製付属設備撤去工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	51,000	51,000	
T00001 鋼製付属設備撤去工	(0.000)			(0)	歩A・単A
タラップ	1.000	基	51,313	51,313	T単 1号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備,,65%	1.000	式	27,957	27,957	X単 7号
合計				(0)	合意率
				79,270	1
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				51,313	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				27,957	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	呑吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 据付工 据付工		人	28,866		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,440		歩A・単A
S40001	*** S単-3号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラッド鋼板、ヘビ- H 1, 12		kg	200		歩A・単A
S40001	*** S単-4号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンスクラッド鋼板、ヘビ- H 1, 12		kg	197		歩A・単A
S40001	*** S単-5号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラッド鋼板、ヘビ- H 1, 12		kg	197		歩A・単A
S40001	*** S単-6号 *** 縞鋼板 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンスクラッド鋼板、ヘビ- H 1, 12		kg	157		歩A・単A
S40001	*** S単-7号 *** 一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10		kg	131		歩A・単A
S40001	*** S単-8号 *** 一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10		kg	131		歩A・単A
S40001	*** S単-9号 *** 一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm, 棒鋼、鋼ダライ粉A, 20		kg	161		歩A・単A
S40001	*** S単-10号 *** ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20		kg	919		歩A・単A
S40001	*** S単-11号 *** ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20		kg	890		歩A・単A
S40001	*** S単-12号 *** 一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10		kg	143		歩A・単A
S40001	*** S単-13号 *** 一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10		kg	143		歩A・単A
S40001	*** S単-14号 *** ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38~75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,031		歩A・単A
S40001	*** S単-15号 *** 配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP (黒管ねじなし) 32A以下, 鋼管, ヘビ- H 1, 10		kg	253		歩A・単A
S40001	*** S単-16号 *** 一般構造用炭素鋼鋼管 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm~89.1mm, 鋼管, ヘビ- H 1, 10		kg	227		歩A・単A
S40025	*** S単-17号 *** 工場素地調整 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 エポキシクリッチプライマー(有機)		m ²	2,638		歩A・単A
S40026	*** S単-18号 *** 工場塗装 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系, 赤系		m ²	4,437		歩A・単A
S41002	*** S単-19号 *** 輸送費(鋼製付属) 輸送費 鋼製付属設備, . . . 0.441[各単位], 682km		式	92,000		歩A・単A
X40001	*** X単-1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, . 13%		式	9,475		歩A・単A
X40003	*** X単-2号 *** 鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 タラップ, 0.1≦x≦5.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, . 440.9		基	229,632		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	据付工		人		1,000	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1,000 人
	単 価				28,866	
*** S単-2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1,000 人
	単 価				22,440	
*** S単-3号 ***						
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1,000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラップ [®] 鋼板, H [®] -H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	R01071 SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000 鋼板、ステンスクラップ [®] 鋼板 H [®] -H 1 12.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	200	200	
	合計				200	算出数量 1,000 kg
	単 価				200	
K16141	スクラップ へビーH 1	1.000	kg	41	41	
*** S単-4号 ***						
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1,000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンスクラップ [®] 鋼板, H [®] - H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	R01072 SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829 鋼板、ステンスクラップ [®] 鋼板 H [®] -H 1 12.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	197	197	
	合計				197	算出数量 1,000 kg
	単 価				197	
K16141	スクラップ へビーH 1	1.000	kg	41	41	
*** S単-5号 ***						

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	呑吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット [®] 鋼板、ヘビ [®] -H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01073				
	2)材料規格	SS400 厚さ12mm~25mm 1500・・				
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット [®] 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビ [®] -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	197	197	
	合計				197	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビ [®] -H 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単-6号 ***					
S40001	縞鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンスクラット [®] 鋼板、ヘビ [®] -H 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K15112				
	2)材料規格	SS400相当 厚さ6.0mm				
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット [®] 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビ [®] -H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15112	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	157	157	
	合計				157	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		157	
K16141	スクラップ ヘビ [®] -H 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単-7号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ [®] -H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01194				
	2)材料規格	SS400 150mm×75mm				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ヘビ [®] -H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm	1.000	kg	131	131	
	合計				131	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		131	
K16141	スクラップ ヘビ [®] -H 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単-8号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm, 形鋼、平鋼、ヘビ [®] -H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01140				
	2)材料規格	SS400 75mm×6~9mm				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ヘビ [®] -H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm	1.000	kg	131	131	
	合計				131	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		131	
K16141	スクラップ ヘビ [®] -H 1	1.000	kg	41	41	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	呑吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 9号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm, 棒鋼, 鋼グライ粉A, 20					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K01003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料規格	SS400 径16mm~25mm				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)材料名	棒鋼				
	4)スクラップの該当品目	鋼グライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm	1.000	kg	161	161	
	合計				161	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		161	
K16142	スクラップ 鋼グライ粉A	1.000	kg	35.50	36	
	*** S単- 10号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K06061				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料規格	SUS304 径24mm以下				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)材料名	ステンレス棒鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg	919	919	
	合計				919	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		919	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単- 11号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K06062				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料規格	SUS304 径25mm~100mm				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)材料名	ステンレス棒鋼				
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm~100mm	1.000	kg	890	890	
	合計				890	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		890	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単- 12号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ-H 1, 10					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K01323				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料規格	SS400 6mm×50~75mm				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)材料名	形鋼, 平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ヘビ-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01323	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50~75mm	1.000	kg	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		143	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K16141	スクラップ へビーH1	1.000	kg	41	41	
	*** S単-13号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm, 形鋼、平鋼、へビーH1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01325		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 9mm×50~75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	へビーH1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01325	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50~75mm	1.000	kg	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		143	
K16141	スクラップ へビーH1	1.000	kg	41	41	
	*** S単-14号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38~75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06273		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 9mm×38~75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38~75mm	1.000	kg	1,031	1,031	
	合計				1,031	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		1,031	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単-15号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下, 鋼管, へビーH1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13071		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SGP(黒管ねじなし) 32A以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	へビーH1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下	1.000	kg	253	253	
	合計				253	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		253	
K16141	スクラップ へビーH1	1.000	kg	41	41	
	*** S単-16号 ***					
S40001	一般構造用炭素鋼鋼管		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm~89.1mm, 鋼管, へビーH1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K13003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	STK400 外径42.7mm~89.1mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	へビーH1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K13003	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm~89.1mm	1.000	kg	227	227	
	合計				227	算出数量 1.000 kg

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		kg		227	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	41	41	
	*** S単- 17号 ***					
S40025	工場素地調整		㎡		100.000	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 エポキシソリッドプライマー(有機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分 2)製品プラスチックプライマー区分	1種(製品) エポキシソリッドプライマー(有機)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	32,100	176,550	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,380	27,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	665	1,197	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1.400	人	32,100	44,940	
	合 計				263,787	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		2,638	
	*** S単- 18号 ***					
S40026	工場塗装		㎡		100.000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ樹脂系、赤系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ樹脂系 赤系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	666	2,997	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用 (赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	666	2,997	
K78352	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔赤系〕	22.000	kg	2,510	55,220	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	666	1,332	
K78355	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔赤系〕	20.000	kg	2,510	50,200	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	666	1,199	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	32,100	179,760	
	合 計				443,705	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		4,437	
	*** S単- 19号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)		式		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, , , 0.441[各単位], 682km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)対象要素 (X) の数量 3)想定輸送距離 (D) の数量	鋼製付属設備 0.441[各単位] 682.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	92,000	92,000	
	合 計				92,000	算出数量 1.000 式
	単 価				92,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単-1号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
		72,888.000円 0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	72,888	9,475	
	合計				9,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,475	
*** X単-2号 ***						
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 タラップ, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, , 440.9			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton/基)	タラップ 0.1 ≤ x ≤ 5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の製作工数 (人 / t o n) 4) 部材の混合比率 5) 製作基数 6) 製作数による補正係数(K n)	0.00 0.00 1 基 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	7) 鋼製付属設備名称 8) 製作対象質量(kg/基)	440.900				
R03001	製作工	7.680	人	29,900	229,632	
	合計				229,632	算出数量 1.000 基
	単価		基		229,632	
*** X単-3号 ***						
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
		141,500.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	141,500	35,375	
	合計				35,375	算出数量 1.000 式
	単価		式		35,375	
*** X単-4号 ***						
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		102,627.000円				
K79391	据付補助材料費	0.010	式	102,627	1,026	
	合計				1,026	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,026	
*** X単-5号 ***						
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 タラップ, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 440.8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton/基)	タラップ 0.1 ≤ x ≤ 5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	吞吐ダム取水ゲート塗装他整備工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	440.800				
R03002	据付工 80%		2.980 人	28,866	86,021	
R01003	普通作業員 20%		0.740 人	22,440	16,606	
	合計				102,627	算出数量 1.000 基
	単価		基		102,627	
	*** X単-6号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備,65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	65.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	86,021.000				
K79251	据付間接費		0.650 式	86,021	55,914	
	合計				55,914	算出数量 1.000 式
	単価		式		55,914	
	*** X単-7号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備,65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	65.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	43,010.000				
K79251	据付間接費		0.650 式	43,010	27,957	
	合計				27,957	算出数量 1.000 式
	単価		式		27,957	

