

令和7年度

加古川水系直轄管理事業
呑吐ダム地震観測装置更新工事

工 事 数 量 表

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				
1. 機器設備工				
(1)機器設備工				
地震観測装置		式	1.000	
地震計検出部		台	4.000	
避雷器、アンプ、ADコンバータ		式	1.000	
地震収録装置		台	1.000	
GPSアンテナ		式	1.000	
同軸避雷器		台	1.000	
地震観測装置	地震観測コントローラ	台	1.000	
地震観測装置	HUB	台	1.000	
地震観測ソフトウェア		式	1.000	
既設収納ラック内部改造材料		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 撤去・据付・調整工				
(1)地震感震器				
既設装置撤去、新設		式	1.000	
システム組合せ、調整		式	1.000	
ケーブル接続		式	1.000	
(2)地震観測装置収納ラック内部改造				
既設装置撤去、新設		式	1.000	
システム組合せ、調整		式	1.000	
ケーブル接続		式	1.000	
運搬費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費		式	1.000	
輸送費（電気通信設備）	0.092ton, 550km	式	1.000	