

令和 8 年度

加古川水系直轄管理事業

糝屋ダム 1 号漏水観測ピット排水ポンプ更新工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局

加古川水系広域農業水利施設総合管理所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
・ 用排水機修繕工				
・ ・ 用排水機修繕工				
・ ・ ・ 標準外用排水機工（機器単体費）		式	1.000	
・ ・ ・ ・ 水中排水ポンプ	JIS10K100A H=10m Q=0.6m ³ /min 200V級-60Hz 2.2kW	台	2.000	
・ ・ ・ ・ 逆止弁	JIS10K100A 鋳鉄	台	2.000	
・ ・ ・ ・ 電磁開閉器（ケースカバーなし）	AC-3（200-220V 20A程度）	台	2.000	
・ ・ ・ ・ 吐出配管（配管作業に係る資材一式込）	JIS10K100A 両端フランジ付 VP管	本	2.000	
直接工事費				
・ 輸送費				
・ ・ 輸送費				
・ ・ ・ 輸送費		式	1.000	
・ ・ ・ ・ 輸送費（修繕工事）	用排水ポンプ設備水中φ 400未満, 0.14ton, 86.3km	式	1.000	
・ 用排水機修繕工				
・ ・ 標準用排水機修繕工				
・ ・ ・ 排水ポンプ据付工	排水ポンプ据付工 2台	式	1.000	
・ ・ ・ 排水ポンプ撤去工	排水ポンプ撤去工 2台	式	1.000	
・ ・ 電気設備修繕工				
・ ・ ・ 配線工		式	1.000	
・ ・ ・ ・ ケーブル配線工（標準外）	露出配線, 20mm以下, VCT 2sq-4C (φ D11.8)	m	15.500	参考数量
・ ・ ・ 配線撤去工		式	1.000	
・ ・ ・ ・ ケーブル撤去工	露出配線, 20mm以下, VCT 2sq-4C (φ D11.8)	m	15.500	参考数量
・ ・ ・ 電磁開閉器交換工	取付～取外 2箇所	式	1.000	
・ 試運転調整工				
・ ・ 試運転調整工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
・ ・ ・ 排水ポンプ試運転調整		式	1.000	
・ 仮設費				
・ ・ 水替工				
・ ・ ・ 水替工	1 箇所、常時排水、4 日間	式	1.000	