



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和4年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
吞吐ダム他気象観測装置更新工事

# 積 算 書

( 当初 )

近畿農政局  
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

近畿農政局

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 事業名 | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業 |
| 工事名 | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事     |

| 項 目 名              | 数 量                              | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|--------------------|----------------------------------|-----|------------|-----|
| 工事価格               |                                  |     | 71,620,000 |     |
| ・製作工事価格            |                                  |     | 47,310,000 |     |
| ・・機器単体費            | 1.000                            | 式   | 47,310,000 |     |
| ・据付工事価格            |                                  |     | 24,310,000 |     |
| 純工事費(据付)           |                                  |     | 8,057,000  |     |
| ・・据付工事原価           |                                  |     | 20,844,000 |     |
| ・・・直接工事費           |                                  |     | 6,434,000  |     |
| ・・・・直接工事費(共通仮設費対象) | 1.000                            | 式   | 6,434,000  |     |
| ・・・間接工事費           |                                  |     | 14,410,000 |     |
| ・・・・共通仮設費          |                                  |     | 1,623,000  |     |
| ・・・・・運搬費～営繕費等      |                                  |     | 1,263,000  |     |
| ・・・・・運搬費           | 1.000                            | 式   | 360,000    |     |
| ・・・・現場管理費          |                                  |     | 3,432,000  |     |
| ・・・・機器間接費          |                                  |     | 9,355,000  |     |
| ・・・・・技術者間接費        |                                  |     | 735,000    |     |
| ・・・・・・技術者間接費(技術者)  |                                  |     | 315,000    |     |
| ・・・・・・技術者間接費(技術員)  |                                  |     | 420,000    |     |
| ・・・・・機器管理費         |                                  |     | 8,620,000  |     |
| ・・一般管理費等           | 16,485,000 × (20.990*1.000+0.04) |     | 3,466,000  |     |
| 支給品費               |                                  |     | 0          |     |
| 支給品費(機器単体費)        |                                  |     | 0          |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)     |                                  |     | 0          |     |
| 処分費(準備費の内数)        |                                  |     | 0          |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)   |                                  |     | 0          |     |
| 処分費等(率対象外)         |                                  |     | 0          |     |
| 共通仮設費算定控除額         |                                  |     | 0          |     |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数)  |                                  |     | 994,000    |     |
|                    |                                  |     |            |     |
|                    |                                  |     |            |     |
|                    |                                  |     |            |     |
|                    |                                  |     |            |     |
|                    |                                  |     |            |     |
|                    |                                  |     |            |     |





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和4年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区)

# 積 算 書

(当初)

近畿農政局  
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

近畿農政局



[illegible]

|                                                            |                            |    |            |     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----|------------|-----|
| 事業名                                                        | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |    |            |     |
| 工事名                                                        | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区) |    |            |     |
| 工事別工事名: 吞吐ダム地区                                             |                            |    |            |     |
| 項目名                                                        | 数 量                        | 単位 | 金 額        | 備 考 |
| 工事価格                                                       |                            |    | 11,500,000 |     |
|                                                            |                            |    |            |     |
| ・製作工事価格                                                    |                            |    | 7,290,000  |     |
| ・ ・ 機器単体費                                                  | 1.000                      | 式  | 7,290,000  |     |
|                                                            |                            |    |            |     |
| ・据付工事価格                                                    |                            |    | 4,210,000  |     |
| 純工事費(据付)                                                   |                            |    | 1,357,000  |     |
| ・ ・ 据付工事原価                                                 |                            |    | 3,410,000  |     |
| ・ ・ ・ 直接工事費                                                |                            |    | 1,079,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)                                    | 1.000                      | 式  | 1,079,000  |     |
| ・ ・ ・ 間接工事費                                                |                            |    | 2,331,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 共通仮設費                                              |                            |    | 278,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等                                         |                            |    |            |     |
| 1,079,000 × ((18.700×1.000)*1.000*1.050)                   |                            |    | 212,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費                                              | 1.000                      | 式  | 66,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ 現場管理費                                              |                            |    |            |     |
| 1,357,000 × ((39.810×1.000)*1.000*1.070+0.000+0.000-0.000) |                            |    | 578,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ 機器間接費                                              |                            |    | 1,475,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費                                           |                            |    | 147,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)                                     |                            |    | 63,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術員)                                     |                            |    | 84,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費                                            |                            |    |            |     |
| 7,290,000 × 18.220                                         |                            |    | 1,328,000  |     |
|                                                            |                            |    |            |     |
| ・ ・ 一般管理費等                                                 |                            |    |            |     |
| 3,410,000 × (23.570×1.000+0.04)                            |                            |    | 805,000    |     |
|                                                            |                            |    |            |     |
|                                                            |                            |    |            |     |
| 支給品費                                                       |                            |    | 0          |     |
| 支給品費 (機器単体費)                                               |                            |    | 0          |     |
|                                                            |                            |    |            |     |
| 処分費等 (直接工事費の内数)                                            |                            |    | 0          |     |
| 処分費 (準備費の内数)                                               |                            |    | 0          |     |
| 処分費 (事業損失防止施設費内数)                                          |                            |    | 0          |     |
|                                                            |                            |    |            |     |
| 処分費等 (率対象外)                                                |                            |    | 0          |     |
| 共通仮設費算定控除額                                                 |                            |    | 0          |     |
|                                                            |                            |    |            |     |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数)                                          |                            |    |            |     |
| 4,210,000 × 3.860                                          |                            |    | 163,000    |     |
|                                                            |                            |    |            |     |
|                                                            |                            |    |            |     |
|                                                            |                            |    |            |     |

近畿農政局

工事別工事名: 吞吐ダム地区



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業     |
| 工事名 | 香叶谷上池無色湖測装置更新工事(香叶谷上地区) |

工事別工事名: 吞吐ダム地区

[illegible]

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(1.呑吐ダム地区)

工事別工事名: 呑吐ダム地区

| 名 称 (規 格)                  | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考             |
|----------------------------|-------|-----|--------|-----------|-----------------|
| 直接工事費 (共通仮設費対象)            |       |     |        |           |                 |
| ・気象観測装置                    |       |     |        | 1,079,000 |                 |
| ・ ・ 気象観測装置据付工              | 1.000 | 式   |        | 1,079,000 |                 |
| ・ ・ ・ 気象データ変換器             | 1.000 | 式   |        | 875,000   |                 |
| T00002 気象データ変換器据付工         | 1.000 | 式   | 70,000 | 70,000    | 1 式当たり          |
|                            | 1.000 | 基   | 69,804 | 69,804    | 歩A・単A<br>T単 2号  |
| 合 計                        |       |     |        | 69,804    |                 |
| ・ ・ ・ 収納架H=2,000mm         | 1.000 | 式   | 59,000 | 59,000    | 1 式当たり          |
| T00005 収納架据付工<br>H=2,000mm | 1.000 | 架   | 58,538 | 58,538    | 歩A・単A<br>T単 3号  |
| 合 計                        |       |     |        | 58,538    |                 |
| ・ ・ ・ 風向風速計                | 1.000 | 式   | 35,000 | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00006 風向風速計据付工            | 1.000 | 台   | 34,902 | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 4号  |
| 合 計                        |       |     |        | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 気温計                  | 1.000 | 式   | 35,000 | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00007 気温計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902 | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 5号  |
| 合 計                        |       |     |        | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 湿度計                  | 1.000 | 式   | 35,000 | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00008 湿度計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902 | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 合 計                        |       |     |        | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 気圧計                  | 1.000 | 式   | 35,000 | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00009 気圧計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902 | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 7号  |
| 合 計                        |       |     |        | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 蒸発計                  | 1.000 | 式   | 35,000 | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00010 蒸発計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902 | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| 合 計                        |       |     |        | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 日射計                  | 1.000 | 式   | 35,000 | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00011 日射計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902 | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| 合 計                        |       |     |        | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 屋外接続端子盤(信号用)         | 1.000 | 式   | 70,000 | 70,000    | 1 式当たり          |
| T00012 屋外接続端子盤(信号用)据付工     | 1.000 | 面   | 69,878 | 69,878    | 歩A・単A<br>T単 10号 |
| 合 計                        |       |     |        | 69,878    |                 |
| ・ ・ ・ 屋外接続端子盤(信号・電源用)      | 1.000 | 式   | 63,000 | 63,000    | 1 式当たり          |
| T00013 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工  | 1.000 | 面   | 62,853 | 62,853    | 歩A・単A<br>T単 11号 |
| 合 計                        |       |     |        | 62,853    |                 |

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 呑吐ダム地区)

工事別工事名: 呑吐ダム地区

| 名 称 (規 格)                                                            | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|-----------------|
| ・・・ 気象観測装置・総合誌運転調整                                                   | 1.000  | 式   | 163,000 | 163,000 | 1 式当たり          |
| T00014 気象観測装置・総合誌運転調整                                                | 1.000  | 基   | 163,170 | 163,170 | 歩A・単A<br>T単 12号 |
| X42001 技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置、テレメータ・放流警報設備                        | 1.000  | 式   | 62,559  | 62,559  | 歩A・単A<br>X単 1号  |
| X42002 技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置、テレメータ・放流警報設備                        | 1.000  | 式   | 84,294  | 84,294  | 歩A・単A<br>X単 2号  |
| 合 計                                                                  |        |     |         | 310,023 |                 |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                       |        |     |         | 163,170 |                 |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                       |        |     |         | 146,853 |                 |
| ・・・ 電力・制御・通信ケーブル敷設                                                   | 1.000  | 式   | 240,000 | 240,000 | 1 式当たり          |
| S42006 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 2sq-3c, 管内・ダクト内, その他, -,-,-mm2   | 52.000 | m   | 443     | 23,036  | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| S42006 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 3.5sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -,-,-mm2 | 20.000 | m   | 461     | 9,220   | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| S42009 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CER-S 1.25sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -,-,-mm2  | 82.000 | m   | 468     | 38,376  | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S42009 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CER-S 1.25sq-6c, 管内・ダクト内, その他, -,-,-mm2  | 40.000 | m   | 617     | 24,680  | 歩A・単A<br>S単 15号 |
| S42012 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p, 管内・ダクト内, その他, -mm,-     | 40.000 | m   | 1,863   | 74,520  | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| S42012 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SB 1.25sq-3p, 管内・ダクト内, その他, -mm,-      | 42.000 | m   | 1,663   | 69,846  | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| 合 計                                                                  |        |     |         | 239,678 |                 |
| ・・・ 気象観測装置撤去工                                                        | 1.000  | 式   |         | 204,000 |                 |
| ・・・ 気象データ変換器                                                         | 1.000  | 式   | 35,000  | 35,000  | 1 式当たり          |
| T00015 気象データ変換器撤去工                                                   | 1.000  | 基   | 34,902  | 34,902  | 歩A・単A<br>T単 13号 |
| 合 計                                                                  |        |     |         | 34,902  |                 |
| ・・・ 収納架                                                              | 1.000  | 式   | 29,000  | 29,000  | 1 式当たり          |
| T00018 収納架撤去工<br>H=2,000mm                                           | 1.000  | 架   | 29,269  | 29,269  | 歩A・単A<br>T単 14号 |
| 合 計                                                                  |        |     |         | 29,269  |                 |
| ・・・ 風向風速計                                                            | 1.000  | 式   | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |
| T00020 風向風速計撤去工                                                      | 1.000  | 台   | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 15号 |
| 合 計                                                                  |        |     |         | 17,451  |                 |
| ・・・ 気温計                                                              | 1.000  | 式   | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |
| T00021 気温計撤去工                                                        | 1.000  | 台   | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 16号 |
| 合 計                                                                  |        |     |         | 17,451  |                 |
| ・・・ 湿度計                                                              | 1.000  | 式   | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |
| T00022 湿度計撤去工                                                        | 1.000  | 台   | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 17号 |
| 合 計                                                                  |        |     |         | 17,451  |                 |
| ・・・ 気圧計                                                              | 1.000  | 式   | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |
| T00023 気圧計撤去工                                                        | 1.000  | 台   | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 18号 |
| 合 計                                                                  |        |     |         | 17,451  |                 |
| ・・・ 蒸発計                                                              | 1.000  | 式   | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |

[illegible]

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |
| 工事名 | 糸吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 糸吐ダム地区) |

工事別工事名: 吞吐ダム地区

[illegible]

| 事業名            |                     | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |     |           |     |       |
|----------------|---------------------|----------------------------|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名            |                     | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区) |     |           |     |       |
| 工事別工事名: 吞吐ダム地区 |                     |                            |     |           |     |       |
| コード            | 名 称 (規 格)           | 数 量                        | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| S02115         | *** S単- 1号 ***      |                            |     |           |     |       |
|                | 電工                  |                            |     |           |     |       |
| S40012         | *** S単- 2号 ***      |                            | 人   | 21,945    |     | 歩A・単A |
|                | 気象データ変換器            |                            |     |           |     |       |
| S40012         | *** S単- 3号 ***      |                            | 基   | 3,150,000 |     | 歩A・単A |
|                | 収納架                 |                            |     |           |     |       |
| S40012         | *** S単- 4号 ***      |                            | 台   | 790,000   |     | 歩A・単A |
|                | 風向風速計               |                            |     |           |     |       |
| S40012         | *** S単- 5号 ***      |                            | 台   | 620,000   |     | 歩A・単A |
|                | 気温計 (強制通風式) 湿度計含む   |                            |     |           |     |       |
| S40012         | *** S単- 6号 ***      |                            | 台   | 600,000   |     | 歩A・単A |
|                | 気圧計                 |                            |     |           |     |       |
| S40012         | *** S単- 7号 ***      |                            | 台   | 370,000   |     | 歩A・単A |
|                | 蒸発計                 |                            |     |           |     |       |
| S40012         | *** S単- 8号 ***      |                            | 台   | 770,000   |     | 歩A・単A |
|                | 日射計                 |                            |     |           |     |       |
| S40012         | *** S単- 9号 ***      |                            | 台   | 470,000   |     | 歩A・単A |
|                | 屋外接続端子盤(信号用)        |                            |     |           |     |       |
| S40012         | *** S単- 10号 ***     |                            | 面   | 260,000   |     | 歩A・単A |
|                | 屋外接続端子盤(信号・電源用)     |                            |     |           |     |       |
| S41020         | *** S単- 11号 ***     |                            | 面   | 260,000   |     | 歩A・単A |
|                | 輸送費 (電気通信設備)        |                            |     |           |     |       |
| S42006         | *** S単- 12号 ***     |                            | 式   | 66,000    |     | 歩A・単A |
|                | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※ |                            |     |           |     |       |
| S42006         | *** S単- 13号 ***     |                            | m   | 443       |     | 歩A・単A |
|                | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※ |                            |     |           |     |       |
| S42009         | *** S単- 14号 ***     |                            | m   | 461       |     | 歩A・単A |
|                | 制御ケーブル配線工(屋内)※      |                            |     |           |     |       |
| S42009         | *** S単- 15号 ***     |                            | m   | 468       |     | 歩A・単A |
|                | 制御ケーブル配線工(屋内)※      |                            |     |           |     |       |
| S42012         | *** S単- 16号 ***     |                            | m   | 617       |     | 歩A・単A |
|                | 通信ケーブル配線工(屋内)※      |                            |     |           |     |       |
| S42012         | *** S単- 17号 ***     |                            | m   | 1,863     |     | 歩A・単A |
|                | 通信ケーブル配線工(屋内)※      |                            |     |           |     |       |
| S42054         | *** S単- 18号 ***     |                            | m   | 1,663     |     | 歩A・単A |
|                | 電気通信設備据付・調整工        |                            |     |           |     |       |
| S42054         | *** S単- 19号 ***     |                            | 式   | 349,020   |     | 歩A・単A |
|                | 電気通信設備据付・調整工        |                            |     |           |     |       |
| S42054         | *** S単- 20号 ***     |                            | 式   | 117,075   |     | 歩A・単A |
|                | 電気通信設備据付・調整工        |                            |     |           |     |       |
| S42054         | *** S単- 21号 ***     |                            | 式   | 139,608   |     | 歩A・単A |
|                | 電気通信設備据付・調整工        |                            |     |           |     |       |
| S42054         | *** S単- 22号 ***     |                            | 式   | 174,510   |     | 歩A・単A |
|                | 電気通信設備据付・調整工        |                            |     |           |     |       |

|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |                                                          |     |    |         |     |       |
| 工事名 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区) |                                                          |     |    |         |     |       |
| 工事別工事名: 吞吐ダム地区                 |                                                          |     |    |         |     |       |
| コード                            | 名 称 (規 格)                                                | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                                | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計                                      |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
|                                | *** S単- 23号 ***                                          |     |    |         |     |       |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気圧計                      |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
|                                | *** S単- 24号 ***                                          |     |    |         |     |       |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計                      |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
|                                | *** S単- 25号 ***                                          |     |    |         |     |       |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>日射計                      |     | 式  | 139,608 |     | 歩A・単A |
|                                | *** S単- 26号 ***                                          |     |    |         |     |       |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)             |     | 式  | 279,510 |     | 歩A・単A |
|                                | *** S単- 27号 ***                                          |     |    |         |     |       |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)          |     | 式  | 314,265 |     | 歩A・単A |
|                                | *** S単- 28号 ***                                          |     |    |         |     |       |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置                   |     | 式  | 815,850 |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** X単- 1号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| X42001                         | 技術者間接費(電気通信技術者)<br>技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置、センサー・放流警報設備 |     | 式  | 62,559  |     | 歩A・単A |
|                                | *** X単- 2号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| X42002                         | 技術者間接費(電気通信技術員)<br>技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置、センサー・放流警報設備 |     | 式  | 84,294  |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** T単- 1号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| T00001                         | 電力・制御・通信ケーブル撤去<br>5mm以下                                  |     | m  | 132     |     | 歩A・単A |
|                                | *** T単- 2号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| T00002                         | 気象データ変換器据付工                                              |     | 基  | 69,804  |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** T単- 3号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| T00005                         | 収納架据付工<br>H=2,000mm                                      |     | 架  | 58,538  |     | 歩A・単A |
|                                | *** T単- 4号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| T00006                         | 風向風速計据付工                                                 |     | 台  | 34,902  |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** T単- 5号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| T00007                         | 気温計据付工                                                   |     | 台  | 34,902  |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** T単- 6号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| T00008                         | 湿度計据付工                                                   |     | 台  | 34,902  |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** T単- 7号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| T00009                         | 気圧計据付工                                                   |     | 台  | 34,902  |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** T単- 8号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| T00010                         | 蒸発計据付工                                                   |     | 台  | 34,902  |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** T単- 9号 ***                                           |     |    |         |     |       |
| T00011                         | 日射計据付工                                                   |     | 台  | 34,902  |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** T単- 10号 ***                                          |     |    |         |     |       |
| T00012                         | 屋外接続端子盤(信号用)据付工                                          |     | 面  | 69,878  |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** T単- 11号 ***                                          |     |    |         |     |       |
| T00013                         | 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工                                       |     | 面  | 62,853  |     | 歩A・単A |
|                                |                                                          |     |    |         |     |       |
|                                | *** T単- 12号 ***                                          |     |    |         |     |       |
| T00014                         | 気象観測装置・総合試運転調整                                           |     | 基  | 163,170 |     | 歩A・単A |

[illegible]

|                |                                      |                     |    |                                  |                                   |                     |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 事業名            | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                  |                     |    |                                  |                                   |                     |
| 工事名            | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区)           |                     |    |                                  |                                   |                     |
| 工事別工事名: 吞吐ダム地区 |                                      |                     |    |                                  |                                   |                     |
| コード            | 名 称                                  | 数 量                 | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                 |
|                | *** S単- 1号 ***                       |                     |    |                                  |                                   |                     |
| S02115         | 電工                                   |                     | 人  |                                  | 1,000 人                           | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 電工                                   |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分              | R01013<br>基(C)      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R01013         | 電工                                   | 1,000               | 人  | 21,945                           | 21,945                            |                     |
|                | 合 計                                  |                     |    |                                  | 21,945                            | 算出数量<br>1,000 人     |
|                | 単 価                                  |                     |    |                                  | 21,945                            |                     |
|                |                                      |                     |    |                                  |                                   |                     |
|                | *** S単- 2号 ***                       |                     |    |                                  |                                   |                     |
| S40012         | 気象データ変換器                             |                     | 基  |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 気象データ変換器                             |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96001              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96001         | 気象データ変換器<br>GPS時計装置含む                | 1,000               | 基  | 3,150,000                        | 3,150,000                         |                     |
|                | 合 計                                  |                     |    |                                  | 3,150,000                         | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                | 単 価                                  |                     |    |                                  | 3,150,000                         |                     |
|                |                                      |                     |    |                                  |                                   |                     |
|                | *** S単- 3号 ***                       |                     |    |                                  |                                   |                     |
| S40012         | 収納架                                  |                     | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 収納架<br>H=2,000mm                     |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96006<br>H=2,000mm |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96006         | 収納架<br>H=2,000mm                     | 1,000               | 台  | 790,000                          | 790,000                           |                     |
|                | 合 計                                  |                     |    |                                  | 790,000                           | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                | 単 価                                  |                     |    |                                  | 790,000                           |                     |
|                |                                      |                     |    |                                  |                                   |                     |
|                | *** S単- 4号 ***                       |                     |    |                                  |                                   |                     |
| S40012         | 風向風速計                                |                     | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 風向風速計                                |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96008              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96008         | 風向風速計<br>検定費、フランジを含む                 | 1,000               | 台  | 620,000                          | 620,000                           |                     |
|                | 合 計                                  |                     |    |                                  | 620,000                           | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                | 単 価                                  |                     |    |                                  | 620,000                           |                     |
|                |                                      |                     |    |                                  |                                   |                     |
|                | *** S単- 5号 ***                       |                     |    |                                  |                                   |                     |
| S40012         | 気温計(強制通風式)湿度計含む                      |                     | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 気温計(強制通風式)湿度計含む                      |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96009              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96009         | 気温計(強制通風式)湿度計含む<br>通風筒、接続箱、電源箱、検定費含む | 1,000               | 台  | 600,000                          | 600,000                           |                     |
|                | 合 計                                  |                     |    |                                  | 600,000                           | 算出数量<br>1,000 [各単位] |

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区)

工事別工事名: 吞吐ダム地区

| コード    | 名 称                              | 数 量    | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考                 |
|--------|----------------------------------|--------|----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|        | 単 価                              |        |    |                                  | 600,000                         |                     |
|        | *** S単- 6号 ***                   |        |    |                                  |                                 |                     |
| S40012 | 気圧計                              |        | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 気圧計                              |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|        | 1) 基礎データ・カット<br>2) 規格            | K96010 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96010 | 気圧計<br>検定費含む                     | 1.000  | 台  |                                  | 370,000                         |                     |
|        | 合 計                              |        |    |                                  | 370,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                              |        |    |                                  | 370,000                         |                     |
|        | *** S単- 7号 ***                   |        |    |                                  |                                 |                     |
| S40012 | 蒸発計                              |        | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 蒸発計<br>タライ、期台含む                  |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|        | 1) 基礎データ・カット<br>2) 規格            | K96011 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96011 | 蒸発計<br>タライ、基台含む                  | 1.000  | 台  |                                  | 770,000                         |                     |
|        | 合 計                              |        |    |                                  | 770,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                              |        |    |                                  | 770,000                         |                     |
|        | *** S単- 8号 ***                   |        |    |                                  |                                 |                     |
| S40012 | 日射計                              |        | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 日射計                              |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|        | 1) 基礎データ・カット<br>2) 規格            | K96012 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96012 | 日射計<br>検定費含む                     | 1.000  | 台  |                                  | 470,000                         |                     |
|        | 合 計                              |        |    |                                  | 470,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                              |        |    |                                  | 470,000                         |                     |
|        | *** S単- 9号 ***                   |        |    |                                  |                                 |                     |
| S40012 | 屋外接続端子盤(信号用)                     |        | 面  |                                  | 1,000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 屋外接続端子盤(信号用)<br>ボール取付型、固定金具含む    |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|        | 1) 基礎データ・カット<br>2) 規格            | K96013 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96013 | 屋外接続端子盤(信号用)<br>ボール取付型、固定金具含む    | 1.000  | 面  |                                  | 260,000                         |                     |
|        | 合 計                              |        |    |                                  | 260,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                              |        |    |                                  | 260,000                         |                     |
|        | *** S単- 10号 ***                  |        |    |                                  |                                 |                     |
| S40012 | 屋外接続端子盤(信号・電源用)                  |        | 面  |                                  | 1,000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|        | 1) 基礎データ・カット<br>2) 規格            | K96014 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|        |                                  |        |    |                                  |                                 |                     |

|                |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                              |                                                            |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 事業名            | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                                                             |                                                                   |    |                                                              |                                                            |                     |
| 工事名            | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区)                                                                      |                                                                   |    |                                                              |                                                            |                     |
| 工事別工事名: 吞吐ダム地区 |                                                                                                 |                                                                   |    |                                                              |                                                            |                     |
| コード            | 名 称                                                                                             | 数 量                                                               | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考                 |
| K96014         | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む                                                                | 1.000                                                             | 面  | 260,000                                                      | 260,000                                                    |                     |
|                | 合 計                                                                                             |                                                                   |    |                                                              | 260,000                                                    | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                | 単 価                                                                                             |                                                                   |    |                                                              | 260,000                                                    |                     |
|                | *** S単- 11号 ***                                                                                 |                                                                   |    |                                                              |                                                            |                     |
| S41020         | 輸送費(電気通信設備)                                                                                     |                                                                   | 式  |                                                              | 1.000 式                                                    | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 輸送費(電気通信設備)<br>1ton, 43.6km                                                                     |                                                                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                      |                     |
|                | 1)輸送質量(X)(ton)<br>2)想定輸送距離(D)(km)                                                               | 1.000ton<br>43.600km                                              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上                          |                     |
| K79213         | 輸送費                                                                                             | 1.000                                                             | 式  | 66,000                                                       | 66,000                                                     |                     |
|                | 合 計                                                                                             |                                                                   |    |                                                              | 66,000                                                     | 算出数量<br>1.000 式     |
|                | 単 価                                                                                             |                                                                   |    |                                                              | 66,000                                                     |                     |
|                | *** S単- 12号 ***                                                                                 |                                                                   |    |                                                              |                                                            |                     |
| S42006         | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 2sq-3c, 管内・ダクト内, その他, -mm2                  |                                                                   | m  |                                                              | 100,000 m                                                  | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 1)施工区分<br>2)種別<br>3)電圧<br>4)心数<br>5)サイズ<br>6)その他の場合のケーブル1m当り単価<br>7)100m当りの電工労務<br>8)その他の場合の補助文 | 管内・ダクト内<br>その他<br>-<br>-<br>-mm2<br>180<br>1.20<br>EM-CE 2sq-3c   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| P27838         | 電気材料及び機器                                                                                        | 100.000                                                           | m  | 180                                                          | 18,000                                                     |                     |
| R01013         | 電工                                                                                              | 1.200                                                             | 人  | 21,945                                                       | 26,334                                                     |                     |
|                | 合 計                                                                                             |                                                                   |    |                                                              | 44,334                                                     | 算出数量<br>100.000 m   |
|                | 単 価                                                                                             |                                                                   | m  |                                                              | 443                                                        |                     |
|                | *** S単- 13号 ***                                                                                 |                                                                   |    |                                                              |                                                            |                     |
| S42006         | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 3.5sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -mm2                |                                                                   | m  |                                                              | 100,000 m                                                  | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 1)施工区分<br>2)種別<br>3)電圧<br>4)心数<br>5)サイズ<br>6)その他の場合のケーブル1m当り単価<br>7)100m当りの電工労務<br>8)その他の場合の補助文 | 管内・ダクト内<br>その他<br>-<br>-<br>-mm2<br>198<br>1.20<br>EM-CE 3.5sq-2c |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| P27838         | 電気材料及び機器                                                                                        | 100.000                                                           | m  | 198                                                          | 19,800                                                     |                     |
| R01013         | 電工                                                                                              | 1.200                                                             | 人  | 21,945                                                       | 26,334                                                     |                     |
|                | 合 計                                                                                             |                                                                   |    |                                                              | 46,134                                                     | 算出数量<br>100.000 m   |
|                | 単 価                                                                                             |                                                                   | m  |                                                              | 461                                                        |                     |
|                | *** S単- 14号 ***                                                                                 |                                                                   |    |                                                              |                                                            |                     |
| S42009         | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -mm2                      |                                                                   | m  |                                                              | 100,000 m                                                  | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 1)施工区分<br>2)種別<br>3)心数<br>4)サイズ<br>5)その他の場合のケーブル1m当り単価<br>6)100m当りの電工労務                         | 管内・ダクト内<br>その他<br>-<br>-mm2<br>205<br>1.20                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |

| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |                                                             |                    |    |                          |                       |                   | 施工単価表 単価期A ( 4/ 8) |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 工事名 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区) |                                                             |                    |    |                          |                       |                   |                    |  |
| 工事別工事名: 吞吐ダム地区                 |                                                             |                    |    |                          |                       |                   |                    |  |
| コード                            | 名 称                                                         | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |                    |  |
|                                | 7)その他の場合の補助文                                                | EM-CEE-S 1.25sq-2c |    |                          |                       |                   |                    |  |
| P27838                         | 電気材料及び機器                                                    | 100.000            | m  | 205                      | 20,500                |                   |                    |  |
| R01013                         | 電工                                                          | 1.200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |                    |  |
|                                | 合 計                                                         |                    |    |                          | 46,834                | 算出数量<br>100.000 m |                    |  |
|                                | 単 価                                                         |                    | m  |                          | 468                   |                   |                    |  |
|                                | *** S単- 15号 ***                                             |                    |    |                          |                       |                   |                    |  |
| S42009                         | 制御ケーブル配線工(屋内)※                                              |                    | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |                    |  |
|                                | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c, 管内・ダクト内, その他, -, -mm2 |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |                    |  |
|                                | 1)施工区分                                                      | 管内・ダクト内            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |                    |  |
|                                | 2)種別                                                        | その他                |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |                    |  |
|                                | 3)心数                                                        | -                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |                    |  |
|                                | 4)サイズ                                                       | -mm2               |    |                          |                       |                   |                    |  |
|                                | 5)その他の場合のケーブル1m当り単価                                         | 354                |    |                          |                       |                   |                    |  |
|                                | 6)100m当りの電工労務                                               | 1.20               |    |                          |                       |                   |                    |  |
|                                | 7)その他の場合の補助文                                                | EM-CEE-S 1.25sq-6c |    |                          |                       |                   |                    |  |
| P27838                         | 電気材料及び機器                                                    | 100.000            | m  | 354                      | 35,400                |                   |                    |  |
| R01013                         | 電工                                                          | 1.200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |                    |  |
|                                | 合 計                                                         |                    |    |                          | 61,734                | 算出数量<br>100.000 m |                    |  |
|                                | 単 価                                                         |                    | m  |                          | 617                   |                   |                    |  |
|                                | *** S単- 16号 ***                                             |                    |    |                          |                       |                   |                    |  |
| S42012                         | 通信ケーブル配線工(屋内)※                                              |                    | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |                    |  |
|                                | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p, 管内・ダクト内, その他, -mm, -  |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |                    |  |
|                                | 1)施工区分                                                      | 管内・ダクト内            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |                    |  |
|                                | 2)種別                                                        | その他                |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |                    |  |
|                                | 3)サイズ                                                       | -mm                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |                    |  |
|                                | 4)対数                                                        | -                  |    |                          |                       |                   |                    |  |
|                                | 5)その他の場合のケーブル1m当り単価                                         | 1,600              |    |                          |                       |                   |                    |  |
|                                | 6)100m当りの電工労務                                               | 1.20               |    |                          |                       |                   |                    |  |
|                                | 7)その他の場合の補助文                                                | KPEV-SBT 0.75sq-7p |    |                          |                       |                   |                    |  |
| P27838                         | 電気材料及び機器                                                    | 100.000            | m  | 1,600                    | 160,000               |                   |                    |  |
| R01013                         | 電工                                                          | 1.200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |                    |  |
|                                | 合 計                                                         |                    |    |                          | 186,334               | 算出数量<br>100.000 m |                    |  |
|                                | 単 価                                                         |                    | m  |                          | 1,863                 |                   |                    |  |
|                                | *** S単- 17号 ***                                             |                    |    |                          |                       |                   |                    |  |
| S42012                         | 通信ケーブル配線工(屋内)※                                              |                    | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |                    |  |
|                                | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p, 管内・ダクト内, その他, -mm, -   |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |                    |  |
|                                | 1)施工区分                                                      | 管内・ダクト内            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |                    |  |
|                                | 2)種別                                                        | その他                |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |                    |  |
|                                | 3)サイズ                                                       | -mm                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |                    |  |
|                                | 4)対数                                                        | -                  |    |                          |                       |                   |                    |  |
|                                | 5)その他の場合のケーブル1m当り単価                                         | 1,400              |    |                          |                       |                   |                    |  |
|                                | 6)100m当りの電工労務                                               | 1.20               |    |                          |                       |                   |                    |  |
|                                | 7)その他の場合の補助文                                                | FKEV-SB 1.25sq-3p  |    |                          |                       |                   |                    |  |
| P27838                         | 電気材料及び機器                                                    | 100.000            | m  | 1,400                    | 140,000               |                   |                    |  |
| R01013                         | 電工                                                          | 1.200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |                    |  |
|                                | 合 計                                                         |                    |    |                          | 166,334               | 算出数量<br>100.000 m |                    |  |
|                                | 単 価                                                         |                    | m  |                          | 1,663                 |                   |                    |  |
|                                | *** S単- 18号 ***                                             |                    |    |                          |                       |                   |                    |  |

|                 |                              |              |    |                          |                       |                 |
|-----------------|------------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名             | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |              |    |                          |                       |                 |
| 工事名             | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区)   |              |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 吞吐ダム地区  |                              |              |    |                          |                       |                 |
| コード             | 名 称                          | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器     |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1) 据付技術者人数                   | 6.00         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                 | 2) 据付技術員人数                   | 6.00         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                 | 3) 調整技術者人数(X)                | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                 | 4) 調整技術員人数(X)                | 0.00         |    |                          |                       |                 |
|                 | 5) 作業種別(機器名称)                | 気象データ変換器     |    |                          |                       |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 6.000        | 人  | 34,755                   | 208,530               |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 6.000        | 人  | 23,415                   | 140,490               |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                 | 合 計                          |              |    |                          | 349,020               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                 | 単 価                          |              | 式  |                          | 349,020               |                 |
| *** S単一 19号 *** |                              |              |    |                          |                       |                 |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1) 据付技術者人数                   | 0.00         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                 | 2) 据付技術員人数                   | 5.00         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                 | 3) 調整技術者人数(X)                | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                 | 4) 調整技術員人数(X)                | 0.00         |    |                          |                       |                 |
|                 | 5) 作業種別(機器名称)                | 収納架H=2,000mm |    |                          |                       |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 5.000        | 人  | 23,415                   | 117,075               |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                 | 合 計                          |              |    |                          | 117,075               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                 | 単 価                          |              | 式  |                          | 117,075               |                 |
| *** S単一 20号 *** |                              |              |    |                          |                       |                 |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計        |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1) 据付技術者人数                   | 2.40         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                 | 2) 据付技術員人数                   | 2.40         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                 | 3) 調整技術者人数(X)                | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                 | 4) 調整技術員人数(X)                | 0.00         |    |                          |                       |                 |
|                 | 5) 作業種別(機器名称)                | 風向風速計        |    |                          |                       |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 2.400        | 人  | 34,755                   | 83,412                |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 2.400        | 人  | 23,415                   | 56,196                |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                 | 合 計                          |              |    |                          | 139,608               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                 | 単 価                          |              | 式  |                          | 139,608               |                 |
| *** S単一 21号 *** |                              |              |    |                          |                       |                 |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計          |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1) 据付技術者人数                   | 3.00         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                 | 2) 据付技術員人数                   | 3.00         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                 | 3) 調整技術者人数(X)                | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                 | 4) 調整技術員人数(X)                | 0.00         |    |                          |                       |                 |

|                |                     |                            |    |                          |                       |                 |
|----------------|---------------------|----------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名            |                     | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |    |                          |                       |                 |
| 工事名            |                     | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区) |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 吞吐ダム地区 |                     |                            |    |                          |                       |                 |
| コード            | 名 称                 | 数 量                        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                | 5) 作業種別(機器名称)       | 気温計                        |    |                          |                       |                 |
| R03003         | 電気通信技術者             | 3.000                      | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004         | 電気通信技術員             | 3.000                      | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003         | 電気通信技術者             | 0.000                      | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004         | 電気通信技術員             | 0.000                      | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                | 合 計                 |                            |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                | 単 価                 |                            | 式  |                          | 174,510               |                 |
|                | *** S単- 22号 ***     |                            |    |                          |                       |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工        |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計 |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                | 1) 据付技術者人数          | 3.00                       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                | 2) 据付技術員人数          | 3.00                       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                | 3) 調整技術者人数(X)       | 0.00                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                | 4) 調整技術員人数(X)       | 0.00                       |    |                          |                       |                 |
|                | 5) 作業種別(機器名称)       | 湿度計                        |    |                          |                       |                 |
| R03003         | 電気通信技術者             | 3.000                      | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004         | 電気通信技術員             | 3.000                      | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003         | 電気通信技術者             | 0.000                      | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004         | 電気通信技術員             | 0.000                      | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                | 合 計                 |                            |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                | 単 価                 |                            | 式  |                          | 174,510               |                 |
|                | *** S単- 23号 ***     |                            |    |                          |                       |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工        |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計 |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                | 1) 据付技術者人数          | 3.00                       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                | 2) 据付技術員人数          | 3.00                       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                | 3) 調整技術者人数(X)       | 0.00                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                | 4) 調整技術員人数(X)       | 0.00                       |    |                          |                       |                 |
|                | 5) 作業種別(機器名称)       | 気圧計                        |    |                          |                       |                 |
| R03003         | 電気通信技術者             | 3.000                      | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004         | 電気通信技術員             | 3.000                      | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003         | 電気通信技術者             | 0.000                      | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004         | 電気通信技術員             | 0.000                      | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                | 合 計                 |                            |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                | 単 価                 |                            | 式  |                          | 174,510               |                 |
|                | *** S単- 24号 ***     |                            |    |                          |                       |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工        |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計 |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                | 1) 据付技術者人数          | 3.00                       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                | 2) 据付技術員人数          | 3.00                       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                | 3) 調整技術者人数(X)       | 0.00                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                | 4) 調整技術員人数(X)       | 0.00                       |    |                          |                       |                 |
|                | 5) 作業種別(機器名称)       | 蒸発計                        |    |                          |                       |                 |
| R03003         | 電気通信技術者             | 3.000                      | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004         | 電気通信技術員             | 3.000                      | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003         | 電気通信技術者             | 0.000                      | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |

| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業       |                                 |                 |     |                          |                       |                 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(1.呑吐ダム地区) |                                 |                 |     |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:呑吐ダム地区                 |                                 |                 |     |                          |                       |                 |
| コード                           | 名 称                             | 数 量             | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| R03004                        | 電気通信技術員                         | 0.000           | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|                               | 合 計                             |                 |     |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                               | 単 価                             |                 | 式   |                          | 174,510               |                 |
|                               | *** S単一 25号 ***                 |                 |     |                          |                       |                 |
| S42054                        | 電気通信設備据付・調整工                    |                 | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                               | 電気通信設備据付・調整工<br>日射計             |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                               | 1)据付技術者人数                       | 2.40            |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                               | 2)据付技術員人数                       | 2.40            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                               | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                               | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |     |                          |                       |                 |
|                               | 5)作業種別(機器名称)                    | 日射計             |     |                          |                       |                 |
| R03003                        | 電気通信技術者                         | 2.400           | 人   | 34,755                   | 83,412                |                 |
| R03004                        | 電気通信技術員                         | 2.400           | 人   | 23,415                   | 56,196                |                 |
| R03003                        | 電気通信技術者                         | 0.000           | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004                        | 電気通信技術員                         | 0.000           | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|                               | 合 計                             |                 |     |                          | 139,608               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                               | 単 価                             |                 | 式   |                          | 139,608               |                 |
|                               | *** S単一 26号 ***                 |                 |     |                          |                       |                 |
| S42054                        | 電気通信設備据付・調整工                    |                 | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                               | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)    |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                               | 1)据付技術者人数                       | 4.00            |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                               | 2)据付技術員人数                       | 6.00            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                               | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                               | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |     |                          |                       |                 |
|                               | 5)作業種別(機器名称)                    | 屋外接続端子盤(信号用)    |     |                          |                       |                 |
| R03003                        | 電気通信技術者                         | 4.000           | 人   | 34,755                   | 139,020               |                 |
| R03004                        | 電気通信技術員                         | 6.000           | 人   | 23,415                   | 140,490               |                 |
| R03003                        | 電気通信技術者                         | 0.000           | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004                        | 電気通信技術員                         | 0.000           | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|                               | 合 計                             |                 |     |                          | 279,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                               | 単 価                             |                 | 式   |                          | 279,510               |                 |
|                               | *** S単一 27号 ***                 |                 |     |                          |                       |                 |
| S42054                        | 電気通信設備据付・調整工                    |                 | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                               | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用) |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                               | 1)据付技術者人数                       | 5.00            |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                               | 2)据付技術員人数                       | 6.00            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                               | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                               | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |     |                          |                       |                 |
|                               | 5)作業種別(機器名称)                    | 屋外接続端子盤(信号・電源用) |     |                          |                       |                 |
| R03003                        | 電気通信技術者                         | 5.000           | 人   | 34,755                   | 173,775               |                 |
| R03004                        | 電気通信技術員                         | 6.000           | 人   | 23,415                   | 140,490               |                 |
| R03003                        | 電気通信技術者                         | 0.000           | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004                        | 電気通信技術員                         | 0.000           | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|                               | 合 計                             |                 |     |                          | 314,265               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                               | 単 価                             |                 | 式   |                          | 314,265               |                 |

| コード    | 名 称                    | 数 量    | 単位 | 単 価                      | 金 額        | 備 考             |
|--------|------------------------|--------|----|--------------------------|------------|-----------------|
|        | *** S単- 28号 ***        |        |    |                          |            |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工           |        | 式  |                          | 1.000      | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置 |        |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 |                 |
|        | 1)据付技術者人数              | 0.00   |    | 豪雪補正:なし                  | 冬期補正:なし    |                 |
|        | 2)据付技術員人数              | 0.00   |    | 基本給時間:8.0                | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|        | 3)調整技術者人数(X)           | 10.00  |    | 深夜時間:0.0                 | 超勤時間:0.0   |                 |
|        | 4)調整技術員人数(X)           | 20.00  |    |                          | 週休:4週8休以上  |                 |
|        | 5)作業種別(機器名称)           | 気象観測装置 |    |                          |            |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                | 0.000  | 人  | 34,755                   | 0          |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                | 0.000  | 人  | 23,415                   | 0          |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                | 10.000 | 人  | 34,755                   | 347,550    |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                | 20.000 | 人  | 23,415                   | 468,300    |                 |
|        | 合 計                    |        |    |                          | 815,850    | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                    |        | 式  |                          | 815,850    |                 |

[illegible]

[illegible]

|                |                              |       |    |         |         |                            |
|----------------|------------------------------|-------|----|---------|---------|----------------------------|
| 事業名            | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |       |    |         |         |                            |
| 工事名            | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区)   |       |    |         |         |                            |
| 工事別工事名: 吞吐ダム地区 |                              |       |    |         |         |                            |
| コード            | 名 称 (規 格)                    | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                        |
|                | *** T単一 1号 ***               |       |    |         |         |                            |
| T00001         | 電力・制御・通信ケーブル撤去               |       | m  |         | 200,000 | 歩A<br>当たり算出                |
|                | 5mm以下                        |       |    |         |         |                            |
| S02115         | 電工                           | 1.200 | 人  | 21,945  | 26,334  | S単 1号<br>算出数量<br>200,000 m |
|                | 合 計                          |       |    |         | 26,334  |                            |
|                | 単 価                          |       | m  |         | 132     |                            |
|                |                              |       |    |         |         |                            |
|                | *** T単一 2号 ***               |       |    |         |         |                            |
| T00002         | 気象データ変換器据付工                  |       | 基  |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|                |                              |       |    |         |         |                            |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器     | 1.000 | 式  | 349,020 | 349,020 | S単 18号<br>算出数量<br>5,000 基  |
|                | 合 計                          |       |    |         | 349,020 |                            |
|                | 単 価                          |       | 基  |         | 69,804  |                            |
|                |                              |       |    |         |         |                            |
|                | *** T単一 3号 ***               |       |    |         |         |                            |
| T00005         | 収納架据付工                       |       | 架  |         | 2,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|                | H=2,000mm                    |       |    |         |         |                            |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm | 1.000 | 式  | 117,075 | 117,075 | S単 19号<br>算出数量<br>2,000 架  |
|                | 合 計                          |       |    |         | 117,075 |                            |
|                | 単 価                          |       | 架  |         | 58,538  |                            |
|                |                              |       |    |         |         |                            |
|                | *** T単一 4号 ***               |       |    |         |         |                            |
| T00006         | 風向風速計据付工                     |       | 台  |         | 4,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|                |                              |       |    |         |         |                            |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計        | 1.000 | 式  | 139,608 | 139,608 | S単 20号<br>算出数量<br>4,000 台  |
|                | 合 計                          |       |    |         | 139,608 |                            |
|                | 単 価                          |       | 台  |         | 34,902  |                            |
|                |                              |       |    |         |         |                            |
|                | *** T単一 5号 ***               |       |    |         |         |                            |
| T00007         | 気温計据付工                       |       | 台  |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|                |                              |       |    |         |         |                            |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計          | 1.000 | 式  | 174,510 | 174,510 | S単 21号<br>算出数量<br>5,000 台  |
|                | 合 計                          |       |    |         | 174,510 |                            |
|                | 単 価                          |       | 台  |         | 34,902  |                            |
|                |                              |       |    |         |         |                            |
|                | *** T単一 6号 ***               |       |    |         |         |                            |
| T00008         | 湿度計据付工                       |       | 台  |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|                |                              |       |    |         |         |                            |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計          | 1.000 | 式  | 174,510 | 174,510 | S単 22号<br>算出数量<br>5,000 台  |
|                | 合 計                          |       |    |         | 174,510 |                            |
|                | 単 価                          |       | 台  |         | 34,902  |                            |
|                |                              |       |    |         |         |                            |
|                | *** T単一 7号 ***               |       |    |         |         |                            |

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

工事名 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区)

特別単価表 単価期 A ( 2 / 4 )

工事別工事名: 吞吐ダム地区

| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                        |
|--------|---------------------------------|-------|-----|---------|---------|----------------------------|
| T00009 | 気圧計据付工                          |       | 台   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計             | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S 単 23号<br>算出数量<br>5,000 台 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 174,510 |                            |
|        | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|        | *** T単一 8号 ***                  |       |     |         |         |                            |
| T00010 | 蒸発計据付工                          |       | 台   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計             | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S 単 24号<br>算出数量<br>5,000 台 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 174,510 |                            |
|        | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|        | *** T単一 9号 ***                  |       |     |         |         |                            |
| T00011 | 日射計据付工                          |       | 台   |         | 4,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>日射計             | 1.000 | 式   | 139,608 | 139,608 | S 単 25号<br>算出数量<br>4,000 台 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 139,608 |                            |
|        | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|        | *** T単一 10号 ***                 |       |     |         |         |                            |
| T00012 | 屋外接続端子盤(信号用)据付工                 |       | 面   |         | 4,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)    | 1.000 | 式   | 279,510 | 279,510 | S 単 26号<br>算出数量<br>4,000 面 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 279,510 |                            |
|        | 単 価                             |       | 面   |         | 69,878  |                            |
|        | *** T単一 11号 ***                 |       |     |         |         |                            |
| T00013 | 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工              |       | 面   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用) | 1.000 | 式   | 314,265 | 314,265 | S 単 27号<br>算出数量<br>5,000 面 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 314,265 |                            |
|        | 単 価                             |       | 面   |         | 62,853  |                            |
|        | *** T単一 12号 ***                 |       |     |         |         |                            |
| T00014 | 気象観測装置・総合試運転調整                  |       | 基   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置          | 1.000 | 式   | 815,850 | 815,850 | S 単 28号<br>算出数量<br>5,000 基 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 815,850 |                            |
|        | 単 価                             |       | 基   |         | 163,170 |                            |
|        | *** T単一 13号 ***                 |       |     |         |         |                            |
| T00015 | 気象データ変換器撤去工                     |       | 基   |         | 10,000  | 歩A<br>当たり算出                |

|                |                              |       |    |         |          |                 |
|----------------|------------------------------|-------|----|---------|----------|-----------------|
| 事業名            | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |       |    |         |          |                 |
| 工事名            | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(1. 吞吐ダム地区)   |       |    |         |          |                 |
| 工事別工事名: 吞吐ダム地区 |                              |       |    |         |          |                 |
| コード            | 名 称 (規 格)                    | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考             |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器     | 1.000 | 式  | 349,020 | 349,020  | S 単 18号<br>算出数量 |
|                | 合 計                          |       |    |         | 349,020  | 10.000 基        |
|                | 単 価                          |       | 基  |         | 34,902   |                 |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
|                | *** T単- 14号 ***              |       |    |         |          |                 |
|                |                              |       |    |         |          | 歩A              |
| T00018         | 収納架撤去工                       |       | 架  |         | 4.000 架  | 当たり算出           |
|                | H=2,000mm                    |       |    |         |          |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm | 1.000 | 式  | 117,075 | 117,075  | S 単 19号<br>算出数量 |
|                | 合 計                          |       |    |         | 117,075  | 4.000 架         |
|                | 単 価                          |       | 架  |         | 29,269   |                 |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
|                | *** T単- 15号 ***              |       |    |         |          |                 |
|                |                              |       |    |         |          | 歩A              |
| T00020         | 風向風速計撤去工                     |       | 台  |         | 8.000 台  | 当たり算出           |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計        | 1.000 | 式  | 139,608 | 139,608  | S 単 20号<br>算出数量 |
|                | 合 計                          |       |    |         | 139,608  | 8.000 台         |
|                | 単 価                          |       | 台  |         | 17,451   |                 |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
|                | *** T単- 16号 ***              |       |    |         |          |                 |
|                |                              |       | 台  |         | 10.000 台 | 歩A<br>当たり算出     |
| T00021         | 気温計撤去工                       |       | 台  |         |          |                 |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計          | 1.000 | 式  | 174,510 | 174,510  | S 単 21号<br>算出数量 |
|                | 合 計                          |       |    |         | 174,510  | 10.000 台        |
|                | 単 価                          |       | 台  |         | 17,451   |                 |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
|                | *** T単- 17号 ***              |       |    |         |          |                 |
|                |                              |       | 台  |         | 10.000 台 | 歩A<br>当たり算出     |
| T00022         | 湿度計撤去工                       |       | 台  |         |          |                 |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計          | 1.000 | 式  | 174,510 | 174,510  | S 単 22号<br>算出数量 |
|                | 合 計                          |       |    |         | 174,510  | 10.000 台        |
|                | 単 価                          |       | 台  |         | 17,451   |                 |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
|                | *** T単- 18号 ***              |       |    |         |          |                 |
|                |                              |       | 台  |         | 10.000 台 | 歩A<br>当たり算出     |
| T00023         | 気圧計撤去工                       |       | 台  |         |          |                 |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計          | 1.000 | 式  | 174,510 | 174,510  | S 単 23号<br>算出数量 |
|                | 合 計                          |       |    |         | 174,510  | 10.000 台        |
|                | 単 価                          |       | 台  |         | 17,451   |                 |
|                |                              |       |    |         |          |                 |
|                | *** T単- 19号 ***              |       |    |         |          |                 |
|                |                              |       | 台  |         | 10.000 台 | 歩A<br>当たり算出     |
| T00024         | 蒸発計撤去工                       |       | 台  |         |          |                 |
|                | タライ、基台も含む                    |       |    |         |          |                 |

工事別工事名: 吞吐ダム地区

[illegible]



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和4年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
吞吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区)

# 積 算 書

(当初)

近畿農政局  
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

近畿農政局



[illegible]

|                                                          |                            |     |            |     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|-----|
| 事業名                                                      | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |     |            |     |
| 工事名                                                      | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区) |     |            |     |
| 工事別工事名:川代ダム地区                                            |                            |     |            |     |
| 項 目 名                                                    | 数 量                        | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
| 工事価格                                                     |                            |     | 15,800,000 |     |
|                                                          |                            |     |            |     |
| ・製作工事価格                                                  |                            |     | 10,290,000 |     |
| ・ ・ 機器単体費                                                | 1.000                      | 式   | 10,290,000 |     |
|                                                          |                            |     |            |     |
| ・据付工事価格                                                  |                            |     | 5,510,000  |     |
| 純工事費(据付)                                                 |                            |     | 1,712,000  |     |
| ・ ・ 据付工事原価                                               |                            |     | 4,463,000  |     |
| ・ ・ ・ 直接工事費                                              |                            |     | 1,362,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)                                  | 1.000                      | 式   | 1,362,000  |     |
| ・ ・ ・ 間接工事費                                              |                            |     | 3,101,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 共通仮設費                                            |                            |     | 350,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等                                       |                            |     |            |     |
| 1,362,000×((18.700*1.000)*1.000*1.050)                   |                            |     | 267,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費                                            | 1.000                      | 式   | 83,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ 現場管理費                                            |                            |     |            |     |
| 1,712,000×((39.810*1.000)*1.000*1.070+0.000+0.000-0.000) |                            |     | 729,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ 機器間接費                                            |                            |     | 2,022,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費                                         |                            |     | 147,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)                                   |                            |     | 63,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術員)                                   |                            |     | 84,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ 機器管理費                                            |                            |     |            |     |
| 10,290,000×18.220                                        |                            |     | 1,875,000  |     |
|                                                          |                            |     |            |     |
| ・ ・ 一般管理費等                                               |                            |     |            |     |
| 4,463,000×(23.570*1.000+0.04)                            |                            |     | 1,053,000  |     |
|                                                          |                            |     |            |     |
|                                                          |                            |     |            |     |
| 支給品費                                                     |                            |     | 0          |     |
| 支給品費 (機器単体費)                                             |                            |     | 0          |     |
|                                                          |                            |     |            |     |
| 処分費等 (直接工事費の内数)                                          |                            |     | 0          |     |
| 処分費 (準備費の内数)                                             |                            |     | 0          |     |
| 処分費 (事業損失防止施設費内数)                                        |                            |     | 0          |     |
|                                                          |                            |     |            |     |
| 処分費等 (率対象外)                                              |                            |     | 0          |     |
| 共通仮設費算定控除額                                               |                            |     | 0          |     |
|                                                          |                            |     |            |     |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数)                                        |                            |     |            |     |
| 5,510,000×3.860                                          |                            |     | 213,000    |     |
|                                                          |                            |     |            |     |
|                                                          |                            |     |            |     |
|                                                          |                            |     |            |     |

近畿農政局

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区)

工事別工事名: 川代ダム地区

| 名 称 (規 格)                  | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|----------------------------|-------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 直接工事費 (共通仮設費対象)            |       |     |         | 1,362,000 |                 |
| ・ 気象観測装置                   | 1.000 | 式   |         | 1,362,000 |                 |
| ・・・ 気象観測装置据付工              | 1.000 | 式   |         | 1,064,000 |                 |
| ・・・ 気象データ変換器               | 1.000 | 式   | 70,000  | 70,000    | 1 式当たり          |
| T00002 気象データ変換器据付工         | 1.000 | 基   | 69,804  | 69,804    | 歩A・単A<br>T単 2号  |
| 合 計                        |       |     |         | 69,804    |                 |
| ・・・ 気象データ処理装置              | 1.000 | 式   | 189,000 | 189,000   | 1 式当たり          |
| T00003 気象データ処理装置据付工        | 1.000 | 台   | 188,869 | 188,869   | 歩A・単A<br>T単 3号  |
| 合 計                        |       |     |         | 188,869   |                 |
| ・・・ 収納架H=2,000mm           | 1.000 | 式   | 59,000  | 59,000    | 1 式当たり          |
| T00005 収納架据付工<br>H=2,000mm | 1.000 | 架   | 58,538  | 58,538    | 歩A・単A<br>T単 4号  |
| 合 計                        |       |     |         | 58,538    |                 |
| ・・・ 風向風速計                  | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00006 風向風速計据付工            | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 5号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 気温計                    | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00007 気温計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 湿度計                    | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00008 湿度計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 7号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 気圧計                    | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00009 気圧計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 蒸発計                    | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00010 蒸発計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 日射計                    | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00011 日射計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 10号 |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 屋外接続端子盤(信号用)           | 1.000 | 式   | 70,000  | 70,000    | 1 式当たり          |
| T00012 屋外接続端子盤(信号用)据付工     | 1.000 | 面   | 69,878  | 69,878    | 歩A・単A<br>T単 11号 |
| 合 計                        |       |     |         | 69,878    |                 |

|                     |                                                               |        |    |         |         |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|---------|---------|-----------------|
| 事業名                 | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                           |        |    |         |         |                 |
| 工事名                 | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区)                                    |        |    |         |         |                 |
| 工事別工事名: 川代ダム地区      |                                                               |        |    |         |         |                 |
| 名 称 (規 格)           |                                                               | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
| ・・・ 屋外接続端子盤(信号・電源用) |                                                               | 1.000  | 式  | 63,000  | 63,000  | 1 式当たり          |
| T00013              | 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工                                            | 1.000  | 面  | 62,853  | 62,853  | 歩A・単A<br>T単 12号 |
| 合 計                 |                                                               |        |    |         | 62,853  |                 |
| ・・・ 気象観測装置・総合誌運転調整  |                                                               | 1.000  | 式  | 163,000 | 163,000 | 1 式当たり          |
| T00014              | 気象観測装置・総合誌運転調整                                                | 1.000  | 基  | 163,170 | 163,170 | 歩A・単A<br>T単 13号 |
| X42001              | 技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置, テレメータ・放流警報設備                       | 1.000  | 式  | 62,559  | 62,559  | 歩A・単A<br>X単 1号  |
| X42002              | 技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置, テレメータ・放流警報設備                       | 1.000  | 式  | 84,294  | 84,294  | 歩A・単A<br>X単 2号  |
| 合 計                 |                                                               |        |    |         | 310,023 |                 |
| 計 (1) (直接費対象分)      |                                                               |        |    |         | 163,170 |                 |
| 計 (2) (間接費対象分)      |                                                               |        |    |         | 146,853 |                 |
| ・・・ 電力・制御・通信ケーブル敷設  |                                                               | 1.000  | 式  | 240,000 | 240,000 | 1 式当たり          |
| S42006              | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 2sq-3c, 管内・ダクト内, その他, -,-,-mm2   | 52.000 | m  | 443     | 23,036  | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| S42006              | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 3.5sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -,-,-mm2 | 20.000 | m  | 461     | 9,220   | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S42009              | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -,-,-mm2  | 82.000 | m  | 468     | 38,376  | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| S42009              | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c, 管内・ダクト内, その他, -,-,-mm2  | 40.000 | m  | 617     | 24,680  | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| S42012              | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p, 管内・ダクト内, その他, -mm,-     | 40.000 | m  | 1,863   | 74,520  | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| S42012              | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p, 管内・ダクト内, その他, -mm,-      | 42.000 | m  | 1,663   | 69,846  | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| 合 計                 |                                                               |        |    |         | 239,678 |                 |
| ・・・ 気象観測装置撤去工       |                                                               | 1.000  | 式  |         | 298,000 |                 |
| ・・・ 気象データ変換器        |                                                               | 1.000  | 式  | 35,000  | 35,000  | 1 式当たり          |
| T00015              | 気象データ変換器撤去工                                                   | 1.000  | 基  | 34,902  | 34,902  | 歩A・単A<br>T単 14号 |
| 合 計                 |                                                               |        |    |         | 34,902  |                 |
| ・・・ 気象データ処理装置       |                                                               | 1.000  | 式  | 94,000  | 94,000  | 1 式当たり          |
| T00016              | 気象データ処理装置撤去工                                                  | 1.000  | 台  | 94,434  | 94,434  | 歩A・単A<br>T単 15号 |
| 合 計                 |                                                               |        |    |         | 94,434  |                 |
| ・・・ 収納架             |                                                               | 1.000  | 式  | 29,000  | 29,000  | 1 式当たり          |
| T00018              | 収納架撤去工<br>H=2,000mm                                           | 1.000  | 架  | 29,269  | 29,269  | 歩A・単A<br>T単 16号 |
| 合 計                 |                                                               |        |    |         | 29,269  |                 |
| ・・・ 風向風速計           |                                                               | 1.000  | 式  | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |
| T00020              | 風向風速計撤去工                                                      | 1.000  | 台  | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 17号 |
| 合 計                 |                                                               |        |    |         | 17,451  |                 |
| ・・・ 気温計             |                                                               | 1.000  | 式  | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |
| T00021              | 気温計撤去工                                                        | 1.000  | 台  | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 18号 |
| 合 計                 |                                                               |        |    |         | 17,451  |                 |
| ・・・ 湿度計             |                                                               | 1.000  | 式  | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |

[illegible][illegible]



| 事業名           |                                                                                                           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業       |     |           |     |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名           |                                                                                                           | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(2.川代ダム地区) |     |           |     |       |
| 工事別工事名:川代ダム地区 |                                                                                                           |                           |     |           |     |       |
| コード           | 名 称 (規 格)                                                                                                 | 数 量                       | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| S02115        | *** S単- 1号 ***<br>電工<br>電工                                                                                |                           | 人   | 21,945    |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 2号 ***<br>気象データ変換器<br>気象データ変換器                                                                    |                           | 基   | 3,150,000 |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 3号 ***<br>気象データ処理装置(F Aパソコン)<br>気象データ処理装置(F Aパソコン)                                                |                           | 台   | 1,580,000 |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 4号 ***<br>気象データ処理装置<br>気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス                                         |                           | 台   | 110,000   |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 5号 ***<br>気象データ処理装置(スイッチングハブ)<br>気象データ処理装置(スイッチングハブ)                                              |                           | 台   | 50,000    |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 6号 ***<br>気象データ処理装置(ソフトウェア)<br>気象データ処理装置(ソフトウェア)                                                  |                           | 台   | 1,260,000 |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 7号 ***<br>収納架<br>収納架<br>H=2,000mm                                                                 |                           | 台   | 790,000   |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 8号 ***<br>風向風速計<br>風向風速計                                                                          |                           | 台   | 620,000   |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 9号 ***<br>気温計(強制通風式)湿度計含む<br>気温計(強制通風式)湿度計含む                                                      |                           | 台   | 600,000   |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 10号 ***<br>気圧計<br>気圧計                                                                             |                           | 台   | 370,000   |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 11号 ***<br>蒸発計<br>蒸発計<br>タライ、期台含む                                                                 |                           | 台   | 770,000   |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 12号 ***<br>日射計<br>日射計                                                                             |                           | 台   | 470,000   |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 13号 ***<br>屋外接続端子盤(信号用)<br>屋外接続端子盤(信号用)<br>ボール取付型、固定金具含む                                          |                           | 面   | 260,000   |     | 歩A・単A |
| S40012        | *** S単- 14号 ***<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む                                    |                           | 面   | 260,000   |     | 歩A・単A |
| S41020        | *** S単- 15号 ***<br>輸送費(電気通信設備)<br>輸送費(電気通信設備)<br>1ton, 89.7km                                             |                           | 式   | 83,000    |     | 歩A・単A |
| S42006        | *** S単- 16号 ***<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 2sq-3c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2   |                           | m   | 443       |     | 歩A・単A |
| S42006        | *** S単- 17号 ***<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 3.5sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2 |                           | m   | 461       |     | 歩A・単A |
| S42009        | *** S単- 18号 ***<br>制御ケーブル配線工(屋内)※<br>制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2       |                           | m   | 468       |     | 歩A・単A |
| S42009        | *** S単- 19号 ***<br>制御ケーブル配線工(屋内)※<br>制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2       |                           | m   | 617       |     | 歩A・単A |
| S42012        | *** S単- 20号 ***<br>通信ケーブル配線工(屋内)※<br>通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p, 管内・ダクト内, その他, -, -, -          |                           | m   | 1,863     |     | 歩A・単A |
| S42012        | *** S単- 21号 ***<br>通信ケーブル配線工(屋内)※<br>通信ケーブル配線工(屋内)※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p, 管内・ダクト内, その他, -, -, -           |                           | m   | 1,663     |     | 歩A・単A |
| S42054        | *** S単- 22号 ***<br>電気通信設備据付・調整工                                                                           |                           |     |           |     |       |

|                |                                        |     |    |         |     |       |
|----------------|----------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
| 事業名            | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                    |     |    |         |     |       |
| 工事名            | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区)             |     |    |         |     |       |
| 工事別工事名: 川代ダム地区 |                                        |     |    |         |     |       |
| コード            | 名 称 (規 格)                              | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器               |     | 式  | 349,020 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 23号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置              |     | 式  | 755,475 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 24号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm           |     | 式  | 117,075 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 25号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計                  |     | 式  | 139,608 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 26号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計                    |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 27号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計                    |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 28号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計                    |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 29号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計                    |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 30号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>日射計                    |     | 式  | 139,608 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 31号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)           |     | 式  | 279,510 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 32号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)        |     | 式  | 314,265 |     | 歩A・単A |
|                | *** S単ー 33号 ***                        |     |    |         |     |       |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                           |     |    |         |     |       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置                 |     | 式  | 815,850 |     | 歩A・単A |
|                |                                        |     |    |         |     |       |
|                | *** X単ー 1号 ***                         |     |    |         |     |       |
| X42001         | 技術者間接費(電気通信技術者)                        |     |    |         |     |       |
|                | 技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置, ティンク・放流警報設備 |     | 式  | 62,559  |     | 歩A・単A |
|                | *** X単ー 2号 ***                         |     |    |         |     |       |
| X42002         | 技術者間接費(電気通信技術員)                        |     |    |         |     |       |
|                | 技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置, ティンク・放流警報設備 |     | 式  | 84,294  |     | 歩A・単A |
|                |                                        |     |    |         |     |       |
|                | *** T単ー 1号 ***                         |     |    |         |     |       |
| T00001         | 電力・制御・通信ケーブル撤去                         |     |    |         |     |       |
|                | 5mm以下                                  |     | m  | 132     |     | 歩A・単A |
|                | *** T単ー 2号 ***                         |     |    |         |     |       |
| T00002         | 気象データ変換器据付工                            |     |    |         |     |       |
|                |                                        |     | 基  | 69,804  |     | 歩A・単A |
|                | *** T単ー 3号 ***                         |     |    |         |     |       |
| T00003         | 気象データ処理装置据付工                           |     |    |         |     |       |
|                |                                        |     | 台  | 188,869 |     | 歩A・単A |
|                | *** T単ー 4号 ***                         |     |    |         |     |       |
| T00005         | 収納架据付工                                 |     |    |         |     |       |
|                | H=2,000mm                              |     | 架  | 58,538  |     | 歩A・単A |
|                | *** T単ー 5号 ***                         |     |    |         |     |       |
| T00006         | 風向風速計据付工                               |     |    |         |     |       |
|                |                                        |     | 台  | 34,902  |     | 歩A・単A |
|                | *** T単ー 6号 ***                         |     |    |         |     |       |
| T00007         | 気温計据付工                                 |     |    |         |     |       |
|                |                                        |     | 台  | 34,902  |     | 歩A・単A |
|                | *** T単ー 7号 ***                         |     |    |         |     |       |
| T00008         | 湿度計据付工                                 |     |    |         |     |       |
|                |                                        |     | 台  | 34,902  |     | 歩A・単A |

[illegible]

| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業       |                                    |                              |     |                                  |                                   |                     |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2.川代ダム地区) |                                    |                              |     |                                  |                                   |                     |
| 工事別工事名:川代ダム地区                 |                                    |                              |     |                                  |                                   |                     |
| コード                           | 名 称                                | 数 量                          | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                 |
| *** S単-1号 ***                 |                                    |                              |     |                                  |                                   |                     |
| S02115                        | 電工                                 |                              | 人   |                                  | 1,000 人                           | 歩A 当たり算出            |
|                               | 電工                                 |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                               | 1) 基礎ターコート<br>2) 労務単価算定区分          | R01013<br>基(C)               |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R01013                        | 電工                                 | 1.000                        | 人   | 21,945                           | 21,945                            |                     |
|                               | 合 計                                |                              |     |                                  | 21,945                            | 算出数量<br>1.000 人     |
|                               | 単 価                                |                              |     |                                  | 21,945                            |                     |
| *** S単-2号 ***                 |                                    |                              |     |                                  |                                   |                     |
| S40012                        | 気象データ変換器                           |                              | 基   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A 当たり算出            |
|                               | 気象データ変換器                           |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                               | 1) 基礎ターコート<br>2) 規格                | K96001                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96001                        | 気象データ変換器<br>GPS時計装置含む              | 1.000                        | 基   | 3,150,000                        | 3,150,000                         |                     |
|                               | 合 計                                |                              |     |                                  | 3,150,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                               | 単 価                                |                              |     |                                  | 3,150,000                         |                     |
| *** S単-3号 ***                 |                                    |                              |     |                                  |                                   |                     |
| S40012                        | 気象データ処理装置(F A パソコン)                |                              | 台   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A 当たり算出            |
|                               | 気象データ処理装置(F A パソコン)                |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                               | 1) 基礎ターコート<br>2) 規格                | K96002                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96002                        | 気象データ処理装置(F A パソコン)                | 1.000                        | 台   | 1,580,000                        | 1,580,000                         |                     |
|                               | 合 計                                |                              |     |                                  | 1,580,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                               | 単 価                                |                              |     |                                  | 1,580,000                         |                     |
| *** S単-4号 ***                 |                                    |                              |     |                                  |                                   |                     |
| S40012                        | 気象データ処理装置                          |                              | 台   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A 当たり算出            |
|                               | 気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                               | 1) 基礎ターコート<br>2) 規格                | K96016<br>LED液晶ディスプレイ・キーボ... |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96016                        | 気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス | 1.000                        | 台   | 110,000                          | 110,000                           |                     |
|                               | 合 計                                |                              |     |                                  | 110,000                           | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                               | 単 価                                |                              |     |                                  | 110,000                           |                     |
| *** S単-5号 ***                 |                                    |                              |     |                                  |                                   |                     |
| S40012                        | 気象データ処理装置(スイッチングハブ)                |                              | 台   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A 当たり算出            |
|                               | 気象データ処理装置(スイッチングハブ)                |                              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                               | 1) 基礎ターコート<br>2) 規格                | K96003                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96003                        | 気象データ処理装置(スイッチングハブ)                | 1.000                        | 台   | 50,000                           | 50,000                            |                     |
|                               | 合 計                                |                              |     |                                  | 50,000                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区)

工事別工事名: 川代ダム地区

| コード    | 名 称                                  | 数 量       | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|--------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|        | 単 価                                  |           |     |                          | 50,000                |                     |
|        | *** S単- 6号 ***                       |           |     |                          |                       |                     |
| S40012 | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                    |           | 台   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                    |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 基礎データコード                          | K96004    |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2) 規格                                |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96004 | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                    | 1,000     | 台   | 1,260,000                | 1,260,000             |                     |
|        | 合 計                                  |           |     |                          | 1,260,000             | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                                  |           |     |                          | 1,260,000             |                     |
|        | *** S単- 7号 ***                       |           |     |                          |                       |                     |
| S40012 | 収納架                                  |           | 台   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 収納架<br>H=2,000mm                     |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 基礎データコード                          | K96006    |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2) 規格                                | H=2,000mm |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96006 | 収納架<br>H=2,000mm                     | 1,000     | 台   | 790,000                  | 790,000               |                     |
|        | 合 計                                  |           |     |                          | 790,000               | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                                  |           |     |                          | 790,000               |                     |
|        | *** S単- 8号 ***                       |           |     |                          |                       |                     |
| S40012 | 風向風速計                                |           | 台   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 風向風速計                                |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 基礎データコード                          | K96008    |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2) 規格                                |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96008 | 風向風速計<br>検定費、フランジを含む                 | 1,000     | 台   | 620,000                  | 620,000               |                     |
|        | 合 計                                  |           |     |                          | 620,000               | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                                  |           |     |                          | 620,000               |                     |
|        | *** S単- 9号 ***                       |           |     |                          |                       |                     |
| S40012 | 気温計(強制通風式)湿度計含む                      |           | 台   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 気温計(強制通風式)湿度計含む                      |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 基礎データコード                          | K96009    |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2) 規格                                |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96009 | 気温計(強制通風式)湿度計含む<br>通風筒、接続箱、電源箱、検定費含む | 1,000     | 台   | 600,000                  | 600,000               |                     |
|        | 合 計                                  |           |     |                          | 600,000               | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                                  |           |     |                          | 600,000               |                     |
|        | *** S単- 10号 ***                      |           |     |                          |                       |                     |
| S40012 | 気圧計                                  |           | 台   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 気圧計                                  |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 基礎データコード                          | K96010    |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2) 規格                                |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |

|        |                                  |               |    |                          |                       |                     |
|--------|----------------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業              |               |    |                          |                       |                     |
| 工事名    | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区)       |               |    |                          |                       |                     |
| 工事別    | 工事名:川代ダム地区                       |               |    |                          |                       |                     |
| コード    | 名 称                              | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
| K96010 | 気圧計<br>検定費含む                     | 1.000         | 台  | 370,000                  | 370,000               |                     |
|        | 合 計                              |               |    |                          | 370,000               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                              |               |    |                          | 370,000               |                     |
|        | *** S単ー 11号 ***                  |               |    |                          |                       |                     |
| S40012 | 蒸発計                              |               | 台  |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 蒸発計<br>タライ、期台含む                  |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード                       | K96011        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2)規格                             | タライ、期台含む      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96011 | 蒸発計<br>タライ、基台含む                  | 1.000         | 台  | 770,000                  | 770,000               |                     |
|        | 合 計                              |               |    |                          | 770,000               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                              |               |    |                          | 770,000               |                     |
|        | *** S単ー 12号 ***                  |               |    |                          |                       |                     |
| S40012 | 日射計                              |               | 台  |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 日射計                              |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード                       | K96012        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2)規格                             |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96012 | 日射計<br>検定費含む                     | 1.000         | 台  | 470,000                  | 470,000               |                     |
|        | 合 計                              |               |    |                          | 470,000               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                              |               |    |                          | 470,000               |                     |
|        | *** S単ー 13号 ***                  |               |    |                          |                       |                     |
| S40012 | 屋外接続端子盤(信号用)                     |               | 面  |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 屋外接続端子盤(信号用)<br>ボール取付型、固定金具含む    |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード                       | K96013        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2)規格                             | ボール取付型、固定金具含む |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96013 | 屋外接続端子盤(信号用)<br>ボール取付型、固定金具含む    | 1.000         | 面  | 260,000                  | 260,000               |                     |
|        | 合 計                              |               |    |                          | 260,000               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                              |               |    |                          | 260,000               |                     |
|        | *** S単ー 14号 ***                  |               |    |                          |                       |                     |
| S40012 | 屋外接続端子盤(信号・電源用)                  |               | 面  |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)基礎データコード                       | K96014        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2)規格                             | ボール取付型、固定金具含む |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96014 | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む | 1.000         | 面  | 260,000                  | 260,000               |                     |
|        | 合 計                              |               |    |                          | 260,000               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                              |               |    |                          | 260,000               |                     |
|        | *** S単ー 15号 ***                  |               |    |                          |                       |                     |
| S41020 | 輸送費(電気通信設備)                      |               | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 輸送費(電気通信設備)<br>1ton, 89.7km      |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |

|               |                                              |                           |    |              |            |                   |                    |  |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------|----|--------------|------------|-------------------|--------------------|--|
| 事業名           |                                              | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業       |    |              |            |                   | 施工単価表 単価期A ( 4/ 9) |  |
| 工事名           |                                              | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(2.川代ダム地区) |    |              |            |                   |                    |  |
| 工事別工事名:川代ダム地区 |                                              |                           |    |              |            |                   |                    |  |
| コード           | 名 称                                          | 数 量                       | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考               |                    |  |
|               | 1)輸送質量(X)(ton)                               | 1.000ton                  |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |                    |  |
|               | 2)想定輸送距離(D)(km)                              | 89.700km                  |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |                    |  |
|               |                                              |                           |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |                    |  |
| K79213        | 輸送費                                          | 1.000                     | 式  | 83,000       | 83,000     |                   |                    |  |
|               | 合 計                                          |                           |    |              | 83,000     | 算出数量<br>1.000 式   |                    |  |
|               | 単 価                                          |                           |    |              | 83,000     |                   |                    |  |
|               | *** S単- 16号 ***                              |                           |    |              |            |                   |                    |  |
| S42006        | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                          |                           | m  |              | 100.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |                    |  |
|               | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                          |                           |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |                    |  |
|               | EM-CE 2sq-3c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2       |                           |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |                    |  |
|               | 1)施工区分                                       | 管内・ダクト内                   |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |                    |  |
|               | 2)種別                                         | その他                       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |                    |  |
|               | 3)電圧                                         | -                         |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |                    |  |
|               | 4)心数                                         | -                         |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 5)サイズ                                        | -mm2                      |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 6)その他の場合のケーブル1m当り単価                          | 180                       |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 7)100m当りの電工労務                                | 1.20                      |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 8)その他の場合の補助文                                 | EM-CE 2sq-3c              |    |              |            |                   |                    |  |
| P27838        | 電気材料及び機器                                     | 100.000                   | m  | 180          | 18,000     |                   |                    |  |
| R01013        | 電工                                           | 1.200                     | 人  | 21,945       | 26,334     |                   |                    |  |
|               | 合 計                                          |                           |    |              | 44,334     | 算出数量<br>100.000 m |                    |  |
|               | 単 価                                          |                           | m  |              | 443        |                   |                    |  |
|               | *** S単- 17号 ***                              |                           |    |              |            |                   |                    |  |
| S42006        | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                          |                           | m  |              | 100.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |                    |  |
|               | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                          |                           |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |                    |  |
|               | EM-CE 3.5sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2     |                           |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |                    |  |
|               | 1)施工区分                                       | 管内・ダクト内                   |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |                    |  |
|               | 2)種別                                         | その他                       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |                    |  |
|               | 3)電圧                                         | -                         |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |                    |  |
|               | 4)心数                                         | -                         |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 5)サイズ                                        | -mm2                      |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 6)その他の場合のケーブル1m当り単価                          | 198                       |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 7)100m当りの電工労務                                | 1.20                      |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 8)その他の場合の補助文                                 | EM-CE 3.5sq-2c            |    |              |            |                   |                    |  |
| P27838        | 電気材料及び機器                                     | 100.000                   | m  | 198          | 19,800     |                   |                    |  |
| R01013        | 電工                                           | 1.200                     | 人  | 21,945       | 26,334     |                   |                    |  |
|               | 合 計                                          |                           |    |              | 46,134     | 算出数量<br>100.000 m |                    |  |
|               | 単 価                                          |                           | m  |              | 461        |                   |                    |  |
|               | *** S単- 18号 ***                              |                           |    |              |            |                   |                    |  |
| S42009        | 制御ケーブル配線工(屋内)※                               |                           | m  |              | 100.000 m  | 歩A<br>当たり算出       |                    |  |
|               | 制御ケーブル配線工(屋内)※                               |                           |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |                    |  |
|               | EM-CBE-S 1.25sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2 |                           |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |                    |  |
|               | 1)施工区分                                       | 管内・ダクト内                   |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |                    |  |
|               | 2)種別                                         | その他                       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |                    |  |
|               | 3)心数                                         | -                         |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |                    |  |
|               | 4)サイズ                                        | -mm2                      |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 5)その他の場合のケーブル1m当り単価                          | 205                       |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 6)100m当りの電工労務                                | 1.20                      |    |              |            |                   |                    |  |
|               | 7)その他の場合の補助文                                 | EM-CBE-S 1.25sq-2c        |    |              |            |                   |                    |  |
| P27838        | 電気材料及び機器                                     | 100.000                   | m  | 205          | 20,500     |                   |                    |  |
| R01013        | 電工                                           | 1.200                     | 人  | 21,945       | 26,334     |                   |                    |  |
|               | 合 計                                          |                           |    |              | 46,834     | 算出数量<br>100.000 m |                    |  |
|               | 単 価                                          |                           | m  |              | 468        |                   |                    |  |
|               | *** S単- 19号 ***                              |                           |    |              |            |                   |                    |  |

|                |                                                            |                    |    |                                                              |                                                            |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名            | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                        |                    |    |                                                              |                                                            |                   |
| 工事名            | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区)                                 |                    |    |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名: 川代ダム地区 |                                                            |                    |    |                                                              |                                                            |                   |
| コード            | 名 称                                                        | 数 量                | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
| S42009         | 制御ケーブル配線工(屋内)※                                             |                    | m  |                                                              | 100,000 m                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c, 管内・ダクト内, その他, -mm2   |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                | 1) 施工区分                                                    | 管内・ダクト内            |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 2) 種別                                                      | その他                |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 3) 心数                                                      | -                  |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 4) サイズ                                                     | -mm2               |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 5) その他の場合のケーブル#1m当り単価                                      | 354                |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 6) 100m当りの電工労務                                             | 1.20               |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 7) その他の場合の補助文                                              | EM-CEE-S 1.25sq-6c |    |                                                              |                                                            |                   |
| P27838         | 電気材料及び機器                                                   | 100,000            | m  | 354                                                          | 35,400                                                     |                   |
| R01013         | 電工                                                         | 1,200              | 人  | 21,945                                                       | 26,334                                                     |                   |
|                | 合 計                                                        |                    |    |                                                              | 61,734                                                     | 算出数量<br>100,000 m |
|                | 単 価                                                        |                    | m  |                                                              | 617                                                        |                   |
|                | *** S単- 20号 ***                                            |                    |    |                                                              |                                                            |                   |
| S42012         | 通信ケーブル配線工(屋内)※                                             |                    | m  |                                                              | 100,000 m                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p, 管内・ダクト内, その他, -mm, - |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                | 1) 施工区分                                                    | 管内・ダクト内            |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 2) 種別                                                      | その他                |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 3) サイズ                                                     | -mm                |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 4) 対数                                                      | -                  |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 5) その他の場合のケーブル#1m当り単価                                      | 1,600              |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 6) 100m当りの電工労務                                             | 1.20               |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 7) その他の場合の補助文                                              | KPEV-SBT 0.75sq-7p |    |                                                              |                                                            |                   |
| P27838         | 電気材料及び機器                                                   | 100,000            | m  | 1,600                                                        | 160,000                                                    |                   |
| R01013         | 電工                                                         | 1,200              | 人  | 21,945                                                       | 26,334                                                     |                   |
|                | 合 計                                                        |                    |    |                                                              | 186,334                                                    | 算出数量<br>100,000 m |
|                | 単 価                                                        |                    | m  |                                                              | 1,863                                                      |                   |
|                | *** S単- 21号 ***                                            |                    |    |                                                              |                                                            |                   |
| S42012         | 通信ケーブル配線工(屋内)※                                             |                    | m  |                                                              | 100,000 m                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p, 管内・ダクト内, その他, -mm, -  |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                | 1) 施工区分                                                    | 管内・ダクト内            |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 2) 種別                                                      | その他                |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 3) サイズ                                                     | -mm                |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 4) 対数                                                      | -                  |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 5) その他の場合のケーブル#1m当り単価                                      | 1,400              |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 6) 100m当りの電工労務                                             | 1.20               |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 7) その他の場合の補助文                                              | FKEV-SB 1.25sq-3p  |    |                                                              |                                                            |                   |
| P27838         | 電気材料及び機器                                                   | 100,000            | m  | 1,400                                                        | 140,000                                                    |                   |
| R01013         | 電工                                                         | 1,200              | 人  | 21,945                                                       | 26,334                                                     |                   |
|                | 合 計                                                        |                    |    |                                                              | 166,334                                                    | 算出数量<br>100,000 m |
|                | 単 価                                                        |                    | m  |                                                              | 1,663                                                      |                   |
|                | *** S単- 22号 ***                                            |                    |    |                                                              |                                                            |                   |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                                               |                    | 式  |                                                              | 1,000 式                                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器                                   |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                | 1) 据付技術者人数                                                 | 6.00               |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 2) 据付技術員人数                                                 | 6.00               |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 3) 調整技術者人数(X)                                              | 0.00               |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 4) 調整技術員人数(X)                                              | 0.00               |    |                                                              |                                                            |                   |
|                | 5) 作業種別(機器名称)                                              | 気象データ変換器           |    |                                                              |                                                            |                   |
| R03003         | 電気通信技術者                                                    | 6,000              | 人  | 34,755                                                       | 208,530                                                    |                   |
| R03004         | 電気通信技術員                                                    | 6,000              | 人  | 23,415                                                       | 140,490                                                    |                   |

|               |                              |              |    |                          |                       |                 |
|---------------|------------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |              |    |                          |                       |                 |
| 工事名           | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2.川代ダム地区)    |              |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:川代ダム地区 |                              |              |    |                          |                       |                 |
| コード           | 名 称                          | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                          |              |    |                          | 349,020               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |              | 式  |                          | 349,020               |                 |
|               | *** S単一 23号 ***              |              |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置    |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    | 15.00        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    | 10.00        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 | 0.00         |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 | 気象データ処理装置    |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 15.000       | 人  | 34,755                   | 521,325               |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 10.000       | 人  | 23,415                   | 234,150               |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                          |              |    |                          | 755,475               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |              | 式  |                          | 755,475               |                 |
|               | *** S単一 24号 ***              |              |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    | 0.00         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    | 5.00         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 | 0.00         |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 | 収納架H=2,000mm |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 5.000        | 人  | 23,415                   | 117,075               |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                          |              |    |                          | 117,075               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |              | 式  |                          | 117,075               |                 |
|               | *** S単一 25号 ***              |              |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計        |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    | 2.40         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    | 2.40         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 | 0.00         |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 | 風向風速計        |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 2.400        | 人  | 34,755                   | 83,412                |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 2.400        | 人  | 23,415                   | 56,196                |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                          |              |    |                          | 139,608               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |              | 式  |                          | 139,608               |                 |

| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |                     |       |     |                          |                       |                 |
|--------------------------------|---------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区) |                     |       |     |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 川代ダム地区                 |                     |       |     |                          |                       |                 |
| コード                            | 名 称                 | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                | *** S単- 26号 ***     |       |     |                          |                       |                 |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工        |       | 式   |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|                                | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計 |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                | 1) 据付技術者人数          | 3.00  |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                | 2) 据付技術員人数          | 3.00  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                | 3) 調整技術者人数(X)       | 0.00  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                | 4) 調整技術員人数(X)       | 0.00  |     |                          |                       |                 |
|                                | 5) 作業種別(機器名称)       | 気温計   |     |                          |                       |                 |
| R03003                         | 電気通信技術者             | 3.000 | 人   | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004                         | 電気通信技術員             | 3.000 | 人   | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003                         | 電気通信技術者             | 0.000 | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004                         | 電気通信技術員             | 0.000 | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|                                | 合 計                 |       |     |                          | 174,510               | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                | 単 価                 |       | 式   |                          | 174,510               |                 |
|                                | *** S単- 27号 ***     |       |     |                          |                       |                 |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工        |       | 式   |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|                                | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計 |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                | 1) 据付技術者人数          | 3.00  |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                | 2) 据付技術員人数          | 3.00  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                | 3) 調整技術者人数(X)       | 0.00  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                | 4) 調整技術員人数(X)       | 0.00  |     |                          |                       |                 |
|                                | 5) 作業種別(機器名称)       | 湿度計   |     |                          |                       |                 |
| R03003                         | 電気通信技術者             | 3.000 | 人   | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004                         | 電気通信技術員             | 3.000 | 人   | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003                         | 電気通信技術者             | 0.000 | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004                         | 電気通信技術員             | 0.000 | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|                                | 合 計                 |       |     |                          | 174,510               | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                | 単 価                 |       | 式   |                          | 174,510               |                 |
|                                | *** S単- 28号 ***     |       |     |                          |                       |                 |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工        |       | 式   |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|                                | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計 |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                | 1) 据付技術者人数          | 3.00  |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                | 2) 据付技術員人数          | 3.00  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                | 3) 調整技術者人数(X)       | 0.00  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                | 4) 調整技術員人数(X)       | 0.00  |     |                          |                       |                 |
|                                | 5) 作業種別(機器名称)       | 気圧計   |     |                          |                       |                 |
| R03003                         | 電気通信技術者             | 3.000 | 人   | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004                         | 電気通信技術員             | 3.000 | 人   | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003                         | 電気通信技術者             | 0.000 | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004                         | 電気通信技術員             | 0.000 | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|                                | 合 計                 |       |     |                          | 174,510               | 算出数量<br>1,000 式 |
|                                | 単 価                 |       | 式   |                          | 174,510               |                 |
|                                | *** S単- 29号 ***     |       |     |                          |                       |                 |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工        |       | 式   |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|                                | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計 |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2.川代ダム地区)

工事別工事名:川代ダム地区

| コード    | 名 称                             | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|---------------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 1)据付技術者人数                       | 3.00            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2)据付技術員人数                       | 3.00            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|        | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|        | 5)作業種別(機器名称)                    | 蒸発計             |    |                          |                       |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                         |                 |    |                          |                       |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                         | 3.000           | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                         | 3.000           | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                         | 0.000           | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
|        |                                 | 0.000           | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|        | 合 計                             |                 |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                 | 式  |                          | 174,510               |                 |
|        | *** S単一 30号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工                    |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>日射計             |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)据付技術者人数                       | 2.40            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2)据付技術員人数                       | 2.40            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|        | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|        | 5)作業種別(機器名称)                    | 日射計             |    |                          |                       |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                         |                 |    |                          |                       |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                         | 2.400           | 人  | 34,755                   | 83,412                |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                         | 2.400           | 人  | 23,415                   | 56,196                |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                         | 0.000           | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
|        |                                 | 0.000           | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|        | 合 計                             |                 |    |                          | 139,608               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                 | 式  |                          | 139,608               |                 |
|        | *** S単一 31号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工                    |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)    |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)据付技術者人数                       | 4.00            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2)据付技術員人数                       | 6.00            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|        | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|        | 5)作業種別(機器名称)                    | 屋外接続端子盤(信号用)    |    |                          |                       |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                         |                 |    |                          |                       |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                         | 4.000           | 人  | 34,755                   | 139,020               |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                         | 6.000           | 人  | 23,415                   | 140,490               |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                         | 0.000           | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
|        |                                 | 0.000           | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|        | 合 計                             |                 |    |                          | 279,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                             |                 | 式  |                          | 279,510               |                 |
|        | *** S単一 32号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工                    |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用) |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)据付技術者人数                       | 5.00            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 2)据付技術員人数                       | 6.00            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|        | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|        | 5)作業種別(機器名称)                    | 屋外接続端子盤(信号・電源用) |    |                          |                       |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                         |                 |    |                          |                       |                 |
|        |                                 | 5.000           | 人  | 34,755                   | 173,775               |                 |

|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|---------------|----------------------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                    |        |    |                          |                       |                 |
| 工事名           | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区)             |        |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:川代ダム地区 |                                        |        |    |                          |                       |                 |
| コード           | 名 称                                    | 数 量    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| R03004        | 電気通信技術員                                | 6.000  | 人  | 23,415                   | 140,490               |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                                | 0.000  | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                                | 0.000  | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                                    |        |    |                          | 314,265               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                                    |        | 式  |                          | 314,265               |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               | *** S単一 33号 ***                        |        |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置 |        | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 1) 据付技術者人数                             | 0.00   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 2) 据付技術員人数                             | 0.00   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|               | 3) 調整技術者人数(X)                          | 10.00  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4) 調整技術員人数(X)                          | 20.00  |    |                          |                       |                 |
|               | 5) 作業種別(機器名称)                          | 気象観測装置 |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                                | 0.000  | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                                | 0.000  | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                                | 10.000 | 人  | 34,755                   | 347,550               |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                                | 20.000 | 人  | 23,415                   | 468,300               |                 |
|               | 合 計                                    |        |    |                          | 815,850               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                                    |        | 式  |                          | 815,850               |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |
|               |                                        |        |    |                          |                       |                 |

[illegible]

[illegible]

| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |       |     |         |         |                            |
|--------|------------------------------|-------|-----|---------|---------|----------------------------|
| 工事名    | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(2.川代ダム地区)    |       |     |         |         |                            |
| 工事別工事名 | 川代ダム地区                       |       |     |         |         |                            |
| コード    | 名 称 (規 格)                    | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                        |
|        | *** T単- 1号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00001 | 電力・制御・通信ケーブル撤去               |       | m   |         | 200,000 | 歩A<br>当たり算出                |
|        | 5mm以下                        |       |     |         |         |                            |
| S02115 | 電工                           | 1.200 | 人   | 21,945  | 26,334  | S単 1号<br>算出数量<br>200,000 m |
|        | 合 計                          |       |     |         | 26,334  |                            |
|        | 単 価                          |       | m   |         | 132     |                            |
|        | *** T単- 2号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00002 | 気象データ変換器据付工                  |       | 基   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|        |                              |       |     |         |         |                            |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器     | 1.000 | 式   | 349,020 | 349,020 | S単 22号<br>算出数量<br>5,000 基  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 349,020 |                            |
|        | 単 価                          |       | 基   |         | 69,804  |                            |
|        | *** T単- 3号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00003 | 気象データ処理装置据付工                 |       | 台   |         | 4,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|        |                              |       |     |         |         |                            |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置    | 1.000 | 式   | 755,475 | 755,475 | S単 23号<br>算出数量<br>4,000 台  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 755,475 |                            |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 188,869 |                            |
|        | *** T単- 4号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00005 | 収納架据付工                       |       | 架   |         | 2,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|        | H=2,000mm                    |       |     |         |         |                            |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm | 1.000 | 式   | 117,075 | 117,075 | S単 24号<br>算出数量<br>2,000 架  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 117,075 |                            |
|        | 単 価                          |       | 架   |         | 58,538  |                            |
|        | *** T単- 5号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00006 | 風向風速計据付工                     |       | 台   |         | 4,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|        |                              |       |     |         |         |                            |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計        | 1.000 | 式   | 139,608 | 139,608 | S単 25号<br>算出数量<br>4,000 台  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 139,608 |                            |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|        | *** T単- 6号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00007 | 気温計据付工                       |       | 台   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|        |                              |       |     |         |         |                            |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計          | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S単 26号<br>算出数量<br>5,000 台  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 174,510 |                            |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|        | *** T単- 7号 ***               |       |     |         |         |                            |

|               |                                 |       |    |         |         |                |
|---------------|---------------------------------|-------|----|---------|---------|----------------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業             |       |    |         |         |                |
| 工事名           | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区)      |       |    |         |         |                |
| 工事別工事名:川代ダム地区 |                                 |       |    |         |         |                |
| コード           | 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考            |
| T00008        | 湿度計据付工                          |       | 台  |         | 5,000 台 | 歩A<br>当たり算出    |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計             | 1.000 | 式  | 174,510 | 174,510 | S単 27号<br>算出数量 |
|               | 合 計                             |       |    |         | 174,510 | 5,000 台        |
|               | 単 価                             |       | 台  |         | 34,902  |                |
|               | *** T単- 8号 ***                  |       |    |         |         |                |
| T00009        | 気圧計据付工                          |       | 台  |         | 5,000 台 | 歩A<br>当たり算出    |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計             | 1.000 | 式  | 174,510 | 174,510 | S単 28号<br>算出数量 |
|               | 合 計                             |       |    |         | 174,510 | 5,000 台        |
|               | 単 価                             |       | 台  |         | 34,902  |                |
|               | *** T単- 9号 ***                  |       |    |         |         |                |
| T00010        | 蒸発計据付工                          |       | 台  |         | 5,000 台 | 歩A<br>当たり算出    |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計             | 1.000 | 式  | 174,510 | 174,510 | S単 29号<br>算出数量 |
|               | 合 計                             |       |    |         | 174,510 | 5,000 台        |
|               | 単 価                             |       | 台  |         | 34,902  |                |
|               | *** T単- 10号 ***                 |       |    |         |         |                |
| T00011        | 日射計据付工                          |       | 台  |         | 4,000 台 | 歩A<br>当たり算出    |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>日射計             | 1.000 | 式  | 139,608 | 139,608 | S単 30号<br>算出数量 |
|               | 合 計                             |       |    |         | 139,608 | 4,000 台        |
|               | 単 価                             |       | 台  |         | 34,902  |                |
|               | *** T単- 11号 ***                 |       |    |         |         |                |
| T00012        | 屋外接続端子盤(信号用)据付工                 |       | 面  |         | 4,000 面 | 歩A<br>当たり算出    |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)    | 1.000 | 式  | 279,510 | 279,510 | S単 31号<br>算出数量 |
|               | 合 計                             |       |    |         | 279,510 | 4,000 面        |
|               | 単 価                             |       | 面  |         | 69,878  |                |
|               | *** T単- 12号 ***                 |       |    |         |         |                |
| T00013        | 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工              |       | 面  |         | 5,000 面 | 歩A<br>当たり算出    |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用) | 1.000 | 式  | 314,265 | 314,265 | S単 32号<br>算出数量 |
|               | 合 計                             |       |    |         | 314,265 | 5,000 面        |
|               | 単 価                             |       | 面  |         | 62,853  |                |
|               | *** T単- 13号 ***                 |       |    |         |         |                |
| T00014        | 気象観測装置・総合試運転調整                  |       | 基  |         | 5,000 基 | 歩A<br>当たり算出    |

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(2. 川代ダム地区)

工事別工事名: 川代ダム地区

| コード    | 名 称 (規 格)                    | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額      | 備 考                         |
|--------|------------------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置       | 1.000 | 式   | 815,850 | 815,850  | S 単 33号<br>算出数量<br>5.000 基  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 815,850  |                             |
|        | 単 価                          |       | 基   |         | 163,170  |                             |
|        | *** T 単一 14号 ***             |       |     |         |          |                             |
| T00015 | 気象データ変換器撤去工                  |       | 基   |         | 10.000 基 | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器     | 1.000 | 式   | 349,020 | 349,020  | S 単 22号<br>算出数量<br>10.000 基 |
|        | 合 計                          |       |     |         | 349,020  |                             |
|        | 単 価                          |       | 基   |         | 34,902   |                             |
|        | *** T 単一 15号 ***             |       |     |         |          |                             |
| T00016 | 気象データ処理装置撤去工                 |       | 台   |         | 8.000 台  | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置    | 1.000 | 式   | 755,475 | 755,475  | S 単 23号<br>算出数量<br>8.000 台  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 755,475  |                             |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 94,434   |                             |
|        | *** T 単一 16号 ***             |       |     |         |          |                             |
| T00018 | 収納架撤去工<br>H=2,000mm          |       | 架   |         | 4.000 架  | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm | 1.000 | 式   | 117,075 | 117,075  | S 単 24号<br>算出数量<br>4.000 架  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 117,075  |                             |
|        | 単 価                          |       | 架   |         | 29,269   |                             |
|        | *** T 単一 17号 ***             |       |     |         |          |                             |
| T00020 | 風向風速計撤去工                     |       | 台   |         | 8.000 台  | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計        | 1.000 | 式   | 139,608 | 139,608  | S 単 25号<br>算出数量<br>8.000 台  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 139,608  |                             |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 17,451   |                             |
|        | *** T 単一 18号 ***             |       |     |         |          |                             |
| T00021 | 気温計撤去工                       |       | 台   |         | 10.000 台 | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計          | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510  | S 単 26号<br>算出数量<br>10.000 台 |
|        | 合 計                          |       |     |         | 174,510  |                             |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 17,451   |                             |
|        | *** T 単一 19号 ***             |       |     |         |          |                             |
| T00022 | 湿度計撤去工                       |       | 台   |         | 10.000 台 | 歩A<br>当たり算出                 |

[illegible]





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和4年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
吞吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区)

# 積 算 書

(当初)

近畿農政局  
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区)

工事別工事名: 大川瀬ダム地区

| 項 目 名                                                                                        | 数 量   | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----|
| 工事価格                                                                                         |       |     | 15,780,000 |     |
| ・製作工事価格                                                                                      |       |     | 10,290,000 |     |
| ・・機器単体費                                                                                      | 1.000 | 式   | 10,290,000 |     |
| ・据付工事価格                                                                                      |       |     | 5,490,000  |     |
| 純工事費(据付)                                                                                     |       |     | 1,701,000  |     |
| ・・据付工事原価                                                                                     |       |     | 4,448,000  |     |
| ・・・直接工事費                                                                                     |       |     | 1,360,000  |     |
| ・・・・直接工事費(共通仮設費対象)                                                                           | 1.000 | 式   | 1,360,000  |     |
| ・・・・間接工事費                                                                                    |       |     | 3,088,000  |     |
| ・・・・・共通仮設費                                                                                   |       |     | 341,000    |     |
| ・・・・・運搬費～営繕費等                                                                                |       |     |            |     |
| $1,360,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050)$                         |       |     | 267,000    |     |
| ・・・・・運搬費                                                                                     | 1.000 | 式   | 74,000     |     |
| ・・・・現場管理費                                                                                    |       |     |            |     |
| $1,701,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.070 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$ |       |     | 725,000    |     |
| ・・・・・機器間接費                                                                                   |       |     | 2,022,000  |     |
| ・・・・・技術者間接費                                                                                  |       |     | 147,000    |     |
| ・・・・・・技術者間接費(技術者)                                                                            |       |     | 63,000     |     |
| ・・・・・・技術者間接費(技術員)                                                                            |       |     | 84,000     |     |
| ・・・・・機器管理費                                                                                   |       |     |            |     |
| $10,290,000 \times 18.220$                                                                   |       |     | 1,875,000  |     |
| ・・一般管理費等                                                                                     |       |     |            |     |
| $4,448,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$                                              |       |     | 1,050,000  |     |
| 支給品費                                                                                         |       |     | 0          |     |
| 支給品費(機器単体費)                                                                                  |       |     | 0          |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)                                                                               |       |     | 0          |     |
| 処分費(準備費の内数)                                                                                  |       |     | 0          |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)                                                                             |       |     | 0          |     |
| 処分費等(率対象外)                                                                                   |       |     | 0          |     |
| 共通仮設費算定控除額                                                                                   |       |     | 0          |     |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数)                                                                            |       |     |            |     |
| $5,490,000 \times 3.860$                                                                     |       |     | 212,000    |     |

近畿農政局



近畿農政局



事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区)

工事別工事名: 大川瀬ダム地区

| 名 称 (規 格)                  | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|----------------------------|-------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 直接工事費 (共通仮設費対象)            |       |     |         |           |                 |
| ・ 気象観測装置                   |       |     |         | 1,360,000 |                 |
| ・ ・ 気象観測装置据付工              | 1.000 | 式   |         | 1,360,000 |                 |
| ・ ・ ・ 気象データ変換器             | 1.000 | 式   |         | 1,064,000 |                 |
| T00002 気象データ変換器据付工         | 1.000 | 式   | 70,000  | 70,000    | 1 式当たり          |
|                            | 1.000 | 基   | 69,804  | 69,804    | 歩A・単A<br>T単 2号  |
| 合 計                        |       |     |         | 69,804    |                 |
| ・ ・ ・ 気象データ処理装置            |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 式   | 189,000 | 189,000   | 1 式当たり          |
| T00003 気象データ処理装置据付工        |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 台   | 188,869 | 188,869   | 歩A・単A<br>T単 3号  |
| 合 計                        |       |     |         | 188,869   |                 |
| ・ ・ ・ 収納架H=2,000mm         |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 式   | 59,000  | 59,000    | 1 式当たり          |
| T00005 収納架据付工<br>H=2,000mm |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 架   | 58,538  | 58,538    | 歩A・単A<br>T単 4号  |
| 合 計                        |       |     |         | 58,538    |                 |
| ・ ・ ・ 風向風速計                |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00006 風向風速計据付工            |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 5号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 気温計                  |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00007 気温計据付工              |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 湿度計                  |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00008 湿度計据付工              |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 7号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 気圧計                  |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00009 気圧計据付工              |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 蒸発計                  |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00010 蒸発計据付工              |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 日射計                  |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00011 日射計据付工              |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 10号 |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 屋外接続端子盤(信号用)         |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 式   | 70,000  | 70,000    | 1 式当たり          |
| T00012 屋外接続端子盤(信号用)据付工     |       |     |         |           |                 |
|                            | 1.000 | 面   | 69,878  | 69,878    | 歩A・単A<br>T単 11号 |
| 合 計                        |       |     |         | 69,878    |                 |

|                                                                   |                             |        |    |         |         |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----|---------|---------|-----------------|
| 事業名                                                               | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業         |        |    |         |         |                 |
| 工事名                                                               | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区) |        |    |         |         |                 |
| 工事別工事名:大川瀬ダム地区                                                    |                             |        |    |         |         |                 |
| 名 称 (規 格)                                                         |                             | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
| ・・・ 屋外接続端子盤(信号・電源用)                                               |                             | 1.000  | 式  | 63,000  | 63,000  | 1 式当たり          |
| T00013 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工                                         |                             | 1.000  | 面  | 62,853  | 62,853  | 歩A・単A<br>T単 12号 |
| 合 計                                                               |                             |        |    |         | 62,853  |                 |
| ・・・ 気象観測装置・総合誌運転調整                                                |                             | 1.000  | 式  | 163,000 | 163,000 | 1 式当たり          |
| T00014 気象観測装置・総合誌運転調整                                             |                             | 1.000  | 基  | 163,170 | 163,170 | 歩A・単A<br>T単 13号 |
| X42001 技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置,テレメータ・放流警報設備                     |                             | 1.000  | 式  | 62,559  | 62,559  | 歩A・単A<br>X単 1号  |
| X42002 技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置,テレメータ・放流警報設備                     |                             | 1.000  | 式  | 84,294  | 84,294  | 歩A・単A<br>X単 2号  |
| 合 計                                                               |                             |        |    |         | 310,023 |                 |
| 計(1) (直接費対象分)                                                     |                             |        |    |         | 163,170 |                 |
| 計(2) (間接費対象分)                                                     |                             |        |    |         | 146,853 |                 |
| ・・・ 電力・制御・通信ケーブル敷設                                                |                             | 1.000  | 式  | 240,000 | 240,000 | 1 式当たり          |
| S42006 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 2sq-3c,管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2   |                             | 52.000 | m  | 443     | 23,036  | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| S42006 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 3.5sq-2c,管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2 |                             | 20.000 | m  | 461     | 9,220   | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S42009 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-2c,管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2  |                             | 82.000 | m  | 468     | 38,376  | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| S42009 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c,管内・ダクト内,その他,-,-,-mm2  |                             | 40.000 | m  | 617     | 24,680  | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| S42012 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p,管内・ダクト内,その他,-mm,-     |                             | 40.000 | m  | 1,863   | 74,520  | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| S42012 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p,管内・ダクト内,その他,-mm,-      |                             | 42.000 | m  | 1,663   | 69,846  | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| 合 計                                                               |                             |        |    |         | 239,678 |                 |
| ・・・ 気象観測装置撤去工                                                     |                             | 1.000  | 式  |         | 296,000 |                 |
| ・・・ 気象データ変換器                                                      |                             | 1.000  | 式  | 35,000  | 35,000  | 1 式当たり          |
| T00015 気象データ変換器撤去工                                                |                             | 1.000  | 基  | 34,902  | 34,902  | 歩A・単A<br>T単 14号 |
| 合 計                                                               |                             |        |    |         | 34,902  |                 |
| ・・・ 気象データ処理装置                                                     |                             | 1.000  | 式  | 94,000  | 94,000  | 1 式当たり          |
| T00016 気象データ処理装置撤去工                                               |                             | 1.000  | 台  | 94,434  | 94,434  | 歩A・単A<br>T単 15号 |
| 合 計                                                               |                             |        |    |         | 94,434  |                 |
| ・・・ 収納架                                                           |                             | 1.000  | 式  | 27,000  | 27,000  | 1 式当たり          |
| T00019 収納架撤去工<br>H=1,200mm                                        |                             | 1.000  | 架  | 27,318  | 27,318  | 歩A・単A<br>T単 16号 |
| 合 計                                                               |                             |        |    |         | 27,318  |                 |
| ・・・ 風向風速計                                                         |                             | 1.000  | 式  | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |
| T00020 風向風速計撤去工                                                   |                             | 1.000  | 台  | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 17号 |
| 合 計                                                               |                             |        |    |         | 17,451  |                 |
| ・・・ 気温計                                                           |                             | 1.000  | 式  | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |
| T00021 気温計撤去工                                                     |                             | 1.000  | 台  | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 18号 |
| 合 計                                                               |                             |        |    |         | 17,451  |                 |
| ・・・ 湿度計                                                           |                             | 1.000  | 式  | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |

工事別工事名:大川瀬ダム地区

[illegible]

[illegible]

|                |                                                                                                               |     |    |           |     |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----|-------|
| 事業名            | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                                                                           |     |    |           |     |       |
| 工事名            | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区)                                                                                   |     |    |           |     |       |
| 工事別工事名:大川瀬ダム地区 |                                                                                                               |     |    |           |     |       |
| コード            | 名 称 (規 格)                                                                                                     | 数 量 | 単位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| S02115         | *** S単- 1号 ***<br>電工                                                                                          |     |    |           |     |       |
|                | 電工                                                                                                            |     | 人  | 21,945    |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 2号 ***<br>気象データ変換器<br>気象データ変換器                                                                        |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 基  | 3,150,000 |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 3号 ***<br>気象データ処理装置 (F Aパソコン)<br>気象データ処理装置 (F Aパソコン)                                                  |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 台  | 1,580,000 |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 4号 ***<br>気象データ処理装置<br>気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス                                             |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 台  | 110,000   |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 5号 ***<br>気象データ処理装置 (スイッチングハブ)<br>気象データ処理装置 (スイッチングハブ)                                                |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 台  | 50,000    |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 6号 ***<br>気象データ処理装置 (ソフトウェア)<br>気象データ処理装置 (ソフトウェア)                                                    |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 台  | 1,260,000 |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 7号 ***<br>収納架<br>収納架<br>H=2,000mm                                                                     |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 台  | 790,000   |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 8号 ***<br>風向風速計<br>風向風速計                                                                              |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 台  | 620,000   |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 9号 ***<br>気温計 (強制通風式) 湿度計含む<br>気温計 (強制通風式) 湿度計含む                                                      |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 台  | 600,000   |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 10号 ***<br>気圧計<br>気圧計                                                                                 |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 台  | 370,000   |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 11号 ***<br>蒸発計<br>蒸発計<br>タライ、期台含む                                                                     |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 台  | 770,000   |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 12号 ***<br>日射計<br>日射計                                                                                 |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 台  | 470,000   |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 13号 ***<br>屋外接続端子盤 (信号用)<br>屋外接続端子盤 (信号用)<br>ボール取付型、固定金具含む                                            |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 面  | 260,000   |     | 歩A・単A |
| S40012         | *** S単- 14号 ***<br>屋外接続端子盤 (信号・電源用)<br>屋外接続端子盤 (信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む                                      |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 面  | 260,000   |     | 歩A・単A |
| S41020         | *** S単- 15号 ***<br>輸送費 (電気通信設備)<br>輸送費 (電気通信設備)<br>1ton, 62.8km                                               |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | 式  | 74,000    |     | 歩A・単A |
| S42006         | *** S単- 16号 ***<br>低圧電力ケーブル・電線配線工 (屋内) ※<br>低圧電力ケーブル・電線配線工 (屋内) ※<br>EM-CE 2sq-3c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2   |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | m  | 443       |     | 歩A・単A |
| S42006         | *** S単- 17号 ***<br>低圧電力ケーブル・電線配線工 (屋内) ※<br>低圧電力ケーブル・電線配線工 (屋内) ※<br>EM-CE 3.5sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2 |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | m  | 461       |     | 歩A・単A |
| S42009         | *** S単- 18号 ***<br>制御ケーブル配線工 (屋内) ※<br>制御ケーブル配線工 (屋内) ※<br>EM-CEE-S 1.25sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2       |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | m  | 468       |     | 歩A・単A |
| S42009         | *** S単- 19号 ***<br>制御ケーブル配線工 (屋内) ※<br>制御ケーブル配線工 (屋内) ※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2       |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | m  | 617       |     | 歩A・単A |
| S42012         | *** S単- 20号 ***<br>通信ケーブル配線工 (屋内) ※<br>通信ケーブル配線工 (屋内) ※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p, 管内・ダクト内, その他, -mm, -           |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | m  | 1,863     |     | 歩A・単A |
| S42012         | *** S単- 21号 ***<br>通信ケーブル配線工 (屋内) ※<br>通信ケーブル配線工 (屋内) ※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p, 管内・ダクト内, その他, -mm, -            |     |    |           |     |       |
|                |                                                                                                               |     | m  | 1,663     |     | 歩A・単A |
| S42054         | *** S単- 22号 ***<br>電気通信設備据付・調整工                                                                               |     |    |           |     |       |

| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                                        |     |     |         |     |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名    | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区)                                                |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名 | 大川瀬ダム地区                                                                    |     |     |         |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器<br>*** S単- 23号 ***                                |     | 式   | 349,020 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置<br>*** S単- 24号 ***               |     | 式   | 755,475 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm<br>*** S単- 25号 ***            |     | 式   | 117,075 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計<br>*** S単- 26号 ***                   |     | 式   | 139,608 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気温計<br>*** S単- 27号 ***                     |     | 式   | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>湿度計<br>*** S単- 28号 ***                     |     | 式   | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気圧計<br>*** S単- 29号 ***                     |     | 式   | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計<br>*** S単- 30号 ***                     |     | 式   | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>日射計<br>*** S単- 31号 ***                     |     | 式   | 139,608 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)<br>*** S単- 32号 ***            |     | 式   | 279,510 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>*** S単- 33号 ***         |     | 式   | 314,265 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置<br>*** S単- 34号 ***                  |     | 式   | 815,850 |     | 歩A・単A |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=1,200mm                               |     | 式   | 163,905 |     | 歩A・単A |
| X42001 | *** X単- 1号 ***<br>技術者間接費(電気通信技術者)<br>技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置,テリナク・放流警報設備 |     | 式   | 62,559  |     | 歩A・単A |
| X42002 | *** X単- 2号 ***<br>技術者間接費(電気通信技術員)<br>技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置,テリナク・放流警報設備 |     | 式   | 84,294  |     | 歩A・単A |
| T00001 | *** T単- 1号 ***<br>電力・制御・通信ケーブル撤去<br>5mm以下                                  |     | m   | 132     |     | 歩A・単A |
| T00002 | *** T単- 2号 ***<br>気象データ変換器据付工                                              |     | 基   | 69,804  |     | 歩A・単A |
| T00003 | *** T単- 3号 ***<br>気象データ処理装置据付工                                             |     | 台   | 188,869 |     | 歩A・単A |
| T00005 | *** T単- 4号 ***<br>収納架据付工<br>H=2,000mm                                      |     | 架   | 58,538  |     | 歩A・単A |
| T00006 | *** T単- 5号 ***<br>風向風速計据付工                                                 |     | 台   | 34,902  |     | 歩A・単A |
| T00007 | *** T単- 6号 ***<br>気温計据付工                                                   |     | 台   | 34,902  |     | 歩A・単A |



| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業         |                                    |                            |     |                                                              |                                                            |                     |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区) |                                    |                            |     |                                                              |                                                            |                     |
| 工事別工事名: 大川瀬ダム地区                 |                                    |                            |     |                                                              |                                                            |                     |
| コード                             | 名 称                                | 数 量                        | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考                 |
| *** S単- 1号 ***                  |                                    |                            |     |                                                              |                                                            |                     |
| S02115                          | 電工                                 |                            | 人   |                                                              | 1,000 人                                                    | 歩A 当たり算出            |
|                                 | 電工                                 |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
|                                 | 1) 基礎データ<br>2) 労務単価算定区分            | R01013<br>基(C)             |     |                                                              |                                                            |                     |
| R01013                          | 電工                                 | 1.000                      | 人   | 21,945                                                       | 21,945                                                     | 算出数量<br>1.000 人     |
|                                 | 合 計                                |                            |     |                                                              | 21,945                                                     |                     |
|                                 | 単 価                                |                            |     |                                                              | 21,945                                                     |                     |
| *** S単- 2号 ***                  |                                    |                            |     |                                                              |                                                            |                     |
| S40012                          | 気象データ変換器                           |                            | 基   |                                                              | 1,000 [各単位]                                                | 歩A 当たり算出            |
|                                 | 気象データ変換器                           |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
|                                 | 1) 基礎データ<br>2) 規格                  | K96001                     |     |                                                              |                                                            |                     |
| K96001                          | 気象データ変換器<br>GPS時計装置含む              | 1.000                      | 基   | 3,150,000                                                    | 3,150,000                                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 合 計                                |                            |     |                                                              | 3,150,000                                                  |                     |
|                                 | 単 価                                |                            |     |                                                              | 3,150,000                                                  |                     |
| *** S単- 3号 ***                  |                                    |                            |     |                                                              |                                                            |                     |
| S40012                          | 気象データ処理装置 (F A パソコン)               |                            | 台   |                                                              | 1,000 [各単位]                                                | 歩A 当たり算出            |
|                                 | 気象データ処理装置 (F A パソコン)               |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
|                                 | 1) 基礎データ<br>2) 規格                  | K96002                     |     |                                                              |                                                            |                     |
| K96002                          | 気象データ処理装置 (F A パソコン)               | 1.000                      | 台   | 1,580,000                                                    | 1,580,000                                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 合 計                                |                            |     |                                                              | 1,580,000                                                  |                     |
|                                 | 単 価                                |                            |     |                                                              | 1,580,000                                                  |                     |
| *** S単- 4号 ***                  |                                    |                            |     |                                                              |                                                            |                     |
| S40012                          | 気象データ処理装置                          |                            | 台   |                                                              | 1,000 [各単位]                                                | 歩A 当たり算出            |
|                                 | 気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
|                                 | 1) 基礎データ<br>2) 規格                  | K96016<br>LED液晶ディスプレイ・キーボ・ |     |                                                              |                                                            |                     |
| K96016                          | 気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス | 1.000                      | 台   | 110,000                                                      | 110,000                                                    | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 合 計                                |                            |     |                                                              | 110,000                                                    |                     |
|                                 | 単 価                                |                            |     |                                                              | 110,000                                                    |                     |
| *** S単- 5号 ***                  |                                    |                            |     |                                                              |                                                            |                     |
| S40012                          | 気象データ処理装置 (スイッチングハブ)               |                            | 台   |                                                              | 1,000 [各単位]                                                | 歩A 当たり算出            |
|                                 | 気象データ処理装置 (スイッチングハブ)               |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
|                                 | 1) 基礎データ<br>2) 規格                  | K96003                     |     |                                                              |                                                            |                     |
| K96003                          | 気象データ処理装置 (スイッチングハブ)               | 1.000                      | 台   | 50,000                                                       | 50,000                                                     | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 合 計                                |                            |     |                                                              | 50,000                                                     |                     |

| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業         |                                      | 施工単価表 単価期A ( 2/ 9)  |     |                                                              |                                                          |                     |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区) |                                      |                     |     |                                                              |                                                          |                     |
| 工事別工事名: 大川瀬ダム地区                 |                                      |                     |     |                                                              |                                                          |                     |
| コード                             | 名 称                                  | 数 量                 | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考                 |
|                                 | 単 価                                  |                     |     |                                                              | 50,000                                                   |                     |
|                                 | *** S単- 6号 ***                       |                     |     |                                                              |                                                          |                     |
| S40012                          | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                    |                     | 台   |                                                              | 1,000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                    |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|                                 | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96004              |     |                                                              |                                                          |                     |
| K96004                          | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                    | 1,000               | 台   | 1,260,000                                                    | 1,260,000                                                |                     |
|                                 | 合 計                                  |                     |     |                                                              | 1,260,000                                                | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                                 | 単 価                                  |                     |     |                                                              | 1,260,000                                                |                     |
|                                 | *** S単- 7号 ***                       |                     |     |                                                              |                                                          |                     |
| S40012                          | 収納架                                  |                     | 台   |                                                              | 1,000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | 収納架<br>H=2,000mm                     |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|                                 | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96006<br>H=2,000mm |     |                                                              |                                                          |                     |
| K96006                          | 収納架<br>H=2,000mm                     | 1,000               | 台   | 790,000                                                      | 790,000                                                  |                     |
|                                 | 合 計                                  |                     |     |                                                              | 790,000                                                  | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                                 | 単 価                                  |                     |     |                                                              | 790,000                                                  |                     |
|                                 | *** S単- 8号 ***                       |                     |     |                                                              |                                                          |                     |
| S40012                          | 風向風速計                                |                     | 台   |                                                              | 1,000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | 風向風速計                                |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|                                 | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96008              |     |                                                              |                                                          |                     |
| K96008                          | 風向風速計<br>検定費、フランジを含む                 | 1,000               | 台   | 620,000                                                      | 620,000                                                  |                     |
|                                 | 合 計                                  |                     |     |                                                              | 620,000                                                  | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                                 | 単 価                                  |                     |     |                                                              | 620,000                                                  |                     |
|                                 | *** S単- 9号 ***                       |                     |     |                                                              |                                                          |                     |
| S40012                          | 気温計(強制通風式)湿度計含む                      |                     | 台   |                                                              | 1,000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | 気温計(強制通風式)湿度計含む                      |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|                                 | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96009              |     |                                                              |                                                          |                     |
| K96009                          | 気温計(強制通風式)湿度計含む<br>通風筒、接続箱、電源箱、検定費含む | 1,000               | 台   | 600,000                                                      | 600,000                                                  |                     |
|                                 | 合 計                                  |                     |     |                                                              | 600,000                                                  | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                                 | 単 価                                  |                     |     |                                                              | 600,000                                                  |                     |
|                                 | *** S単- 10号 ***                      |                     |     |                                                              |                                                          |                     |
| S40012                          | 気圧計                                  |                     | 台   |                                                              | 1,000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | 気圧計                                  |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
|                                 | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96010              |     |                                                              |                                                          |                     |

| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業         |                                  |                         |     |                          |                       |                     |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区) |                                  |                         |     |                          |                       |                     |
| 工事別工事名: 大川瀬ダム地区                 |                                  |                         |     |                          |                       |                     |
| コード                             | 名 称                              | 数 量                     | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
| K96010                          | 気圧計<br>検定費含む                     | 1.000                   | 台   | 370,000                  | 370,000               |                     |
|                                 | 合 計                              |                         |     |                          | 370,000               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 単 価                              |                         |     |                          | 370,000               |                     |
| *** S単- 11号 ***                 |                                  |                         |     |                          |                       |                     |
| S40012                          | 蒸発計                              |                         | 台   |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | 蒸発計<br>タライ、期台含む                  |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                                 | 1)基礎ケーシング<br>2)規格                | K96011<br>タライ、期台含む      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                                 |                                  |                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96011                          | 蒸発計<br>タライ、基台含む                  | 1.000                   | 台   | 770,000                  | 770,000               |                     |
|                                 | 合 計                              |                         |     |                          | 770,000               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 単 価                              |                         |     |                          | 770,000               |                     |
| *** S単- 12号 ***                 |                                  |                         |     |                          |                       |                     |
| S40012                          | 日射計                              |                         | 台   |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | 日射計                              |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                                 | 1)基礎ケーシング<br>2)規格                | K96012                  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                                 |                                  |                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96012                          | 日射計<br>検定費含む                     | 1.000                   | 台   | 470,000                  | 470,000               |                     |
|                                 | 合 計                              |                         |     |                          | 470,000               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 単 価                              |                         |     |                          | 470,000               |                     |
| *** S単- 13号 ***                 |                                  |                         |     |                          |                       |                     |
| S40012                          | 屋外接続端子盤(信号用)                     |                         | 面   |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | 屋外接続端子盤(信号用)<br>ボール取付型、固定金具含む    |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                                 | 1)基礎ケーシング<br>2)規格                | K96013<br>ボール取付型、固定金具含む |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                                 |                                  |                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96013                          | 屋外接続端子盤(信号用)<br>ボール取付型、固定金具含む    | 1.000                   | 面   | 260,000                  | 260,000               |                     |
|                                 | 合 計                              |                         |     |                          | 260,000               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 単 価                              |                         |     |                          | 260,000               |                     |
| *** S単- 14号 ***                 |                                  |                         |     |                          |                       |                     |
| S40012                          | 屋外接続端子盤(信号・電源用)                  |                         | 面   |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                                 | 1)基礎ケーシング<br>2)規格                | K96014<br>ボール取付型、固定金具含む |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|                                 |                                  |                         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                     |
| K96014                          | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む | 1.000                   | 面   | 260,000                  | 260,000               |                     |
|                                 | 合 計                              |                         |     |                          | 260,000               | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 単 価                              |                         |     |                          | 260,000               |                     |
| *** S単- 15号 ***                 |                                  |                         |     |                          |                       |                     |
| S41020                          | 輸送費(電気通信設備)                      |                         | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | 輸送費(電気通信設備)<br>1ton, 62.8km      |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |

| 事業名             |                                              | 施工単価表 単価期A ( 4/ 9)          |    |              |            |                   |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----|--------------|------------|-------------------|
| 工事名             |                                              | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区) |    |              |            |                   |
| 工事別工事名: 大川瀬ダム地区 |                                              |                             |    |              |            |                   |
| コード             | 名 称                                          | 数 量                         | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|                 | 1) 輸送質量(X) (ton)                             | 1.000ton                    |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                 | 2) 想定輸送距離(D) (km)                            | 62.800km                    |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                 |                                              |                             |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| K79213          | 輸送費                                          |                             |    |              |            |                   |
|                 |                                              | 1.000                       | 式  | 74,000       | 74,000     |                   |
|                 | 合 計                                          |                             |    |              | 74,000     | 算出数量<br>1.000 式   |
|                 | 単 価                                          |                             |    |              | 74,000     |                   |
|                 |                                              |                             |    |              |            |                   |
|                 | *** S単- 16号 ***                              |                             |    |              |            |                   |
| S42006          | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                          |                             | m  |              | 100,000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                          |                             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                 | EM-CE 2sq-3c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2       |                             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                 | 1) 施工区分                                      | 管内・ダクト内                     |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                 | 2) 種別                                        | その他                         |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                 | 3) 電圧                                        | -                           |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                 | 4) 心数                                        | -                           |    |              |            |                   |
|                 | 5) サイズ                                       | -mm2                        |    |              |            |                   |
|                 | 6) その他の場合のケーブル1m当り単価                         | 180                         |    |              |            |                   |
|                 | 7) 100m当りの電工労務                               | 1.20                        |    |              |            |                   |
|                 | 8) その他の場合の補助文                                | EM-CE 2sq-3c                |    |              |            |                   |
| P27838          | 電気材料及び機器                                     |                             |    |              |            |                   |
|                 |                                              | 100.000                     | m  | 180          | 18,000     |                   |
| R01013          | 電工                                           |                             |    |              |            |                   |
|                 |                                              | 1.200                       | 人  | 21,945       | 26,334     |                   |
|                 | 合 計                                          |                             |    |              | 44,334     | 算出数量<br>100.000 m |
|                 | 単 価                                          |                             | m  |              | 443        |                   |
|                 |                                              |                             |    |              |            |                   |
|                 | *** S単- 17号 ***                              |                             |    |              |            |                   |
| S42006          | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                          |                             | m  |              | 100,000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                          |                             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                 | EM-CE 3.5sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2     |                             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                 | 1) 施工区分                                      | 管内・ダクト内                     |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                 | 2) 種別                                        | その他                         |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                 | 3) 電圧                                        | -                           |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                 | 4) 心数                                        | -                           |    |              |            |                   |
|                 | 5) サイズ                                       | -mm2                        |    |              |            |                   |
|                 | 6) その他の場合のケーブル1m当り単価                         | 198                         |    |              |            |                   |
|                 | 7) 100m当りの電工労務                               | 1.20                        |    |              |            |                   |
|                 | 8) その他の場合の補助文                                | EM-CE 3.5sq-2c              |    |              |            |                   |
| P27838          | 電気材料及び機器                                     |                             |    |              |            |                   |
|                 |                                              | 100.000                     | m  | 198          | 19,800     |                   |
| R01013          | 電工                                           |                             |    |              |            |                   |
|                 |                                              | 1.200                       | 人  | 21,945       | 26,334     |                   |
|                 | 合 計                                          |                             |    |              | 46,134     | 算出数量<br>100.000 m |
|                 | 単 価                                          |                             | m  |              | 461        |                   |
|                 |                                              |                             |    |              |            |                   |
|                 | *** S単- 18号 ***                              |                             |    |              |            |                   |
| S42009          | 制御ケーブル配線工(屋内)※                               |                             | m  |              | 100,000 m  | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 制御ケーブル配線工(屋内)※                               |                             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                 | EM-CEE-S 1.25sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2 |                             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                 | 1) 施工区分                                      | 管内・ダクト内                     |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                 | 2) 種別                                        | その他                         |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                 | 3) 心数                                        | -                           |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                 | 4) サイズ                                       | -mm2                        |    |              |            |                   |
|                 | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                         | 205                         |    |              |            |                   |
|                 | 6) 100m当りの電工労務                               | 1.20                        |    |              |            |                   |
|                 | 7) その他の場合の補助文                                | EM-CEE-S 1.25sq-2c          |    |              |            |                   |
| P27838          | 電気材料及び機器                                     |                             |    |              |            |                   |
|                 |                                              | 100.000                     | m  | 205          | 20,500     |                   |
| R01013          | 電工                                           |                             |    |              |            |                   |
|                 |                                              | 1.200                       | 人  | 21,945       | 26,334     |                   |
|                 | 合 計                                          |                             |    |              | 46,834     | 算出数量<br>100.000 m |
|                 | 単 価                                          |                             | m  |              | 468        |                   |
|                 |                                              |                             |    |              |            |                   |
|                 | *** S単- 19号 ***                              |                             |    |              |            |                   |

|                 |                                                            |                    |    |                          |                       |                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名             | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                        |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事名             | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区)                                |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 大川瀬ダム地区 |                                                            |                    |    |                          |                       |                   |
| コード             | 名 称                                                        | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S42009          | 制御ケーブル配線工(屋内)※                                             |                    | m  |                          | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c, 管内・ダクト内, その他, -mm2   |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                 | 1) 施工区分                                                    | 管内・ダクト内            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                 | 2) 種別                                                      | その他                |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                 | 3) 心数                                                      | -                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                 | 4) サイズ                                                     | -mm2               |    |                          |                       |                   |
|                 | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                                       | 354                |    |                          |                       |                   |
|                 | 6) 100m当りの電工労務                                             | 1.20               |    |                          |                       |                   |
|                 | 7) その他の場合の補助文                                              | EM-CEE-S 1.25sq-6c |    |                          |                       |                   |
| P27838          | 電気材料及び機器                                                   | 100,000            | m  | 354                      | 35,400                |                   |
| R01013          | 電工                                                         | 1,200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |
|                 | 合 計                                                        |                    |    |                          | 61,734                | 算出数量<br>100,000 m |
|                 | 単 価                                                        |                    | m  |                          | 617                   |                   |
|                 | *** S単- 20号 ***                                            |                    |    |                          |                       |                   |
| S42012          | 通信ケーブル配線工(屋内)※                                             |                    | m  |                          | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p, 管内・ダクト内, その他, -mm, - |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                 | 1) 施工区分                                                    | 管内・ダクト内            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                 | 2) 種別                                                      | その他                |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                 | 3) サイズ                                                     | -mm                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                 | 4) 対数                                                      | -                  |    |                          |                       |                   |
|                 | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                                       | 1,600              |    |                          |                       |                   |
|                 | 6) 100m当りの電工労務                                             | 1.20               |    |                          |                       |                   |
|                 | 7) その他の場合の補助文                                              | KPEV-SBT 0.75sq-7p |    |                          |                       |                   |
| P27838          | 電気材料及び機器                                                   | 100,000            | m  | 1,600                    | 160,000               |                   |
| R01013          | 電工                                                         | 1,200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |
|                 | 合 計                                                        |                    |    |                          | 186,334               | 算出数量<br>100,000 m |
|                 | 単 価                                                        |                    | m  |                          | 1,863                 |                   |
|                 | *** S単- 21号 ***                                            |                    |    |                          |                       |                   |
| S42012          | 通信ケーブル配線工(屋内)※                                             |                    | m  |                          | 100,000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p, 管内・ダクト内, その他, -mm, -  |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                 | 1) 施工区分                                                    | 管内・ダクト内            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                 | 2) 種別                                                      | その他                |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                 | 3) サイズ                                                     | -mm                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                 | 4) 対数                                                      | -                  |    |                          |                       |                   |
|                 | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                                       | 1,400              |    |                          |                       |                   |
|                 | 6) 100m当りの電工労務                                             | 1.20               |    |                          |                       |                   |
|                 | 7) その他の場合の補助文                                              | FKEV-SB 1.25sq-3p  |    |                          |                       |                   |
| P27838          | 電気材料及び機器                                                   | 100,000            | m  | 1,400                    | 140,000               |                   |
| R01013          | 電工                                                         | 1,200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |
|                 | 合 計                                                        |                    |    |                          | 166,334               | 算出数量<br>100,000 m |
|                 | 単 価                                                        |                    | m  |                          | 1,663                 |                   |
|                 | *** S単- 22号 ***                                            |                    |    |                          |                       |                   |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                                               |                    | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器                                   |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                 | 1) 据付技術者人数                                                 | 6.00               |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                 | 2) 据付技術員人数                                                 | 6.00               |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                 | 3) 調整技術者人数(X)                                              | 0.00               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                 | 4) 調整技術員人数(X)                                              | 0.00               |    |                          |                       |                   |
|                 | 5) 作業種別(機器名称)                                              | 気象データ変換器           |    |                          |                       |                   |
| R03003          | 電気通信技術者                                                    | 6,000              | 人  | 34,755                   | 208,530               |                   |
| R03004          | 電気通信技術員                                                    | 6,000              | 人  | 23,415                   | 140,490               |                   |

|                 |                              |                             |     |                          |                       |                 |                    |  |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| 事業名             |                              | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業         |     |                          |                       |                 | 施工単価表 単価期入 ( 6/ 9) |  |
| 工事名             |                              | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区) |     |                          |                       |                 |                    |  |
| 工事別工事名: 大川瀬ダム地区 |                              |                             |     |                          |                       |                 |                    |  |
| コード             | 名 称                          | 数 量                         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |                    |  |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 0.000                       | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |                    |  |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 0.000                       | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |                    |  |
|                 | 合 計                          |                             |     |                          | 349,020               | 算出数量<br>1.000 式 |                    |  |
|                 | 単 価                          |                             | 式   |                          | 349,020               |                 |                    |  |
|                 | *** S単一 23号 ***              |                             |     |                          |                       |                 |                    |  |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                 |                             | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |                    |  |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置    |                             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |                    |  |
|                 | 1) 据付技術者人数                   | 15.00                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |                    |  |
|                 | 2) 据付技術員人数                   | 10.00                       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |                    |  |
|                 | 3) 調整技術者人数(X)                | 0.00                        |     |                          |                       |                 |                    |  |
|                 | 4) 調整技術員人数(X)                | 0.00                        |     |                          |                       |                 |                    |  |
|                 | 5) 作業種別(機器名称)                | 気象データ処理装置                   |     |                          |                       |                 |                    |  |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 15.000                      | 人   | 34,755                   | 521,325               |                 |                    |  |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 10.000                      | 人   | 23,415                   | 234,150               |                 |                    |  |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 0.000                       | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |                    |  |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 0.000                       | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |                    |  |
|                 | 合 計                          |                             |     |                          | 755,475               | 算出数量<br>1.000 式 |                    |  |
|                 | 単 価                          |                             | 式   |                          | 755,475               |                 |                    |  |
|                 | *** S単一 24号 ***              |                             |     |                          |                       |                 |                    |  |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                 |                             | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |                    |  |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm |                             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |                    |  |
|                 | 1) 据付技術者人数                   | 0.00                        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |                    |  |
|                 | 2) 据付技術員人数                   | 5.00                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |                    |  |
|                 | 3) 調整技術者人数(X)                | 0.00                        |     |                          |                       |                 |                    |  |
|                 | 4) 調整技術員人数(X)                | 0.00                        |     |                          |                       |                 |                    |  |
|                 | 5) 作業種別(機器名称)                | 収納架H=2,000mm                |     |                          |                       |                 |                    |  |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 0.000                       | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |                    |  |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 5.000                       | 人   | 23,415                   | 117,075               |                 |                    |  |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 0.000                       | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |                    |  |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 0.000                       | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |                    |  |
|                 | 合 計                          |                             |     |                          | 117,075               | 算出数量<br>1.000 式 |                    |  |
|                 | 単 価                          |                             | 式   |                          | 117,075               |                 |                    |  |
|                 | *** S単一 25号 ***              |                             |     |                          |                       |                 |                    |  |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                 |                             | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |                    |  |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計        |                             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |                    |  |
|                 | 1) 据付技術者人数                   | 2.40                        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |                    |  |
|                 | 2) 据付技術員人数                   | 2.40                        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |                    |  |
|                 | 3) 調整技術者人数(X)                | 0.00                        |     |                          |                       |                 |                    |  |
|                 | 4) 調整技術員人数(X)                | 0.00                        |     |                          |                       |                 |                    |  |
|                 | 5) 作業種別(機器名称)                | 風向風速計                       |     |                          |                       |                 |                    |  |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 2.400                       | 人   | 34,755                   | 83,412                |                 |                    |  |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 2.400                       | 人   | 23,415                   | 56,196                |                 |                    |  |
| R03003          | 電気通信技術者                      | 0.000                       | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |                    |  |
| R03004          | 電気通信技術員                      | 0.000                       | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |                    |  |
|                 | 合 計                          |                             |     |                          | 139,608               | 算出数量<br>1.000 式 |                    |  |
|                 | 単 価                          |                             | 式   |                          | 139,608               |                 |                    |  |

|                 |                             |       |    |                          |                       |                 |
|-----------------|-----------------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名             | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業         |       |    |                          |                       |                 |
| 工事名             | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区) |       |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 大川瀬ダム地区 |                             |       |    |                          |                       |                 |
| コード             | 名 称                         | 数 量   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                 |                             |       |    |                          |                       |                 |
|                 | *** S 単 - 26号 ***           |       |    |                          |                       |                 |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                |       | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計         |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1)据付技術者人数                   | 3.00  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                 | 2)据付技術員人数                   | 3.00  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                 | 3)調整技術者人数(X)                | 0.00  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                 | 4)調整技術員人数(X)                | 0.00  |    |                          |                       |                 |
|                 | 5)作業種別(機器名称)                | 気温計   |    |                          |                       |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                     | 3,000 | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                     | 3,000 | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                     | 0,000 | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                     | 0,000 | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                 | 合 計                         |       |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1,000 式 |
|                 | 単 価                         |       | 式  |                          | 174,510               |                 |
|                 |                             |       |    |                          |                       |                 |
|                 | *** S 単 - 27号 ***           |       |    |                          |                       |                 |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                |       | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計         |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1)据付技術者人数                   | 3.00  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                 | 2)据付技術員人数                   | 3.00  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                 | 3)調整技術者人数(X)                | 0.00  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                 | 4)調整技術員人数(X)                | 0.00  |    |                          |                       |                 |
|                 | 5)作業種別(機器名称)                | 湿度計   |    |                          |                       |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                     | 3,000 | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                     | 3,000 | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                     | 0,000 | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                     | 0,000 | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                 | 合 計                         |       |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1,000 式 |
|                 | 単 価                         |       | 式  |                          | 174,510               |                 |
|                 |                             |       |    |                          |                       |                 |
|                 | *** S 単 - 28号 ***           |       |    |                          |                       |                 |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                |       | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計         |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1)据付技術者人数                   | 3.00  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                 | 2)据付技術員人数                   | 3.00  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                 | 3)調整技術者人数(X)                | 0.00  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                 | 4)調整技術員人数(X)                | 0.00  |    |                          |                       |                 |
|                 | 5)作業種別(機器名称)                | 気圧計   |    |                          |                       |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                     | 3,000 | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                     | 3,000 | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003          | 電気通信技術者                     | 0,000 | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004          | 電気通信技術員                     | 0,000 | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                 | 合 計                         |       |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1,000 式 |
|                 | 単 価                         |       | 式  |                          | 174,510               |                 |
|                 |                             |       |    |                          |                       |                 |
|                 | *** S 単 - 29号 ***           |       |    |                          |                       |                 |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                |       | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計         |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |

| 事業名             |                                 | 施工単価表 単価期A ( 8/ 9)          |       |                          |                       |                     |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 工事名             |                                 | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区) |       |                          |                       |                     |
| 工事別工事名: 大川瀬ダム地区 |                                 |                             |       |                          |                       |                     |
| コード             | 名 称                             | 数 量                         | 単 位   | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|                 | 1)据付技術者人数                       | 3.00                        |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|                 | 2)据付技術員人数                       | 3.00                        |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|                 | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00                        |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|                 | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00                        |       |                          |                       |                     |
|                 | 5)作業種別(機器名称)                    | 蒸発計                         |       |                          |                       |                     |
| R03003          | 電気通信技術者                         |                             | 3.000 | 人                        | 34,755                | 104,265             |
| R03004          | 電気通信技術員                         |                             |       |                          |                       |                     |
|                 |                                 |                             | 3.000 | 人                        | 23,415                | 70,245              |
| R03003          | 電気通信技術者                         |                             |       |                          |                       |                     |
|                 |                                 |                             | 0.000 | 人                        | 34,755                | 0                   |
| R03004          | 電気通信技術員                         |                             |       |                          |                       |                     |
|                 |                                 |                             | 0.000 | 人                        | 23,415                | 0                   |
|                 | 合 計                             |                             |       |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式     |
|                 | 単 価                             |                             |       | 式                        | 174,510               |                     |
|                 |                                 |                             |       |                          |                       |                     |
|                 | *** S単一 30号 ***                 |                             |       |                          |                       |                     |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                    |                             |       | 式                        |                       | 1.000 式 歩A<br>当たり算出 |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>日射計             |                             |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                 | 1)据付技術者人数                       | 2.40                        |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|                 | 2)据付技術員人数                       | 2.40                        |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|                 | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00                        |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|                 | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00                        |       |                          |                       |                     |
|                 | 5)作業種別(機器名称)                    | 日射計                         |       |                          |                       |                     |
| R03003          | 電気通信技術者                         |                             | 2.400 | 人                        | 34,755                | 83,412              |
| R03004          | 電気通信技術員                         |                             |       |                          |                       |                     |
|                 |                                 |                             | 2.400 | 人                        | 23,415                | 56,196              |
| R03003          | 電気通信技術者                         |                             |       |                          |                       |                     |
|                 |                                 |                             | 0.000 | 人                        | 34,755                | 0                   |
| R03004          | 電気通信技術員                         |                             |       |                          |                       |                     |
|                 |                                 |                             | 0.000 | 人                        | 23,415                | 0                   |
|                 | 合 計                             |                             |       |                          | 139,608               | 算出数量<br>1.000 式     |
|                 | 単 価                             |                             |       | 式                        | 139,608               |                     |
|                 |                                 |                             |       |                          |                       |                     |
|                 | *** S単一 31号 ***                 |                             |       |                          |                       |                     |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                    |                             |       | 式                        |                       | 1.000 式 歩A<br>当たり算出 |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)    |                             |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                 | 1)据付技術者人数                       | 4.00                        |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|                 | 2)据付技術員人数                       | 6.00                        |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|                 | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00                        |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|                 | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00                        |       |                          |                       |                     |
|                 | 5)作業種別(機器名称)                    | 屋外接続端子盤(信号用)                |       |                          |                       |                     |
| R03003          | 電気通信技術者                         |                             | 4.000 | 人                        | 34,755                | 139,020             |
| R03004          | 電気通信技術員                         |                             |       |                          |                       |                     |
|                 |                                 |                             | 6.000 | 人                        | 23,415                | 140,490             |
| R03003          | 電気通信技術者                         |                             |       |                          |                       |                     |
|                 |                                 |                             | 0.000 | 人                        | 34,755                | 0                   |
| R03004          | 電気通信技術員                         |                             |       |                          |                       |                     |
|                 |                                 |                             | 0.000 | 人                        | 23,415                | 0                   |
|                 | 合 計                             |                             |       |                          | 279,510               | 算出数量<br>1.000 式     |
|                 | 単 価                             |                             |       | 式                        | 279,510               |                     |
|                 |                                 |                             |       |                          |                       |                     |
|                 | *** S単一 32号 ***                 |                             |       |                          |                       |                     |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工                    |                             |       | 式                        |                       | 1.000 式 歩A<br>当たり算出 |
|                 | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用) |                             |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                 | 1)据付技術者人数                       | 5.00                        |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|                 | 2)据付技術員人数                       | 6.00                        |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|                 | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00                        |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|                 | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00                        |       |                          |                       |                     |
|                 | 5)作業種別(機器名称)                    | 屋外接続端子盤(信号・電源用)             |       |                          |                       |                     |
| R03003          | 電気通信技術者                         |                             | 5.000 | 人                        | 34,755                | 173,775             |

| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |              |     |                                                              |                                                            |                 |
|--------|------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 工事名    | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区)  |              |     |                                                              |                                                            |                 |
| 工事別工事名 | 大川瀬ダム地区                      |              |     |                                                              |                                                            |                 |
| コード    | 名 称                          | 数 量          | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考             |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 6.000        | 人   | 23,415                                                       | 140,490                                                    |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人   | 34,755                                                       | 0                                                          |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人   | 23,415                                                       | 0                                                          |                 |
|        | 合 計                          |              |     |                                                              | 314,265                                                    | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                          |              | 式   |                                                              | 314,265                                                    |                 |
|        | *** S単- 33号 ***              |              |     |                                                              |                                                            |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式   |                                                              | 1.000 式                                                    | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置       |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|        | 1)据付技術者人数                    | 0.00         |     |                                                              |                                                            |                 |
|        | 2)据付技術員人数                    | 0.00         |     |                                                              |                                                            |                 |
|        | 3)調整技術者人数(X)                 | 10.00        |     |                                                              |                                                            |                 |
|        | 4)調整技術員人数(X)                 | 20.00        |     |                                                              |                                                            |                 |
|        | 5)作業種別(機器名称)                 | 気象観測装置       |     |                                                              |                                                            |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人   | 34,755                                                       | 0                                                          |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人   | 23,415                                                       | 0                                                          |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                      | 10.000       | 人   | 34,755                                                       | 347,550                                                    |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 20.000       | 人   | 23,415                                                       | 468,300                                                    |                 |
|        | 合 計                          |              |     |                                                              | 815,850                                                    | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                          |              | 式   |                                                              | 815,850                                                    |                 |
|        | *** S単- 34号 ***              |              |     |                                                              |                                                            |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式   |                                                              | 1.000 式                                                    | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=1,200mm |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|        | 1)据付技術者人数                    | 0.00         |     |                                                              |                                                            |                 |
|        | 2)据付技術員人数                    | 7.00         |     |                                                              |                                                            |                 |
|        | 3)調整技術者人数(X)                 | 0.00         |     |                                                              |                                                            |                 |
|        | 4)調整技術員人数(X)                 | 0.00         |     |                                                              |                                                            |                 |
|        | 5)作業種別(機器名称)                 | 収納架H=1,200mm |     |                                                              |                                                            |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人   | 34,755                                                       | 0                                                          |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 7.000        | 人   | 23,415                                                       | 163,905                                                    |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人   | 34,755                                                       | 0                                                          |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人   | 23,415                                                       | 0                                                          |                 |
|        | 合 計                          |              |     |                                                              | 163,905                                                    | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                          |              | 式   |                                                              | 163,905                                                    |                 |

| コード    | 名 称                                    | 数 量          | 単 位 | 単 価                      | 金 額                  | 備 考             |
|--------|----------------------------------------|--------------|-----|--------------------------|----------------------|-----------------|
|        | *** X単一 1号 ***                         |              |     |                          |                      |                 |
| X42001 | 技術者間接費(電気通信技術者)                        |              | 式   |                          | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置,テレマータ・放流警報設備 |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |                 |
|        | 1)設備区分                                 | テレマータ・放流警報設備 |     | 豪雪補正:なし                  | 冬季補正:なし              |                 |
|        | 2)技術者間接費率                              | 90.0         |     | 基本給時間:8.0                | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 3)設備区分の名称                              | 気象観測装置       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上            |                 |
|        | 4)調整技術者(X)                             | 2.000        |     |                          |                      |                 |
| K79271 | 間接費(据付・調整技術者)                          |              | 式   | 34,755                   | 62,559               |                 |
|        | 合 計                                    |              |     |                          | 62,559               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                    |              | 式   |                          | 62,559               |                 |
|        | *** X単一 2号 ***                         |              |     |                          |                      |                 |
| X42002 | 技術者間接費(電気通信技術員)                        |              | 式   |                          | 1.000 式              | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置,テレマータ・放流警報設備 |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0           |                 |
|        | 1)設備区分                                 | テレマータ・放流警報設備 |     | 豪雪補正:なし                  | 冬季補正:なし              |                 |
|        | 2)技術者間接費率                              | 90.0         |     | 基本給時間:8.0                | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 3)設備区分の名称                              | 気象観測装置       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上            |                 |
|        | 4)調整技術員(X)                             | 4.000        |     |                          |                      |                 |
| K79291 | 間接費(据付・調整技術員)                          |              | 式   | 23,415                   | 84,294               |                 |
|        | 合 計                                    |              |     |                          | 84,294               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                    |              | 式   |                          | 84,294               |                 |



| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |       |     |         |           |                            |
|--------|------------------------------|-------|-----|---------|-----------|----------------------------|
| 工事名    | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区)  |       |     |         |           |                            |
| 工事別工事名 | 大川瀬ダム地区                      |       |     |         |           |                            |
| コード    | 名 称 (規 格)                    | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考                        |
|        | *** T単一 1号 ***               |       |     |         |           |                            |
| T00001 | 電力・制御・通信ケーブル撤去               |       | m   |         | 200,000 m | 歩A<br>当たり算出                |
|        | 5mm以下                        |       |     |         |           |                            |
| S02115 | 電工                           | 1.200 | 人   | 21,945  | 26,334    | S単 1号<br>算出数量<br>200,000 m |
|        | 合 計                          |       |     |         | 26,334    |                            |
|        | 単 価                          |       | m   |         | 132       |                            |
|        | *** T単一 2号 ***               |       |     |         |           |                            |
| T00002 | 気象データ変換器据付工                  |       | 基   |         | 5,000 基   | 歩A<br>当たり算出                |
|        |                              |       |     |         |           |                            |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器     | 1.000 | 式   | 349,020 | 349,020   | S単 22号<br>算出数量<br>5,000 基  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 349,020   |                            |
|        | 単 価                          |       | 基   |         | 69,804    |                            |
|        | *** T単一 3号 ***               |       |     |         |           |                            |
| T00003 | 気象データ処理装置据付工                 |       | 台   |         | 4,000 台   | 歩A<br>当たり算出                |
|        |                              |       |     |         |           |                            |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置    | 1.000 | 式   | 755,475 | 755,475   | S単 23号<br>算出数量<br>4,000 台  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 755,475   |                            |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 188,869   |                            |
|        | *** T単一 4号 ***               |       |     |         |           |                            |
| T00005 | 収納架据付工                       |       | 架   |         | 2,000 架   | 歩A<br>当たり算出                |
|        | H=2,000mm                    |       |     |         |           |                            |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm | 1.000 | 式   | 117,075 | 117,075   | S単 24号<br>算出数量<br>2,000 架  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 117,075   |                            |
|        | 単 価                          |       | 架   |         | 58,538    |                            |
|        | *** T単一 5号 ***               |       |     |         |           |                            |
| T00006 | 風向風速計据付工                     |       | 台   |         | 4,000 台   | 歩A<br>当たり算出                |
|        |                              |       |     |         |           |                            |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計        | 1.000 | 式   | 139,608 | 139,608   | S単 25号<br>算出数量<br>4,000 台  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 139,608   |                            |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 34,902    |                            |
|        | *** T単一 6号 ***               |       |     |         |           |                            |
| T00007 | 気温計据付工                       |       | 台   |         | 5,000 台   | 歩A<br>当たり算出                |
|        |                              |       |     |         |           |                            |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計          | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510   | S単 26号<br>算出数量<br>5,000 台  |
|        | 合 計                          |       |     |         | 174,510   |                            |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 34,902    |                            |
|        | *** T単一 7号 ***               |       |     |         |           |                            |

| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業         |                                 |       |     |         |         |                           |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----|---------|---------|---------------------------|
| 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区) |                                 |       |     |         |         |                           |
| 工事別工事名:大川瀬ダム地区                  |                                 |       |     |         |         |                           |
| コード                             | 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                       |
| T00008                          | 湿度計据付工                          |       | 台   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出               |
| S42054                          | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計             | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S単 27号<br>算出数量<br>5,000 台 |
|                                 | 合 計                             |       |     |         | 174,510 |                           |
|                                 | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                           |
|                                 | *** T単- 8号 ***                  |       |     |         |         |                           |
| T00009                          | 気圧計据付工                          |       | 台   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出               |
| S42054                          | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計             | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S単 28号<br>算出数量<br>5,000 台 |
|                                 | 合 計                             |       |     |         | 174,510 |                           |
|                                 | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                           |
|                                 | *** T単- 9号 ***                  |       |     |         |         |                           |
| T00010                          | 蒸発計据付工                          |       | 台   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出               |
| S42054                          | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計             | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S単 29号<br>算出数量<br>5,000 台 |
|                                 | 合 計                             |       |     |         | 174,510 |                           |
|                                 | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                           |
|                                 | *** T単- 10号 ***                 |       |     |         |         |                           |
| T00011                          | 日射計据付工                          |       | 台   |         | 4,000   | 歩A<br>当たり算出               |
| S42054                          | 電気通信設備据付・調整工<br>日射計             | 1.000 | 式   | 139,608 | 139,608 | S単 30号<br>算出数量<br>4,000 台 |
|                                 | 合 計                             |       |     |         | 139,608 |                           |
|                                 | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                           |
|                                 | *** T単- 11号 ***                 |       |     |         |         |                           |
| T00012                          | 屋外接続端子盤(信号用)据付工                 |       | 面   |         | 4,000   | 歩A<br>当たり算出               |
| S42054                          | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)    | 1.000 | 式   | 279,510 | 279,510 | S単 31号<br>算出数量<br>4,000 面 |
|                                 | 合 計                             |       |     |         | 279,510 |                           |
|                                 | 単 価                             |       | 面   |         | 69,878  |                           |
|                                 | *** T単- 12号 ***                 |       |     |         |         |                           |
| T00013                          | 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工              |       | 面   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出               |
| S42054                          | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用) | 1.000 | 式   | 314,265 | 314,265 | S単 32号<br>算出数量<br>5,000 面 |
|                                 | 合 計                             |       |     |         | 314,265 |                           |
|                                 | 単 価                             |       | 面   |         | 62,853  |                           |
|                                 | *** T単- 13号 ***                 |       |     |         |         |                           |
| T00014                          | 気象観測装置・総合試運転調整                  |       | 基   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出               |

|                 |                              |       |    |         |         |                            |
|-----------------|------------------------------|-------|----|---------|---------|----------------------------|
| 事業名             | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |       |    |         |         | 特別単価表 単価期A ( 3/ 4)         |
| 工事名             | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(3. 大川瀬ダム地区)  |       |    |         |         |                            |
| 工事別工事名: 大川瀬ダム地区 |                              |       |    |         |         |                            |
| コード             | 名 称 (規 格)                    | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                        |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置       | 1.000 | 式  | 815,850 | 815,850 | S単 33号<br>算出数量<br>5.000 基  |
|                 | 合 計                          |       |    |         | 815,850 |                            |
|                 | 単 価                          |       | 基  |         | 163,170 |                            |
|                 | *** T単- 14号 ***              |       |    |         |         |                            |
| T00015          | 気象データ変換器撤去工                  |       | 基  |         | 10.000  | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器     | 1.000 | 式  | 349,020 | 349,020 | S単 22号<br>算出数量<br>10.000 基 |
|                 | 合 計                          |       |    |         | 349,020 |                            |
|                 | 単 価                          |       | 基  |         | 34,902  |                            |
|                 | *** T単- 15号 ***              |       |    |         |         |                            |
| T00016          | 気象データ処理装置撤去工                 |       | 台  |         | 8.000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置    | 1.000 | 式  | 755,475 | 755,475 | S単 23号<br>算出数量<br>8.000 台  |
|                 | 合 計                          |       |    |         | 755,475 |                            |
|                 | 単 価                          |       | 台  |         | 94,434  |                            |
|                 | *** T単- 16号 ***              |       |    |         |         |                            |
| T00019          | 収納架撤去工                       |       | 架  |         | 6.000   | 歩A<br>当たり算出                |
|                 | H=1,200mm                    |       |    |         |         |                            |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=1,200mm | 1.000 | 式  | 163,905 | 163,905 | S単 34号<br>算出数量<br>6.000 架  |
|                 | 合 計                          |       |    |         | 163,905 |                            |
|                 | 単 価                          |       | 架  |         | 27,318  |                            |
|                 | *** T単- 17号 ***              |       |    |         |         |                            |
| T00020          | 風向風速計撤去工                     |       | 台  |         | 8.000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計        | 1.000 | 式  | 139,608 | 139,608 | S単 25号<br>算出数量<br>8.000 台  |
|                 | 合 計                          |       |    |         | 139,608 |                            |
|                 | 単 価                          |       | 台  |         | 17,451  |                            |
|                 | *** T単- 18号 ***              |       |    |         |         |                            |
| T00021          | 気温計撤去工                       |       | 台  |         | 10.000  | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054          | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計          | 1.000 | 式  | 174,510 | 174,510 | S単 26号<br>算出数量<br>10.000 台 |
|                 | 合 計                          |       |    |         | 174,510 |                            |
|                 | 単 価                          |       | 台  |         | 17,451  |                            |
|                 | *** T単- 19号 ***              |       |    |         |         |                            |
| T00022          | 湿度計撤去工                       |       | 台  |         | 10.000  | 歩A<br>当たり算出                |

[illegible]





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和4年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4. 鴨川ダム地区)

# 積 算 書

(当初)

近畿農政局  
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

|                                                          |                           |     |            |     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------|-----|
| 事業名                                                      | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業       |     |            |     |
| 工事名                                                      | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区) |     |            |     |
| 工事別工事名:鴨川ダム地区                                            |                           |     |            |     |
| 項 目 名                                                    | 数 量                       | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
| 工事価格                                                     |                           |     | 14,440,000 |     |
|                                                          |                           |     |            |     |
| ・製作工事価格                                                  |                           |     | 9,410,000  |     |
| ・ ・ 機器単体費                                                | 1.000                     | 式   | 9,410,000  |     |
|                                                          |                           |     |            |     |
| ・据付工事価格                                                  |                           |     | 5,030,000  |     |
| 純工事費(据付)                                                 |                           |     | 1,550,000  |     |
| ・ ・ 据付工事原価                                               |                           |     | 4,072,000  |     |
| ・ ・ ・ 直接工事費                                              |                           |     | 1,238,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)                                  | 1.000                     | 式   | 1,238,000  |     |
| ・ ・ ・ 間接工事費                                              |                           |     | 2,834,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 共通仮設費                                            |                           |     | 312,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等                                       |                           |     |            |     |
| 1,238,000×((18.700*1.000)*1.000*1.050)                   |                           |     | 243,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費                                            | 1.000                     | 式   | 69,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ 現場管理費                                            |                           |     |            |     |
| 1,550,000×((39.810*1.000)*1.000*1.070+0.000+0.000-0.000) |                           |     | 660,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ 機器間接費                                            |                           |     | 1,862,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費                                         |                           |     | 147,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)                                   |                           |     | 63,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術員)                                   |                           |     | 84,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費                                          |                           |     |            |     |
| 9,410,000×18.220                                         |                           |     | 1,715,000  |     |
|                                                          |                           |     |            |     |
| ・ ・ 一般管理費等                                               |                           |     |            |     |
| 4,072,000×(23.570*1.000+0.04)                            |                           |     | 961,000    |     |
|                                                          |                           |     |            |     |
|                                                          |                           |     |            |     |
| 支給品費                                                     |                           |     | 0          |     |
| 支給品費 (機器単体費)                                             |                           |     | 0          |     |
|                                                          |                           |     |            |     |
| 処分費等 (直接工事費の内数)                                          |                           |     | 0          |     |
| 処分費 (準備費の内数)                                             |                           |     | 0          |     |
| 処分費 (事業損失防止施設費内数)                                        |                           |     | 0          |     |
|                                                          |                           |     |            |     |
| 処分費等 (率対象外)                                              |                           |     | 0          |     |
| 共通仮設費算定控除額                                               |                           |     | 0          |     |
|                                                          |                           |     |            |     |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数)                                        |                           |     |            |     |
| 5,030,000×3.860                                          |                           |     | 194,000    |     |
|                                                          |                           |     |            |     |
|                                                          |                           |     |            |     |
|                                                          |                           |     |            |     |

[illegible]

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区)

工事別工事名:鴨川ダム地区

| 名 称 (規 格)                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|-----------------------------------------------|-------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 直接工事費 (共通仮設費対象)                               |       |     |         | 1,238,000 |                 |
| ・ 気象観測装置                                      | 1.000 | 式   |         | 1,238,000 |                 |
| ・・・ 気象観測装置据付工                                 | 1.000 | 式   |         | 959,000   |                 |
| ・・・ 気象データ変換器                                  | 1.000 | 式   | 70,000  | 70,000    | 1 式当たり          |
| T00002 気象データ変換器据付工                            | 1.000 | 基   | 69,804  | 69,804    | 歩A・単A<br>T単 2号  |
| 合 計                                           |       |     |         | 69,804    |                 |
| ・・・ 気象データ処理装置                                 | 1.000 | 式   | 189,000 | 189,000   | 1 式当たり          |
| T00003 気象データ処理装置据付工                           | 1.000 | 台   | 188,869 | 188,869   | 歩A・単A<br>T単 3号  |
| 合 計                                           |       |     |         | 188,869   |                 |
| ・・・ 収納架H=2,000mm                              | 1.000 | 式   | 59,000  | 59,000    | 1 式当たり          |
| T00005 収納架据付工<br>H=2,000mm                    | 1.000 | 架   | 58,538  | 58,538    | 歩A・単A<br>T単 4号  |
| 合 計                                           |       |     |         | 58,538    |                 |
| ・・・ 気温計                                       | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00007 気温計据付工                                 | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 5号  |
| 合 計                                           |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 湿度計                                       | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00008 湿度計据付工                                 | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 合 計                                           |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 気圧計                                       | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00009 気圧計据付工                                 | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 7号  |
| 合 計                                           |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 蒸発計                                       | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00010 蒸発計据付工                                 | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| 合 計                                           |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 日射計                                       | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00011 日射計据付工                                 | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| 合 計                                           |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・・・ 屋外接続端子盤(信号・電源用)                           | 1.000 | 式   | 63,000  | 63,000    | 1 式当たり          |
| T00013 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工                     | 1.000 | 面   | 62,853  | 62,853    | 歩A・単A<br>T単 10号 |
| 合 計                                           |       |     |         | 62,853    |                 |
| ・・・ 気象観測装置・総合誌運転調整                            | 1.000 | 式   | 163,000 | 163,000   | 1 式当たり          |
| T00014 気象観測装置・総合誌運転調整                         | 1.000 | 基   | 163,170 | 163,170   | 歩A・単A<br>T単 11号 |
| X42001 技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置、テレメータ・放流警報設備 | 1.000 | 式   | 62,559  | 62,559    | 歩A・単A<br>X単 1号  |
| X42002 技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置、テレメータ・放流警報設備 | 1.000 | 式   | 84,294  | 84,294    | 歩A・単A<br>X単 2号  |

|                                                                 |                           |    |         |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----|---------|---------|-----------------|
| 事業名                                                             | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業       |    |         |         |                 |
| 工事名                                                             | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区) |    |         |         |                 |
| 工事別工事名:鴨川ダム地区                                                   |                           |    |         |         |                 |
| 名 称 (規 格)                                                       | 数 量                       | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
| 合 計                                                             |                           |    |         | 310,023 |                 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                    |                           |    |         | 163,170 |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                    |                           |    |         | 146,853 |                 |
| ・・・電力・制御・通信ケーブル敷設                                               | 1.000                     | 式  | 240,000 | 240,000 | 1式当たり           |
| S42006 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 2sq-3c,管内・ダクト内,その他,-,-mm2   | 52.000                    | m  | 443     | 23,036  | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S42006 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 3.5sq-2c,管内・ダクト内,その他,-,-mm2 | 20.000                    | m  | 461     | 9,220   | 歩A・単A<br>S単 15号 |
| S42009 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-2c,管内・ダクト内,その他,-,-mm2  | 82.000                    | m  | 468     | 38,376  | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| S42009 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c,管内・ダクト内,その他,-,-mm2  | 40.000                    | m  | 617     | 24,680  | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S42012 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p,管内・ダクト内,その他,-mm,-   | 40.000                    | m  | 1,863   | 74,520  | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| S42012 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p,管内・ダクト内,その他,-mm,-    | 42.000                    | m  | 1,663   | 69,846  | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| 合 計                                                             |                           |    |         | 239,678 |                 |
| ・・・気象観測装置撤去工                                                    | 1.000                     | 式  |         | 279,000 |                 |
| ・・・気象データ変換器                                                     | 1.000                     | 式  | 35,000  | 35,000  | 1式当たり           |
| T00015 気象データ変換器撤去工                                              | 1.000                     | 基  | 34,902  | 34,902  | 歩A・単A<br>T単 12号 |
| 合 計                                                             |                           |    |         | 34,902  |                 |
| ・・・気象データ処理装置                                                    | 1.000                     | 式  | 94,000  | 94,000  | 1式当たり           |
| T00016 気象データ処理装置撤去工                                             | 1.000                     | 台  | 94,434  | 94,434  | 歩A・単A<br>T単 13号 |
| 合 計                                                             |                           |    |         | 94,434  |                 |
| ・・・収納架                                                          | 1.000                     | 式  | 27,000  | 27,000  | 1式当たり           |
| T00019 収納架撤去工<br>H=1,200mm                                      | 1.000                     | 架  | 27,318  | 27,318  | 歩A・単A<br>T単 14号 |
| 合 計                                                             |                           |    |         | 27,318  |                 |
| ・・・気温計                                                          | 1.000                     | 式  | 17,000  | 17,000  | 1式当たり           |
| T00021 気温計撤去工                                                   | 1.000                     | 台  | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 15号 |
| 合 計                                                             |                           |    |         | 17,451  |                 |
| ・・・湿度計                                                          | 1.000                     | 式  | 17,000  | 17,000  | 1式当たり           |
| T00022 湿度計撤去工                                                   | 1.000                     | 台  | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 16号 |
| 合 計                                                             |                           |    |         | 17,451  |                 |
| ・・・気圧計                                                          | 1.000                     | 式  | 17,000  | 17,000  | 1式当たり           |
| T00023 気圧計撤去工                                                   | 1.000                     | 台  | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 17号 |
| 合 計                                                             |                           |    |         | 17,451  |                 |
| ・・・蒸発計                                                          | 1.000                     | 式  | 17,000  | 17,000  | 1式当たり           |
| T00024 蒸発計撤去工<br>トライ、基台も含む                                      | 1.000                     | 台  | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 18号 |
| 合 計                                                             |                           |    |         | 17,451  |                 |
| ・・・日射計                                                          | 1.000                     | 式  | 17,000  | 17,000  | 1式当たり           |

[illegible]

[illegible]

| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                             |     |     |           |     |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工事名    | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区)                                       |     |     |           |     |       |
| 工事別工事名 | 鴨川ダム地区                                                          |     |     |           |     |       |
| コード    | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
| S02115 | *** S単- 1号 ***<br>電工                                            |     |     |           |     |       |
|        | 電工                                                              |     | 人   | 21,945    |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 2号 ***<br>気象データ変換器                                      |     |     |           |     |       |
|        | 気象データ変換器                                                        |     | 基   | 3,150,000 |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 3号 ***<br>気象データ処理装置(F Aパソコン)                            |     |     |           |     |       |
|        | 気象データ処理装置(F Aパソコン)                                              |     | 台   | 1,580,000 |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 4号 ***<br>気象データ処理装置                                     |     |     |           |     |       |
|        | 気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス                              |     | 台   | 110,000   |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 5号 ***<br>気象データ処理装置(スイッチングハブ)                           |     |     |           |     |       |
|        | 気象データ処理装置(スイッチングハブ)                                             |     | 台   | 50,000    |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 6号 ***<br>気象データ処理装置(ソフトウェア)                             |     |     |           |     |       |
|        | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                                               |     | 台   | 1,260,000 |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 7号 ***<br>収納架                                           |     |     |           |     |       |
|        | 収納架<br>H=2,000mm                                                |     | 台   | 790,000   |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 8号 ***<br>気温計(強制通風式)湿度計含む                               |     |     |           |     |       |
|        | 気温計(強制通風式)湿度計含む                                                 |     | 台   | 600,000   |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 9号 ***<br>気圧計                                           |     |     |           |     |       |
|        | 気圧計                                                             |     | 台   | 370,000   |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 10号 ***<br>蒸発計                                          |     |     |           |     |       |
|        | 蒸発計<br>タライ、期台含む                                                 |     | 台   | 770,000   |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 11号 ***<br>日射計                                          |     |     |           |     |       |
|        | 日射計                                                             |     | 台   | 470,000   |     | 歩A・単A |
| S40012 | *** S単- 12号 ***<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)                              |     |     |           |     |       |
|        | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む                                |     | 面   | 260,000   |     | 歩A・単A |
| S41020 | *** S単- 13号 ***<br>輸送費(電気通信設備)                                  |     |     |           |     |       |
|        | 輸送費(電気通信設備)<br>1ton, 51.1km                                     |     | 式   | 69,000    |     | 歩A・単A |
| S42006 | *** S単- 14号 ***<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                          |     |     |           |     |       |
|        | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 2sq-3c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2   |     | m   | 443       |     | 歩A・単A |
| S42006 | *** S単- 15号 ***<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                          |     |     |           |     |       |
|        | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 3.5sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2 |     | m   | 461       |     | 歩A・単A |
| S42009 | *** S単- 16号 ***<br>制御ケーブル配線工(屋内)※                               |     |     |           |     |       |
|        | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2  |     | m   | 468       |     | 歩A・単A |
| S42009 | *** S単- 17号 ***<br>制御ケーブル配線工(屋内)※                               |     |     |           |     |       |
|        | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2  |     | m   | 617       |     | 歩A・単A |
| S42012 | *** S単- 18号 ***<br>通信ケーブル配線工(屋内)※                               |     |     |           |     |       |
|        | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p, 管内・ダクト内, その他, -mm, -      |     | m   | 1,863     |     | 歩A・単A |
| S42012 | *** S単- 19号 ***<br>通信ケーブル配線工(屋内)※                               |     |     |           |     |       |
|        | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SB 1.25sq-3p, 管内・ダクト内, その他, -mm, -       |     | m   | 1,663     |     | 歩A・単A |
| S42054 | *** S単- 20号 ***<br>電気通信設備据付・調整工                                 |     |     |           |     |       |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器                                        |     | 式   | 349,020   |     | 歩A・単A |
| S42054 | *** S単- 21号 ***<br>電気通信設備据付・調整工                                 |     |     |           |     |       |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置                                       |     | 式   | 755,475   |     | 歩A・単A |
| S42054 | *** S単- 22号 ***<br>電気通信設備据付・調整工                                 |     |     |           |     |       |

|               |                                                                                             |     |     |         |     |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                                                         |     |     |         |     |       |
| 工事名           | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区)                                                                   |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名:鴨川ダム地区 |                                                                                             |     |     |         |     |       |
| コード           | 名 称 (規 格)                                                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm<br>*** S単- 23号 ***                                             |     | 式   | 117,075 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気温計<br>*** S単- 24号 ***                                      |     | 式   | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>湿度計<br>*** S単- 25号 ***                                      |     | 式   | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気圧計<br>*** S単- 26号 ***                                      |     | 式   | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計<br>*** S単- 27号 ***                                      |     | 式   | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>日射計<br>*** S単- 28号 ***                                      |     | 式   | 139,608 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>*** S単- 29号 ***                          |     | 式   | 314,265 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置<br>*** S単- 30号 ***                                   |     | 式   | 815,850 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=1,200mm                                                |     | 式   | 163,905 |     | 歩A・単A |
|               |                                                                                             |     |     |         |     |       |
| X42001        | *** X単- 1号 ***<br>技術者間接費(電気通信技術者)<br>技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置,テリナ-放流警報設備<br>*** X単- 2号 *** |     | 式   | 62,559  |     | 歩A・単A |
| X42002        | 技術者間接費(電気通信技術員)<br>技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置,テリナ-放流警報設備                                     |     | 式   | 84,294  |     | 歩A・単A |
|               |                                                                                             |     |     |         |     |       |
| T00001        | *** T単- 1号 ***<br>電力・制御・通信ケーブル撤去<br>5mm以下<br>*** T単- 2号 ***                                 |     | m   | 132     |     | 歩A・単A |
| T00002        | 気象データ変換器据付工                                                                                 |     | 基   | 69,804  |     | 歩A・単A |
|               |                                                                                             |     |     |         |     |       |
| T00003        | *** T単- 3号 ***<br>気象データ処理装置据付工                                                              |     | 台   | 188,869 |     | 歩A・単A |
|               |                                                                                             |     |     |         |     |       |
| T00005        | *** T単- 4号 ***<br>収納架据付工<br>H=2,000mm<br>*** T単- 5号 ***                                     |     | 架   | 58,538  |     | 歩A・単A |
| T00007        | 気温計据付工                                                                                      |     | 台   | 34,902  |     | 歩A・単A |
|               |                                                                                             |     |     |         |     |       |
| T00008        | *** T単- 6号 ***<br>湿度計据付工                                                                    |     | 台   | 34,902  |     | 歩A・単A |
|               |                                                                                             |     |     |         |     |       |
| T00009        | *** T単- 7号 ***<br>気圧計据付工                                                                    |     | 台   | 34,902  |     | 歩A・単A |
|               |                                                                                             |     |     |         |     |       |
| T00010        | *** T単- 8号 ***<br>蒸発計据付工                                                                    |     | 台   | 34,902  |     | 歩A・単A |
|               |                                                                                             |     |     |         |     |       |
| T00011        | *** T単- 9号 ***<br>日射計据付工                                                                    |     | 台   | 34,902  |     | 歩A・単A |
|               |                                                                                             |     |     |         |     |       |
| T00013        | *** T単- 10号 ***<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工                                                       |     | 面   | 62,853  |     | 歩A・単A |

[illegible]

| 事業名            | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                |                            |     |                                  |                                   |                     |
|----------------|------------------------------------|----------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 工事名            | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(4. 鴨川ダム地区)         |                            |     |                                  |                                   |                     |
| 工事別工事名: 鴨川ダム地区 |                                    |                            |     |                                  |                                   |                     |
| コード            | 名 称                                | 数 量                        | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                 |
|                | *** S単- 1号 ***                     |                            |     |                                  |                                   |                     |
| S02115         | 電工                                 |                            | 人   |                                  | 1,000                             | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 電工                                 |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分            | R01013<br>基(C)             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R01013         | 電工                                 | 1.000                      | 人   |                                  | 21,945                            |                     |
|                | 合 計                                |                            |     |                                  | 21,945                            | 算出数量<br>1.000 人     |
|                | 単 価                                |                            |     |                                  | 21,945                            |                     |
|                | *** S単- 2号 ***                     |                            |     |                                  |                                   |                     |
| S40012         | 気象データ変換器                           |                            | 基   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 気象データ変換器                           |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格               | K96001                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96001         | 気象データ変換器<br>GPS時計装置含む              | 1.000                      | 基   |                                  | 3,150,000                         |                     |
|                | 合 計                                |                            |     |                                  | 3,150,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                | 単 価                                |                            |     |                                  | 3,150,000                         |                     |
|                | *** S単- 3号 ***                     |                            |     |                                  |                                   |                     |
| S40012         | 気象データ処理装置(F Aパソコン)                 |                            | 台   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 気象データ処理装置(F Aパソコン)                 |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格               | K96002                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96002         | 気象データ処理装置(F Aパソコン)                 | 1.000                      | 台   |                                  | 1,580,000                         |                     |
|                | 合 計                                |                            |     |                                  | 1,580,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                | 単 価                                |                            |     |                                  | 1,580,000                         |                     |
|                | *** S単- 4号 ***                     |                            |     |                                  |                                   |                     |
| S40012         | 気象データ処理装置                          |                            | 台   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格               | K96016<br>LED液晶ディスプレイ・キーボ・ |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96016         | 気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス | 1.000                      | 台   |                                  | 110,000                           |                     |
|                | 合 計                                |                            |     |                                  | 110,000                           | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                | 単 価                                |                            |     |                                  | 110,000                           |                     |
|                | *** S単- 5号 ***                     |                            |     |                                  |                                   |                     |
| S40012         | 気象データ処理装置(スイッチングハブ)                |                            | 台   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                | 気象データ処理装置(スイッチングハブ)                |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格               | K96003                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96003         | 気象データ処理装置(スイッチングハブ)                | 1.000                      | 台   |                                  | 50,000                            |                     |
|                | 合 計                                |                            |     |                                  | 50,000                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |

|               |                                      |                     |    |                                  |                                 |                     |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                  |                     |    |                                  |                                 |                     |
| 工事名           | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4. 鴨川ダム地区)           |                     |    |                                  |                                 |                     |
| 工事別工事名:鴨川ダム地区 |                                      |                     |    |                                  |                                 |                     |
| コード           | 名 称                                  | 数 量                 | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考                 |
|               | 単 価                                  |                     |    |                                  | 50,000                          |                     |
|               |                                      |                     |    |                                  |                                 |                     |
|               | *** S単- 6号 ***                       |                     |    |                                  |                                 |                     |
| S40012        | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                    |                     | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|               | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                    |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|               | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96004              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96004        | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                    | 1.000               | 台  |                                  | 1,260,000                       |                     |
|               | 合 計                                  |                     |    |                                  | 1,260,000                       | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|               | 単 価                                  |                     |    |                                  | 1,260,000                       |                     |
|               |                                      |                     |    |                                  |                                 |                     |
|               | *** S単- 7号 ***                       |                     |    |                                  |                                 |                     |
| S40012        | 収納架                                  |                     | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|               | 収納架<br>H=2,000mm                     |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|               | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96006<br>H=2,000mm |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96006        | 収納架<br>H=2,000mm                     | 1.000               | 台  |                                  | 790,000                         |                     |
|               | 合 計                                  |                     |    |                                  | 790,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|               | 単 価                                  |                     |    |                                  | 790,000                         |                     |
|               |                                      |                     |    |                                  |                                 |                     |
|               | *** S単- 8号 ***                       |                     |    |                                  |                                 |                     |
| S40012        | 気温計(強制通風式)湿度計含む                      |                     | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|               | 気温計(強制通風式)湿度計含む                      |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|               | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96009              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96009        | 気温計(強制通風式)湿度計含む<br>通風筒、接続箱、電源箱、検定費含む | 1.000               | 台  |                                  | 600,000                         |                     |
|               | 合 計                                  |                     |    |                                  | 600,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|               | 単 価                                  |                     |    |                                  | 600,000                         |                     |
|               |                                      |                     |    |                                  |                                 |                     |
|               | *** S単- 9号 ***                       |                     |    |                                  |                                 |                     |
| S40012        | 気圧計                                  |                     | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|               | 気圧計                                  |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|               | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96010              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96010        | 気圧計<br>検定費含む                         | 1.000               | 台  |                                  | 370,000                         |                     |
|               | 合 計                                  |                     |    |                                  | 370,000                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|               | 単 価                                  |                     |    |                                  | 370,000                         |                     |
|               |                                      |                     |    |                                  |                                 |                     |
|               | *** S単- 10号 ***                      |                     |    |                                  |                                 |                     |
| S40012        | 蒸発計                                  |                     | 台  |                                  | 1,000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|               | 蒸発計<br>タライ、期台含む                      |                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|               | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                 | K96011<br>タライ、期台含む  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |

|               |                                                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                                                             |                                                                 |    |                                                              |                                                            |                     |
| 工事名           | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区)                                                                       |                                                                 |    |                                                              |                                                            |                     |
| 工事別工事名:鴨川ダム地区 |                                                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |                     |
| コード           | 名 称                                                                                             | 数 量                                                             | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考                 |
| K96011        | 蒸発計<br>タライ、基台含む                                                                                 | 1.000                                                           | 台  | 770,000                                                      | 770,000                                                    |                     |
|               | 合 計                                                                                             |                                                                 |    |                                                              | 770,000                                                    | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|               | 単 価                                                                                             |                                                                 |    |                                                              | 770,000                                                    |                     |
|               | *** S単一 11号 ***                                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |                     |
| S40012        | 日射計                                                                                             |                                                                 | 台  |                                                              | 1.000 [各単位]                                                | 歩A<br>当たり算出         |
|               | 日射計                                                                                             |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                      |                     |
|               | 1)基礎ケーシング<br>2)規格                                                                               | K96012                                                          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし                            |                     |
| K96012        | 日射計<br>検定費含む                                                                                    | 1.000                                                           | 台  | 470,000                                                      | 470,000                                                    |                     |
|               | 合 計                                                                                             |                                                                 |    |                                                              | 470,000                                                    | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|               | 単 価                                                                                             |                                                                 |    |                                                              | 470,000                                                    |                     |
|               | *** S単一 12号 ***                                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |                     |
| S40012        | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ポール取付型、固定金具含む                                             |                                                                 | 面  |                                                              | 1.000 [各単位]                                                | 歩A<br>当たり算出         |
|               | 1)基礎ケーシング<br>2)規格                                                                               | K96014<br>ポール取付型、固定金具含む                                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96014        | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ポール取付型、固定金具含む                                                                | 1.000                                                           | 面  | 260,000                                                      | 260,000                                                    |                     |
|               | 合 計                                                                                             |                                                                 |    |                                                              | 260,000                                                    | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|               | 単 価                                                                                             |                                                                 |    |                                                              | 260,000                                                    |                     |
|               | *** S単一 13号 ***                                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |                     |
| S41020        | 輸送費(電気通信設備)<br>輸送費(電気通信設備)<br>1ton, 51.1km                                                      |                                                                 | 式  |                                                              | 1.000 式                                                    | 歩A<br>当たり算出         |
|               | 1)輸送質量(X)(ton)<br>2)想定輸送距離(D)(km)                                                               | 1.000ton<br>51.100km                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| K79213        | 輸送費                                                                                             | 1.000                                                           | 式  | 69,000                                                       | 69,000                                                     |                     |
|               | 合 計                                                                                             |                                                                 |    |                                                              | 69,000                                                     | 算出数量<br>1.000 式     |
|               | 単 価                                                                                             |                                                                 |    |                                                              | 69,000                                                     |                     |
|               | *** S単一 14号 ***                                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |                     |
| S42006        | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 2sq-3c, 管内・ダクト内, その他, 一, 二, 三mm2            |                                                                 | m  |                                                              | 100.000 m                                                  | 歩A<br>当たり算出         |
|               | 1)施工区分<br>2)種別<br>3)電圧<br>4)心数<br>5)サイズ<br>6)その他の場合のケーブル1m当り単価<br>7)100m当りの電工労務<br>8)その他の場合の補助文 | 管内・ダクト内<br>その他<br>-<br>-<br>-mm2<br>180<br>1.20<br>EM-CE 2sq-3c |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| P27838        | 電気材料及び機器                                                                                        | 100.000                                                         | m  | 180                                                          | 18,000                                                     |                     |
| R01013        | 電工                                                                                              | 1.200                                                           | 人  | 21,945                                                       | 26,334                                                     |                     |
|               | 合 計                                                                                             |                                                                 |    |                                                              | 44,334                                                     | 算出数量<br>100.000 m   |
|               | 単 価                                                                                             |                                                                 | m  |                                                              | 443                                                        |                     |

|               |                                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                                                 |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事名           | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区)                                                           |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名:鴨川ダム地区 |                                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
| コード           | 名 称                                                                                 | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|               | *** S単ー 15号 ***                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
| S42006        | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 3.5sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -mm2 |                    | m  |                          | 100,000               | 歩A<br>当たり算出       |
|               | 1) 施工区分                                                                             | 管内・ダクト内            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|               | 2) 種別                                                                               | その他                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|               | 3) 電圧                                                                               | -                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|               | 4) 心数                                                                               | -                  |    |                          |                       |                   |
|               | 5) サイズ                                                                              | -mm2               |    |                          |                       |                   |
|               | 6) その他の場合のケーブル1m当り単価                                                                | 198                |    |                          |                       |                   |
|               | 7) 100m当りの電工労務                                                                      | 1.20               |    |                          |                       |                   |
|               | 8) その他の場合の補助文                                                                       | EM-CE 3.5sq-2c     |    |                          |                       |                   |
| P27838        | 電気材料及び機器                                                                            | 100,000            | m  | 198                      | 19,800                |                   |
| R01013        | 電工                                                                                  | 1,200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |
|               | 合 計                                                                                 |                    |    |                          | 46,134                | 算出数量<br>100,000 m |
|               | 単 価                                                                                 |                    | m  |                          | 461                   |                   |
|               | *** S単ー 16号 ***                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
| S42009        | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -mm2       |                    | m  |                          | 100,000               | 歩A<br>当たり算出       |
|               | 1) 施工区分                                                                             | 管内・ダクト内            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|               | 2) 種別                                                                               | その他                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|               | 3) 心数                                                                               | -                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|               | 4) サイズ                                                                              | -mm2               |    |                          |                       |                   |
|               | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                                                                | 205                |    |                          |                       |                   |
|               | 6) 100m当りの電工労務                                                                      | 1.20               |    |                          |                       |                   |
|               | 7) その他の場合の補助文                                                                       | EM-CEE-S 1.25sq-2c |    |                          |                       |                   |
| P27838        | 電気材料及び機器                                                                            | 100,000            | m  | 205                      | 20,500                |                   |
| R01013        | 電工                                                                                  | 1,200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |
|               | 合 計                                                                                 |                    |    |                          | 46,834                | 算出数量<br>100,000 m |
|               | 単 価                                                                                 |                    | m  |                          | 468                   |                   |
|               | *** S単ー 17号 ***                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
| S42009        | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c, 管内・ダクト内, その他, -, -mm2       |                    | m  |                          | 100,000               | 歩A<br>当たり算出       |
|               | 1) 施工区分                                                                             | 管内・ダクト内            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|               | 2) 種別                                                                               | その他                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|               | 3) 心数                                                                               | -                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|               | 4) サイズ                                                                              | -mm2               |    |                          |                       |                   |
|               | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                                                                | 354                |    |                          |                       |                   |
|               | 6) 100m当りの電工労務                                                                      | 1.20               |    |                          |                       |                   |
|               | 7) その他の場合の補助文                                                                       | EM-CEE-S 1.25sq-6c |    |                          |                       |                   |
| P27838        | 電気材料及び機器                                                                            | 100,000            | m  | 354                      | 35,400                |                   |
| R01013        | 電工                                                                                  | 1,200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |
|               | 合 計                                                                                 |                    |    |                          | 61,734                | 算出数量<br>100,000 m |
|               | 単 価                                                                                 |                    | m  |                          | 617                   |                   |
|               | *** S単ー 18号 ***                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
| S42012        | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p, 管内・ダクト内, その他, -mm, -        |                    | m  |                          | 100,000               | 歩A<br>当たり算出       |
|               | 1) 施工区分                                                                             | 管内・ダクト内            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|               | 2) 種別                                                                               | その他                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|               | 3) サイズ                                                                              | -mm                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|               | 4) 対数                                                                               | -                  |    |                          |                       |                   |
|               | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                                                                | 1,600              |    |                          |                       |                   |
|               | 6) 100m当りの電工労務                                                                      | 1.20               |    |                          |                       |                   |
|               | 7) その他の場合の補助文                                                                       | KPEV-SBT 0.75sq-7p |    |                          |                       |                   |

|        |                                                                             |                   |    |                          |                                 |                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                                         |                   |    |                          |                                 |                   |
| 工事名    | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(4. 鴨川ダム地区)                                                  |                   |    |                          |                                 |                   |
| 工事別工事名 | 鴨川ダム地区                                                                      |                   |    |                          |                                 |                   |
| コード    | 名 称                                                                         | 数 量               | 単位 | 単 価                      | 金 額                             | 備 考               |
| P27838 | 電気材料及び機器                                                                    | 100.000           | m  | 1,600                    | 160,000                         |                   |
| R01013 | 電工                                                                          | 1.200             | 人  | 21,945                   | 26,334                          |                   |
|        | 合 計                                                                         |                   |    |                          | 186,334                         | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                         |                   | m  |                          | 1,863                           |                   |
|        | *** S単一 19号 ***                                                             |                   |    |                          |                                 |                   |
| S42012 | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>通信ケーブル配線工(屋内)※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p, 管内・ダクト内, その他, -mm, - |                   | m  |                          | 100.000 m                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1) 施工区分                                                                     | 管内・ダクト内           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                   |
|        | 2) 種別                                                                       | その他               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬季補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3) サイズ                                                                      | -mm               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                       |                   |
|        | 4) 対数                                                                       | -                 |    |                          |                                 |                   |
|        | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                                                        | 1,400             |    |                          |                                 |                   |
|        | 6) 100m当りの電工労務                                                              | 1.20              |    |                          |                                 |                   |
|        | 7) その他の場合の補助文                                                               | FKEV-SB 1.25sq-3p |    |                          |                                 |                   |
| P27838 | 電気材料及び機器                                                                    | 100.000           | m  | 1,400                    | 140,000                         |                   |
| R01013 | 電工                                                                          | 1.200             | 人  | 21,945                   | 26,334                          |                   |
|        | 合 計                                                                         |                   |    |                          | 166,334                         | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価                                                                         |                   | m  |                          | 1,663                           |                   |
|        | *** S単一 20号 ***                                                             |                   |    |                          |                                 |                   |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器                                    |                   | 式  |                          | 1.000 式                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1) 据付技術者人数                                                                  | 6.00              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                   |
|        | 2) 据付技術員人数                                                                  | 6.00              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬季補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3) 調整技術者人数(X)                                                               | 0.00              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                       |                   |
|        | 4) 調整技術員人数(X)                                                               | 0.00              |    |                          |                                 |                   |
|        | 5) 作業種別(機器名称)                                                               | 気象データ変換器          |    |                          |                                 |                   |
| R03003 | 電気通信技術者                                                                     | 6.000             | 人  | 34,755                   | 208,530                         |                   |
| R03004 | 電気通信技術員                                                                     | 6.000             | 人  | 23,415                   | 140,490                         |                   |
| R03003 | 電気通信技術者                                                                     | 0.000             | 人  | 34,755                   | 0                               |                   |
| R03004 | 電気通信技術員                                                                     | 0.000             | 人  | 23,415                   | 0                               |                   |
|        | 合 計                                                                         |                   |    |                          | 349,020                         | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単 価                                                                         |                   | 式  |                          | 349,020                         |                   |
|        | *** S単一 21号 ***                                                             |                   |    |                          |                                 |                   |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置                                   |                   | 式  |                          | 1.000 式                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1) 据付技術者人数                                                                  | 15.00             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                      |                   |
|        | 2) 据付技術員人数                                                                  | 10.00             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 冬季補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3) 調整技術者人数(X)                                                               | 0.00              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上                       |                   |
|        | 4) 調整技術員人数(X)                                                               | 0.00              |    |                          |                                 |                   |
|        | 5) 作業種別(機器名称)                                                               | 気象データ処理装置         |    |                          |                                 |                   |
| R03003 | 電気通信技術者                                                                     | 15.000            | 人  | 34,755                   | 521,325                         |                   |
| R03004 | 電気通信技術員                                                                     | 10.000            | 人  | 23,415                   | 234,150                         |                   |
| R03003 | 電気通信技術者                                                                     | 0.000             | 人  | 34,755                   | 0                               |                   |
| R03004 | 電気通信技術員                                                                     | 0.000             | 人  | 23,415                   | 0                               |                   |
|        | 合 計                                                                         |                   |    |                          | 755,475                         | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単 価                                                                         |                   | 式  |                          | 755,475                         |                   |

| 事業名           |                              | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業       |              |  |    |                          | 施工単価表 単価期A ( 6/ 8)    |                 |
|---------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名           |                              | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区) |              |  |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:鴨川ダム地区 |                              |                           |              |  |    |                          |                       |                 |
| コード           | 名 称                          |                           | 数 量          |  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|               | *** S単- 22号 ***              |                           |              |  |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |                           |              |  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm |                           |              |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    |                           | 0.00         |  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    |                           | 5.00         |  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 |                           | 0.00         |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 |                           | 0.00         |  |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 |                           | 収納架H=2,000mm |  |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |                           | 0.000        |  | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |                           | 5.000        |  | 人  | 23,415                   | 117,075               |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |                           | 0.000        |  | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |                           | 0.000        |  | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                          |                           |              |  |    |                          | 117,075               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |                           |              |  | 式  |                          | 117,075               |                 |
|               | *** S単- 23号 ***              |                           |              |  |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |                           |              |  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計          |                           |              |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    |                           | 3.00         |  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    |                           | 3.00         |  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 |                           | 0.00         |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 |                           | 0.00         |  |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 |                           | 気温計          |  |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |                           | 3.000        |  | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |                           | 3.000        |  | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |                           | 0.000        |  | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |                           | 0.000        |  | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                          |                           |              |  |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |                           |              |  | 式  |                          | 174,510               |                 |
|               | *** S単- 24号 ***              |                           |              |  |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |                           |              |  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計          |                           |              |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    |                           | 3.00         |  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    |                           | 3.00         |  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 |                           | 0.00         |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 |                           | 0.00         |  |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 |                           | 湿度計          |  |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |                           | 3.000        |  | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |                           | 3.000        |  | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |                           | 0.000        |  | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |                           | 0.000        |  | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                          |                           |              |  |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |                           |              |  | 式  |                          | 174,510               |                 |
|               | *** S単- 25号 ***              |                           |              |  |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |                           |              |  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計          |                           |              |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    |                           | 3.00         |  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    |                           | 3.00         |  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |

|                |                                 |                 |    |                          |                       |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名            | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業             |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事名            | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4. 鴨川ダム地区)      |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 鴨川ダム地区 |                                 |                 |    |                          |                       |                 |
| コード            | 名 称                             | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|                | 5)作業種別(機器名称)                    | 気圧計             |    |                          |                       |                 |
| R03003         | 電気通信技術者                         | 3.000           | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004         | 電気通信技術員                         | 3.000           | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003         | 電気通信技術者                         | 0.000           | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004         | 電気通信技術員                         | 0.000           | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                | 合 計                             |                 |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                | 単 価                             |                 | 式  |                          | 174,510               |                 |
|                |                                 |                 |    |                          |                       |                 |
|                | *** S単一 26号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                    |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計             |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                | 1)据付技術者人数                       | 3.00            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                | 2)据付技術員人数                       | 3.00            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|                | 5)作業種別(機器名称)                    | 蒸発計             |    |                          |                       |                 |
| R03003         | 電気通信技術者                         | 3.000           | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004         | 電気通信技術員                         | 3.000           | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003         | 電気通信技術者                         | 0.000           | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004         | 電気通信技術員                         | 0.000           | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                | 合 計                             |                 |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                | 単 価                             |                 | 式  |                          | 174,510               |                 |
|                |                                 |                 |    |                          |                       |                 |
|                | *** S単一 27号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                    |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>日射計             |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                | 1)据付技術者人数                       | 2.40            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                | 2)据付技術員人数                       | 2.40            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|                | 5)作業種別(機器名称)                    | 日射計             |    |                          |                       |                 |
| R03003         | 電気通信技術者                         | 2.400           | 人  | 34,755                   | 83,412                |                 |
| R03004         | 電気通信技術員                         | 2.400           | 人  | 23,415                   | 56,196                |                 |
| R03003         | 電気通信技術者                         | 0.000           | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004         | 電気通信技術員                         | 0.000           | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|                | 合 計                             |                 |    |                          | 139,608               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                | 単 価                             |                 | 式  |                          | 139,608               |                 |
|                |                                 |                 |    |                          |                       |                 |
|                | *** S単一 28号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工                    |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用) |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                | 1)据付技術者人数                       | 5.00            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                | 2)据付技術員人数                       | 6.00            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                | 3)調整技術者人数(X)                    | 0.00            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                | 4)調整技術員人数(X)                    | 0.00            |    |                          |                       |                 |
|                | 5)作業種別(機器名称)                    | 屋外接続端子盤(信号・電源用) |    |                          |                       |                 |
| R03003         | 電気通信技術者                         | 5.000           | 人  | 34,755                   | 173,775               |                 |
| R03004         | 電気通信技術員                         | 6.000           | 人  | 23,415                   | 140,490               |                 |

|               |                              |              |    |                          |                       |                 |
|---------------|------------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |              |    |                          |                       |                 |
| 工事名           | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(4. 鴨川ダム地区)   |              |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:鴨川ダム地区 |                              |              |    |                          |                       |                 |
| コード           | 名 称                          | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                          |              |    |                          | 314,265               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |              | 式  |                          | 314,265               |                 |
|               | *** S単一 29号 ***              |              |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置       |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    | 0.00         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    | 0.00         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 | 10.00        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 | 20.00        |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 | 気象観測装置       |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 10.000       | 人  | 34,755                   | 347,550               |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 20.000       | 人  | 23,415                   | 468,300               |                 |
|               | 合 計                          |              |    |                          | 815,850               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |              | 式  |                          | 815,850               |                 |
|               | *** S単一 30号 ***              |              |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=1,200mm |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    | 0.00         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    | 7.00         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 | 0.00         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 | 0.00         |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 | 収納架H=1,200mm |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 7.000        | 人  | 23,415                   | 163,905               |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                          |              |    |                          | 163,905               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |              | 式  |                          | 163,905               |                 |

| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業       |              |     |                                  |                                   |                 |
|---------------|---------------------------|--------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 工事名           | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区) |              |     |                                  |                                   |                 |
| 工事別工事名:鴨川ダム地区 |                           |              |     |                                  |                                   |                 |
| コード           | 名 称                       | 数 量          | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考             |
|               | *** X単一 1号 ***            |              |     |                                  |                                   |                 |
| X42001        | 技術者間接費(電気通信技術者)           |              | 式   |                                  | 1,000                             | 歩A 式 当たり算出      |
|               | 技術者間接費(電気通信技術者)           |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|               | 気象観測装置,テレメータ・放流警報設備       |              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|               | 1)設備区分                    | テレメータ・放流警報設備 |     |                                  |                                   |                 |
|               | 2)技術者間接費率                 | 90.0         |     |                                  |                                   |                 |
|               | 3)設備区分の名称                 | 気象観測装置       |     |                                  |                                   |                 |
|               | 4)調整技術者(X)                | 2,000        |     |                                  |                                   |                 |
| K79271        | 間接費(据付・調整技術者)             | 1,800        | 式   | 34,755                           | 62,559                            |                 |
|               | 合 計                       |              |     |                                  | 62,559                            | 算出数量<br>1,000 式 |
|               | 単 価                       |              | 式   |                                  | 62,559                            |                 |
|               | *** X単一 2号 ***            |              |     |                                  |                                   |                 |
| X42002        | 技術者間接費(電気通信技術員)           |              | 式   |                                  | 1,000                             | 歩A 式 当たり算出      |
|               | 技術者間接費(電気通信技術員)           |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|               | 気象観測装置,テレメータ・放流警報設備       |              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|               | 1)設備区分                    | テレメータ・放流警報設備 |     |                                  |                                   |                 |
|               | 2)技術者間接費率                 | 90.0         |     |                                  |                                   |                 |
|               | 3)設備区分の名称                 | 気象観測装置       |     |                                  |                                   |                 |
|               | 4)調整技術員(X)                | 4,000        |     |                                  |                                   |                 |
| K79291        | 間接費(据付・調整技術員)             | 3,600        | 式   | 23,415                           | 84,294                            |                 |
|               | 合 計                       |              |     |                                  | 84,294                            | 算出数量<br>1,000 式 |
|               | 単 価                       |              | 式   |                                  | 84,294                            |                 |

近畿農政局

| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |                              |       |     |         |         |                            |
|--------------------------------|------------------------------|-------|-----|---------|---------|----------------------------|
| 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(4. 鴨川ダム地区) |                              |       |     |         |         |                            |
| 工事別工事名: 鴨川ダム地区                 |                              |       |     |         |         |                            |
| コード                            | 名 称 (規 格)                    | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                        |
|                                | *** T単一 1号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00001                         | 電力・制御・通信ケーブル撤去               |       | m   |         | 200,000 | 歩A<br>当たり算出                |
|                                | 5mm以下                        |       |     |         |         |                            |
| S02115                         | 電工                           | 1.200 | 人   | 21,945  | 26,334  | S単 1号<br>算出数量<br>200,000 m |
|                                | 合 計                          |       |     |         | 26,334  |                            |
|                                | 単 価                          |       | m   |         | 132     |                            |
|                                | *** T単一 2号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00002                         | 気象データ変換器据付工                  |       | 基   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器     | 1.000 | 式   | 349,020 | 349,020 | S単 20号<br>算出数量<br>5,000 基  |
|                                | 合 計                          |       |     |         | 349,020 |                            |
|                                | 単 価                          |       | 基   |         | 69,804  |                            |
|                                | *** T単一 3号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00003                         | 気象データ処理装置据付工                 |       | 台   |         | 4,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置    | 1.000 | 式   | 755,475 | 755,475 | S単 21号<br>算出数量<br>4,000 台  |
|                                | 合 計                          |       |     |         | 755,475 |                            |
|                                | 単 価                          |       | 台   |         | 188,869 |                            |
|                                | *** T単一 4号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00005                         | 収納架据付工                       |       | 架   |         | 2,000   | 歩A<br>当たり算出                |
|                                | H=2,000mm                    |       |     |         |         |                            |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm | 1.000 | 式   | 117,075 | 117,075 | S単 22号<br>算出数量<br>2,000 架  |
|                                | 合 計                          |       |     |         | 117,075 |                            |
|                                | 単 価                          |       | 架   |         | 58,538  |                            |
|                                | *** T単一 5号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00007                         | 気温計据付工                       |       | 台   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計          | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S単 23号<br>算出数量<br>5,000 台  |
|                                | 合 計                          |       |     |         | 174,510 |                            |
|                                | 単 価                          |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|                                | *** T単一 6号 ***               |       |     |         |         |                            |
| T00008                         | 湿度計据付工                       |       | 台   |         | 5,000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計          | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S単 24号<br>算出数量<br>5,000 台  |
|                                | 合 計                          |       |     |         | 174,510 |                            |
|                                | 単 価                          |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|                                | *** T単一 7号 ***               |       |     |         |         |                            |

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区)

工事別工事名:鴨川ダム地区

| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額      | 備 考                         |
|--------|---------------------------------|-------|-----|---------|----------|-----------------------------|
| T00009 | 気圧計据付工                          |       | 台   |         | 5.000 台  | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計             | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510  | S 単 25号<br>算出数量<br>5.000 台  |
|        | 合 計                             |       |     |         | 174,510  |                             |
|        | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902   |                             |
|        | *** T単- 8号 ***                  |       |     |         |          |                             |
| T00010 | 蒸発計据付工                          |       | 台   |         | 5.000 台  | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計             | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510  | S 単 26号<br>算出数量<br>5.000 台  |
|        | 合 計                             |       |     |         | 174,510  |                             |
|        | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902   |                             |
|        | *** T単- 9号 ***                  |       |     |         |          |                             |
| T00011 | 日射計据付工                          |       | 台   |         | 4.000 台  | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>日射計             | 1.000 | 式   | 139,608 | 139,608  | S 単 27号<br>算出数量<br>4.000 台  |
|        | 合 計                             |       |     |         | 139,608  |                             |
|        | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902   |                             |
|        | *** T単- 10号 ***                 |       |     |         |          |                             |
| T00013 | 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工              |       | 面   |         | 5.000 面  | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用) | 1.000 | 式   | 314,265 | 314,265  | S 単 28号<br>算出数量<br>5.000 面  |
|        | 合 計                             |       |     |         | 314,265  |                             |
|        | 単 価                             |       | 面   |         | 62,853   |                             |
|        | *** T単- 11号 ***                 |       |     |         |          |                             |
| T00014 | 気象観測装置・総合試運転調整                  |       | 基   |         | 5.000 基  | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置          | 1.000 | 式   | 815,850 | 815,850  | S 単 29号<br>算出数量<br>5.000 基  |
|        | 合 計                             |       |     |         | 815,850  |                             |
|        | 単 価                             |       | 基   |         | 163,170  |                             |
|        | *** T単- 12号 ***                 |       |     |         |          |                             |
| T00015 | 気象データ変換器撤去工                     |       | 基   |         | 10.000 基 | 歩A<br>当たり算出                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器        | 1.000 | 式   | 349,020 | 349,020  | S 単 20号<br>算出数量<br>10.000 基 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 349,020  |                             |
|        | 単 価                             |       | 基   |         | 34,902   |                             |
|        | *** T単- 13号 ***                 |       |     |         |          |                             |
| T00016 | 気象データ処理装置撤去工                    |       | 台   |         | 8.000 台  | 歩A<br>当たり算出                 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業       |
| 工事名 | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(4.鴨川ダム地区) |

工事別工事名:鴨川ダム地区

| コード    | 名 称 (規 格)                    | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額      | 備 考            |
|--------|------------------------------|-------|-----|---------|----------|----------------|
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置    | 1.000 | 式   | 755,475 | 755,475  | S単 21号<br>算出数量 |
|        | 合 計                          |       |     |         | 755,475  | 8.000 台        |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 94,434   |                |
|        | *** T単一 14号 ***              |       |     |         |          |                |
| T00019 | 収納架撤去工                       |       | 架   |         | 6.000 架  | 歩A<br>当たり算出    |
|        | H=1,200mm                    |       |     |         |          |                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=1,200mm | 1.000 | 式   | 163,905 | 163,905  | S単 30号<br>算出数量 |
|        | 合 計                          |       |     |         | 163,905  | 6.000 架        |
|        | 単 価                          |       | 架   |         | 27,318   |                |
|        | *** T単一 15号 ***              |       |     |         |          |                |
| T00021 | 気温計撤去工                       |       | 台   |         | 10.000 台 | 歩A<br>当たり算出    |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計          | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510  | S単 23号<br>算出数量 |
|        | 合 計                          |       |     |         | 174,510  | 10.000 台       |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 17,451   |                |
|        | *** T単一 16号 ***              |       |     |         |          |                |
| T00022 | 湿度計撤去工                       |       | 台   |         | 10.000 台 | 歩A<br>当たり算出    |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計          | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510  | S単 24号<br>算出数量 |
|        | 合 計                          |       |     |         | 174,510  | 10.000 台       |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 17,451   |                |
|        | *** T単一 17号 ***              |       |     |         |          |                |
| T00023 | 気圧計撤去工                       |       | 台   |         | 10.000 台 | 歩A<br>当たり算出    |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計          | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510  | S単 25号<br>算出数量 |
|        | 合 計                          |       |     |         | 174,510  | 10.000 台       |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 17,451   |                |
|        | *** T単一 18号 ***              |       |     |         |          |                |
| T00024 | 蒸発計撤去工                       |       | 台   |         | 10.000 台 | 歩A<br>当たり算出    |
|        | タライ、基台も含む                    |       |     |         |          |                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計          | 1.000 | 式   | 174,510 | 174,510  | S単 26号<br>算出数量 |
|        | 合 計                          |       |     |         | 174,510  | 10.000 台       |
|        | 単 価                          |       | 台   |         | 17,451   |                |
|        | *** T単一 19号 ***              |       |     |         |          |                |
| T00025 | 日射計撤去工                       |       | 台   |         | 8.000 台  | 歩A<br>当たり算出    |

コード

|           |  |
|-----------|--|
| 名 称 (規 格) |  |
|-----------|--|

| 数量 |
|----|
|----|

單位

|     |
|-----|
| 單 價 |
|-----|

|    |
|----|
| 金額 |
|----|

備考

S42054

電氣通信設備据付・調整工  
日射計

1.000

式

139,608

139,608

S单 27号

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | 合 | 計 |
|--|---|---|

139,608

|      |         |
|------|---------|
| 售出数量 | 8.000 台 |
|------|---------|

單 價.

盲

17,451

100



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和4年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
吞吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 糺屋ダム地区)

# 積 算 書

(当初)

近畿農政局  
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

近畿農政局

近畿農政局



| 事業名                                                        | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |     |            |     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|-----|
| 工事名                                                        | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 牦屋ダム地区) |     |            |     |
| 工事別工事名: 牦屋ダム地区                                             |                            |     |            |     |
| 項 目 名                                                      | 数 量                        | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
| 工事価格                                                       |                            |     | 15,530,000 |     |
|                                                            |                            |     |            |     |
| ・製作工事価格                                                    |                            |     | 10,030,000 |     |
| ・ ・ 機器単体費                                                  | 1.000                      | 式   | 10,030,000 |     |
|                                                            |                            |     |            |     |
| ・据付工事価格                                                    |                            |     | 5,500,000  |     |
| 純工事費(据付)                                                   |                            |     | 1,737,000  |     |
| ・ ・ 据付工事原価                                                 |                            |     | 4,451,000  |     |
| ・ ・ ・ 直接工事費                                                |                            |     | 1,395,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)                                    | 1.000                      | 式   | 1,395,000  |     |
| ・ ・ ・ 間接工事費                                                |                            |     | 3,056,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ 共通仮設費                                              |                            |     | 342,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等                                         |                            |     |            |     |
| 1,395,000 × ((18.700×1.000)×1.000×1.050)                   |                            |     | 274,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費                                              | 1.000                      | 式   | 68,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ 現場管理費                                              |                            |     |            |     |
| 1,737,000 × ((39.810×1.000)×1.000×1.070+0.000+0.000-0.000) |                            |     | 740,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ 機器間接費                                              |                            |     | 1,974,000  |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費                                           |                            |     | 147,000    |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)                                     |                            |     | 63,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術員)                                     |                            |     | 84,000     |     |
| ・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費                                            |                            |     |            |     |
| 10,030,000 × 18.220                                        |                            |     | 1,827,000  |     |
|                                                            |                            |     |            |     |
| ・ ・ 一般管理費等                                                 |                            |     |            |     |
| 4,451,000 × (23.570×1.000+0.04)                            |                            |     | 1,050,000  |     |
|                                                            |                            |     |            |     |
|                                                            |                            |     |            |     |
| 支給品費                                                       |                            |     | 0          |     |
| 支給品費 (機器単体費)                                               |                            |     | 0          |     |
|                                                            |                            |     |            |     |
| 処分費等 (直接工事費の内数)                                            |                            |     | 0          |     |
| 処分費 (準備費の内数)                                               |                            |     | 0          |     |
| 処分費 (事業損失防止施設費内数)                                          |                            |     | 0          |     |
|                                                            |                            |     |            |     |
| 処分費等 (率対象外)                                                |                            |     | 0          |     |
| 共通仮設費算定控除額                                                 |                            |     | 0          |     |
|                                                            |                            |     |            |     |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数)                                          |                            |     |            |     |
| 5,500,000 × 3.860                                          |                            |     | 212,000    |     |
|                                                            |                            |     |            |     |
|                                                            |                            |     |            |     |
|                                                            |                            |     |            |     |

近畿農政局



近畿農政局

[illegible]

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 穂屋ダム地区)

工事別工事名: 穂屋ダム地区

| 名 称 (規 格)                  | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|----------------------------|-------|-----|---------|-----------|-----------------|
| 直接工事費 (共通仮設費対象)            |       |     |         | 1,395,000 |                 |
| ・気象観測装置                    | 1.000 | 式   |         | 1,395,000 |                 |
| ・ ・ 気象観測装置据付工              | 1.000 | 式   |         | 1,087,000 | 1 式当たり          |
| ・ ・ ・ 気象データ変換器             | 1.000 | 式   | 70,000  | 70,000    | 歩A・単A<br>T単 2号  |
| T00002 気象データ変換器据付工         | 1.000 | 基   | 69,804  | 69,804    |                 |
| 合 計                        |       |     |         | 69,804    |                 |
| ・ ・ ・ 気象データ処理装置            | 1.000 | 式   | 189,000 | 189,000   | 1 式当たり          |
| T00003 気象データ処理装置据付工        | 1.000 | 台   | 188,869 | 188,869   | 歩A・単A<br>T単 3号  |
| 合 計                        |       |     |         | 188,869   |                 |
| ・ ・ ・ 分周器                  | 1.000 | 式   | 58,000  | 58,000    | 1 式当たり          |
| T00004 分周器据付工              | 1.000 | 台   | 58,170  | 58,170    | 歩A・単A<br>T単 4号  |
| 合 計                        |       |     |         | 58,170    |                 |
| ・ ・ ・ 収納架H=2,000mm         | 1.000 | 式   | 59,000  | 59,000    | 1 式当たり          |
| T00005 収納架据付工<br>H=2,000mm | 1.000 | 架   | 58,538  | 58,538    | 歩A・単A<br>T単 5号  |
| 合 計                        |       |     |         | 58,538    |                 |
| ・ ・ ・ 風向風速計                | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00006 風向風速計据付工            | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 気温計                  | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00007 気温計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 7号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 湿度計                  | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00008 湿度計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 気圧計                  | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00009 気圧計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 蒸発計                  | 1.000 | 式   | 35,000  | 35,000    | 1 式当たり          |
| T00010 蒸発計据付工              | 1.000 | 台   | 34,902  | 34,902    | 歩A・単A<br>T単 10号 |
| 合 計                        |       |     |         | 34,902    |                 |
| ・ ・ ・ 屋外接続端子盤(信号用)         | 1.000 | 式   | 70,000  | 70,000    | 1 式当たり          |
| T00012 屋外接続端子盤(信号用)据付工     | 1.000 | 面   | 69,878  | 69,878    | 歩A・単A<br>T単 11号 |
| 合 計                        |       |     |         | 69,878    |                 |

|               |                                                           |        |     |         |         |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|-----------------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                       |        |     |         |         |                 |
| 工事名           | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 琵琶ダム地区)                                |        |     |         |         |                 |
| 工事別工事名:琵琶ダム地区 |                                                           |        |     |         |         |                 |
|               | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
| ・・・           | 屋外接続端子盤(信号・電源用)                                           | 1.000  | 式   | 63,000  | 63,000  | 1 式当たり          |
| T00013        | 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工                                        | 1.000  | 面   | 62,853  | 62,853  | 歩A・単A<br>T単 12号 |
|               | 合 計                                                       |        |     |         | 62,853  |                 |
| ・・・           | 気象観測装置・総合誌運転調整                                            | 1.000  | 式   | 163,000 | 163,000 | 1 式当たり          |
| T00014        | 気象観測装置・総合誌運転調整                                            | 1.000  | 基   | 163,170 | 163,170 | 歩A・単A<br>T単 13号 |
| X42001        | 技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置,テレメータ・放流警報設備                    | 1.000  | 式   | 62,559  | 62,559  | 歩A・単A<br>X単 1号  |
| X42002        | 技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置,テレメータ・放流警報設備                    | 1.000  | 式   | 84,294  | 84,294  | 歩A・単A<br>X単 2号  |
|               | 合 計                                                       |        |     |         | 310,023 |                 |
|               | 計(1)(直接費対象分)                                              |        |     |         | 163,170 |                 |
|               | 計(2)(間接費対象分)                                              |        |     |         | 146,853 |                 |
| ・・・           | 電力・制御・通信ケーブル敷設                                            | 1.000  | 式   | 240,000 | 240,000 | 1 式当たり          |
| S42006        | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 2sq-3c,管内・ダクト内,その他,-,-,mm2   | 52.000 | m   | 443     | 23,036  | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| S42006        | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 3.5sq-2c,管内・ダクト内,その他,-,-,mm2 | 20.000 | m   | 461     | 9,220   | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S42009        | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-2c,管内・ダクト内,その他,-,-,mm2  | 82.000 | m   | 468     | 38,376  | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| S42009        | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c,管内・ダクト内,その他,-,-,mm2  | 40.000 | m   | 617     | 24,680  | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| S42012        | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p,管内・ダクト内,その他,-mm,-    | 40.000 | m   | 1,863   | 74,520  | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| S42012        | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p,管内・ダクト内,その他,-mm,-     | 42.000 | m   | 1,663   | 69,846  | 歩A・単A<br>S単 21号 |
|               | 合 計                                                       |        |     |         | 239,678 |                 |
| ・・・           | 気象観測装置撤去工                                                 | 1.000  | 式   |         | 308,000 |                 |
| ・・・           | 気象データ変換器                                                  | 1.000  | 式   | 35,000  | 35,000  | 1 式当たり          |
| T00015        | 気象データ変換器撤去工                                               | 1.000  | 基   | 34,902  | 34,902  | 歩A・単A<br>T単 14号 |
|               | 合 計                                                       |        |     |         | 34,902  |                 |
| ・・・           | 気象データ処理装置                                                 | 1.000  | 式   | 94,000  | 94,000  | 1 式当たり          |
| T00016        | 気象データ処理装置撤去工                                              | 1.000  | 台   | 94,434  | 94,434  | 歩A・単A<br>T単 15号 |
|               | 合 計                                                       |        |     |         | 94,434  |                 |
| ・・・           | 分周器                                                       | 1.000  | 式   | 29,000  | 29,000  | 1 式当たり          |
| T00017        | 分周器撤去工                                                    | 1.000  | 台   | 29,085  | 29,085  | 歩A・単A<br>T単 16号 |
|               | 合 計                                                       |        |     |         | 29,085  |                 |
| ・・・           | 収納架                                                       | 1.000  | 式   | 27,000  | 27,000  | 1 式当たり          |
| T00019        | 収納架撤去工<br>H=1,200mm                                       | 1.000  | 架   | 27,318  | 27,318  | 歩A・単A<br>T単 17号 |
|               | 合 計                                                       |        |     |         | 27,318  |                 |
| ・・・           | 風向風速計                                                     | 1.000  | 式   | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |
| T00020        | 風向風速計撤去工                                                  | 1.000  | 台   | 17,451  | 17,451  | 歩A・単A<br>T単 18号 |
|               | 合 計                                                       |        |     |         | 17,451  |                 |
| ・・・           | 気温計                                                       | 1.000  | 式   | 17,000  | 17,000  | 1 式当たり          |

[illegible]



|               |                     |                            |     |           |     |       |                 |
|---------------|---------------------|----------------------------|-----|-----------|-----|-------|-----------------|
| 事業名           |                     | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |     |           |     |       | 単価一覧表 ( 1 / 3 ) |
| 工事名           |                     | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 栴屋ダム地区) |     |           |     |       |                 |
| 工事別工事名:栴屋ダム地区 |                     |                            |     |           |     |       |                 |
| コード           | 名 称 (規 格)           | 数 量                        | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |                 |
| S02115        | *** S単- 1号 ***      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 電工                  |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 電工                  |                            | 人   | 21,945    |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 2号 ***      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気象データ変換器            |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気象データ変換器            |                            | 基   | 3,150,000 |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 3号 ***      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気象データ処理装置(F Aパソコン)  |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気象データ処理装置(F Aパソコン)  |                            | 台   | 1,580,000 |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 4号 ***      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気象データ処理装置           |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気象データ処理装置           |                            | 台   | 110,000   |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 5号 ***      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気象データ処理装置(スイッチングハブ) |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気象データ処理装置(スイッチングハブ) |                            | 台   | 50,000    |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 6号 ***      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気象データ処理装置(ソフトウェア)   |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気象データ処理装置(ソフトウェア)   |                            | 台   | 1,260,000 |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 7号 ***      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 分周器                 |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 分周器                 |                            | 台   | 210,000   |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 8号 ***      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 収納架                 |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 収納架                 |                            | 台   | 790,000   |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 9号 ***      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 風向風速計               |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 風向風速計               |                            | 台   | 620,000   |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 10号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気温計(強制通風式)湿度計含む     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気温計(強制通風式)湿度計含む     |                            | 台   | 600,000   |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 11号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気圧計                 |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 気圧計                 |                            | 台   | 370,000   |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 12号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 蒸発計                 |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 蒸発計                 |                            | 台   | 770,000   |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 13号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 屋外接続端子盤(信号用)        |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 屋外接続端子盤(信号用)        |                            | 面   | 260,000   |     | 歩A・単A |                 |
| S40012        | *** S単- 14号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 屋外接続端子盤(信号・電源用)     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 屋外接続端子盤(信号・電源用)     |                            | 面   | 260,000   |     | 歩A・単A |                 |
| S41020        | *** S単- 15号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 輸送費(電気通信設備)         |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 輸送費(電気通信設備)         |                            | 式   | 68,000    |     | 歩A・単A |                 |
| S42006        | *** S単- 16号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※ |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※ |                            | m   | 443       |     | 歩A・単A |                 |
| S42006        | *** S単- 17号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※ |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※ |                            | m   | 461       |     | 歩A・単A |                 |
| S42009        | *** S単- 18号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 制御ケーブル配線工(屋内)※      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 制御ケーブル配線工(屋内)※      |                            | m   | 468       |     | 歩A・単A |                 |
| S42009        | *** S単- 19号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 制御ケーブル配線工(屋内)※      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 制御ケーブル配線工(屋内)※      |                            | m   | 617       |     | 歩A・単A |                 |
| S42012        | *** S単- 20号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 通信ケーブル配線工(屋内)※      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 通信ケーブル配線工(屋内)※      |                            | m   | 1,863     |     | 歩A・単A |                 |
| S42012        | *** S単- 21号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 通信ケーブル配線工(屋内)※      |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 通信ケーブル配線工(屋内)※      |                            | m   | 1,663     |     | 歩A・単A |                 |
| S42054        | *** S単- 22号 ***     |                            |     |           |     |       |                 |
|               | 電気通信設備据付・調整工        |                            |     |           |     |       |                 |

|               |                                                                                              |     |    |         |     |       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                                                                          |     |    |         |     |       |
| 工事名           | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 杷屋ダム地区)                                                                   |     |    |         |     |       |
| 工事別工事名:杷屋ダム地区 |                                                                                              |     |    |         |     |       |
| コード           | 名 称 (規 格)                                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器<br>*** S単- 23号 ***                                                  |     | 式  | 349,020 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置<br>*** S単- 24号 ***                                 |     | 式  | 755,475 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>分周器<br>*** S単- 25号 ***                                       |     | 式  | 58,170  |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm<br>*** S単- 26号 ***                              |     | 式  | 117,075 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計<br>*** S単- 27号 ***                                     |     | 式  | 139,608 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気温計<br>*** S単- 28号 ***                                       |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>湿度計<br>*** S単- 29号 ***                                       |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気圧計<br>*** S単- 30号 ***                                       |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計<br>*** S単- 31号 ***                                       |     | 式  | 174,510 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)<br>*** S単- 32号 ***                              |     | 式  | 279,510 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>*** S単- 33号 ***                           |     | 式  | 314,265 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置<br>*** S単- 34号 ***                                    |     | 式  | 815,850 |     | 歩A・単A |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=1,200mm                                                 |     | 式  | 163,905 |     | 歩A・単A |
| X42001        | *** X単- 1号 ***<br>技術者間接費(電気通信技術者)<br>技術者間接費(電気通信技術者)<br>気象観測装置,テレメタ・放流警報設備<br>*** X単- 2号 *** |     | 式  | 62,559  |     | 歩A・単A |
| X42002        | 技術者間接費(電気通信技術員)<br>技術者間接費(電気通信技術員)<br>気象観測装置,テレメタ・放流警報設備                                     |     | 式  | 84,294  |     | 歩A・単A |
| T00001        | *** T単- 1号 ***<br>電力・制御・通信ケーブル撤去<br>5mm以下                                                    |     | m  | 132     |     | 歩A・単A |
| T00002        | *** T単- 2号 ***<br>気象データ変換器据付工                                                                |     | 基  | 69,804  |     | 歩A・単A |
| T00003        | *** T単- 3号 ***<br>気象データ処理装置据付工                                                               |     | 台  | 188,869 |     | 歩A・単A |
| T00004        | *** T単- 4号 ***<br>分周器据付工                                                                     |     | 台  | 58,170  |     | 歩A・単A |
| T00005        | *** T単- 5号 ***<br>収納架据付工<br>H=2,000mm                                                        |     | 架  | 58,538  |     | 歩A・単A |
| T00006        | *** T単- 6号 ***<br>風向風速計据付工                                                                   |     | 台  | 34,902  |     | 歩A・単A |

[illegible]

| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                |                            |     |                                  |                                   |                     |
|--------|------------------------------------|----------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 工事名    | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 嵯屋ダム地区)         |                            |     |                                  |                                   |                     |
| 工事別工事名 | 嵯屋ダム地区                             |                            |     |                                  |                                   |                     |
| コード    | 名 称                                | 数 量                        | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                 |
|        | *** S単- 1号 ***                     |                            |     |                                  |                                   | 歩A                  |
| S02115 | 電工                                 |                            | 人   |                                  | 1,000                             | 当たり算出               |
|        | 電工                                 |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|        | 1) 基礎ターコート<br>2) 労務単価算定区分          | R01013<br>基(C)             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R01013 | 電工                                 | 1,000                      | 人   | 21,945                           | 21,945                            | 算出数量<br>1,000 人     |
|        | 合 計                                |                            |     |                                  | 21,945                            |                     |
|        | 単 価                                |                            |     |                                  | 21,945                            |                     |
|        | *** S単- 2号 ***                     |                            |     |                                  |                                   | 歩A                  |
| S40012 | 気象データ変換器                           |                            | 基   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 当たり算出               |
|        | 気象データ変換器                           |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|        | 1) 基礎ターコート<br>2) 規格                | K96001                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96001 | 気象データ変換器<br>GPS時計装置含む              | 1,000                      | 基   | 3,150,000                        | 3,150,000                         | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 合 計                                |                            |     |                                  | 3,150,000                         |                     |
|        | 単 価                                |                            |     |                                  | 3,150,000                         |                     |
|        | *** S単- 3号 ***                     |                            |     |                                  |                                   | 歩A                  |
| S40012 | 気象データ処理装置(F A パソコン)                |                            | 台   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 当たり算出               |
|        | 気象データ処理装置(F A パソコン)                |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|        | 1) 基礎ターコート<br>2) 規格                | K96002                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96002 | 気象データ処理装置(F A パソコン)                | 1,000                      | 台   | 1,580,000                        | 1,580,000                         | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 合 計                                |                            |     |                                  | 1,580,000                         |                     |
|        | 単 価                                |                            |     |                                  | 1,580,000                         |                     |
|        | *** S単- 4号 ***                     |                            |     |                                  |                                   | 歩A                  |
| S40012 | 気象データ処理装置                          |                            | 台   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 当たり算出               |
|        | 気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|        | 1) 基礎ターコート<br>2) 規格                | K96016<br>LED液晶ディスプレイ・キーボ・ |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96016 | 気象データ処理装置<br>LED液晶ディスプレイ・キーボード・マウス | 1,000                      | 台   | 110,000                          | 110,000                           | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 合 計                                |                            |     |                                  | 110,000                           |                     |
|        | 単 価                                |                            |     |                                  | 110,000                           |                     |
|        | *** S単- 5号 ***                     |                            |     |                                  |                                   | 歩A                  |
| S40012 | 気象データ処理装置(スイッチングハブ)                |                            | 台   |                                  | 1,000 [各単位]                       | 当たり算出               |
|        | 気象データ処理装置(スイッチングハブ)                |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|        | 1) 基礎ターコート<br>2) 規格                | K96003                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                     |
| K96003 | 気象データ処理装置(スイッチングハブ)                | 1,000                      | 台   | 50,000                           | 50,000                            | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 合 計                                |                            |     |                                  | 50,000                            |                     |

|               |                                                 |                     |    |                                                              |                                                          |                     |              |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                             |                     |    |                                                              |                                                          | 施工単価表               | 単価期A ( 2/ 9) |
| 工事名           | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 琵琶ダム地区)                      |                     |    |                                                              |                                                          |                     |              |
| 工事別工事名:琵琶ダム地区 |                                                 |                     |    |                                                              |                                                          |                     |              |
| コード           | 名 称                                             | 数 量                 | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考                 |              |
|               | 単 価                                             |                     |    |                                                              | 50,000                                                   |                     |              |
|               | *** S単- 6号 ***                                  |                     |    |                                                              |                                                          |                     |              |
| S40012        | 気象データ処理装置(ソフトウェア)<br>気象データ処理装置(ソフトウェア)          |                     | 台  |                                                              | 1,000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |              |
|               | 1) 基礎データカット<br>2) 規格                            | K96004              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |              |
| K96004        | 気象データ処理装置(ソフトウェア)                               | 1,000               | 台  | 1,260,000                                                    | 1,260,000                                                |                     |              |
|               | 合 計                                             |                     |    |                                                              | 1,260,000                                                | 算出数量<br>1,000 [各単位] |              |
|               | 単 価                                             |                     |    |                                                              | 1,260,000                                                |                     |              |
|               | *** S単- 7号 ***                                  |                     |    |                                                              |                                                          |                     |              |
| S40012        | 分周器<br>分周器                                      |                     | 台  |                                                              | 1,000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |              |
|               | 1) 基礎データカット<br>2) 規格                            | K96005              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |              |
| K96005        | 分周器                                             | 1,000               | 台  | 210,000                                                      | 210,000                                                  |                     |              |
|               | 合 計                                             |                     |    |                                                              | 210,000                                                  | 算出数量<br>1,000 [各単位] |              |
|               | 単 価                                             |                     |    |                                                              | 210,000                                                  |                     |              |
|               | *** S単- 8号 ***                                  |                     |    |                                                              |                                                          |                     |              |
| S40012        | 収納架<br>収納架<br>H=2,000mm<br>1) 基礎データカット<br>2) 規格 |                     | 台  |                                                              | 1,000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |              |
|               |                                                 | K96006<br>H=2,000mm |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |              |
| K96006        | 収納架<br>H=2,000mm                                | 1,000               | 台  | 790,000                                                      | 790,000                                                  |                     |              |
|               | 合 計                                             |                     |    |                                                              | 790,000                                                  | 算出数量<br>1,000 [各単位] |              |
|               | 単 価                                             |                     |    |                                                              | 790,000                                                  |                     |              |
|               | *** S単- 9号 ***                                  |                     |    |                                                              |                                                          |                     |              |
| S40012        | 風向風速計<br>風向風速計                                  |                     | 台  |                                                              | 1,000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |              |
|               | 1) 基礎データカット<br>2) 規格                            | K96008              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |              |
| K96008        | 風向風速計<br>検定費、フランジを含む                            | 1,000               | 台  | 620,000                                                      | 620,000                                                  |                     |              |
|               | 合 計                                             |                     |    |                                                              | 620,000                                                  | 算出数量<br>1,000 [各単位] |              |
|               | 単 価                                             |                     |    |                                                              | 620,000                                                  |                     |              |
|               | *** S単- 10号 ***                                 |                     |    |                                                              |                                                          |                     |              |
| S40012        | 気温計(強制通風式)湿度計含む<br>気温計(強制通風式)湿度計含む              |                     | 台  |                                                              | 1,000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |              |
|               | 1) 基礎データカット<br>2) 規格                            | K96009              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |              |

| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |                                                     |        |     |                                                              |                                                          |                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 工事名 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 稚屋ダム地区) |                                                     |        |     |                                                              |                                                          |                     |
| 工事別工事名: 稚屋ダム地区                 |                                                     |        |     |                                                              |                                                          |                     |
| コード                            | 名 称                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考                 |
| K96009                         | 気温計(強制通風式)湿度計含む<br>通風筒、接続箱、電源箱、検定費含む                | 1.000  | 台   | 600,000                                                      | 600,000                                                  |                     |
|                                | 合 計                                                 |        |     |                                                              | 600,000                                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                | 単 価                                                 |        |     |                                                              | 600,000                                                  |                     |
| *** S単- 11号 ***                |                                                     |        |     |                                                              |                                                          |                     |
| S40012                         | 気圧計<br>気圧計                                          |        | 台   |                                                              | 1.000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|                                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                                | K96010 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96010                         | 気圧計<br>検定費含む                                        | 1.000  | 台   | 370,000                                                      | 370,000                                                  |                     |
|                                | 合 計                                                 |        |     |                                                              | 370,000                                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                | 単 価                                                 |        |     |                                                              | 370,000                                                  |                     |
| *** S単- 12号 ***                |                                                     |        |     |                                                              |                                                          |                     |
| S40012                         | 蒸発計<br>蒸発計<br>タライ、期台含む                              |        | 台   |                                                              | 1.000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|                                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                                | K96011 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96011                         | 蒸発計<br>タライ、基台含む                                     | 1.000  | 台   | 770,000                                                      | 770,000                                                  |                     |
|                                | 合 計                                                 |        |     |                                                              | 770,000                                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                | 単 価                                                 |        |     |                                                              | 770,000                                                  |                     |
| *** S単- 13号 ***                |                                                     |        |     |                                                              |                                                          |                     |
| S40012                         | 屋外接続端子盤(信号用)<br>屋外接続端子盤(信号用)<br>ボール取付型、固定金具含む       |        | 面   |                                                              | 1.000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|                                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                                | K96013 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96013                         | 屋外接続端子盤(信号用)<br>ボール取付型、固定金具含む                       | 1.000  | 面   | 260,000                                                      | 260,000                                                  |                     |
|                                | 合 計                                                 |        |     |                                                              | 260,000                                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                | 単 価                                                 |        |     |                                                              | 260,000                                                  |                     |
| *** S単- 14号 ***                |                                                     |        |     |                                                              |                                                          |                     |
| S40012                         | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む |        | 面   |                                                              | 1.000 [各単位]                                              | 歩A<br>当たり算出         |
|                                | 1) 基礎データコード<br>2) 規格                                | K96014 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96014                         | 屋外接続端子盤(信号・電源用)<br>ボール取付型、固定金具含む                    | 1.000  | 面   | 260,000                                                      | 260,000                                                  |                     |
|                                | 合 計                                                 |        |     |                                                              | 260,000                                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                | 単 価                                                 |        |     |                                                              | 260,000                                                  |                     |
| *** S単- 15号 ***                |                                                     |        |     |                                                              |                                                          |                     |
| S41020                         | 輸送費(電気通信設備)<br>輸送費(電気通信設備)<br>1t0m, 48.3km          |        | 式   |                                                              | 1.000 式                                                  | 歩A<br>当たり算出         |
|                                |                                                     |        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                    |                     |

|               |                                                                 |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| 事業名           |                                                                 | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |    |                          |                       |                   | 施工単価表 単価期A ( 4/ 9) |  |
| 工事名           |                                                                 | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 琵琶ダム地区) |    |                          |                       |                   |                    |  |
| 工事別工事名:琵琶ダム地区 |                                                                 |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
| コード           | 名 称                                                             | 数 量                        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |                    |  |
|               | 1)輸送質量(X)(ton)                                                  | 1.000ton                   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |                    |  |
|               | 2)想定輸送距離(D)(km)                                                 | 48.300km                   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |                    |  |
|               |                                                                 |                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |                    |  |
| K79213        | 輸送費                                                             |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               |                                                                 | 1.000                      | 式  | 68,000                   | 68,000                |                   |                    |  |
|               | 合 計                                                             |                            |    |                          | 68,000                | 算出数量<br>1.000 式   |                    |  |
|               | 単 価                                                             |                            |    |                          | 68,000                |                   |                    |  |
|               | *** S単- 16号 ***                                                 |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
| S42006        | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                                             |                            | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |                    |  |
|               | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 2sq-3c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2   |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |                    |  |
|               | 1)施工区分                                                          | 管内・ダクト内                    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |                    |  |
|               | 2)種別                                                            | その他                        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |                    |  |
|               | 3)電圧                                                            | -                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |                    |  |
|               | 4)心数                                                            | -                          |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 5)サイズ                                                           | -mm2                       |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 6)その他の場合のケーブル1m当り単価                                             | 180                        |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 7)100m当りの電工労務                                                   | 1.20                       |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 8)その他の場合の補助文                                                    | EM-CE 2sq-3c               |    |                          |                       |                   |                    |  |
| P27838        | 電気材料及び機器                                                        |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               |                                                                 | 100.000                    | m  | 180                      | 18,000                |                   |                    |  |
| R01013        | 電工                                                              |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               |                                                                 | 1.200                      | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |                    |  |
|               | 合 計                                                             |                            |    |                          | 44,334                | 算出数量<br>100.000 m |                    |  |
|               | 単 価                                                             |                            | m  |                          | 443                   |                   |                    |  |
|               | *** S単- 17号 ***                                                 |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
| S42006        | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※                                             |                            | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |                    |  |
|               | 低圧電力ケーブル・電線配線工(屋内)※<br>EM-CE 3.5sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2 |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |                    |  |
|               | 1)施工区分                                                          | 管内・ダクト内                    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |                    |  |
|               | 2)種別                                                            | その他                        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |                    |  |
|               | 3)電圧                                                            | -                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |                    |  |
|               | 4)心数                                                            | -                          |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 5)サイズ                                                           | -mm2                       |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 6)その他の場合のケーブル1m当り単価                                             | 198                        |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 7)100m当りの電工労務                                                   | 1.20                       |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 8)その他の場合の補助文                                                    | EM-CE 3.5sq-2c             |    |                          |                       |                   |                    |  |
| P27838        | 電気材料及び機器                                                        |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               |                                                                 | 100.000                    | m  | 198                      | 19,800                |                   |                    |  |
| R01013        | 電工                                                              |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               |                                                                 | 1.200                      | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |                    |  |
|               | 合 計                                                             |                            |    |                          | 46,134                | 算出数量<br>100.000 m |                    |  |
|               | 単 価                                                             |                            | m  |                          | 461                   |                   |                    |  |
|               | *** S単- 18号 ***                                                 |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
| S42009        | 制御ケーブル配線工(屋内)※                                                  |                            | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |                    |  |
|               | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-2c, 管内・ダクト内, その他, -, -, -mm2  |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |                    |  |
|               | 1)施工区分                                                          | 管内・ダクト内                    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |                    |  |
|               | 2)種別                                                            | その他                        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |                    |  |
|               | 3)心数                                                            | -                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |                    |  |
|               | 4)サイズ                                                           | -mm2                       |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 5)その他の場合のケーブル1m当り単価                                             | 205                        |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 6)100m当りの電工労務                                                   | 1.20                       |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               | 7)その他の場合の補助文                                                    | EM-CEE-S 1.25sq-2c         |    |                          |                       |                   |                    |  |
| P27838        | 電気材料及び機器                                                        |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               |                                                                 | 100.000                    | m  | 205                      | 20,500                |                   |                    |  |
| R01013        | 電工                                                              |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |
|               |                                                                 | 1.200                      | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |                    |  |
|               | 合 計                                                             |                            |    |                          | 46,834                | 算出数量<br>100.000 m |                    |  |
|               | 単 価                                                             |                            | m  |                          | 468                   |                   |                    |  |
|               | *** S単- 19号 ***                                                 |                            |    |                          |                       |                   |                    |  |

| 事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |                                                                              |                    |    |                          |                       |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 琵琶ダム地区) |                                                                              |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 琵琶ダム地区                 |                                                                              |                    |    |                          |                       |                   |
| コード                            | 名 称                                                                          | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S42009                         | 制御ケーブル配線工(屋内)※<br>制御ケーブル配線工(屋内)※<br>EM-CEE-S 1.25sq-6c, 管内・ダクト内, その他, -mm2   |                    | m  |                          | 100,000               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                | 1) 施工区分                                                                      | 管内・ダクト内            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                | 2) 種別                                                                        | その他                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                | 3) 心数                                                                        | -                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                | 4) サイズ                                                                       | -mm2               |    |                          |                       |                   |
|                                | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                                                         | 354                |    |                          |                       |                   |
|                                | 6) 100m当りの電工労務                                                               | 1.20               |    |                          |                       |                   |
|                                | 7) その他の場合の補助文                                                                | EM-CEE-S 1.25sq-6c |    |                          |                       |                   |
| P27838                         | 電気材料及び機器                                                                     | 100,000            | m  | 354                      | 35,400                |                   |
| R01013                         | 電工                                                                           | 1,200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |
|                                | 合 計                                                                          |                    |    |                          | 61,734                | 算出数量<br>100,000 m |
|                                | 単 価                                                                          |                    | m  |                          | 617                   |                   |
| *** S単- 20号 ***                |                                                                              |                    |    |                          |                       |                   |
| S42012                         | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>通信ケーブル配線工(屋内)※<br>KPEV-SBT 0.75sq-7p, 管内・ダクト内, その他, -mm, - |                    | m  |                          | 100,000               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                | 1) 施工区分                                                                      | 管内・ダクト内            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                | 2) 種別                                                                        | その他                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                | 3) サイズ                                                                       | -mm                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                | 4) 対数                                                                        | -                  |    |                          |                       |                   |
|                                | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                                                         | 1,600              |    |                          |                       |                   |
|                                | 6) 100m当りの電工労務                                                               | 1.20               |    |                          |                       |                   |
|                                | 7) その他の場合の補助文                                                                | KPEV-SBT 0.75sq-7p |    |                          |                       |                   |
| P27838                         | 電気材料及び機器                                                                     | 100,000            | m  | 1,600                    | 160,000               |                   |
| R01013                         | 電工                                                                           | 1,200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |
|                                | 合 計                                                                          |                    |    |                          | 186,334               | 算出数量<br>100,000 m |
|                                | 単 価                                                                          |                    | m  |                          | 1,863                 |                   |
| *** S単- 21号 ***                |                                                                              |                    |    |                          |                       |                   |
| S42012                         | 通信ケーブル配線工(屋内)※<br>通信ケーブル配線工(屋内)※<br>FKEV-SB 1.25sq-3p, 管内・ダクト内, その他, -mm, -  |                    | m  |                          | 100,000               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                | 1) 施工区分                                                                      | 管内・ダクト内            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                | 2) 種別                                                                        | その他                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                | 3) サイズ                                                                       | -mm                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                | 4) 対数                                                                        | -                  |    |                          |                       |                   |
|                                | 5) その他の場合のケーブル1m当り単価                                                         | 1,400              |    |                          |                       |                   |
|                                | 6) 100m当りの電工労務                                                               | 1.20               |    |                          |                       |                   |
|                                | 7) その他の場合の補助文                                                                | FKEV-SB 1.25sq-3p  |    |                          |                       |                   |
| P27838                         | 電気材料及び機器                                                                     | 100,000            | m  | 1,400                    | 140,000               |                   |
| R01013                         | 電工                                                                           | 1,200              | 人  | 21,945                   | 26,334                |                   |
|                                | 合 計                                                                          |                    |    |                          | 166,334               | 算出数量<br>100,000 m |
|                                | 単 価                                                                          |                    | m  |                          | 1,663                 |                   |
| *** S単- 22号 ***                |                                                                              |                    |    |                          |                       |                   |
| S42054                         | 電気通信設備据付・調整工<br>電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器                                     |                    | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                                | 1) 据付技術者人数                                                                   | 6.00               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                | 2) 据付技術員人数                                                                   | 6.00               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                | 3) 調整技術者人数(X)                                                                | 0.00               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                | 4) 調整技術員人数(X)                                                                | 0.00               |    |                          |                       |                   |
|                                | 5) 作業種別(機器名称)                                                                | 気象データ変換器           |    |                          |                       |                   |
| R03003                         | 電気通信技術者                                                                      | 6,000              | 人  | 34,755                   | 208,530               |                   |
| R03004                         | 電気通信技術員                                                                      | 6,000              | 人  | 23,415                   | 140,490               |                   |

|               |                              |  |              |  |    |                          |      |                       |    |                 |
|---------------|------------------------------|--|--------------|--|----|--------------------------|------|-----------------------|----|-----------------|
| 事業名           | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |  |              |  |    | 施工単価表                    | 単価期入 | (                     | 6/ | 9)              |
| 工事名           | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 琵琶ダム地区)   |  |              |  |    |                          |      |                       |    |                 |
| 工事別工事名:琵琶ダム地区 |                              |  |              |  |    |                          |      |                       |    |                 |
| コード           | 名 称                          |  | 数 量          |  | 単位 | 単 価                      |      | 金 額                   |    | 備 考             |
| R03003        | 電気通信技術者                      |  | 0.000        |  | 人  | 34,755                   |      | 0                     |    |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |  | 0.000        |  | 人  | 23,415                   |      | 0                     |    |                 |
|               | 合 計                          |  |              |  |    |                          |      | 349,020               |    | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |  |              |  | 式  |                          |      | 349,020               |    |                 |
|               | *** S単一 23号 ***              |  |              |  |    |                          |      |                       |    |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |  |              |  | 式  |                          |      | 1.000 式               |    | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置    |  |              |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |      | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |    |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    |  | 15.00        |  |    | 豪雪補正:なし                  |      | 亜熱帯補正:なし              |    |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    |  | 10.00        |  |    | 基本給時間:8.0                |      | 超勤時間:0.0              |    |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 |  | 0.00         |  |    | 深夜時間:0.0                 |      | 週休:4週8休以上             |    |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 |  | 0.00         |  |    |                          |      |                       |    |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 |  | 気象データ処理装置    |  |    |                          |      |                       |    |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |  | 15.000       |  | 人  | 34,755                   |      | 521,325               |    |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |  | 10.000       |  | 人  | 23,415                   |      | 234,150               |    |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |  | 0.000        |  | 人  | 34,755                   |      | 0                     |    |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |  | 0.000        |  | 人  | 23,415                   |      | 0                     |    |                 |
|               | 合 計                          |  |              |  |    |                          |      | 755,475               |    | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |  |              |  | 式  |                          |      | 755,475               |    |                 |
|               | *** S単一 24号 ***              |  |              |  |    |                          |      |                       |    |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |  |              |  | 式  |                          |      | 1.000 式               |    | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>分周器          |  |              |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |      | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |    |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    |  | 1.00         |  |    | 豪雪補正:なし                  |      | 亜熱帯補正:なし              |    |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    |  | 1.00         |  |    | 基本給時間:8.0                |      | 超勤時間:0.0              |    |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 |  | 0.00         |  |    | 深夜時間:0.0                 |      | 週休:4週8休以上             |    |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 |  | 0.00         |  |    |                          |      |                       |    |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 |  | 分周器          |  |    |                          |      |                       |    |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |  | 1.000        |  | 人  | 34,755                   |      | 34,755                |    |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |  | 1.000        |  | 人  | 23,415                   |      | 23,415                |    |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |  | 0.000        |  | 人  | 34,755                   |      | 0                     |    |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |  | 0.000        |  | 人  | 23,415                   |      | 0                     |    |                 |
|               | 合 計                          |  |              |  |    |                          |      | 58,170                |    | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |  |              |  | 式  |                          |      | 58,170                |    |                 |
|               | *** S単一 25号 ***              |  |              |  |    |                          |      |                       |    |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                 |  |              |  | 式  |                          |      | 1.000 式               |    | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm |  |              |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |      | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |    |                 |
|               | 1)据付技術者人数                    |  | 0.00         |  |    | 豪雪補正:なし                  |      | 亜熱帯補正:なし              |    |                 |
|               | 2)据付技術員人数                    |  | 5.00         |  |    | 基本給時間:8.0                |      | 超勤時間:0.0              |    |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                 |  | 0.00         |  |    | 深夜時間:0.0                 |      | 週休:4週8休以上             |    |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                 |  | 0.00         |  |    |                          |      |                       |    |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                 |  | 収納架H=2,000mm |  |    |                          |      |                       |    |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |  | 0.000        |  | 人  | 34,755                   |      | 0                     |    |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |  | 5.000        |  | 人  | 23,415                   |      | 117,075               |    |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                      |  | 0.000        |  | 人  | 34,755                   |      | 0                     |    |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                      |  | 0.000        |  | 人  | 23,415                   |      | 0                     |    |                 |
|               | 合 計                          |  |              |  |    |                          |      | 117,075               |    | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                          |  |              |  | 式  |                          |      | 117,075               |    |                 |

| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |       |     |                          |                       |                 |
|--------|----------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名    | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 琵琶ダム地区) |       |     |                          |                       |                 |
| 工事別工事名 | 琵琶ダム地区                     |       |     |                          |                       |                 |
| コード    | 名 称                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|        |                            |       |     |                          |                       |                 |
|        | *** S単- 26号 ***            |       |     |                          |                       |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工               |       | 式   |                          | 1,000                 | 歩A<br>式 当たり算出   |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計      |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 据付技術者人数                 | 2.40  |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2) 据付技術員人数                 | 2.40  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3) 調整技術者人数(X)              | 0.00  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4) 調整技術員人数(X)              | 0.00  |     |                          |                       |                 |
|        | 5) 作業種別(機器名称)              | 風向風速計 |     |                          |                       |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                    | 2.400 | 人   | 34,755                   | 83,412                |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                    | 2.400 | 人   | 23,415                   | 56,196                |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                    | 0.000 | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                    | 0.000 | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|        | 合 計                        |       |     |                          | 139,608               | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                        |       | 式   |                          | 139,608               |                 |
|        |                            |       |     |                          |                       |                 |
|        | *** S単- 27号 ***            |       |     |                          |                       |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工               |       | 式   |                          | 1,000                 | 歩A<br>式 当たり算出   |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計        |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 据付技術者人数                 | 3.00  |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2) 据付技術員人数                 | 3.00  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3) 調整技術者人数(X)              | 0.00  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4) 調整技術員人数(X)              | 0.00  |     |                          |                       |                 |
|        | 5) 作業種別(機器名称)              | 気温計   |     |                          |                       |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                    | 3.000 | 人   | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                    | 3.000 | 人   | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                    | 0.000 | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                    | 0.000 | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|        | 合 計                        |       |     |                          | 174,510               | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                        |       | 式   |                          | 174,510               |                 |
|        |                            |       |     |                          |                       |                 |
|        | *** S単- 28号 ***            |       |     |                          |                       |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工               |       | 式   |                          | 1,000                 | 歩A<br>式 当たり算出   |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計        |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 据付技術者人数                 | 3.00  |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2) 据付技術員人数                 | 3.00  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3) 調整技術者人数(X)              | 0.00  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4) 調整技術員人数(X)              | 0.00  |     |                          |                       |                 |
|        | 5) 作業種別(機器名称)              | 湿度計   |     |                          |                       |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                    | 3.000 | 人   | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                    | 3.000 | 人   | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                    | 0.000 | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                    | 0.000 | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|        | 合 計                        |       |     |                          | 174,510               | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価                        |       | 式   |                          | 174,510               |                 |
|        |                            |       |     |                          |                       |                 |
|        | *** S単- 29号 ***            |       |     |                          |                       |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工               |       | 式   |                          | 1,000                 | 歩A<br>式 当たり算出   |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計        |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |

|               |                                 |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名           |                                 | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業        |                 |  |    |                          | 施工単価表 単価期A ( 8/ 9)    |                 |
| 工事名           |                                 | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 琵琶ダム地区) |                 |  |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名:琵琶ダム地区 |                                 |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
| コード           | 名 称                             |                            | 数 量             |  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|               | 1)据付技術者人数                       |                            | 3.00            |  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                       |                            | 3.00            |  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                    |                            | 0.00            |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                    |                            | 0.00            |  |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                    |                            | 気圧計             |  |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                         |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                         |                            | 3.000           |  | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                         |                            | 3.000           |  | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                         |                            | 0.000           |  | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
|               |                                 |                            | 0.000           |  | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                             |                            |                 |  |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                             |                            |                 |  | 式  |                          | 174,510               |                 |
|               |                                 |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
|               | *** S単一 30号 ***                 |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                    |                            |                 |  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計             |                            |                 |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                       |                            | 3.00            |  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                       |                            | 3.00            |  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                    |                            | 0.00            |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                    |                            | 0.00            |  |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                    |                            | 蒸発計             |  |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                         |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                         |                            | 3.000           |  | 人  | 34,755                   | 104,265               |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                         |                            | 3.000           |  | 人  | 23,415                   | 70,245                |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                         |                            | 0.000           |  | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
|               |                                 |                            | 0.000           |  | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                             |                            |                 |  |    |                          | 174,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                             |                            |                 |  | 式  |                          | 174,510               |                 |
|               |                                 |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
|               | *** S単一 31号 ***                 |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                    |                            |                 |  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)    |                            |                 |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                       |                            | 4.00            |  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                       |                            | 6.00            |  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                    |                            | 0.00            |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                    |                            | 0.00            |  |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                    |                            | 屋外接続端子盤(信号用)    |  |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                         |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                         |                            | 4.000           |  | 人  | 34,755                   | 139,020               |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                         |                            | 6.000           |  | 人  | 23,415                   | 140,490               |                 |
| R03004        | 電気通信技術員                         |                            | 0.000           |  | 人  | 34,755                   | 0                     |                 |
|               |                                 |                            | 0.000           |  | 人  | 23,415                   | 0                     |                 |
|               | 合 計                             |                            |                 |  |    |                          | 279,510               | 算出数量<br>1.000 式 |
|               | 単 価                             |                            |                 |  | 式  |                          | 279,510               |                 |
|               |                                 |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
|               | *** S単一 32号 ***                 |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
| S42054        | 電気通信設備据付・調整工                    |                            |                 |  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|               | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用) |                            |                 |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|               | 1)据付技術者人数                       |                            | 5.00            |  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|               | 2)据付技術員人数                       |                            | 6.00            |  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|               | 3)調整技術者人数(X)                    |                            | 0.00            |  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|               | 4)調整技術員人数(X)                    |                            | 0.00            |  |    |                          |                       |                 |
|               | 5)作業種別(機器名称)                    |                            | 屋外接続端子盤(信号・電源用) |  |    |                          |                       |                 |
| R03003        | 電気通信技術者                         |                            |                 |  |    |                          |                       |                 |
|               |                                 |                            | 5.000           |  | 人  | 34,755                   | 173,775               |                 |

| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業          |              |     |                          |                       |                 |
|--------|------------------------------|--------------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名    | 吞吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 琵琶ダム地区)   |              |     |                          |                       |                 |
| 工事別工事名 | 琵琶ダム地区                       |              |     |                          |                       |                 |
| コード    | 名 称                          | 数 量          | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 6.000        | 人   | 23,415                   | 140,490               |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|        | 合 計                          |              |     |                          | 314,265               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                          |              | 式   |                          | 314,265               |                 |
|        | *** S単一 33号 ***              |              |     |                          |                       |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置       |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 据付技術者人数                   | 0.00         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2) 据付技術員人数                   | 0.00         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3) 調整技術者人数(X)                | 10.00        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4) 調整技術員人数(X)                | 20.00        |     |                          |                       |                 |
|        | 5) 作業種別(機器名称)                | 気象観測装置       |     |                          |                       |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                      | 10.000       | 人   | 34,755                   | 347,550               |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 20.000       | 人   | 23,415                   | 468,300               |                 |
|        | 合 計                          |              |     |                          | 815,850               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                          |              | 式   |                          | 815,850               |                 |
|        | *** S単一 34号 ***              |              |     |                          |                       |                 |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工                 |              | 式   |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 電気通信設備据付・調整工<br>取納架H=1,200mm |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 据付技術者人数                   | 0.00         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2) 据付技術員人数                   | 7.00         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3) 調整技術者人数(X)                | 0.00         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4) 調整技術員人数(X)                | 0.00         |     |                          |                       |                 |
|        | 5) 作業種別(機器名称)                | 取納架H=1,200mm |     |                          |                       |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 7.000        | 人   | 23,415                   | 163,905               |                 |
| R03003 | 電気通信技術者                      | 0.000        | 人   | 34,755                   | 0                     |                 |
| R03004 | 電気通信技術員                      | 0.000        | 人   | 23,415                   | 0                     |                 |
|        | 合 計                          |              |     |                          | 163,905               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                          |              | 式   |                          | 163,905               |                 |

[illegible]

工事別工事名: 糺屋ダム地区

近畿農政局

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業  
 工事名 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 琵琶ダム地区)

工事別工事名:琵琶ダム地区

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考                        |
|--------|-------------------------------------------|-------|-----|---------|-----------|----------------------------|
|        | *** T単- 1号 ***                            |       |     |         |           |                            |
| T00001 | 電力・制御・通信ケーブル撤去                            |       | m   |         | 200,000 m | 歩A<br>当たり算出                |
| S02115 | 5mm以下<br>電工                               | 1.200 | 人   | 21,945  | 26,334    | S単 1号<br>算出数量<br>200,000 m |
|        | 合 計                                       |       |     |         | 26,334    |                            |
|        | 単 価                                       |       | m   |         | 132       |                            |
|        | *** T単- 2号 ***                            |       |     |         |           |                            |
| T00002 | 気象データ変換器据付工                               |       | 基   |         | 5,000 基   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器                  | 1.000 | 式   | 349,020 | 349,020   | S単 22号<br>算出数量<br>5,000 基  |
|        | 合 計                                       |       |     |         | 349,020   |                            |
|        | 単 価                                       |       | 基   |         | 69,804    |                            |
|        | *** T単- 3号 ***                            |       |     |         |           |                            |
| T00003 | 気象データ処理装置据付工                              |       | 台   |         | 4,000 台   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置                 | 1.000 | 式   | 755,475 | 755,475   | S単 23号<br>算出数量<br>4,000 台  |
|        | 合 計                                       |       |     |         | 755,475   |                            |
|        | 単 価                                       |       | 台   |         | 188,869   |                            |
|        | *** T単- 4号 ***                            |       |     |         |           |                            |
| T00004 | 分周器据付工                                    |       | 台   |         | 1,000 台   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>分周器                       | 1.000 | 式   | 58,170  | 58,170    | S単 24号<br>算出数量<br>1,000 台  |
|        | 合 計                                       |       |     |         | 58,170    |                            |
|        | 単 価                                       |       | 台   |         | 58,170    |                            |
|        | *** T単- 5号 ***                            |       |     |         |           |                            |
| T00005 | 収納架据付工                                    |       | 架   |         | 2,000 架   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | H=2,000mm<br>電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=2,000mm | 1.000 | 式   | 117,075 | 117,075   | S単 25号<br>算出数量<br>2,000 架  |
|        | 合 計                                       |       |     |         | 117,075   |                            |
|        | 単 価                                       |       | 架   |         | 58,538    |                            |
|        | *** T単- 6号 ***                            |       |     |         |           |                            |
| T00006 | 風向風速計据付工                                  |       | 台   |         | 4,000 台   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計                     | 1.000 | 式   | 139,608 | 139,608   | S単 26号<br>算出数量<br>4,000 台  |
|        | 合 計                                       |       |     |         | 139,608   |                            |
|        | 単 価                                       |       | 台   |         | 34,902    |                            |
|        | *** T単- 7号 ***                            |       |     |         |           |                            |

| 事業名    | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業             |       |     |         |         |                            |
|--------|---------------------------------|-------|-----|---------|---------|----------------------------|
| 工事名    | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 琵琶ダム地区)      |       |     |         |         |                            |
| 工事別工事名 | 琵琶ダム地区                          |       |     |         |         |                            |
| コード    | 名 称 (規 格)                       | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                        |
| T00007 | 気温計据付工                          |       | 台   |         | 5,000 台 | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気温計             | 1,000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S 単 27号<br>算出数量<br>5,000 台 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 174,510 |                            |
|        | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|        | *** T 単— 8号 ***                 |       |     |         |         |                            |
| T00008 | 湿度計据付工                          |       | 台   |         | 5,000 台 | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>湿度計             | 1,000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S 単 28号<br>算出数量<br>5,000 台 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 174,510 |                            |
|        | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|        | *** T 単— 9号 ***                 |       |     |         |         |                            |
| T00009 | 気圧計据付工                          |       | 台   |         | 5,000 台 | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>気圧計             | 1,000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S 単 29号<br>算出数量<br>5,000 台 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 174,510 |                            |
|        | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|        | *** T 単— 10号 ***                |       |     |         |         |                            |
| T00010 | 蒸発計据付工                          |       | 台   |         | 5,000 台 | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>蒸発計             | 1,000 | 式   | 174,510 | 174,510 | S 単 30号<br>算出数量<br>5,000 台 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 174,510 |                            |
|        | 単 価                             |       | 台   |         | 34,902  |                            |
|        | *** T 単— 11号 ***                |       |     |         |         |                            |
| T00012 | 屋外接続端子盤(信号用)据付工                 |       | 面   |         | 4,000 面 | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号用)    | 1,000 | 式   | 279,510 | 279,510 | S 単 31号<br>算出数量<br>4,000 面 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 279,510 |                            |
|        | 単 価                             |       | 面   |         | 69,878  |                            |
|        | *** T 単— 12号 ***                |       |     |         |         |                            |
| T00013 | 屋外接続端子盤(信号・電源用)据付工              |       | 面   |         | 5,000 面 | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054 | 電気通信設備据付・調整工<br>屋外接続端子盤(信号・電源用) | 1,000 | 式   | 314,265 | 314,265 | S 単 32号<br>算出数量<br>5,000 面 |
|        | 合 計                             |       |     |         | 314,265 |                            |
|        | 単 価                             |       | 面   |         | 62,853  |                            |
|        | *** T 単— 13号 ***                |       |     |         |         |                            |
| T00014 | 気象観測装置・総合試運転調整                  |       | 基   |         | 5,000 基 | 歩A<br>当たり算出                |

|                |                                           |       |     |         |         |                            |
|----------------|-------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|----------------------------|
| 事業名            | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業                       |       |     |         |         | 特別単価表 単価期A ( 3/ 4)         |
| 工事名            | 呑吐ダム他気象観測装置更新工事(5. 穂屋ダム地区)                |       |     |         |         |                            |
| 工事別工事名: 穂屋ダム地区 |                                           |       |     |         |         |                            |
| コード            | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                        |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>気象観測装置                    | 1.000 | 式   | 815,850 | 815,850 | S単 33号<br>算出数量<br>5.000 基  |
|                | 合 計                                       |       |     |         | 815,850 |                            |
|                | 単 価                                       |       | 基   |         | 163,170 |                            |
|                | *** T単一 14号 ***                           |       |     |         |         |                            |
| T00015         | 気象データ変換器撤去工                               |       | 基   |         | 10.000  | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ変換器                  | 1.000 | 式   | 349,020 | 349,020 | S単 22号<br>算出数量<br>10.000 基 |
|                | 合 計                                       |       |     |         | 349,020 |                            |
|                | 単 価                                       |       | 基   |         | 34,902  |                            |
|                | *** T単一 15号 ***                           |       |     |         |         |                            |
| T00016         | 気象データ処理装置撤去工                              |       | 台   |         | 8.000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>気象データ処理装置                 | 1.000 | 式   | 755,475 | 755,475 | S単 23号<br>算出数量<br>8.000 台  |
|                | 合 計                                       |       |     |         | 755,475 |                            |
|                | 単 価                                       |       | 台   |         | 94,434  |                            |
|                | *** T単一 16号 ***                           |       |     |         |         |                            |
| T00017         | 分周器撤去工                                    |       | 台   |         | 2.000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>分周器                       | 1.000 | 式   | 58,170  | 58,170  | S単 24号<br>算出数量<br>2.000 台  |
|                | 合 計                                       |       |     |         | 58,170  |                            |
|                | 単 価                                       |       | 台   |         | 29,085  |                            |
|                | *** T単一 17号 ***                           |       |     |         |         |                            |
| T00019         | 収納架撤去工                                    |       | 架   |         | 6.000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054         | H=1,200mm<br>電気通信設備据付・調整工<br>収納架H=1,200mm | 1.000 | 式   | 163,905 | 163,905 | S単 34号<br>算出数量<br>6.000 架  |
|                | 合 計                                       |       |     |         | 163,905 |                            |
|                | 単 価                                       |       | 架   |         | 27,318  |                            |
|                | *** T単一 18号 ***                           |       |     |         |         |                            |
| T00020         | 風向風速計撤去工                                  |       | 台   |         | 8.000   | 歩A<br>当たり算出                |
| S42054         | 電気通信設備据付・調整工<br>風向風速計                     | 1.000 | 式   | 139,608 | 139,608 | S単 26号<br>算出数量<br>8.000 台  |
|                | 合 計                                       |       |     |         | 139,608 |                            |
|                | 単 価                                       |       | 台   |         | 17,451  |                            |
|                | *** T単一 19号 ***                           |       |     |         |         |                            |
| T00021         | 気温計撤去工                                    |       | 台   |         | 10.000  | 歩A<br>当たり算出                |

近畿農政局