誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

積　　算　　書

近畿農政局

加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	加古川水系広域農業水利施設総合管理所
事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務
施工場所	兵庫県三木市三津田地内他
業務番号	05-306-0101
業務区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫県南
地区区分	三木市（旧三木市）・神戸市
工期	36ヶ月
積算体系年月	令和5年3月
単価期適用年度	令和5年3月－A
歩掛期適用年度	令和4年99号－A
電力会社名	関西電力

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	数　　量	単位	総括	R5	R6	R7
業務価格(R5～7)			654,230,000	248,230,000	258,630,000	147,370,000
・点検整備業務	直接人件費	(	440,350,000	167,360,000	166,470,000	106,520,000
・・施設機械設備点検整備費	1	式	219,460,000	72,260,000	71,470,000	75,730,000
・・電気通信設備点検整備費	1	式	128,520,000	64,310,000	64,210,000	0
・・土木施設点検整備費	1	式	89,970,000	29,990,000	29,990,000	29,990,000
・・呑吐ダムエレベーター設備保守点検業務	1	式	2,400,000	800,000	800,000	800,000
・運転監視業務	1	式	95,210,000	31,810,000	31,700,000	31,700,000
・保安監視業務	1	式	79,640,000	39,910,000	39,730,000	0
・測量業務	1	式	39,030,000	9,150,000	20,730,000	9,150,000
・消費税相当額（10%）	10	%	65,423,000			
合計			**719,653,000**			

一括計上価格
¥213,880,000.-

近畿農政局

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
業務価格(R5)			248,230,000	
・点検整備業務			167,360,000	
・・施設機械設備点検整備費	1	式	72,260,000	
・・電気通信設備点検整備費	1	式	64,310,000	
・・土木施設点検整備費	1	式	29,990,000	
・・呑吐ダムエレベーター設備保守点検業務	1	式	800,000	
・運転監視業務	1	式	31,810,000	
・保安監視業務	1	式	39,910,000	
・測量業務	1	式	9,150,000	

近畿農政局

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
業務価格(R6)			258,630,000	
・点検整備業務			166,470,000	
・・施設機械設備点検整備費	1	式	71,470,000	
・・電気通信設備点検整備費	1	式	64,210,000	
・・土木施設点検整備費	1	式	29,990,000	
・・呑吐ダムエレベーター設備保守点検業務	1	式	800,000	
・運転監視業務	1	式	31,700,000	
・保安監視業務	1	式	39,730,000	
・測量業務	1	式	20,730,000	

近畿農政局

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
業務価格(R7)			147,370,000	
・点検整備業務			106,520,000	
・・施設機械設備点検整備費	1	式	75,730,000	
・・電気通信設備点検整備費	1	式	0	
・・土木施設点検整備費	1	式	29,990,000	
・・呑吐ダムエレベーター設備保守点検業務	1	式	800,000	
・運転監視業務	1	式	31,700,000	
・保安監視業務	1	式	0	
・測量業務	1	式	9,150,000	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業　　（令和5年度）

ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局

加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	金　　額	備　　考
業務費	719,653,000	
・令和5年度業務価格	248,230,000	
・令和6年度業務価格	258,630,000	
・令和7年度業務価格	147,370,000	
	654,230,000	
・消費税相当額（10%）	65,423,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	加古川水系広域農業水利施設総合管理所
事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務
施工場所	兵庫県三木市三津田地内他
業務番号	05-306-0101
業務区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫県南
地区区分	三木市（旧三木市）・神戸市
工期	36ヶ月
積算体系年月	令和5年3月
単価期適用年度	令和5年3月－A
歩掛期適用年度	令和4年99号－A
電力会社名	関西電力

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	金　　額	備　　考
業務費	273,053,000	
・業務価格	248,230,000	
・消費税相当額（10%）	24,823,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	数　　量	単位	金　　額	備　　考
業務価格			248,230,000	
・点検整備業務			167,360,000	
・・施設機械設備点検整備費	1	式	72,260,000	
・・電気通信設備点検整備費	1	式	64,310,000	
・・土木施設点検整備費	1	式	29,990,000	
・・呑吐ダムエレベーター設備保守点検業務	1	式	800,000	
・運転監視業務	1	式	31,810,000	
・保安監視業務	1	式	39,910,000	
・測量業務	1	式	9,150,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
施設機械設備点検整備費			72,260,000	72,268,000 改め
点検整備原価			58,276,000	
（純点検整備費）			46,907,000	
・直接点検整備費			38,878,000	
・・材料費	1	式	1,095,000	
・・・直接材料費	1	式	1,056,000	
点検整備費 ・・・補助材料費 992,000	4	%	39,000	
・・直接労務費	1	式	35,646,000	
・・直接経費	1	式	2,137,000	
点検整備費 ・・・率計上 992,000	8	%	79,000	
・・・積上げ	1	式	2,058,000	
・間接点検整備費			19,398,000	
・・共通仮設費	1	式	10,338,000	
直接点検整備費 ・・・率計上 38,878,000	19.0	%	7,386,000	
・・・派遣費	1	式	2,309,000	
・・・宿泊費	1	式	643,000	
・・・安全費	1	式	0	
・・・技術管理費	1	式	0	
純点検整備費 ・・現場管理費 46,907,000	16.99	%	7,969,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
点検整備費				
・・点検整備間接費　992,000	110	%	1,091,000	
点検整備原価				
一般管理費等　58,276,000	24.01	%	13,992,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接労務費				34,654,000	34,654,300 改め
				34,496,800	点検整備費
・総合管理所（ダム班）				5,482,400	
・・点検技術者（主任技術員）	89	人	34,800	3,097,200	
・・点検整備工（技術員）	89	人	26,800	2,385,200	
・川代ダム管理所				5,712,700	
・・点検技術者（主任技術員）	78	人	34,800	2,714,400	
・・点検整備工（技術員）	106	人	26,800	2,840,800	
・・特殊運転手	7	人	22,500	157,500	
・大川瀬ダム管理所				4,719,200	
・・点検技術者（主任技術員）	74	人	34,800	2,575,200	
・・点検整備工（技術員）	80	人	26,800	2,144,000	
・鴨川ダム管理分室				2,158,800	
・・点検技術者（主任技術員）	32	人	34,800	1,113,600	
・・点検整備工（技術員）	39	人	26,800	1,045,200	
・糀屋ダム管理所				5,185,200	
・・点検技術者（主任技術員）	82	人	34,800	2,853,600	
・・点検整備工（技術員）	87	人	26,800	2,331,600	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・総合管理所（水路班）				11,396,000	
・・点検技術者（主任技術員）	185	人	34,800	6,438,000	
・・点検整備工（技術員）	185	人	26,800	4,958,000	
直接経費（積上げ）				2,058,000	2,058,283 改め
・機械経費				1,835,083	
・・総合管理所（ダム班）通勤（主任技術員）	89	日	2,000	178,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（技術員）	89	日	2,000	178,000	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（主任技術員）	74	日	2,216	163,984	高速道路料金別途
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）	80	日	2,216	177,280	〃
・・鴨川ダム管理分室 通勤（主任技術員）	32	日	2,049	65,568	〃
・・鴨川ダム管理分室 通勤（技術員）	39	日	2,049	79,911	〃
・・総合管理所（水路班）通勤（主任技術員）	185	日	2,000	370,000	
・・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	185	日	3,364	622,340	
・交通管理費				223,200	
・・総合管理所（水路班）交通誘導員	18	人	12,400	223,200	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
派遣費				2,300,000	2,300,359 改め
・大川瀬ダム管理所				338,800	
・・大川瀬ダム管理所 高速道路料金（主任技術員）	74	往復	2,200	162,800	
・・大川瀬ダム管理所 高速道路料金（技術員）	80	往復	2,200	176,000	
・鴨川ダム管理所				197,522	
・・鴨川ダム管理所 高速道路料金（主任技術員）	32	往復	2,782	89,024	
・・鴨川ダム管理所 高速道路料金（技術員）	39	往復	2,782	108,498	
・川代ダム管理所				977,247	滞在
・・川代ダム管理所 派遣	23	往復	5,525	127,075	
・・初日宿泊費（主任技術員）	23	日	3,182	73,186	
・・初日宿泊費（技術員）	23	日	2,982	68,586	
・・点検技術者（主任技術員）	11.5	日	34,800	400,200	
・・点検整備工（技術員）	11.5	日	26,800	308,200	
・糀屋ダム管理所				786,790	滞在
・・糀屋ダム管理所 派遣	19	往復	4,446	84,474	
・・初日宿泊費（主任技術員）	19	日	3,182	60,458	
・・初日宿泊費（技術員）	19	日	2,982	56,658	
・・点検技術者（主任技術員）	9.5	日	34,800	330,600	
・・点検整備工（技術員）	9.5	日	26,800	254,600	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
宿泊費				643,000	643,420 改め
・川代ダム管理所				336,420	
・・点検技術者（主任技術員）	42	日	3,182	133,644	
・・点検整備工（技術員）	68	日	2,982	202,776	
・糀屋ダム管理所（ダム班）				307,000	
・・点検技術者（主任技術員）	44	日	3,182	140,008	
・・点検整備工（技術員）	56	日	2,982	166,992	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接材料費				1,056,000	1,056,210 改め
令和５年度	1.0	式		1,056,210	
・・吞吐ダム【令和５年度】	1.0	式		351,890	
【圧縮機】 ・・・チューブ	3.0	個	1,270	3,810	
・・・Ｏリング　G70	3.0	個	300	900	
【逆止弁】 ・・・Ｏリング　G60　2個/基	6.0	個	300	1,800	
・・・バルブ	3.0	個	3,410	10,230	
【3K保圧弁】 ・・・Ｏリング　P9	3.0	個	70	210	
・・・Ｏリング　G40	3.0	個	100	300	
【圧力調整弁】 ・・・ダイアフラム	3.0	個	3,870	11,610	
・・・バルブシート・Ｏリング	3.0	個	3,980	11,940	
【油温調整弁】 ・・・Ｏリング　P40	3.0	個	590	1,770	
【レシーバタンク】 ・・・Ｏリング　2個/基	6.0	個	100	600	
・・・Ｏリング　P39	3.0	個	590	1,770	
【オイルセパレータ】 ・・・オイルフィルタ	3.0	個	8,360	25,080	
・・・セパレータコンプリート	3.0	個	31,130	93,390	
【5K保圧弁】 ・・・バルブコンプリート	3.0	個	4,230	12,690	
【ラインフィルターエレメント】 ・・・ELS200	3.0	個	7,520	22,560	
・・・EMS200	3.0	個	14,850	44,550	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ドレン油水分離装置】 ・・・AB層フィルター	1.0	個	89,100	89,100	
・・・レベルゲージ	1.0	個	4,180	4,180	
・・・ミスト除去フィルター	1.0	個	15,400	15,400	
・・大川瀬ダム【令和５年度】	1.0	式		704,320	
【空気圧縮機】 ・・・オイル	6.0	缶	12,830	76,980	
【吸気調整弁】 ・・・バルブ	2.0	個	12,470	24,940	
・・・ダイヤフラム	2.0	個	8,790	17,580	
・・・ガスケット	2.0	個	1,150	2,300	
・・・Ｏリング　P60	2.0	個	1,740	3,480	
・・・Ｏリング　P14	2.0	個	200	400	
・・・Ｏリング　P10	2.0	個	240	480	
・・・スプリットコッタピン	2.0	個	170	340	
・・・Ｏリング	2.0	個	990	1,980	
【伝導装置】 ・・・ポリＶベルト	2.0	個	20,210	40,420	
【油回収器】 ・・・フィルタ、スピン	2.0	個	19,360	38,720	
・・・オイルレベルゲージ	2.0	個	10,290	20,580	
・・・Ｏリング　P24	2.0	個	320	640	
【バルブヘッダ】 ・・・Ｏリング　P42	2.0	個	600	1,200	
・・・Ｏリング　G100	2.0	個	1,040	2,080	
・・・Ｏリング　φ3.1×φ159.4	2.0	個	3,870	7,740	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・シール座金　M8	2.0	個	1,920	3,840	
・・・オイルセパレータエレメント	2.0	個	42,480	84,960	
・・・ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	2.0	個	15,010	30,020	
【搭載配管】 ・・・エレメントサクションフィルタ	2.0	個	7,040	14,080	
・・・サイレンサ　1/4	2.0	個	4,460	8,920	
・・・サイレンサカバー	2.0	個	1,260	2,520	
・・・サイレンサフィルタ	2.0	個	650	1,300	
・・・ラバーホース　φ19　L=350	2.0	個	13,680	27,360	
・・・ラバーホース　φ32　L=510	2.0	個	35,460	70,920	
【保圧逆止弁】 ・・・Ｏリング　フッ素ゴムBGRN-OP-0029	2.0	個	400	800	
・・・Ｏリング　フッ素ゴムBGRN-OP-0032	2.0	個	510	1,020	
【ドレン処理装置】 ・・DO槽フィルターエレメント	1.0	個	14,300	14,300	
・・LAB槽	1.0	個	75,900	75,900	
・・レベルゲージ	1.0	個	4,180	4,180	
・・ミスト除去エレメント	1.0	個	15,400	15,400	
【エアーフィルター】 ・・エアエレメント　ELS400	2.0	個	9,540	19,080	
・・ミストエレメント　EMS400	2.0	個	19,120	38,240	
・・活性炭エレメント　EKS400	2.0	個	25,810	51,620	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接労務費				992,000	点検整備費 991,600 改め
令和５年度	1.0	式		991,600	
・呑吐ダム	1.0	式		576,200	
・・点検整備工	21.5	人	26,800	576,200	
・大川瀬ダム	1.0	式		415,400	
・・点検整備工	15.5	人	26,800	415,400	
派遣費				9,000	8,800 改め
・大川瀬ダム管理所				8,800	
・・大川瀬ダム管理所 高速道路料金　令和5年度	4.0	往復	2,200	8,800	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
電気通信設備点検整備費			64,310,000	64,311,000 改め
・直接費			44,973,000	
・・労務費	1	式	34,111,000	
・・・直接人件費	1	式	34,111,000	
・・・・労務賃金	1	式		
・・・・移動拘束費	1	式		
・・直接経費	1	式	7,451,000	
・・・機械経費	1	式	0	
・・・旅費交通費	1	式	6,512,000	
・・・安全費	1	式	939,000	
労務費 ・・・・率計上 34,111,000	2.5	%	852,000	
・・・・積上げ	1	式	87,000	
労務費＋機械経費 ・・技術管理費 34,111,000	10	%	3,411,000	
・諸経費	1	式	19,338,000	
直接費 ・・諸経費 44,973,000	43.0	%	19,338,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				34,111,000	34,111,160 改め
・総合管理所（ダム班）				9,192,000	
・・点検技術者（主任技術員）	77	人	34,800	2,679,600	
・・点検技術員（技術員）	243	人	26,800	6,512,400	
・川代ダム管理所				6,248,800	
・・点検技術者（主任技術員）	91	人	34,800	3,166,800	
・・点検技術員（技術員）	115	人	26,800	3,082,000	
・大川瀬ダム管理所				9,392,800	
・・点検技術者（主任技術員）	82	人	34,800	2,853,600	
・・点検技術員（技術員）	244	人	26,800	6,539,200	
・鴨川ダム管理分室				2,228,800	
・・点検技術者（主任技術員）	24	人	34,800	835,200	
・・点検技術員（技術員）	52	人	26,800	1,393,600	
・糀屋ダム管理所				5,882,000	
・・点検技術者（主任技術員）	82	人	34,800	2,853,600	
・・点検技術員（技術員）	113	人	26,800	3,028,400	
・総合管理所（水路班）				1,108,800	
・・点検技術者（主任技術員）	18	人	34,800	626,400	
・・点検技術員（技術員）	18	人	26,800	482,400	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・打合せ				57,960	
・・技師Ａ（管理技術者）	1.05	人	55,200	57,960	
旅費交通費				6,512,000	6,512,282 改め
・総合管理所（ダム班）				870,560	通勤
・・総合管理所（ダム班）通勤（主任技術員）	77	日	2,000	154,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（技術員）	43	日	2,000	86,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤+現場経費	77	日	3,817	293,909	
・・総合管理所 管理所巡回経費	123	日	2,737	336,651	
・川代ダム管理所				1,738,292	滞在
・・川代ダム管理所 派遣	25	往復	5,525	138,125	
・・初日宿泊費（主任技術員）	25	日	3,182	79,550	
・・初日宿泊費（技術員）	25	日	2,982	74,550	
・・２泊目以降宿泊費（主任技術員）	49	日	3,182	155,918	
・・２泊目以降宿泊費（技術員）	74	日	2,982	220,668	
・・点検技術者（主任技術員）	12.5	日	34,800	435,000	
・・点検技術員（技術員）	12.5	日	26,800	335,000	
・・川代ダム管理所 現場経費	91	日	3,291	299,481	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・大川瀬ダム管理所				1,791,806	通勤
・・大川瀬ダム管理所 通勤（主任技術員）	82	日	4,416	362,112	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）	39	日	4,416	172,224	
・・大川瀬ダム管理所 通勤+現場経費	82	日	6,704	549,728	
・・大川瀬ダム管理所 管理所巡回経費	123	日	5,754	707,742	
・鴨川ダム管理分室				375,412	通勤
・・鴨川ダム管理分室 通勤（主任技術員）	24	日	4,831	115,944	
・・鴨川ダム管理分室 通勤（技術員）	28	日	4,831	135,268	
・・鴨川ダム管理分室 通勤+現場経費	24	日	5,175	124,200	
・糀屋ダム管理所				1,630,386	滞在
・・糀屋ダム管理所 派遣	24	往復	4,446	106,704	
・・初日宿泊費（主任技術員）	24	日	3,182	76,368	
・・初日宿泊費（技術員）	24	日	2,982	71,568	
・・２泊目以降宿泊費（主任技術員）	44	日	3,182	140,008	
・・２泊目以降宿泊費（技術員）	72	日	2,982	214,704	
・・点検技術者（主任技術員）	12.0	日	34,800	417,600	
・・点検技術員（技術員）	12.0	日	26,800	321,600	
・・糀屋ダム管理所 現場経費	82	日	3,437	281,834	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・総合管理所（水路班）				96,552	通勤
・・総合管理所（水路班）（主任技術員）	18	日	2,000	36,000	
・・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	18	日	3,364	60,552	
・打合せ				9,274	
・・管理技術者 旅費交通費	2.1	往復	4,416	9,274	打合せ場所 大川瀬ダム管理所
安全費（積上げ）				87,000	86,800 改め
・糀屋ダム管理所				74,400	
・・交通誘導員	6	人	12,400	74,400	
・総合管理所（水路班）				12,400	
・・交通誘導員	1	人	12,400	12,400	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
土木施設点検整備費			29,990,000	29,996,000 改め
・直接費			19,193,000	
・・直接人件費	1	式	19,193,000	
・間接費	1	式	1,872,000	
・・・旅費交通費	1	式	1,798,000	
・・・安全費	1	式	74,000	
・諸経費	1	式	8,931,000	
直接費＋間接費 ・・諸経費　21,065,000	42.4	%	8,931,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				19,193,000	19,193,290 改め
・総合管理所（ダム班）				2,284,800	
・・技師Ｃ（主任技術員）	34	人	35,600	1,210,400	
・・技術員（技術員）	34	人	31,600	1,074,400	
・川代ダム管理所				1,646,400	
・・技師Ｃ（主任技術員）	22	人	35,600	783,200	
・・技術員（技術員）	22	人	31,600	695,200	
・・技師Ｃ（主任技術員）	2.5	日	35,600	89,000	移動拘束
・・技術員（技術員）	2.5	日	31,600	79,000	移動拘束
・大川瀬ダム管理所				2,688,000	
・・技師Ｃ（主任技術員）	40	人	35,600	1,424,000	
・・技術員（技術員）	40	人	31,600	1,264,000	
・鴨川ダム管理分室				3,438,400	
・・技師Ｃ（主任技術員）	38	人	35,600	1,352,800	
・・技術員（技術員）	66	人	31,600	2,085,600	水路巡回点検を含む
・糀屋ダム管理所				3,043,200	
・・技師Ｃ（主任技術員）	29	人	35,600	1,032,400	
・・技術員（技術員）	53	人	31,600	1,674,800	水路巡回点検を含む
・・技師Ｃ（主任技術員）	5.0	日	35,600	178,000	移動拘束

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・技術員（技術員）	5.0	日	31,600	158,000	移動拘束
・総合管理所（水路班）				4,246,400	
・・技師Ｃ（主任技術員）	3	人	35,600	106,800	
・・技術員（技術員）	131	人	31,600	4,139,600	水路巡回点検を含む
・緊急時対応				1,846,090	
・・超過勤務				889,690	
・・・技師Ｃ（主任技術員）	110	時間	3,338	367,180	
・・・技術員（技術員）	110	時間	2,963	325,930	
・・・運転監視員	40	時間	2,513	100,520	
・・・警備員Ｃ（管理員）	60	時間	1,601	96,060	
・・管理演習				956,400	
・・・技師Ｃ（主任技術員）	11	人	35,600	391,600	
・・・技術員（技術員）	8	人	31,600	252,800	
・・・警備員Ｃ（管理員）	8	人	12,200	97,600	
・・・運転監視員	8	人	26,800	214,400	
安全費				74,000	74,400 改め
・糀屋ダム管理所				74,400	
・・交通誘導員	6	人	12,400	74,400	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
旅費交通費				1,798,000	1,798,256 改め
・総合管理所（ダム班）				146,000	通勤
・・総合管理所（ダム班）通勤（主任技術員）	36	日	2,000	72,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（技術員）	34	日	2,000	68,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（技術員）演習	3	回	2,000	6,000	
・川代ダム管理所				158,134	滞在
・・川代ダム管理所 派遣	5	日	5,525	27,625	
・・初日宿泊費（主任技術員）	5	日	3,182	15,910	
・・初日宿泊費（技術員）	5	日	2,982	14,910	
・・２泊目以降宿泊費（主任技術員）	13	日	3,182	41,366	
・・２泊目以降宿泊費（技術員）	14	日	2,982	41,748	
・・川代ダム 通勤（運転監視員）演習	3	日	5,525	16,575	通勤
・大川瀬ダム管理所				379,776	通勤
・・大川瀬ダム管理所 通勤（主任技術員）	42	日	4,416	185,472	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）	42	日	4,416	185,472	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）演習	2	回	4,416	8,832	
・鴨川ダム管理分室				520,752	通勤
・・鴨川ダム管理分室 通勤（主任技術員）	40	日	4,831	193,240	
・・鴨川ダム管理分室 通勤（技術員）	38	日	4,831	183,578	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・鴨川ダム管理分室 通勤（運転監視員）演習	3	日	4,831	14,493	
・・鴨川導水路巡回経費	13	回	5,126	66,638	
・・鴨川導水路巡回（技術員）	13	回	4,831	62,803	
・糀屋ダム管理所				263,638	滞在
・・糀屋ダム管理所 派遣	10	日	4,446	44,460	
・・初日宿泊費（主任技術員）	10	日	3,182	31,820	
・・初日宿泊費（技術員）	10	日	2,982	29,820	
・・２泊目以降宿泊費（主任技術員）	16	日	3,182	50,912	
・・２泊目以降宿泊費（技術員）	28	日	2,982	83,496	
・・加西幹線水路巡回経費	9	回	2,570	23,130	
・総合管理所（水路班）				329,956	通勤
・・総合管理所（水路班）通勤（主任技術員）	4	日	2,000	8,000	
・・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	4	日	3,364	13,456	
・・中央幹線水路巡回経費	31	日	2,457	76,167	
・・中央幹線水路巡回（技術員）	31	日	2,000	62,000	
・・大川瀬導水路巡回経費	33	日	3,101	102,333	
・・大川瀬導水路巡回（技術員）	33	日	2,000	66,000	
・・総合管理所（水路班）通勤（技術員）演習	1	回	2,000	2,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
運転監視業務費			31,810,000	31,810,000 改め
・直接費			24,283,000	
・・労務費	1	式	24,283,000	
・・直接経費	1	式	0	
・一般管理費	1	式	7,527,000	
直接費 ・・諸経費 24,283,000	31.0	%	7,527,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
労務費				24,283,000	24,282,824 改め
・総合管理所（ダム班）				18,360,024	
・・運転監視技術員（技術員）	366	人	26,800	9,808,800	夜勤
・・運転監視技術員（技術員）夜勤手当	2,196	時間	544	1,194,624	6時間/日
・・運転監視技術員（技術員）	**366**	**日**	**20,100**	**7,356,600**	**6時間/日**
・川代ダム管理所				3,296,400	
・・運転監視技術員（技術員）	123	人	26,800	3,296,400	
・鴨川ダム管理分室				2,626,400	
・・運転監視技術員（技術員）	98	人	26,800	2,626,400	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
保安監視業務費			39,910,000	39,914,000 改め
・業務原価			36,122,000	
・・直接業務費	1	式	29,233,000	
・・・直接人件費	1	式	29,233,000	
直接人件費 ・・・直接物品費 29,233,000	0.0	%	0	
・・業務管理費			6,889,000	
直接業務費 ・・・率計上 29,233,000	21.0	%	6,138,000	
・・・積上げ	1	式	751,000	
業務原価 ・一般管理費 36,122,000	10.5	%	3,792,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				29,233,000	29,233,152 改め
・総合管理所（ダム班）				1,500,600	
・・警備員Ｃ（管理員）	123	人	12,200	1,500,600	貯水池巡回
・川代ダム管理分室				5,057,388	
・・警備員Ｃ（管理員）	366	人	12,200	4,465,200	夜間保安監視
・・宿泊費（宿直手当）	366	回	1,618	592,188	
・大川瀬ダム管理所				8,058,588	
・・警備員Ｃ（管理員）	366	人	12,200	4,465,200	夜間保安監視
・・宿泊費（宿直手当）	366	回	1,618	592,188	
・・警備員Ｃ（管理員）	123	人	12,200	1,500,600	閉庁日保安監視
・・警備員Ｃ（管理員）	123	人	12,200	1,500,600	貯水池巡回
・鴨川ダム管理分室				6,557,988	
・・警備員Ｃ（管理員）	366	人	12,200	4,465,200	夜間保安監視
・・宿泊費（宿直手当）	366	回	1,618	592,188	
・・警備員Ｃ（管理員）	123	人	12,200	1,500,600	閉庁日保安監視
・糀屋ダム管理所				8,058,588	
・・警備員Ｃ（管理員）	366	人	12,200	4,465,200	夜間保安監視
・・宿泊費（宿直手当）	366	回	1,618	592,188	
・・警備員Ｃ（管理員）	123	人	12,200	1,500,600	閉庁日保安監視

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・警備員Ｃ（管理員）	123	人	12,200	1,500,600	貯水池巡回
業務管理費（積上げ）				751,000	751,484 改め
・呑吐ダム 貯水池巡回経費	123	日	1,936	238,128	
・大川瀬ダム 貯水池巡回経費	123	日	2,177	267,771	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（４月、１０～３月）	74	日	1,936	143,264	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（５、６月）	19	日	2,049	38,931	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（７～９月）	30	日	2,113	63,390	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
エレベータ保守点検業務費			800,000	801,000 改め
・業務原価			712,000	
・・直接業務費	1	式	466,000	
・・・直接人件費	1	式	424,000	
直接人件費 ・・・直接物品費 424,000	10.0	%	42,000	
・・業務管理費			246,000	
直接業務費 ・・・率計上 466,000	53.0	%	246,000	
・・・積上げ	1	式		
業務原価 ・一般管理費 712,000	12.5	%	89,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				424,000	423,766 改め
・呑吐ダムエレベータ点検				385,766	
・1ケ月、3ケ月、6ケ月点検	11	回	22,018	242,193	
・12ケ月点検	1	回	143,574	143,574	
・打合せ				38,000	
・・技師Ａ（管理技術者）	0.50	人	55,200	27,600	
・・保全技師補（担当者）	0.50	人	20,800	10,400	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・総合管理所 通勤	1	日		2,000	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,460	1,460	
・・ガソリン	3.7	L	146	540	
・総合管理所（ダム班）通勤+現場経費	1	日		3,817	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	2,050	2,050	
・・ガソリン	12.1	L	146	1,767	
・総合管理所 管理所巡回経費（大沢）	1	日		2,737	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,700	1,700	
・・ガソリン	7.1	L	146	1,037	
・呑吐ダム 貯水池巡回経費	1	日		1,936	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,440	1,440	
・・ガソリン	3.4	L	146	496	
・川代ダム管理所 派遣	1	往復		5,525	滞在
・・ライトバン1500cc損料	1	往復	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・高速道路料金	1	往復	3,309	3,309	
・川代ダム管理所 現場経費	1	日		3,291	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	9.5	L	146	1,387	
・大川瀬ダム管理所 通勤	1	日		4,416	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム管理所 通勤（高速道路料金別途）	1	日		2,216	施設機械設備
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	
・大川瀬ダム管理所 高速道路料金	1	往復		2,200	施設機械設備
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム管理所 通勤+現場経費	1	日		6,704	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	2,270	2,270	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・ガソリン	15.3	L	146	2,234	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム管理所 管理所巡回経費	1	日		5,754	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	11.3	L	146	1,650	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム 貯水池巡回経費	1	日		2,177	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,520	1,520	
・・ガソリン	4.5	L	146	657	
・鴨川ダム管理分室 通勤	1	日		4,831	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,480	1,480	
・・ガソリン	3.9	L	146	569	
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・鴨川ダム管理分室 通勤（高速道路料金別途）	1	日		2,049	施設機械設備
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,480	1,480	
・・ガソリン	3.9	L	146	569	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・鴨川ダム管理分室 高速道路料金	1	往復		2,782	施設機械設備
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・鴨川ダム管理分室 通勤+現場経費	1	日		5,175	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,590	1,590	
・・ガソリン	5.5	L	146	803	
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・鴨川導水路巡回経費	1	回		5,126	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,570	1,570	
・・ガソリン	5.3	L	146	774	
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・糀屋ダム管理所 派遣	1	往復		4,446	滞在
・・ライトバン1500cc損料	1	往復	1,700	1,700	
・・ガソリン	7.1	L	146	1,037	
・・高速道路料金	1	往復	1,709	1,709	
・糀屋ダム管理所 現場経費	1	日		3,437	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	10.5	L	146	1,533	
・加西幹線水路巡回経費	1	回		2,570	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,650	1,650	
・・ガソリン	6.3	L	146	920	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（４月、１０～３月）	1	日		1,936	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,440	1,440	
・・ガソリン	3.4	L	146	496	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（５、６月）	1	日		2,049	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,480	1,480	
・・ガソリン	3.9	L	146	569	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（７～９月）	1	日		2,113	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,500	1,500	
・・ガソリン	4.2	L	146	613	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	1	日		3,364	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	10.0	L	146	1,460	
・中央幹線水路巡回経費	1	日		2,457	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,610	1,610	
・・ガソリン	5.8	L	146	847	
・大川瀬導水路巡回経費	1	日		3,101	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	8.2	L	146	1,197	
・管理技術者 旅費交通費	1	日		4,416	大川瀬
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・エレベーター保守点検（1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月点検）					
・・ 保全技師Ⅰ	6.10	人	24,900	151,890	
・・保全技師補	5.40	人	20,800	112,320	
				264,210	12回あたり単価
1回当たり単価	÷12	回		22,018	1回あたり単価
・エレベーター保守点検（1年点検）					
・・ エレベーター月点検	1.00	回	22,018	22,018	1ヶ月点検単価
・・ 保全技師Ⅰ	2.76	人	24,900	68,724	
・・保全技師補	2.54	人	20,800	52,832	
				143,574	1回あたり単価

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	加古川水系広域農業水利施設総合管理所
事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度
施工場所	兵庫県三木市志染町三津田地内他
業務番号	05-306-0101
業務区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	三木市(旧三木市)・神戸市
工期	３６ヶ月
積算体系年月	令和５年３月
単価期適用年月	令和５年３月－A
歩掛期適用年番号	令和４年９９号－A
電力会社名	関西電力

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	測量業務費				10,065,000	
	・測量業務価格				9,150,000	
	・消費税相当額（１０%）				915,000	
	業務内容					
1	水質調査		1.000			
2		川代ダム	1.000	箇所		
3		大川瀬ダム	1.000	箇所		
4		呑吐ダム	1.000	箇所		
5		鴨川ダム	1.000	箇所		
6		糀屋ダム	0.000	箇所		
7	堆砂測量		0.000			
8		川代ダム	70.000	測線		
9		大川瀬ダム	40.000	測線		
10		呑吐ダム	30.000	測線		
11		鴨川ダム	19.000	測線		
12		糀屋ダム	18.000	測線		
13	堤体変異測定		0.000			
14		糀屋ダム	1.000	式		
15		茂利ダム	1.000	式		
16		徳畑ダム	1.000	式		
17		高岸擁壁	1.000	式		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	測量業務
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正あり
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

項目名	数量	単位	金額	備考
測量業務価格			9,150,000	
・測量作業費			9,150,000	
・・直接測量費			4,810,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	4,243,000	
・・・直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	341,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	88,000	
・・・技術管理費			138,000	
・・・・精度管理費	1.000	式	138,000	
・・・・成果検定費	1.000	式	0	
・・・直接経費（安全費）			0	
・・・・安全費（率計上）				
4,810,000×0.000			0	
・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
・・諸経費				
4,810,000×71.600			3,443,000	
・・一括計上価格	1.000	式	902,000	
・測量調査費	1.000	式	0	
電子成果品作成費対象金額（内数）			3,962,000	
往復経費			0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接人件費～機械経費内訳			4,243,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	4,243,000	
・測量業務	1.000	式	4,243,000	
・・水質調査	1.000	式	592,000	
・・・ 川代、大川瀬、呑吐、鴨川、糀屋ダム 採水作業	1.000	式	457,000	
・・・ 打合せ	1.000	式	135,000	
・・堆砂測量	1.000	式	2,193,000	
・・・ 川代ダム 作業計画	1.000	式	55,000	
・・・ 鴨川ダム 作業計画	1.000	式	153,000	
・・・ 川代ダム 横断測量 ＵＡＶ写真測量	1.000	式	613,000	
・・・ 鴨川ダム 横断測量	1.000	式	1,237,000	
・・・ 打合せ	1.000	式	135,000	
・・糀屋ダム他堤体変位測定	1.000	式	1,458,000	
・・・ 堤体変位測定（糀屋・茂利・徳畑） 現地測量	1.000	式	1,163,000	
・・・ 堤体変位測定（糀屋・茂利・徳畑） 測定結果取りまとめ	1.000	式	146,000	
・・・ 高岸擁壁変位測定 現地測量	1.000	式	53,000	
・・・ 高岸擁壁変位測定 測定結果取りまとめ	1.000	式	6,000	
・・・ 打合せ	1.000	式	90,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果･安全費除く)内訳			341,000	
直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	341,000	
・直接経費	1.000	式	341,000	
・・水質調査	1.000	式	99,000	
・・・ 旅費交通費 打合せ	1.000	式	18,000	
・・・ 旅費交通費 採水作業	1.000	式	64,000	
・・・ 成果物作成	1.000	式	17,000	
・・堆砂測量	1.000	式	67,000	
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式	18,000	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）	1.000	式	31,000	
・・・ その他	1.000	式	18,000	
・・堤体変位測定	1.000	式	175,000	
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式	14,000	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）	1.000	式	82,000	
・・・ 機械経費（表面変位測定）	1.000	式	70,000	
・・・ 機械経費（高岸擁壁変位測定）	1.000	式	2,000	
・・・ 成果物作成	1.000	式	7,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
精度管理費内訳			138,000	
精度管理費	1.000	式	138,000	
・精度管理費	1.000	式	0	
・・精度管理費	1.000	式	0	
・・・ 精度管理費	1.000	式	0	
・精度管理費	1.000	式	138,000	
・・堆砂測量	1.000	式	138,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	138,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			902,000	
一括計上価格	1.000	式	902,000	
・一括計上	1.000	式	902,000	
・・水質分析費 諸経費込み	1.000	式	902,000	
・・・ 川代ダム	1.000	式	286,000	
・・・ 大川瀬ダム	1.000	式	22,000	
・・・ 呑吐ダム	1.000	式	22,000	
・・・ 鴨川ダム	1.000	式	286,000	
・・・ 糀屋ダム	1.000	式	286,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				4,243,000	
・測量業務	1.000	式		4,243,000	
・・水質調査	1.000	式		592,000	
・・・ 川代、大川瀬、呑吐、鴨川、糀屋ダム 採水作業	1.000	式	457,000	457,000	1 式当たり
T00003 採水作業（表面水） 水質調査用 採水量2.5ﾘｯﾄﾙ程度	12.000	回	38,100	457,200	歩A・単A T単 1号
合 計				457,200	
・・・ 打合せ	3.000	回	45,000	135,000	1 回当たり
S02115 技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	歩A・単A S単 6号
S02115 測量技師補	0.500	人	34,300	17,150	歩A・単A S単 7号
合 計				44,750	
・・堆砂測量	1.000	式		2,193,000	
・・・ 川代ダム 作業計画	1.000	式	55,000	55,000	1 式当たり
T00016 ＵＡＶ写真測量作業計画 川代ダム	1.000	業務	55,220	55,220	歩A・単A T単 5号
合 計				55,220	
・・・ 鴨川ダム 作業計画	1.000	式	153,000	153,000	1 式当たり
T00014 河川測量作業計画	1.000	業務	96,220	96,220	歩A・単A T単 3号
T00015 深浅測量作業計画	1.000	業務	56,820	56,820	歩A・単A T単 4号
合 計				153,040	
・・・ 川代ダム 横断測量 ＵＡＶ写真測量	1.000	式	613,000	613,000	1 式当たり
T00020 対空標識設置 川代ダム	0.027	㎢	3,804,900	102,732	歩A・単A T単 9号
T00021 空中撮影 川代ダム	0.027	㎢	2,295,000	61,965	歩A・単A T単 10号
T00022 三次元形状復元 川代ダム	0.027	㎢	1,269,100	34,266	歩A・単A T単 11号
T00023 点群編集 川代ダム	0.027	㎢	2,440,800	65,902	歩A・単A T単 12号
T00024 三次データファイル作成 川代ダム	0.027	㎢	2,177,300	58,787	歩A・単A T単 13号
T00025 横断面データファイル作成 川代ダム	0.027	㎢	2,643,100	71,364	歩A・単A T単 14号
T00026 ＵＡＶ写真測量 堆砂量計算 川代ダム	1.000	業務	217,800	217,800	歩A・単A T単 15号
合 計				612,816	
・・・ 鴨川ダム 横断測量	1.000	式	1,237,000	1,237,000	1 式当たり
T00017 河川定期横断測量 直接水準（平地） 鴨川ダム	1.000	測線	10,749	10,749	歩A・単A T単 6号
T00018 河川定期横断測量 間接水準（山地） 鴨川ダム	19.000	測線	21,500	408,500	歩A・単A T単 7号
T00019 ダム・貯水池深浅測量 鴨川ダム	15.000	測線	54,490	817,350	歩A・単A T単 8号
合 計				1,236,599	
・・・ 打合せ	3.000	回	45,000	135,000	1 回当たり
S02115 技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	歩A・単A S単 6号
S02115 測量技師補	0.500	人	34,300	17,150	歩A・単A S単 7号
合 計				44,750	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・糀屋ダム他堤体変位測定	1.000	式		1,458,000	
・・・ 堤体変位測定（糀屋・茂利・徳畑） 現地測量	1.000	式	1,163,000	1,163,000	1 式当たり
S02115 測量技師	4.820	人	44,000	212,080	歩A・単A S単 4号
S02115 測量技師補	9.630	人	34,300	330,309	歩A・単A S単 7号
S02115 測量助手	19.260	人	32,200	620,172	歩A・単A S単 5号
合 計				1,162,561	
・・・ 堤体変位測定（糀屋・茂利・徳畑） 測定結果取りまとめ	1.000	式	146,000	146,000	1 式当たり
S02115 測量技師	1.860	人	44,000	81,840	歩A・単A S単 4号
S02115 測量技師補	1.860	人	34,300	63,798	歩A・単A S単 7号
合 計				145,638	
・・・ 高岸擁壁変位測定 現地測量	1.000	式	53,000	53,000	1 式当たり
S02115 測量技師	0.220	人	44,000	9,680	歩A・単A S単 4号
S02115 測量技師補	0.440	人	34,300	15,092	歩A・単A S単 7号
S02115 測量助手	0.880	人	32,200	28,336	歩A・単A S単 5号
合 計				53,108	
・・・ 高岸擁壁変位測定 測定結果取りまとめ	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
S02115 測量技師	0.080	人	44,000	3,520	歩A・単A S単 4号
S02115 測量技師補	0.080	人	34,300	2,744	歩A・単A S単 7号
合 計				6,264	
・・・ 打合せ	2.000	回	45,000	90,000	1 回当たり
S02115 技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	歩A・単A S単 6号
S02115 測量技師補	0.500	人	34,300	17,150	歩A・単A S単 7号
合 計				44,750	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接経費(電子成果･安全費除く)				341,000	
・直接経費	1.000	式		341,000	
・・水質調査	1.000	式		99,000	
・・・ 旅費交通費 打合せ	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S63012 打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100㎞≦Ｌ（100㎞以上）	3.000	回	6,139	18,417	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 24号
合 計				18,417	
・・・ 旅費交通費 採水作業	1.000	式	64,000	64,000	1 式当たり
X63004 採水作業呑吐・大川瀬・鴨川・糀屋・川代 ライトバン,1日,4時間	12.000	式	5,309	63,708	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 4号
合 計				63,708	
・・・ 成果物作成	1.000	式	17,000	17,000	1 式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,500,8㎝,1	1.000	式	7,380	7,380	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 26号
T00005 電子納品業務報告書作成_各ダム分	1.000	式	10,020	10,020	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 2号
合 計				17,400	
・・堆砂測量	1.000	式		67,000	
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S63012 打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100㎞≦Ｌ（100㎞以上）	3.000	回	6,139	18,417	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 24号
合 計				18,417	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
X63004 鴨川ダム 旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,5日,2時間	1.000	式	24,886	24,886	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 5号
X63004 川代ダム 旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,2時間	1.000	式	6,140	6,140	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 6号
合 計				31,026	
・・・ その他	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 4,Ａ－４,300,5㎝,3	1.000	式	18,374	18,374	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 27号
合 計				18,374	
・・堤体変位測定	1.000	式		175,000	
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式	14,000	14,000	1 式当たり
S63012 打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満）	2.000	回	6,856	13,712	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 25号
合 計				13,712	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
X63004 旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,4時間	12.000	式	6,856	82,272	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 7号
合 計				82,272	
・・・ 機械経費（表面変位測定）	1.000	式	70,000	70,000	1 式当たり
S02111 ﾚﾍﾞﾙ 1級	4.920	日	8,040	39,557	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 1号
S02111 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1級	3.990	日	7,540	30,085	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 2号
合 計				69,642	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 機械経費（高岸擁壁変位測定）	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
S02111 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級	0.440	日	5,020	2,209	歩A・単A S単 3号
合 計				2,209	
・・・ 成果物作成	1.000	式	7,000	7,000	1 式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 2,A－4,200,5cm,3	1.000	式	6,550	6,550	歩A・単A S単 28号
合 計				6,550	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
精度管理費				138,000	
・精度管理費	1.000	式		0	
・・精度管理費	1.000	式		0	
・・・ 精度管理費	1.000	式	0	0	1 式当たり
X63002 精度管理費集計	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 1号
合 計				0	
・精度管理費	1.000	式		138,000	
・・堆砂測量	1.000	式		138,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	138,000	138,000	1 式当たり
X63002 鴨川ダム	1.000	式	108,000	108,000	歩A・単A X単 2号
X63002 川代ダム	1.000	式	30,000	30,000	歩A・単A X単 3号
合 計				138,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				902,000	
・一括計上	1.000	式		902,000	
・・水質分析費 諸経費込み	1.000	式		902,000	
・・・ 川代ダム	1.000	式	286,000	286,000	1 式当たり
S02117 濁度 JIS K0101	12.000	試料	600	7,200	歩A・単A S単 14号
S02117 溶存酸素（DO） JIS K0102	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 15号
S02117 化学的酸素要求量（COD） JIS K0102	12.000	試料	2,600	31,200	歩A・単A S単 16号
S02117 生物化学的酸素要求量（BOD） JIS K0102	12.000	試料	3,600	43,200	歩A・単A S単 17号
S02117 全窒素（T－N） 湖沼法1 加圧分解法	12.000	試料	3,500	42,000	歩A・単A S単 18号
S02117 全リン（T－P） JIS K0102	12.000	試料	3,000	36,000	歩A・単A S単 19号
S02117 浮遊物質量（SS）	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 20号
S02117 水素イオン濃度（PH） JIS K0102	12.000	試料	550	6,600	歩A・単A S単 21号
S02117 電導度（EC） JIS K0102	12.000	試料	800	9,600	歩A・単A S単 22号
S02117 クロロフィルａ	12.000	試料	5,600	67,200	歩A・単A S単 23号
合 計				286,200	
・・・ 大川瀬ダム	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
S02117 浮遊物質量（SS）	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 20号
合 計				21,600	
・・・ 呑吐ダム	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
S02117 浮遊物質量（SS）	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 20号
合 計				21,600	
・・・ 鴨川ダム	1.000	式	286,000	286,000	1 式当たり
S02117 濁度 JIS K0101	12.000	試料	600	7,200	歩A・単A S単 14号
S02117 溶存酸素（DO） JIS K0102	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 15号
S02117 化学的酸素要求量（COD） JIS K0102	12.000	試料	2,600	31,200	歩A・単A S単 16号
S02117 生物化学的酸素要求量（BOD） JIS K0102	12.000	試料	3,600	43,200	歩A・単A S単 17号
S02117 全窒素（T－N） 湖沼法1 加圧分解法	12.000	試料	3,500	42,000	歩A・単A S単 18号
S02117 全リン（T－P） JIS K0102	12.000	試料	3,000	36,000	歩A・単A S単 19号
S02117 浮遊物質量（SS）	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 20号
S02117 水素イオン濃度（PH） JIS K0102	12.000	試料	550	6,600	歩A・単A S単 21号
S02117 電導度（EC） JIS K0102	12.000	試料	800	9,600	歩A・単A S単 22号
S02117 クロロフィルａ	12.000	試料	5,600	67,200	歩A・単A S単 23号
合 計				286,200	
・・・ 糀屋ダム	1.000	式	286,000	286,000	1 式当たり
S02117 濁度 JIS K0101	12.000	試料	600	7,200	歩A・単A S単 14号
S02117 溶存酸素（DO） JIS K0102	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 15号
S02117 化学的酸素要求量（COD） JIS K0102	12.000	試料	2,600	31,200	歩A・単A S単 16号
S02117 生物化学的酸素要求量（BOD） JIS K0102	12.000	試料	3,600	43,200	歩A・単A S単 17号
S02117 全窒素（T－N） 湖沼法1 加圧分解法	12.000	試料	3,500	42,000	歩A・単A S単 18号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02117 全リン（T－P） JIS K0102	12.000	試料	3,000	36,000	歩A・単A S単 19号
S02117 浮遊物質量（SS）	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 20号
S02117 水素イオン濃度（PH） JIS K0102	12.000	試料	550	6,600	歩A・単A S単 21号
S02117 電導度（EC） JIS K0102	12.000	試料	800	9,600	歩A・単A S単 22号
S02117 クロロフィルａ	12.000	試料	5,600	67,200	歩A・単A S単 23号
合 計				286,200	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ ﾚﾍﾞﾙ					
	ﾚﾍﾞﾙ 1級		日	8,040		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ					
	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1級		日	7,540		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ					
	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級		日	5,020		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ 測量技師					
	測量技師		人	44,000		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ 測量助手					
	測量助手		人	32,200		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ 技師（A）					
	技師（A）		人	55,200		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ 測量技師補					
	測量技師補		人	34,300		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ 測量主任技師					
	測量主任技師		人	51,000		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ 測量技師					
	測量技師		人	44,000		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ 測量技師補					
	測量技師補		人	34,300		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ 測量助手					
	測量助手		人	32,200		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ 測量補助員					
	測量補助員		人	27,000		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ 測量船操縦士					
	測量船操縦士		人	33,500		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ 濁度					
	濁度 JIS K0101		試料	600		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ 溶存酸素（DO）					
	溶存酸素（DO） JIS K0102		試料	1,800		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ 化学的酸素要求量（COD）					
	化学的酸素要求量（COD） JIS K0102		試料	2,600		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ 生物化学的酸素要求量（BOD）					
	生物化学的酸素要求量（BOD） JIS K0102		試料	3,600		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊ 全窒素（T－N）　湖沼法１					
	全窒素（T－N）　湖沼法１ 加圧分解法		試料	3,500		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊ 全リン（T－P）					
	全リン（T－P） JIS K0102		試料	3,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊ 浮遊物質量（SS）					
	浮遊物質量（SS）		試料	1,800		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊ 水素イオン濃度（PH）					
	水素イオン濃度（PH） JIS K0102		試料	550		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ 電導度（EC）					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電導度（ＥＣ） JIS K0102		試料	800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02117	クロロフィルａ					
	クロロフィルａ		試料	5,600		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S63012	打合せ（測量旅費・交通費）					
	打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100㎞≦Ｌ（100㎞以上）		回	6,139		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S63012	打合せ（測量旅費・交通費）					
	打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満）		回	6,856		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,500,8㎝,1		式	7,380		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 4,Ａ－４,300,5㎝,3		式	18,374		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,200,5㎝,3		式	6,550		歩A・単A
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X63002	精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	0		歩A・単A
	＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊					
X63002	鴨川ダム					
	精度管理費集計		式	108,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊					
X63002	川代ダム					
	精度管理費集計		式	30,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊					
X63004	採水作業呑吐・大川瀬・鴨川・糀屋・川代					
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,4時間		式	5,309		歩A・単A
	＊＊＊　Ｘ単－ 5号　＊＊＊					
X63004	鴨川ダム　旅費交通費（測量外業日帰用）					
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,5日,2時間		式	24,886		歩A・単A
	＊＊＊　Ｘ単－ 6号　＊＊＊					
X63004	川代ダム　旅費交通費（測量外業日帰用）					
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,2時間		式	6,140		歩A・単A
	＊＊＊　Ｘ単－ 7号　＊＊＊					
X63004	旅費交通費（測量外業日帰用）					
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,4時間		式	6,856		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	採水作業（表面水）					
	水質調査用　採水量2.5ﾘｯﾄﾙ程度		回	38,100		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00005	電子納品業務報告書作成_各ダム分					
			式	10,020		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00014	河川測量作業計画					
			業務	96,220		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00015	深浅測量作業計画					
			業務	56,820		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00016	ＵＡＶ写真測量作業計画					
	川代ダム		業務	55,220		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00017	河川定期横断測量　直接水準（平地）					
	鴨川ダム		測線	10,749		歩A・単A
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00018	河川定期横断測量　間接水準（山地）					
	鴨川ダム		測線	21,500		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00019	ダム・貯水池深浅測量					
	鴨川ダム		測線	54,490		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00020	対空標識設置					
	川代ダム		㎢	3,804,900		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00021	空中撮影					
	川代ダム		㎢	2,295,000		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00022	三次元形状復元					
	川代ダム		㎢	1,269,100		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00023	点群編集					
	川代ダム		㎢	2,440,800		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00024	三次データファイル作成					
	川代ダム		㎢	2,177,300		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00025	横断面データファイル作成					
	川代ダム		㎢	2,643,100		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00026	ＵＡＶ写真測量 堆砂量計算					
	川代ダム		業務	217,800		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02111	ﾚﾍﾞﾙ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾚﾍﾞﾙ 1級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M60021 1級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,040円		深夜時間:0.0		
M60021	ﾚﾍﾞﾙ 1級	1.000	日	8,040	8,040	
	合　計				8,040	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,040	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02111	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M60211 1級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,540円		深夜時間:0.0		
M60211	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1級	1.000	日	7,540	7,540	
	合　計				7,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,540	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02111	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M60211 2級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,020円		深夜時間:0.0		
M60211	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級	1.000	日	5,020	5,020	
	合　計				5,020	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,020	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04023	測量技師	1.000	人	44,000	44,000	
	合　計				44,000	算出数量 1.000 人
	単　価				44,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04025	測量助手	1.000	人	32,200	32,200	
	合　計				32,200	算出数量 1.000 人

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				32,200	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	技師（A）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師（A）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（A）	1.000	人	55,200	55,200	
	合　計				55,200	算出数量 1.000 人
	単　価				55,200	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補	1.000	人	34,300	34,300	
	合　計				34,300	算出数量 1.000 人
	単　価				34,300	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	測量主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04022 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師	1.000	人	51,000	51,000	
	合　計				51,000	算出数量 1.000 人
	単　価				51,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04023 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04023	測量技師	1.000	人	44,000	44,000	
	合　計				44,000	算出数量 1.000 人
	単　価				44,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04024 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04024	測量技師補	1.000	人	34,300	34,300	
	合　計				34,300	算出数量 1.000 人
	単　価				34,300	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04025 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04025	測量助手	1.000	人	32,200	32,200	
	合　計				32,200	算出数量 1.000 人
	単　価				32,200	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	測量補助員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量補助員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04032 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04032	測量補助員	1.000	人	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 人
	単　価				27,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	測量船操縦士		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量船操縦士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04033 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04033	測量船操縦士	1.000	人	33,500	33,500	
	合　計				33,500	算出数量 1.000 人
	単　価				33,500	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02117	濁度		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁度 JIS K0101			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4306 JIS K0101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	600円		深夜時間:0.0		
PF4306	濁度 JIS K0101	1.000	試料	600	600	
	合　計				600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				600	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02117	溶存酸素（DO）		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶存酸素（DO） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4308 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0		
PF4308	溶存酸素（ＤＯ） JIS K0102	1.000	試料	1,800	1,800	
	合　計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02117	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	化学的酸素要求量（ＣＯＤ） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4310 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,600円		深夜時間:0.0		
PF4310	化学的酸素要求量（ＣＯＤ） JIS K0102	1.000	試料	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02117	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4309 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,600円		深夜時間:0.0		
PF4309	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） JIS K0102	1.000	試料	3,600	3,600	
	合　計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02117	全窒素（Ｔ－Ｎ）　湖沼法１		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	全窒素（Ｔ－Ｎ）　湖沼法１ 加圧分解法			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4303 加圧分解法		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,500円		深夜時間:0.0		
PF4303	全窒素（Ｔ－Ｎ）　湖沼法１ 加圧分解法	1.000	試料	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02117	全リン（Ｔ－Ｐ）		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	全リン（Ｔ－Ｐ） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4304 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0		
PF4304	全リン（Ｔ－Ｐ） JIS K0102	1.000	試料	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02117	浮遊物質量（SS）		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浮遊物質量（SS）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0		
P96011	浮遊物質量（SS）	1.000	試料	1,800	1,800	
	合　計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,800	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02117	水素イオン濃度（PH）		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水素イオン濃度（PH） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4307 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	550円		深夜時間:0.0		
PF4307	水素イオン濃度（PH） JIS K0102	1.000	試料	550	550	
	合　計				550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				550	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02117	電導度（EC）		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電導度（EC） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4305 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	800円		深夜時間:0.0		
PF4305	電導度（EC） JIS K0102	1.000	試料	800	800	
	合　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02117	クロロフィルａ		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クロロフィルａ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,600円		深夜時間:0.0		
PF4301	クロロフィルａ	1.000	試料	5,600	5,600	
	合　計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,600	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S63012	打合せ（測量旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100㎞≦Ｌ（100㎞以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)測量主任技師配置人員 2)測量技師配置人員	0人 1人		深夜時間:0.0		
	3)測量技師補配置人員 4)打合せ日数	1人 0.50日				
	5)往復移動日数 6)宿泊区分	0.00日 通勤により打合せ				
	9)交通機関区分 10)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,780円				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)鉄道往復１人当料金（税別） 12)バス往復１人当料金（税別）	0円 0円				
	13)船舶往復１人当料金（税別） 14)航空往復１人当料金（税別）	0円 0円				
	15)ライトバン使用日数 16)時間区分	1日 2時間				
	17)往復移動距離区分	100㎞≦Ｌ（100㎞以上）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,780	3,780	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.200	Ｌ	146	759	
	合　　計				6,139	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		6,139	
Y70013	安全費往復経費				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S63012	打合せ（測量旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)測量主任技師配置人員 2)測量技師配置人員	0人 1人		深夜時間:0.0		
	3)測量技師補配置人員 4)打合せ日数	1人 0.50日				
	5)往復移動日数 6)宿泊区分	0.00日 通勤により打合せ				
	9)交通機関区分 10)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,438円				
	11)鉄道往復１人当料金（税別） 12)バス往復１人当料金（税別）	0円 0円				
	13)船舶往復１人当料金（税別） 14)航空往復１人当料金（税別）	0円 0円				
	15)ライトバン使用日数 16)時間区分	1日 4時間				
	17)往復移動距離区分	Ｌ＜100㎞（100㎞未満）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,438	3,438	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.400	Ｌ	146	1,518	
	合　　計				6,856	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		6,856	
Y70013	安全費往復経費				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,500,8㎝,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	500 8㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43422	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　５００枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅8㎝(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	588	588	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	1.000	枚	42	42	
	合　　計				7,380	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		7,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		歩A 1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 4,Ａ－４,300,5㎝,3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	4.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	300 5㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	3.000				
P43446	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　３００枚	4.000	部	4,050	16,200	
P43542	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅5㎝(チューブ・パイプファイル)	4.000	冊	512	2,048	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	3.000	枚	42	126	
	合　計				18,374	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,374	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		歩A 1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,200,5㎝,3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	2.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	200 5㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	3.000				
P43430	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　２００枚	2.000	部	2,700	5,400	
P43542	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅5㎝(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	512	1,024	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	3.000	枚	42	126	
	合　計				6,550	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,550	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X63002	精度管理費集計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費	1.000	式	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価				0	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X63002	鴨川ダム		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	108,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費	1.000	式	108,000	108,000	
	合　計				108,000	算出数量 1.000 式
	単　価				108,000	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X63002	川代ダム		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	30,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費	1.000	式	30,000	30,000	
	合　計				30,000	算出数量 1.000 式
	単　価				30,000	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X63004	採水作業呑吐・大川瀬・鴨川・糀屋・川代		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 1,891円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	1日 4時間				
	9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数	0.000日 0.000日				
	11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	1,891	1,891	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.400	L	146	1,518	
	合　計				5,309	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,309	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
X63004	鴨川ダム　旅費交通費（測量外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,5日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 2,618円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	5日 2時間				
	9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数	0.000日 0.000日				
	11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	5.000	式	2,618	13,090	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	5.000	日	1,600	8,000	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	26.000	L	146	3,796	
	合　　計				24,886	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		24,886	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X63004	川代ダム　旅費交通費（測量外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,781円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	1日 2時間				
	9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数	0.000日 0.000日				
	11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,781	3,781	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.200	L	146	759	
	合　　計				6,140	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		6,140	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X63004	旅費交通費（測量外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,438円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	1日 4時間				
	9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数	0.000日 0.000日				
	11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,438	3,438	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.400	L	146	1,518	
	合　　計				6,856	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		6,856	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド		L	146		
P96011	浮遊物質量（SS）		試料	1,800		
R04004	技師（A）		人	55,200		
R04022	測量主任技師		人	51,000		
R04023	測量技師		人	44,000		
R04024	測量技師補		人	34,300		
R04025	測量助手		人	32,200		
R04032	測量補助員		人	27,000		
R04033	測量船操縦士		人	33,500		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	採水作業（表面水）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	水質調査用　採水量2.5㍑程度					
S02115	測量技師	0.500	人	44,000	22,000	Ｓ単　4号
S02115	測量助手	0.500	人	32,200	16,100	Ｓ単　5号
	合　計				38,100	算出数量 1.000 回
	単　価		回		38,100	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00005	電子納品業務報告書作成_各ダム分		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
P43414	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１００枚	5.000	部	1,500	7,500	
P43541	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅3㎝(チューブ・パイプファイル)	5.000	冊	462	2,310	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	5.000	枚	42	210	
	合　計				10,020	算出数量 1.000 式
	単　価		式		10,020	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00014	河川測量作業計画		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
S02115	測量主任技師	1.100	人	51,000	56,100	Ｓ単　8号
S02115	測量技師	0.600	人	44,000	26,400	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	0.400	人	34,300	13,720	Ｓ単　10号
	合　計				96,220	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		96,220	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00015	深浅測量作業計画		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
S02115	測量主任技師	0.500	人	51,000	25,500	Ｓ単　8号
S02115	測量技師	0.400	人	44,000	17,600	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	0.400	人	34,300	13,720	Ｓ単　10号
	合　計				56,820	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		56,820	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00016	ＵＡＶ写真測量作業計画		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量主任技師	0.500	人	51,000	25,500	Ｓ単　8号
S02115	測量技師	0.300	人	44,000	13,200	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	0.200	人	34,300	6,860	Ｓ単　10号
S02115	測量助手	0.300	人	32,200	9,660	Ｓ単　11号
	合　計				55,220	算出数量 1.000 業務

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		業務		55,220	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00017	河川定期横断測量　直接水準（平地）		測線		10.000 測線	歩Ａ 当たり算出
	鴨川ダム					
S02115	測量主任技師	0.018	人	51,000	918	Ｓ単　8号
S02115	測量技師	0.630	人	44,000	27,720	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	1.008	人	34,300	34,574	Ｓ単　10号
S02115	測量助手	0.900	人	32,200	28,980	Ｓ単　11号
S02115	測量補助員	0.432	人	27,000	11,664	Ｓ単　12号
Y00004	雑品	0.035		103,856	3,635	
	合　　計				107,491	算出数量 10.000 測線
	単　　価		測線		10,749	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00018	河川定期横断測量　間接水準（山地）		測線		10.000 測線	歩Ａ 当たり算出
	鴨川ダム					
S02115	測量技師	1.128	人	44,000	49,632	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	1.739	人	34,300	59,648	Ｓ単　10号
S02115	測量助手	2.444	人	32,200	78,697	Ｓ単　11号
S02115	測量補助員	0.658	人	27,000	17,766	Ｓ単　12号
Y00004	雑品	0.045		205,743	9,258	
	合　　計				215,001	算出数量 10.000 測線
	単　　価		測線		21,500	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00019	ダム・貯水池深浅測量		測線		10.000 測線	歩Ａ 当たり算出
	鴨川ダム					
S02115	測量主任技師	0.372	人	51,000	18,972	Ｓ単　8号
S02115	測量技師	3.627	人	44,000	159,588	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	4.278	人	34,300	146,735	Ｓ単　10号
S02115	測量助手	4.092	人	32,200	131,762	Ｓ単　11号
S02115	測量補助員	1.023	人	27,000	27,621	Ｓ単　12号
S02115	測量船操縦士	1.023	人	33,500	34,271	Ｓ単　13号
Y00004	雑品	0.050		518,949	25,947	
	合　　計				544,896	算出数量 10.000 測線
	単　　価		測線		54,490	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00020	対空標識設置		㎞2		0.100 ㎞2	歩Ａ 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量技師	4.700	人	44,000	206,800	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	1.100	人	34,300	37,730	Ｓ単　10号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	測量助手	3.300	人	32,200	106,260	S単　11号
S02115	測量補助員	1.100	人	27,000	29,700	S単　12号
	合　　計				380,490	算出数量 0.100 km2
	単　　価		km2		3,804,900	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00021	空中撮影		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量技師	3.200	人	44,000	140,800	S単　9号
S02115	測量助手	2.000	人	32,200	64,400	S単　11号
S02115	測量補助員	0.900	人	27,000	24,300	S単　12号
	合　　計				229,500	算出数量 0.100 km2
	単　　価		km2		2,295,000	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00022	三次元形状復元		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量技師補	3.700	人	34,300	126,910	S単　10号
	合　　計				126,910	算出数量 0.100 km2
	単　　価		km2		1,269,100	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00023	点群編集		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量主任技師	1.200	人	51,000	61,200	S単　8号
S02115	測量技師	1.700	人	44,000	74,800	S単　9号
S02115	測量技師補	2.400	人	34,300	82,320	S単　10号
S02115	測量助手	0.800	人	32,200	25,760	S単　11号
	合　　計				244,080	算出数量 0.100 km2
	単　　価		km2		2,440,800	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00024	三次データファイル作成		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量主任技師	1.400	人	51,000	71,400	S単　8号
S02115	測量技師	1.800	人	44,000	79,200	S単　9号
S02115	測量技師補	1.300	人	34,300	44,590	S単　10号
S02115	測量助手	0.700	人	32,200	22,540	S単　11号
	合　　計				217,730	算出数量 0.100 km2
	単　　価		km2		2,177,300	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00025	横断面データファイル作成		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和5年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	川代ダム					
S02115	測量主任技師	1.100	人	51,000	56,100	S単　8号
S02115	測量技師	2.500	人	44,000	110,000	S単　9号
S02115	測量技師補	2.300	人	34,300	78,890	S単　10号
S02115	測量助手	0.600	人	32,200	19,320	S単　11号
	合　計				264,310	算出数量 0.100 ㎢
	単　価		㎢		2,643,100	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00026	ＵＡＶ写真測量　堆砂量計算		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量主任技師	1.000	人	51,000	51,000	S単　8号
S02115	測量技師	1.500	人	44,000	66,000	S単　9号
S02115	測量技師補	2.000	人	34,300	68,600	S単　10号
S02115	測量助手	1.000	人	32,200	32,200	S単　11号
	合　計				217,800	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		217,800	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業　　（令和6年度）

ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局

加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	加古川水系広域農業水利施設総合管理所
事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務
施工場所	兵庫県三木市三津田地内他
業務番号	05-306-0101
業務区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫県南
地区区分	三木市（旧三木市）・神戸市
工期	36ヶ月
積算体系年月	令和5年3月
単価期適用年度	令和5年3月－A
歩掛期適用年度	令和4年99号－A
電力会社名	関西電力

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	金　　額	備　　考
業務費	284,493,000	
・業務価格	258,630,000	
・消費税相当額（10%）	25,863,000	

近畿農政局

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
業務価格			258,630,000	
・点検整備業務			166,470,000	
・・施設機械設備点検整備費	1	式	71,470,000	
・・電気通信設備点検整備費	1	式	64,210,000	
・・土木施設点検整備費	1	式	29,990,000	
・・呑吐ダムエレベーター点検保守業務	1	式	800,000	
・運転監視業務	1	式	31,700,000	
・保安監視業務	1	式	39,730,000	
・測量業務	1	式	20,730,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
施設機械設備点検整備費			71,470,000	71,477,000 改め
点検整備原価			57,634,000	
（純点検整備費）			46,482,000	
・直接点検整備費			38,521,000	
・・材料費	1	式	883,000	
・・・直接材料費	1	式	849,000	
点検整備費 ・・・補助材料費 858,000	4	%	34,000	
・・直接労務費	1	式	35,512,000	
・・直接経費	1	式	2,126,000	
点検整備費 ・・・率計上 858,000	8	%	68,000	
・・・積上げ	1	式	2,058,000	
・間接点検整備費			19,113,000	
・・共通仮設費	1	式	10,268,000	
直接点検整備費 ・・・率計上 38,521,000	19.0	%	7,318,000	
・・・派遣費	1	式	2,307,000	
・・・宿泊費	1	式	643,000	
・・・安全費	1	式	0	
・・・技術管理費	1	式	0	
純点検整備費 ・・現場管理費 46,482,000	17.00	%	7,901,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
点検整備費				
・・点検整備間接費　858,000	110	%	944,000	
点検整備原価				
一般管理費等　57,634,000	24.02	%	13,843,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接労務費				34,654,000	34,654,300 改め
				34,496,800	点検整備費
・総合管理所（ダム班）				5,482,400	
・・点検技術者（主任技術員）	89	人	34,800	3,097,200	
・・点検整備工（技術員）	89	人	26,800	2,385,200	
・川代ダム管理所				5,712,700	
・・点検技術者（主任技術員）	78	人	34,800	2,714,400	
・・点検整備工（技術員）	106	人	26,800	2,840,800	
・・特殊運転手	7	人	22,500	157,500	
・大川瀬ダム管理所				4,719,200	
・・点検技術者（主任技術員）	74	人	34,800	2,575,200	
・・点検整備工（技術員）	80	人	26,800	2,144,000	
・鴨川ダム管理分室				2,158,800	
・・点検技術者（主任技術員）	32	人	34,800	1,113,600	
・・点検整備工（技術員）	39	人	26,800	1,045,200	
・糀屋ダム管理所				5,185,200	
・・点検技術者（主任技術員）	82	人	34,800	2,853,600	
・・点検整備工（技術員）	87	人	26,800	2,331,600	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・総合管理所（水路班）				11,396,000	
・・点検技術者（主任技術員）	185	人	34,800	6,438,000	
・・点検整備工（技術員）	185	人	26,800	4,958,000	
直接経費（積上げ）				2,058,000	2,058,283 改め
・機械経費				1,835,083	
・・総合管理所（ダム班）通勤（主任技術員）	89	日	2,000	178,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（技術員）	89	日	2,000	178,000	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（主任技術員）	74	日	2,216	163,984	高速道路料金別途
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）	80	日	2,216	177,280	〃
・・鴨川ダム管理分室 通勤（主任技術員）	32	日	2,049	65,568	〃
・・鴨川ダム管理分室 通勤（技術員）	39	日	2,049	79,911	〃
・・総合管理所（水路班）通勤（主任技術員）	185	日	2,000	370,000	
・・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	185	日	3,364	622,340	
・交通管理費				223,200	
・・総合管理所（水路班）交通誘導員	18	人	12,400	223,200	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
派遣費				2,300,000	2,300,359 改め
・大川瀬ダム管理所				338,800	
・・大川瀬ダム管理所 高速道路料金（主任技術員）	74	往復	2,200	162,800	
・・大川瀬ダム管理所 高速道路料金（技術員）	80	往復	2,200	176,000	
・鴨川ダム管理所				197,522	
・・鴨川ダム管理所 高速道路料金（主任技術員）	32	往復	2,782	89,024	
・・鴨川ダム管理所 高速道路料金（技術員）	39	往復	2,782	108,498	
・川代ダム管理所				977,247	滞在
・・川代ダム管理所 派遣	23	往復	5,525	127,075	
・・初日宿泊費（主任技術員）	23	日	3,182	73,186	
・・初日宿泊費（技術員）	23	日	2,982	68,586	
・・点検技術者（主任技術員）	11.5	日	34,800	400,200	
・・点検整備工（技術員）	11.5	日	26,800	308,200	
・糀屋ダム管理所				786,790	滞在
・・糀屋ダム管理所 派遣	19	往復	4,446	84,474	
・・初日宿泊費（主任技術員）	19	日	3,182	60,458	
・・初日宿泊費（技術員）	19	日	2,982	56,658	
・・点検技術者（主任技術員）	9.5	日	34,800	330,600	
・・点検整備工（技術員）	9.5	日	26,800	254,600	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
宿泊費				643,000	643,420 改め
・川代ダム管理所				336,420	
・・点検技術者（主任技術員）	42	日	3,182	133,644	
・・点検整備工（技術員）	68	日	2,982	202,776	
・糀屋ダム管理所（ダム班）				307,000	
・・点検技術者（主任技術員）	44	日	3,182	140,008	
・・点検整備工（技術員）	56	日	2,982	166,992	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接材料費				849,000	848,710 改め
令和６年度	1.0	式		848,710	
・・呑吐ダム【令和６年度】	1.0	式		385,190	
【圧縮機】 ・・・チューブ	3.0	個	1,270	3,810	
・・・Ｏリング　G70	3.0	個	300	900	
【逆止弁】 ・・・Ｏリング　G60　2個/基	6.0	個	300	1,800	
・・・バルブ	3.0	個	3,410	10,230	
【3K保圧弁】 ・・・Ｏリング　P9	3.0	個	70	210	
・・・Ｏリング　G40	3.0	個	100	300	
【圧力調整弁】 ・・・ダイアフラム	3.0	個	3,870	11,610	
・・・バルブシート・Ｏリング	3.0	個	3,980	11,940	
【油温調整弁】 ・・・サーモバルブ	3.0	個	6,700	20,100	
・・・Ｏリング　P40	3.0	個	590	1,770	
【レシーバタンク】 ・・・レベルゲージ	3.0	個	4,220	12,660	
・・・Ｏリング　2個/基	6.0	個	100	600	
・・・Ｏリング　P39	3.0	個	590	1,770	
【オイルセパレータ】 ・・・オイルフィルタ	3.0	個	8,360	25,080	
・・・セパレータコンプリート	3.0	個	31,130	93,390	
【5K保圧弁】 ・・・Ｏリング　P30	3.0	個	180	540	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・バルブコンプリート	3.0	個	4,230	12,690	
【ラインフィルターエレメント】 ・・・ELS200	3.0	個	7,520	22,560	
・・・EMS200	3.0	個	14,850	44,550	
【ドレン油水分離装置】 ・・・AB層フィルター	1.0	個	89,100	89,100	
・・・レベルゲージ	1.0	個	4,180	4,180	
・・・ミスト除去フィルター	1.0	個	15,400	15,400	
・・大川瀬ダム【令和６年度】	1.0	式		463,520	
【空気圧縮機】 ・・・オイル	6.0	缶	12,830	76,980	
【油回収器】 ・・・フィルタ、スピン	2.0	個	19,360	38,720	
・・・Ｏリング　P24	2.0	個	320	640	
【バルブヘッダ】 ・・・Ｏリング　P42	2.0	個	600	1,200	
・・・Ｏリング　G100	2.0	個	1,040	2,080	
・・・Ｏリング　φ3.1×φ159.4	2.0	個	3,870	7,740	
・・・シール座金　M8	2.0	個	1,920	3,840	
・・・オイルセパレータエレメント	2.0	個	42,480	84,960	
【搭載配管】 ・・・エレメントサクションフィルタ	2.0	個	7,040	14,080	
・・・サイレンサ　1/4	2.0	個	4,460	8,920	
・・・サイレンサカバー	2.0	個	1,260	2,520	
・・・サイレンサフィルタ	2.0	個	650	1,300	
【保圧逆止弁】 ・・・Ｏリング　フッ素ゴムBGRN-OP-0029	2.0	個	400	800	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・Oリング　フッ素ゴムBGRN-OP-0032	2.0	個	510	1,020	
【ドレン処理装置】 ・・・DO槽フィルターエレメント	1.0	個	14,300	14,300	
・・・LAB槽	1.0	個	75,900	75,900	
・・・レベルゲージ	1.0	個	4,180	4,180	
・・・ミスト除去エレメント	1.0	個	15,400	15,400	
【エアーフィルター】 ・・・エアエレメント　ELS400	2.0	個	9,540	19,080	
・・・ミストエレメント　EMS400	2.0	個	19,120	38,240	
・・・活性炭エレメント　EKS400	2.0	個	25,810	51,620	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接労務費				858,000	点検整備費 857,600 改め
令和６年度	1.0	式		857,600	
・呑吐ダム	1.0	式		576,200	
・・点検整備工	21.5	人	26,800	576,200	
・大川瀬ダム	1.0	式		281,400	
・・点検整備工	10.5	人	26,800	281,400	
派遣費				7,000	6,600 改め
・大川瀬ダム管理所				6,600	
・・大川瀬ダム管理所 高速道路料金　令和6年度	3.0	往復	2,200	6,600	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気通信設備点検整備費			64,210,000	64,214,000 改め
・直接費			44,905,000	
・・労務費	1	式	34,058,000	
・・・直接人件費	1	式	34,058,000	
・・・・労務賃金	1	式		
・・・・移動拘束費	1	式		
・・直接経費	1	式	7,442,000	
・・・機械経費	1	式	0	
・・・旅費交通費	1	式	6,504,000	
・・・安全費	1	式	938,000	
労務費 ・・・・率計上 34,058,000	2.5	%	851,000	
・・・・積上げ	1	式	87,000	
労務費＋機械経費 ・・技術管理費 34,058,000	10	%	3,405,000	
・諸経費	1	式	19,309,000	
直接費 ・・諸経費 44,905,000	43.0	%	19,309,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接人件費				34,058,000	34,057,560 改め
・総合管理所（ダム班）				9,165,200	
・・点検技術者（主任技術員）	77	人	34,800	2,679,600	
・・点検技術員（技術員）	242	人	26,800	6,485,600	
・川代ダム管理所				6,248,800	
・・点検技術者（主任技術員）	91	人	34,800	3,166,800	
・・点検技術員（技術員）	115	人	26,800	3,082,000	
・大川瀬ダム管理所				9,366,000	
・・点検技術者（主任技術員）	82	人	34,800	2,853,600	
・・点検技術員（技術員）	243	人	26,800	6,512,400	
・鴨川ダム管理分室				2,228,800	
・・点検技術者（主任技術員）	24	人	34,800	835,200	
・・点検技術員（技術員）	52	人	26,800	1,393,600	
・糀屋ダム管理所				5,882,000	
・・点検技術者（主任技術員）	82	人	34,800	2,853,600	
・・点検技術員（技術員）	113	人	26,800	3,028,400	
・総合管理所（水路班）				1,108,800	
・・点検技術者（主任技術員）	18	人	34,800	626,400	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・点検技術員（技術員）	18	人	26,800	482,400	
・打合せ				57,960	
・・技師Ａ（管理技術者）	1.05	人	55,200	57,960	
旅費交通費				6,504,000	6,503,791 改め
・総合管理所（ダム班）				867,823	通勤
・・総合管理所（ダム班）通勤（主任技術員）	77	日	2,000	154,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（技術員）	43	日	2,000	86,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤+現場経費	77	日	3,817	293,909	
・・総合管理所 管理所巡回経費	122	日	2,737	333,914	
・川代ダム管理所				1,738,292	滞在
・・川代ダム管理所 派遣	25	往復	5,525	138,125	
・・初日宿泊費（主任技術員）	25	日	3,182	79,550	
・・初日宿泊費（技術員）	25	日	2,982	74,550	
・・２泊目以降宿泊費（主任技術員）	49	日	3,182	155,918	
・・２泊目以降宿泊費（技術員）	74	日	2,982	220,668	
・・点検技術者（主任技術員）	12.5	日	34,800	435,000	
・・点検技術員（技術員）	12.5	日	26,800	335,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・川代ダム管理所 現場経費	91	日	3,291	299,481	
・大川瀬ダム管理所				1,786,052	通勤
・・大川瀬ダム管理所 通勤（主任技術員）	82	日	4,416	362,112	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）	39	日	4,416	172,224	
・・大川瀬ダム管理所 通勤+現場経費	82	日	6,704	549,728	
・・大川瀬ダム管理所 管理所巡回経費	122	日	5,754	701,988	
・鴨川ダム管理分室				375,412	通勤
・・鴨川ダム管理分室 通勤（主任技術員）	24	日	4,831	115,944	
・・鴨川ダム管理分室 通勤（技術員）	28	日	4,831	135,268	
・・鴨川ダム管理分室 通勤+現場経費	24	日	5,175	124,200	
・糀屋ダム管理所				1,630,386	滞在
・・糀屋ダム管理所 派遣	24	往復	4,446	106,704	
・・初日宿泊費（主任技術員）	24	日	3,182	76,368	
・・初日宿泊費（技術員）	24	日	2,982	71,568	
・・２泊目以降宿泊費（主任技術員）	44	日	3,182	140,008	
・・２泊目以降宿泊費（技術員）	72	日	2,982	214,704	
・・点検技術者（主任技術員）	12.0	日	34,800	417,600	
・・点検技術員（技術員）	12.0	日	26,800	321,600	
・・糀屋ダム管理所 現場経費	82	日	3,437	281,834	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・総合管理所（水路班）				96,552	通勤
・・総合管理所（水路班）（主任技術員）	18	日	2,000	36,000	
・・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	18	日	3,364	60,552	
・打合せ				9,274	
・・管理技術者 旅費交通費	2.1	往復	4,416	9,274	打合せ場所 大川瀬ダム管理所
安全費（積上げ）				87,000	86,800 改め
・糀屋ダム管理所				74,400	
・・交通誘導員	6	人	12,400	74,400	
・総合管理所（水路班）				12,400	
・・交通誘導員	1	人	12,400	12,400	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	数　　量	単位	金　　額	備　　考
土木施設点検整備費			29,990,000	29,996,000 改め
・直接費			19,193,000	
・・直接人件費	1	式	19,193,000	
・間接費	1	式	1,872,000	
・・・旅費交通費	1	式	1,798,000	
・・・安全費	1	式	74,000	
・諸経費	1	式	8,931,000	
直接費＋間接費 ・・諸経費　21,065,000	42.4	%	8,931,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				19,193,000	19,193,290 改め
・総合管理所（ダム班）				2,284,800	
・・技師Ｃ（主任技術員）	34	人	35,600	1,210,400	
・・技術員（技術員）	34	人	31,600	1,074,400	
・川代ダム管理所				1,646,400	
・・技師Ｃ（主任技術員）	22	人	35,600	783,200	
・・技術員（技術員）	22	人	31,600	695,200	
・・技師Ｃ（主任技術員）	2.5	日	35,600	89,000	移動拘束
・・技術員（技術員）	2.5	日	31,600	79,000	移動拘束
・大川瀬ダム管理所				2,688,000	
・・技師Ｃ（主任技術員）	40	人	35,600	1,424,000	
・・技術員（技術員）	40	人	31,600	1,264,000	
・鴨川ダム管理分室				3,438,400	
・・技師Ｃ（主任技術員）	38	人	35,600	1,352,800	
・・技術員（技術員）	66	人	31,600	2,085,600	水路巡回点検を含む
・糀屋ダム管理所				3,043,200	
・・技師Ｃ（主任技術員）	29	人	35,600	1,032,400	
・・技術員（技術員）	53	人	31,600	1,674,800	水路巡回点検を含む

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・技師Ｃ（主任技術員）	5.0	日	35,600	178,000	移動拘束
・・技術員（技術員）	5.0	日	31,600	158,000	移動拘束
・総合管理所（水路班）				4,246,400	
・・技師Ｃ（主任技術員）	3	人	35,600	106,800	
・・技術員（技術員）	131	人	31,600	4,139,600	水路巡回点検を含む
・緊急時対応				1,846,090	
・・超過勤務				889,690	
・・・技師Ｃ（主任技術員）	110	時間	3,338	367,180	
・・・技術員（技術員）	110	時間	2,963	325,930	
・・・運転監視員	40	時間	2,513	100,520	
・・・警備員Ｃ（管理員）	60	時間	1,601	96,060	
・・管理演習				956,400	
・・・技師Ｃ（主任技術員）	11	人	35,600	391,600	
・・・技術員（技術員）	8	人	31,600	252,800	
・・・警備員Ｃ（管理員）	8	人	12,200	97,600	
・・・運転監視員	8	人	26,800	214,400	
安全費				74,000	74,400 改め

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・糀屋ダム管理所				74,400	
・・交通誘導員	6	人	12,400	74,400	
旅費交通費				1,798,000	1,798,256 改め
・総合管理所（ダム班）				146,000	通勤
・・総合管理所（ダム班）通勤（主任技術員）	36	日	2,000	72,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（技術員）	34	日	2,000	68,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（技術員）演習	3	回	2,000	6,000	
・川代ダム管理所				158,134	滞在
・・川代ダム管理所 派遣	5	日	5,525	27,625	
・・初日宿泊費（主任技術員）	5	日	3,182	15,910	
・・初日宿泊費（技術員）	5	日	2,982	14,910	
・・２泊目以降宿泊費（主任技術員）	13	日	3,182	41,366	
・・２泊目以降宿泊費（技術員）	14	日	2,982	41,748	
・・川代ダム 通勤（運転監視員）演習	3	日	5,525	16,575	通勤
・大川瀬ダム管理所				379,776	通勤
・・大川瀬ダム管理所 通勤（主任技術員）	42	日	4,416	185,472	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）	42	日	4,416	185,472	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）演習	2	回	4,416	8,832	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・鴨川ダム管理分室				520,752	通勤
・・鴨川ダム管理分室 通勤（主任技術員）	40	日	4,831	193,240	
・・鴨川ダム管理分室 通勤（技術員）	38	日	4,831	183,578	
・・鴨川ダム管理分室 通勤（運転監視員）演習	3	日	4,831	14,493	
・・鴨川導水路巡回経費	13	回	5,126	66,638	
・・鴨川導水路巡回（技術員）	13	回	4,831	62,803	
・糀屋ダム管理所				263,638	滞在
・・糀屋ダム管理所 派遣	10	日	4,446	44,460	
・・初日宿泊費（主任技術員）	10	日	3,182	31,820	
・・初日宿泊費（技術員）	10	日	2,982	29,820	
・・２泊目以降宿泊費（主任技術員）	16	日	3,182	50,912	
・・２泊目以降宿泊費（技術員）	28	日	2,982	83,496	
・・加西幹線水路巡回経費	9	回	2,570	23,130	
・総合管理所（水路班）				329,956	通勤
・・総合管理所（水路班）通勤（主任技術員）	4	日	2,000	8,000	
・・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	4	日	3,364	13,456	
・・中央幹線水路巡回経費	31	日	2,457	76,167	
・・中央幹線水路巡回（技術員）	31	日	2,000	62,000	
・・大川瀬導水路巡回経費	33	日	3,101	102,333	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・大川瀬導水路巡回（技術員）	33	日	2,000	66,000	
・・総合管理所（水路班）通勤（技術員）演習	1	回	2,000	2,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	数　　量	単位	金　　額	備　　考
運転監視業務費			31,700,000	31,709,000 改め
・直接費			24,206,000	
・・労務費	1	式	24,206,000	
・・直接経費	1	式	0	
・一般管理費	1	式	7,503,000	
直接費 ・・諸経費　24,206,000	31.0	%	7,503,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
労務費				24,206,000	24,205,860 改め
・総合管理所（ダム班）				18,309,860	
・・運転監視技術員（技術員）	365	人	26,800	9,782,000	夜勤
・・運転監視技術員（技術員）夜勤手当	2,190	時間	544	1,191,360	6時間/日
・・運転監視技術員（技術員）	**365**	**日**	**20,100**	**7,336,500**	**6時間/日**
・川代ダム管理所				3,269,600	
・・運転監視技術員（技術員）	122	人	26,800	3,269,600	
・鴨川ダム管理分室				2,626,400	
・・運転監視技術員（技術員）	98	人	26,800	2,626,400	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名		数　量	単位	金　額	備　考
保安監視業務費				39,730,000	39,739,000 改め
・業務原価				35,963,000	
・・直接業務費		1	式	29,105,000	
・・・直接人件費		1	式	29,105,000	
	直接人件費				
・・・直接物品費	29,105,000	0.0	%	0	
・・業務管理費				6,858,000	
	直接業務費				
・・・率計上	29,105,000	21.0	%	6,112,000	
・・・積上げ		1	式	746,000	
	業務原価				
・一般管理費	35,963,000	10.5	%	3,776,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接人件費				29,105,000	29,104,680 改め
・総合管理所（ダム班）				1,488,400	
・・警備員Ｃ（管理員）	122	人	12,200	1,488,400	貯水池巡回
・川代ダム管理分室				5,043,570	
・・警備員Ｃ（管理員）	365	人	12,200	4,453,000	夜間保安監視
・・宿泊費（宿直手当）	365	回	1,618	590,570	
・大川瀬ダム管理所				8,020,370	
・・警備員Ｃ（管理員）	365	人	12,200	4,453,000	夜間保安監視
・・宿泊費（宿直手当）	365	回	1,618	590,570	
・・警備員Ｃ（管理員）	122	人	12,200	1,488,400	閉庁日保安監視
・・警備員Ｃ（管理員）	122	人	12,200	1,488,400	貯水池巡回
・鴨川ダム管理分室				6,531,970	
・・警備員Ｃ（管理員）	365	人	12,200	4,453,000	夜間保安監視
・・宿泊費（宿直手当）	365	回	1,618	590,570	
・・警備員Ｃ（管理員）	122	人	12,200	1,488,400	閉庁日保安監視
・糀屋ダム管理所				8,020,370	
・・警備員Ｃ（管理員）	365	人	12,200	4,453,000	夜間保安監視
・・宿泊費（宿直手当）	365	回	1,618	590,570	
・・警備員Ｃ（管理員）	122	人	12,200	1,488,400	閉庁日保安監視

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・警備員Ｃ（管理員）	122	人	12,200	1,488,400	貯水池巡回
業務管理費（積上げ）				746,000	745,548 改め
・呑吐ダム 貯水池巡回経費	122	日	1,936	236,192	
・大川瀬ダム 貯水池巡回経費	122	日	2,177	265,594	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（４月、１０～３月）	72	日	1,936	139,392	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（５、６月）	20	日	2,049	40,980	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（７～９月）	30	日	2,113	63,390	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
エレベータ保守点検業務費			800,000	801,000 改め
・業務原価			712,000	
・・直接業務費	1	式	466,000	
・・・直接人件費	1	式	424,000	
直接人件費 ・・・直接物品費 424,000	10.0	%	42,000	
・・業務管理費			246,000	
直接業務費 ・・・率計上 466,000	53.0	%	246,000	
・・・積上げ	1	式		
業務原価 ・一般管理費 712,000	12.5	%	89,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				424,000	423,766 改め
・呑吐ダムエレベータ点検				385,766	
・1ケ月、3ケ月、6ケ月点検	11	回	22,018	242,193	
・12ケ月点検	1	回	143,574	143,574	
・打合せ				38,000	
・・技師Ａ（管理技術者）	0.50	人	55,200	27,600	
・・保全技師補（担当者）	0.50	人	20,800	10,400	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・総合管理所 通勤	1	日		2,000	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,460	1,460	
・・ガソリン	3.7	L	146	540	
・総合管理所（ダム班）通勤+現場経費	1	日		3,817	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	2,050	2,050	
・・ガソリン	12.1	L	146	1,767	
・総合管理所 管理所巡回経費（大沢）	1	日		2,737	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,700	1,700	
・・ガソリン	7.1	L	146	1,037	
・呑吐ダム 貯水池巡回経費	1	日		1,936	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,440	1,440	
・・ガソリン	3.4	L	146	496	
・川代ダム管理所 派遣	1	往復		5,525	滞在
・・ライトバン1500cc損料	1	往復	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・高速道路料金	1	往復	3,309	3,309	
・川代ダム管理所 現場経費	1	日		3,291	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	9.5	L	146	1,387	
・大川瀬ダム管理所 通勤	1	日		4,416	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム管理所 通勤（高速道路料金別途）	1	日		2,216	施設機械設備
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	
・大川瀬ダム管理所 高速道路料金	1	往復		2,200	施設機械設備
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム管理所 通勤+現場経費	1	日		6,704	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	2,270	2,270	
・・ガソリン	15.3	L	146	2,234	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム管理所 管理所巡回経費	1	日		5,754	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	11.3	L	146	1,650	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム 貯水池巡回経費	1	日		2,177	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,520	1,520	
・・ガソリン	4.5	L	146	657	
・鴨川ダム管理分室 通勤	1	日		4,831	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,480	1,480	
・・ガソリン	3.9	L	146	569	
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・鴨川ダム管理分室 通勤（高速道路料金別途）	1	日		2,049	施設機械設備
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,480	1,480	
・・ガソリン	3.9	L	146	569	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・鴨川ダム管理分室 高速道路料金	1	往復		2,782	施設機械設備
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・鴨川ダム管理分室 通勤+現場経費	1	日		5,175	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,590	1,590	
・・ガソリン	5.5	L	146	803	
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・鴨川導水路巡回経費	1	回		5,126	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,570	1,570	
・・ガソリン	5.3	L	146	774	
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・糀屋ダム管理所 派遣	1	往復		4,446	滞在
・・ライトバン1500cc損料	1	往復	1,700	1,700	
・・ガソリン	7.1	L	146	1,037	
・・高速道路料金	1	往復	1,709	1,709	
・糀屋ダム管理所 現場経費	1	日		3,437	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	10.5	L	146	1,533	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・加西幹線水路巡回経費	1	回		2,570	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,650	1,650	
・・ガソリン	6.3	L	146	920	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（４月、１０～３月）	1	日		1,936	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,440	1,440	
・・ガソリン	3.4	L	146	496	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（５、６月）	1	日		2,049	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,480	1,480	
・・ガソリン	3.9	L	146	569	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（７～９月）	1	日		2,113	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,500	1,500	
・・ガソリン	4.2	L	146	613	
・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	1	日		3,364	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	10.0	L	146	1,460	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・中央幹線水路巡回経費	1	日		2,457	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,610	1,610	
・・ガソリン	5.8	L	146	847	
・大川瀬導水路巡回経費	1	日		3,101	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	8.2	L	146	1,197	
・管理技術者 旅費交通費	1	日		4,416	大川瀬
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・エレベーター保守点検（1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月点検）					
・・ 保全技師Ⅰ	6.10	人	24,900	151,890	
・・保全技師補	5.40	人	20,800	112,320	
				264,210	12回あたり単価
1回当たり単価	÷12	回		22,018	1回あたり単価

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・エレベーター保守点検（1年点検）					
・・ エレベーター月点検	1.00	回	22,018	22,018	1ヶ月点検単価
・・ 保全技師Ⅰ	2.76	人	24,900	68,724	
・・保全技師補	2.54	人	20,800	52,832	
				143,574	1回あたり単価

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業　　（令和7年度）

ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局

加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	加古川水系広域農業水利施設総合管理所
事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務
施工場所	兵庫県三木市三津田地内他
業務番号	05-306-0101
業務区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫県南
地区区分	三木市（旧三木市）・神戸市
工期	36ヶ月
積算体系年月	令和5年3月
単価期適用年度	令和5年3月－A
歩掛期適用年度	令和4年99号－A
電力会社名	関西電力

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	金　　額	備　　考
業務費	162,107,000	
・業務価格	147,370,000	
・消費税相当額（10%）	14,737,000	

近畿農政局

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
業務価格			147,370,000	
・点検整備業務			106,520,000	
・・施設機械設備点検整備費	1	式	75,730,000	
・・電気通信設備点検整備費	1	式	0	0
・・土木施設点検整備費	1	式	29,990,000	
・・呑吐ダムエレベーター設備保守点検業務	1	式	800,000	
・運転監視業務	1	式	31,700,000	
・保安監視業務	1	式	0	
・測量業務	1	式	9,150,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
施設機械設備点検整備費			75,730,000	75,737,000 改め
点検整備原価			61,079,000	
（純点検整備費）			48,676,000	
・直接点検整備費			40,367,000	
・・材料費	1	式	1,899,000	
・・・直接材料費	1	式	1,831,000	
点検整備費 ・・・補助材料費 1,702,000	4	%	68,000	
・・直接労務費	1	式	36,276,000	
・・直接経費	1	式	2,192,000	
点検整備費 ・・・率計上 1,702,000	8	%	136,000	
・・・積上げ	1	式	2,056,000	
・間接点検整備費			20,712,000	
・・共通仮設費	1	式	10,590,000	
直接点検整備費 ・・・率計上 40,367,000	19.0	%	7,669,000	
・・・派遣費	1	式	2,281,000	
・・・宿泊費	1	式	640,000	
・・・安全費	1	式	0	
・・・技術管理費	1	式	0	
純点検整備費 ・・現場管理費 48,676,000	16.95	%	8,250,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
点検整備費				
・・点検整備間接費　1,702,000	110	%	1,872,000	
点検整備原価				
一般管理費等　61,079,000	24.00	%	14,658,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接労務費				34,574,000	34,573,900 改め
				34,416,400	点検整備費
・総合管理所（ダム班）				5,482,400	
・・点検技術者（主任技術員）	89	人	34,800	3,097,200	
・・点検整備工（技術員）	89	人	26,800	2,385,200	
・川代ダム管理所				5,685,900	
・・点検技術者（主任技術員）	78	人	34,800	2,714,400	
・・点検整備工（技術員）	105	人	26,800	2,814,000	
・・特殊運転手	7	人	22,500	157,500	
・大川瀬ダム管理所				4,692,400	
・・点検技術者（主任技術員）	74	人	34,800	2,575,200	
・・点検整備工（技術員）	79	人	26,800	2,117,200	
・鴨川ダム管理分室				2,158,800	
・・点検技術者（主任技術員）	32	人	34,800	1,113,600	
・・点検整備工（技術員）	39	人	26,800	1,045,200	
・糀屋ダム管理所				5,158,400	
・・点検技術者（主任技術員）	82	人	34,800	2,853,600	
・・点検整備工（技術員）	86	人	26,800	2,304,800	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・総合管理所（水路班）				11,396,000	
・・点検技術者（主任技術員）	185	人	34,800	6,438,000	
・・点検整備工（技術員）	185	人	26,800	4,958,000	
直接経費（積上げ）				2,056,000	2,056,067 改め
・機械経費				1,832,867	
・・総合管理所（ダム班）通勤（主任技術員）	89	日	2,000	178,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（技術員）	89	日	2,000	178,000	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（主任技術員）	74	日	2,216	163,984	高速道路料金別途
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）	79	日	2,216	175,064	〃
・・鴨川ダム管理分室 通勤（主任技術員）	32	日	2,049	65,568	〃
・・鴨川ダム管理分室 通勤（技術員）	39	日	2,049	79,911	〃
・・総合管理所（水路班）通勤（主任技術員）	185	日	2,000	370,000	
・・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	185	日	3,364	622,340	
・交通管理費				223,200	
・・総合管理所（水路班）交通誘導員	18	人	12,400	223,200	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
派遣費				2,257,000	2,256,749 改め
・大川瀬ダム管理所				336,600	
・・大川瀬ダム管理所 高速道路料金（主任技術員）	74	往復	2,200	162,800	
・・大川瀬ダム管理所 高速道路料金（技術員）	79	往復	2,200	173,800	
・鴨川ダム管理所				197,522	
・・鴨川ダム管理所 高速道路料金（主任技術員）	32	往復	2,782	89,024	
・・鴨川ダム管理所 高速道路料金（技術員）	39	往復	2,782	108,498	
・川代ダム管理所				977,247	滞在
・・川代ダム管理所 派遣	23	往復	5,525	127,075	
・・初日宿泊費（主任技術員）	23	日	3,182	73,186	
・・初日宿泊費（技術員）	23	日	2,982	68,586	
・・点検技術者（主任技術員）	11.5	日	34,800	400,200	
・・点検整備工（技術員）	11.5	日	26,800	308,200	
・糀屋ダム管理所				745,380	滞在
・・糀屋ダム管理所 派遣	18	往復	4,446	80,028	
・・初日宿泊費（主任技術員）	18	日	3,182	57,276	
・・初日宿泊費（技術員）	18	日	2,982	53,676	
・・点検技術者（主任技術員）	9.0	日	34,800	313,200	
・・点検整備工（技術員）	9.0	日	26,800	241,200	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
宿泊費				640,000	640,438 改め
・川代ダム管理所				336,420	
・・点検技術者（主任技術員）	42	日	3,182	133,644	
・・点検整備工（技術員）	68	日	2,982	202,776	
・糀屋ダム管理所（ダム班）				304,018	
・・点検技術者（主任技術員）	44	日	3,182	140,008	
・・点検整備工（技術員）	55	日	2,982	164,010	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接材料費				1,831,000	1,830,810 改め
令和７年度	1.0	式		1,830,810	
・・吞吐ダム【令和７年度】	1.0	式		351,890	
【圧縮機】 ・・・チューブ	3.0	個	1,270	3,810	
・・・Ｏリング　G70	3.0	個	300	900	
【逆止弁】 ・・・Ｏリング　G60　2個/基	6.0	個	300	1,800	
・・・バルブ	3.0	個	3,410	10,230	
【3K保圧弁】 ・・・Ｏリング　P9	3.0	個	70	210	
・・・Ｏリング　G40	3.0	個	100	300	
【圧力調整弁】 ・・・ダイアフラム	3.0	個	3,870	11,610	
・・・バルブシート・Ｏリング	3.0	個	3,980	11,940	
【油温調整弁】 ・・・Ｏリング　P40	3.0	個	590	1,770	
【レシーバタンク】 ・・・Ｏリング　2個/基	6.0	個	100	600	
・・・Ｏリング　P39	3.0	個	590	1,770	
【オイルセパレータ】 ・・・オイルフィルタ	3.0	個	8,360	25,080	
・・・セパレータコンプリート	3.0	個	31,130	93,390	
【5K保圧弁】 ・・・バルブコンプリート	3.0	個	4,230	12,690	
【ラインフィルターエレメント】 ・・・ELS200	3.0	個	7,520	22,560	
・・・EMS200	3.0	個	14,850	44,550	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ドレン油水分離装置】 ・・・AB層フィルター	1.0	個	89,100	89,100	
・・・レベルゲージ	1.0	個	4,180	4,180	
・・・ミスト除去フィルター	1.0	個	15,400	15,400	
・・大川瀬ダム【令和７年度】	1.0	式		1,478,920	
【空気圧縮機】 ・・・オイル	6.0	缶	12,830	76,980	
【本体】 ・・・ベアリング	2.0	個	70,840	141,680	
・・・ベアリング	2.0	個	53,120	106,240	
・・・ベアリング	2.0	個	21,780	43,560	
・・・ベアリング	2.0	個	10,710	21,420	
・・・メカニカルシール	2.0	個	49,980	99,960	
・・・Ｏリング	2.0	個	1,150	2,300	
・・・Ｏリング	2.0	個	490	980	
・・・Ｏリング　P49	2.0	個	750	1,500	
・・・Ｏリング　G75	2.0	個	640	1,280	
・・・Ｏリング　G85	2.0	個	920	1,840	
・・・Ｏリング　G115	2.0	個	1,280	2,560	
・・・Ｏリング　G120	2.0	個	1,280	2,560	
・・・Ｏリング　P14	2.0	個	200	400	
【吸気調整弁】 ・・・バルブ	2.0	個	12,470	24,940	
・・・ダイヤフラム	2.0	個	8,790	17,580	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ガスケット	2.0	個	1,150	2,300	
・・・Ｏリング　P60	2.0	個	1,740	3,480	
・・・Ｏリング　P14	2.0	個	200	400	
・・・Ｏリング　P10	2.0	個	240	480	
・・・スプリットコッタピン	2.0	個	170	340	
・・・Ｏリング	2.0	個	990	1,980	
【伝導装置】 ・・・防振ゴム	8.0	個	3,680	29,440	
・・・ポリＶベルト	2.0	個	20,210	40,420	
【油回収器】 ・・・フィルタ、スピン	2.0	個	19,360	38,720	
・・・Ｏリング　P24	2.0	個	320	640	
・・・サーモバルブ	2.0	個	3,380	6,760	
【バルブヘッダ】 ・・・油回収逆止弁	2.0	個	6,460	12,920	
・・・Ｏリング　P42	2.0	個	600	1,200	
・・・Ｏリング　G50	2.0	個	460	920	
・・・Ｏリング　G100	2.0	個	1,040	2,080	
・・・Ｏリング　φ3.1×φ159.4	2.0	個	3,870	7,740	
・・・Ｏリング　φ3.1×φ191.7	2.0	個	2,360	4,720	
・・・シール座金　M8	2.0	個	1,920	3,840	
・・・オイルセパレータエレメント	2.0	個	42,480	84,960	
・・・スイッチ、プレッシャ	2.0	個	10,990	21,980	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・電磁バルブ	2.0	個	11,580	23,160	
・・・ﾌﾟﾚｯｼｬﾚｷﾞｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	2.0	個	15,010	30,020	
【搭載配管】 ・・・エレメントサクションフィルタ	2.0	個	7,040	14,080	
・・・ダクトホース　65　L=550	2.0	個	5,870	11,740	
・・・サイレンサ　1/4	2.0	個	4,460	8,920	
・・・サイレンサカバー	2.0	個	1,260	2,520	
・・・サイレンサフィルタ	2.0	個	650	1,300	
・・・ラバーホース　φ19　L=350	2.0	個	13,680	27,360	
・・・ラバーホース　φ32　L=510	2.0	個	35,460	70,920	
・・・防振ゴム	6.0	個	490	2,940	
・・・ファンシロッコ	2.0	個	9,670	19,340	
【カバー】 ・・・フィルタ、ダスト	8.0	個	3,540	28,320	
・・・フィルタ、ダスト	6.0	個	3,540	21,240	
・・・フィルタ、ダスト	2.0	個	3,540	7,080	
【計器パネル】 ・・・プレッシャゲージ	2.0	個	6,160	12,320	
・・・センサ、テンプリチャ	2.0	個	19,910	39,820	
【ドライヤ】 ・・・ドレン排出器	2.0	個	63,100	126,200	
【保圧逆止弁】 ・・・Ｏリング　フッ素ゴムBGRN-OP-0029	2.0	個	400	800	
・・・Ｏリング　フッ素ゴムBGRN-OP-0032	2.0	個	510	1,020	
【ドレン処理装置】 ・・・DO槽フィルターエレメント	1.0	個	14,300	14,300	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・LAB槽	1.0	個	75,900	75,900	
・・・レベルゲージ	1.0	個	4,180	4,180	
・・・ミスト除去エレメント	1.0	個	15,400	15,400	
【エアーフィルター】 ・・・エアエレメント　ELS400	2.0	個	9,540	19,080	
・・・ミストエレメント　EMS400	2.0	個	19,120	38,240	
・・・活性炭エレメント　EKS400	2.0	個	25,810	51,620	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接労務費				1,702,000	点検整備費 1,701,800 改め
令和７年度	1.0	式		1,701,800	
・呑吐ダム	1.0	式		576,200	
・・点検整備工	21.5	人	26,800	576,200	
・大川瀬ダム	1.0	式		1,125,600	
・・点検整備工	42.0	人	26,800	1,125,600	
派遣費				24,000	24,200 改め
・大川瀬ダム管理所				24,200	
・・大川瀬ダム管理所 高速道路料金	11.0	往復	2,200	24,200	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	数　　量	単位	金　　額	備　　考
土木施設点検整備費			29,990,000	29,996,000 改め
・直接費			19,193,000	
・・直接人件費	1	式	19,193,000	
・間接費	1	式	1,872,000	
・・・旅費交通費	1	式	1,798,000	
・・・安全費	1	式	74,000	
・諸経費	1	式	8,931,000	
直接費＋間接費 ・・諸経費　21,065,000	42.4	%	8,931,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接人件費				19,193,000	19,193,290 改め
・総合管理所（ダム班）				2,284,800	
・・技師Ｃ（主任技術員）	34	人	35,600	1,210,400	
・・技術員（技術員）	34	人	31,600	1,074,400	
・川代ダム管理所				1,646,400	
・・技師Ｃ（主任技術員）	22	人	35,600	783,200	
・・技術員（技術員）	22	人	31,600	695,200	
・・技師Ｃ（主任技術員）	2.5	日	35,600	89,000	移動拘束
・・技術員（技術員）	2.5	日	31,600	79,000	移動拘束
・大川瀬ダム管理所				2,688,000	
・・技師Ｃ（主任技術員）	40	人	35,600	1,424,000	
・・技術員（技術員）	40	人	31,600	1,264,000	
・鴨川ダム管理分室				3,438,400	
・・技師Ｃ（主任技術員）	38	人	35,600	1,352,800	
・・技術員（技術員）	66	人	31,600	2,085,600	水路巡回点検を含む
・糀屋ダム管理所				3,043,200	
・・技師Ｃ（主任技術員）	29	人	35,600	1,032,400	
・・技術員（技術員）	53	人	31,600	1,674,800	水路巡回点検を含む
・・技師Ｃ（主任技術員）	5.0	日	35,600	178,000	移動拘束

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・技術員（技術員）	5.0	日	31,600	158,000	移動拘束
・総合管理所（水路班）				4,246,400	
・・技師Ｃ（主任技術員）	3	人	35,600	106,800	
・・技術員（技術員）	131	人	31,600	4,139,600	水路巡回点検を含む
・緊急時対応				1,846,090	
・・超過勤務				889,690	
・・・技師Ｃ（主任技術員）	110	時間	3,338	367,180	
・・・技術員（技術員）	110	時間	2,963	325,930	
・・・運転監視員	40	時間	2,513	100,520	
・・・警備員Ｃ（管理員）	60	時間	1,601	96,060	
・・管理演習				956,400	
・・・技師Ｃ（主任技術員）	11	人	35,600	391,600	
・・・技術員（技術員）	8	人	31,600	252,800	
・・・運転監視員	8	人	26,800	214,400	
・・・警備員Ｃ（管理員）	8	人	12,200	97,600	
安全費				74,000	74,400 改め

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・糀屋ダム管理所				74,400	
・・交通誘導員	6	人	12,400	74,400	
旅費交通費				1,798,000	1,798,256 改め
・総合管理所（ダム班）				146,000	通勤
・・総合管理所（ダム班）通勤（主任技術員）	36	日	2,000	72,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（技術員）	34	日	2,000	68,000	
・・総合管理所（ダム班）通勤（運転監視員）演習	3	回	2,000	6,000	
・川代ダム管理所				158,134	滞在
・・川代ダム管理所 派遣	5	日	5,525	27,625	
・・初日宿泊費（主任技術員）	5	日	3,182	15,910	
・・初日宿泊費（技術員）	5	日	2,982	14,910	
・・２泊目以降宿泊費（主任技術員）	13	日	3,182	41,366	
・・２泊目以降宿泊費（技術員）	14	日	2,982	41,748	
・・川代ダム 通勤（運転監視員）演習	3	日	5,525	16,575	通勤
・大川瀬ダム管理所				379,776	通勤
・・大川瀬ダム管理所 通勤（主任技術員）	42	日	4,416	185,472	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）	42	日	4,416	185,472	
・・大川瀬ダム管理所 通勤（技術員）演習	2	回	4,416	8,832	
・鴨川ダム管理分室				520,752	通勤

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・鴨川ダム管理分室 通勤（主任技術員）	40	日	4,831	193,240	
・・鴨川ダム管理分室 通勤（技術員）	38	日	4,831	183,578	
・・鴨川ダム管理分室 通勤（運転監視員）演習	3	日	4,831	14,493	
・・鴨川導水路巡回経費	13	回	5,126	66,638	
・・鴨川導水路巡回（技術員）	13	回	4,831	62,803	
・糀屋ダム管理所				263,638	滞在
・・糀屋ダム管理所 派遣	10	日	4,446	44,460	
・・初日宿泊費（主任技術員）	10	日	3,182	31,820	
・・初日宿泊費（技術員）	10	日	2,982	29,820	
・・２泊目以降宿泊費（主任技術員）	16	日	3,182	50,912	
・・２泊目以降宿泊費（技術員）	28	日	2,982	83,496	
・・加西幹線水路巡回経費	9	回	2,570	23,130	
・総合管理所（水路班）				329,956	通勤
・・総合管理所（水路班）通勤（主任技術員）	4	日	2,000	8,000	
・・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	4	日	3,364	13,456	
・・中央幹線水路巡回経費	31	日	2,457	76,167	
・・中央幹線水路巡回（技術員）	31	日	2,000	62,000	
・・大川瀬導水路巡回経費	33	日	3,101	102,333	
・・大川瀬導水路巡回（技術員）	33	日	2,000	66,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・総合管理所（水路班）通勤（技術員）演習	1	回	2,000	2,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　　目　　名	数　　量	単位	金　　額	備　　考
運転監視業務費			31,700,000	31,709,000 改め
・直接費			24,206,000	
・・労務費	1	式	24,206,000	
・・直接経費	1	式	0	
・一般管理費	1	式	7,503,000	
直接費 ・・諸経費　24,206,000	31.0	%	7,503,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
労務費				24,206,000	24,205,860 改め
・総合管理所（ダム班）				18,309,860	
・・運転監視技術員	365	人	26,800	9,782,000	夜勤
・・運転監視技術員 手当	2,190	時間	544	1,191,360	6時間/日
・・運転監視技術員	**365**	**日**	**20,100**	**7,336,500**	**6時間/日**
・川代ダム管理所				3,296,400	
・・運転監視技術員	123	人	26,800	3,296,400	
・鴨川ダム管理分室				2,599,600	
・・運転監視技術員	97	人	26,800	2,599,600	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
エレベータ保守点検業務費			800,000	801,000 改め
・業務原価			712,000	
・・直接業務費	1	式	466,000	
・・・直接人件費	1	式	424,000	
直接人件費 ・・・直接物品費 424,000	10.0	%	42,000	
・・業務管理費			246,000	
直接業務費 ・・・率計上 466,000	53.0	%	246,000	
・・・積上げ	1	式		
業務原価 ・一般管理費 712,000	12.5	%	89,000	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業　務　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				424,000	423,766 改め
・呑吐ダムエレベータ点検				385,766	
・1ケ月、3ケ月、6ケ月点検	11	回	22,018	242,193	
・12ケ月点検	1	回	143,574	143,574	
・打合せ				38,000	
・・技師Ａ（管理技術者）	0.50	人	55,200	27,600	
・・保全技師補（担当者）	0.50	人	20,800	10,400	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・総合管理所 通勤	1	日		2,000	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,460	1,460	
・・ガソリン	3.7	L	146	540	
・総合管理所（ダム班）通勤+現場経費	1	日		3,817	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	2,050	2,050	
・・ガソリン	12.1	L	146	1,767	
・総合管理所 管理所巡回経費（大沢）	1	日		2,737	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,700	1,700	
・・ガソリン	7.1	L	146	1,037	
・呑吐ダム 貯水池巡回経費	1	日		1,936	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,440	1,440	
・・ガソリン	3.4	L	146	496	
・川代ダム管理所 派遣	1	往復		5,525	滞在
・・ライトバン1500cc損料	1	往復	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・高速道路料金	1	往復	3,309	3,309	
・川代ダム管理所 現場経費	1	日		3,291	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	9.5	L	146	1,387	
・大川瀬ダム管理所 通勤	1	日		4,416	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム管理所 通勤（高速道路料金別途）	1	日		2,216	施設機械設備
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	
・大川瀬ダム管理所 高速道路料金	1	往復		2,200	施設機械設備
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム管理所 通勤+現場経費	1	日		6,704	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	2,270	2,270	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・ガソリン	15.3	L	146	2,234	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム管理所 管理所巡回経費	1	日		5,754	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	11.3	L	146	1,650	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	
・大川瀬ダム 貯水池巡回経費	1	日		2,177	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,520	1,520	
・・ガソリン	4.5	L	146	657	
・鴨川ダム管理分室 通勤	1	日		4,831	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,480	1,480	
・・ガソリン	3.9	L	146	569	
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・鴨川ダム管理分室 通勤（高速道路料金別途）	1	日		2,049	施設機械設備
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,480	1,480	
・・ガソリン	3.9	L	146	569	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・鴨川ダム管理分室 高速道路料金	1	往復		2,782	施設機械設備
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・鴨川ダム管理分室 通勤+現場経費	1	日		5,175	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,590	1,590	
・・ガソリン	5.5	L	146	803	
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・鴨川導水路巡回経費	1	回		5,126	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,570	1,570	
・・ガソリン	5.3	L	146	774	
・・高速道路料金	1	往復	2,782	2,782	
・糀屋ダム管理所 派遣	1	往復		4,446	滞在
・・ライトバン1500cc損料	1	往復	1,700	1,700	
・・ガソリン	7.1	L	146	1,037	
・・高速道路料金	1	往復	1,709	1,709	
・糀屋ダム管理所 現場経費	1	日		3,437	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・ガソリン	10.5	L	146	1,533	
・加西幹線水路巡回経費	1	回		2,570	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,650	1,650	
・・ガソリン	6.3	L	146	920	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（４月、１０～３月）	1	日		1,936	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,440	1,440	
・・ガソリン	3.4	L	146	496	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（５、６月）	1	日		2,049	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,480	1,480	
・・ガソリン	3.9	L	146	569	
・糀屋ダム 貯水池巡回経費（７～９月）	1	日		2,113	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,500	1,500	
・・ガソリン	4.2	L	146	613	
・総合管理所（水路班）通勤+現場経費	1	日		3,364	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・・ガソリン	10.0	L	146	1,460	
・中央幹線水路巡回経費	1	日		2,457	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,610	1,610	
・・ガソリン	5.8	L	146	847	
・大川瀬導水路巡回経費	1	日		3,101	
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,904	1,904	
・・ガソリン	8.2	L	146	1,197	
・管理技術者 旅費交通費	1	日		4,416	大川瀬
・・ライトバン1500cc損料	1	日	1,530	1,530	
・・ガソリン	4.7	L	146	686	
・・高速道路料金	1	往復	2,200	2,200	

事　業　名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工　事　名	ダム等基幹農業水利施設総合管理業務

名　称（規　格）	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
・エレベーター保守点検（1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月点検）					
・・ 保全技師Ⅰ	6.10	人	24,900	151,890	
・・保全技師補	5.40	人	20,800	112,320	
				264,210	12回あたり単価
1回当たり単価	÷12	回		22,018	1回あたり単価
・エレベーター保守点検（1年点検）					
・・ エレベーター月点検	1.00	回	22,018	22,018	1ヶ月点検単価
・・ 保全技師Ⅰ	2.76	人	24,900	68,724	
・・保全技師補	2.54	人	20,800	52,832	
				143,574	1回あたり単価

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	加古川水系広域農業水利施設総合管理所
事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度
施工場所	兵庫県三木市志染町三津田地内他
業務番号	05-306-0101
業務区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	三木市(旧三木市)・神戸市
工期	３６ヶ月
積算体系年月	令和５年３月
単価期適用年月	令和５年３月－A
歩掛期適用年番号	令和４年９９号－A
電力会社名	関西電力

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	測量業務費				10,065,000	
	・測量業務価格				9,150,000	
	・消費税相当額（１０%）				915,000	
	業務内容					
1	水質調査		1.000			
2		川代ダム	1.000	箇所		
3		大川瀬ダム	1.000	箇所		
4		呑吐ダム	1.000	箇所		
5		鴨川ダム	1.000	箇所		
6		糀屋ダム	0.000	箇所		
7	堆砂測量		0.000			
8		川代ダム	70.000	測線		
9		大川瀬ダム	40.000	測線		
10		呑吐ダム	30.000	測線		
11		鴨川ダム	19.000	測線		
12		糀屋ダム	18.000	測線		
13	堤体変異測定		0.000			
14		糀屋ダム	1.000	式		
15		茂利ダム	1.000	式		
16		徳畑ダム	1.000	式		
17		高岸擁壁	1.000	式		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	測量業務
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正あり
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
測量業務価格			9,150,000	
・測量作業費			9,150,000	
・・直接測量費			4,810,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	4,243,000	
・・・直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	341,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	88,000	
・・・技術管理費			138,000	
・・・・精度管理費	1.000	式	138,000	
・・・・成果検定費	1.000	式	0	
・・・直接経費（安全費）			0	
・・・・安全費（率計上）				
4,810,000×0.000			0	
・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
・・諸経費				
4,810,000×71.600			3,443,000	
・・一括計上価格	1.000	式	902,000	
・測量調査費	1.000	式	0	
電子成果品作成費対象金額（内数）			3,962,000	
往復経費			0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費～機械経費内訳			4,243,000	
直接人件費～機械経費	1.000	式	4,243,000	
・測量業務	1.000	式	4,243,000	
・・水質調査	1.000	式	592,000	
・・・ 川代、大川瀬、呑吐、鴨川、糀屋ダム 採水作業	1.000	式	457,000	
・・・ 打合せ	1.000	式	135,000	
・・堆砂測量	1.000	式	2,193,000	
・・・ 川代ダム　作業計画	1.000	式	55,000	
・・・ 鴨川ダム　作業計画	1.000	式	153,000	
・・・ 川代ダム　横断測量 ＵＡＶ写真測量	1.000	式	613,000	
・・・ 鴨川ダム　横断測量	1.000	式	1,237,000	
・・・ 打合せ	1.000	式	135,000	
・・糀屋ダム他堤体変位測定	1.000	式	1,458,000	
・・・ 堤体変位測定（糀屋・茂利・徳畑） 現地測量	1.000	式	1,163,000	
・・・ 堤体変位測定（糀屋・茂利・徳畑） 測定結果取りまとめ	1.000	式	146,000	
・・・ 高岸擁壁変位測定 現地測量	1.000	式	53,000	
・・・ 高岸擁壁変位測定 測定結果取りまとめ	1.000	式	6,000	
・・・ 打合せ	1.000	式	90,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果･安全費除く)内訳			341,000	
直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	341,000	
・直接経費	1.000	式	341,000	
・・水質調査	1.000	式	99,000	
・・・ 旅費交通費 打合せ	1.000	式	18,000	
・・・ 旅費交通費 採水作業	1.000	式	64,000	
・・・ 成果物作成	1.000	式	17,000	
・・堆砂測量	1.000	式	67,000	
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式	18,000	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）	1.000	式	31,000	
・・・ その他	1.000	式	18,000	
・・堤体変位測定	1.000	式	175,000	
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式	14,000	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）	1.000	式	82,000	
・・・ 機械経費（表面変位測定）	1.000	式	70,000	
・・・ 機械経費（高岸擁壁変位測定）	1.000	式	2,000	
・・・ 成果物作成	1.000	式	7,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
精度管理費内訳			138,000	
精度管理費	1.000	式	138,000	
・精度管理費	1.000	式	0	
・・精度管理費	1.000	式	0	
・・・ 精度管理費	1.000	式	0	
・精度管理費	1.000	式	138,000	
・・堆砂測量	1.000	式	138,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	138,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			902,000	
一括計上価格	1.000	式	902,000	
・一括計上	1.000	式	902,000	
・・水質分析費 諸経費込み	1.000	式	902,000	
・・・ 川代ダム	1.000	式	286,000	
・・・ 大川瀬ダム	1.000	式	22,000	
・・・ 呑吐ダム	1.000	式	22,000	
・・・ 鴨川ダム	1.000	式	286,000	
・・・ 糀屋ダム	1.000	式	286,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				4,243,000	
・測量業務	1.000	式		4,243,000	
・・水質調査	1.000	式		592,000	
・・・ 川代、大川瀬、呑吐、鴨川、糀屋ダム 採水作業	1.000	式	457,000	457,000	1 式当たり
T00003 採水作業（表面水） 水質調査用 採水量2.5ﾘｯﾄﾙ程度	12.000	回	38,100	457,200	歩A・単A T単 1号
合 計				457,200	
・・・ 打合せ	3.000	回	45,000	135,000	1 回当たり
S02115 技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	歩A・単A S単 6号
S02115 測量技師補	0.500	人	34,300	17,150	歩A・単A S単 7号
合 計				44,750	
・・堆砂測量	1.000	式		2,193,000	
・・・ 川代ダム 作業計画	1.000	式	55,000	55,000	1 式当たり
T00016 ＵＡＶ写真測量作業計画 川代ダム	1.000	業務	55,220	55,220	歩A・単A T単 5号
合 計				55,220	
・・・ 鴨川ダム 作業計画	1.000	式	153,000	153,000	1 式当たり
T00014 河川測量作業計画	1.000	業務	96,220	96,220	歩A・単A T単 3号
T00015 深浅測量作業計画	1.000	業務	56,820	56,820	歩A・単A T単 4号
合 計				153,040	
・・・ 川代ダム 横断測量 ＵＡＶ写真測量	1.000	式	613,000	613,000	1 式当たり
T00020 対空標識設置 川代ダム	0.027	㎢	3,804,900	102,732	歩A・単A T単 9号
T00021 空中撮影 川代ダム	0.027	㎢	2,295,000	61,965	歩A・単A T単 10号
T00022 三次元形状復元 川代ダム	0.027	㎢	1,269,100	34,266	歩A・単A T単 11号
T00023 点群編集 川代ダム	0.027	㎢	2,440,800	65,902	歩A・単A T単 12号
T00024 三次データファイル作成 川代ダム	0.027	㎢	2,177,300	58,787	歩A・単A T単 13号
T00025 横断面データファイル作成 川代ダム	0.027	㎢	2,643,100	71,364	歩A・単A T単 14号
T00026 ＵＡＶ写真測量 堆砂量計算 川代ダム	1.000	業務	217,800	217,800	歩A・単A T単 15号
合 計				612,816	
・・・ 鴨川ダム 横断測量	1.000	式	1,237,000	1,237,000	1 式当たり
T00017 河川定期横断測量 直接水準（平地） 鴨川ダム	1.000	測線	10,749	10,749	歩A・単A T単 6号
T00018 河川定期横断測量 間接水準（山地） 鴨川ダム	19.000	測線	21,500	408,500	歩A・単A T単 7号
T00019 ダム・貯水池深浅測量 鴨川ダム	15.000	測線	54,490	817,350	歩A・単A T単 8号
合 計				1,236,599	
・・・ 打合せ	3.000	回	45,000	135,000	1 回当たり
S02115 技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	歩A・単A S単 6号
S02115 測量技師補	0.500	人	34,300	17,150	歩A・単A S単 7号
合 計				44,750	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・糀屋ダム他堤体変位測定	1.000	式		1,458,000	
・・・ 堤体変位測定（糀屋・茂利・徳畑） 現地測量	1.000	式	1,163,000	1,163,000	1 式当たり
S02115 測量技師	4.820	人	44,000	212,080	歩A・単A S単 4号
S02115 測量技師補	9.630	人	34,300	330,309	歩A・単A S単 7号
S02115 測量助手	19.260	人	32,200	620,172	歩A・単A S単 5号
合 計				1,162,561	
・・・ 堤体変位測定（糀屋・茂利・徳畑） 測定結果取りまとめ	1.000	式	146,000	146,000	1 式当たり
S02115 測量技師	1.860	人	44,000	81,840	歩A・単A S単 4号
S02115 測量技師補	1.860	人	34,300	63,798	歩A・単A S単 7号
合 計				145,638	
・・・ 高岸擁壁変位測定 現地測量	1.000	式	53,000	53,000	1 式当たり
S02115 測量技師	0.220	人	44,000	9,680	歩A・単A S単 4号
S02115 測量技師補	0.440	人	34,300	15,092	歩A・単A S単 7号
S02115 測量助手	0.880	人	32,200	28,336	歩A・単A S単 5号
合 計				53,108	
・・・ 高岸擁壁変位測定 測定結果取りまとめ	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
S02115 測量技師	0.080	人	44,000	3,520	歩A・単A S単 4号
S02115 測量技師補	0.080	人	34,300	2,744	歩A・単A S単 7号
合 計				6,264	
・・・ 打合せ	2.000	回	45,000	90,000	1 回当たり
S02115 技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	歩A・単A S単 6号
S02115 測量技師補	0.500	人	34,300	17,150	歩A・単A S単 7号
合 計				44,750	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接経費(電子成果･安全費除く)				341,000	
・直接経費	1.000	式		341,000	
・・水質調査	1.000	式		99,000	
・・・ 旅費交通費 打合せ	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S63012 打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100㎞≦Ｌ（100㎞以上）	3.000	回	6,139	18,417	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 24号
合 計				18,417	
・・・ 旅費交通費 採水作業	1.000	式	64,000	64,000	1 式当たり
X63004 採水作業呑吐・大川瀬・鴨川・糀屋・川代 ライトバン,1日,4時間	12.000	式	5,309	63,708	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 4号
合 計				63,708	
・・・ 成果物作成	1.000	式	17,000	17,000	1 式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,500,8㎝,1	1.000	式	7,380	7,380	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 26号
T00005 電子納品業務報告書作成_各ダム分	1.000	式	10,020	10,020	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 2号
合 計				17,400	
・・堆砂測量	1.000	式		67,000	
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S63012 打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100㎞≦Ｌ（100㎞以上）	3.000	回	6,139	18,417	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 24号
合 計				18,417	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
X63004 鴨川ダム 旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,5日,2時間	1.000	式	24,886	24,886	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 5号
X63004 川代ダム 旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,2時間	1.000	式	6,140	6,140	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 6号
合 計				31,026	
・・・ その他	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 4,Ａ－４,300,5㎝,3	1.000	式	18,374	18,374	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 27号
合 計				18,374	
・・堤体変位測定	1.000	式		175,000	
・・・ 旅費交通費（測量）	1.000	式	14,000	14,000	1 式当たり
S63012 打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満）	2.000	回	6,856	13,712	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 25号
合 計				13,712	
・・・ 旅費交通費（測量外業日帰用）	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
X63004 旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,4時間	12.000	式	6,856	82,272	歩Ａ・単Ａ Ｘ単 7号
合 計				82,272	
・・・ 機械経費（表面変位測定）	1.000	式	70,000	70,000	1 式当たり
S02111 ﾚﾍﾞﾙ 1級	4.920	日	8,040	39,557	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 1号
S02111 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1級	3.990	日	7,540	30,085	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 2号
合 計				69,642	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 機械経費（高岸擁壁変位測定）	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
S02111 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級	0.440	日	5,020	2,209	歩A・単A S単 3号
合 計				2,209	
・・・ 成果物作成	1.000	式	7,000	7,000	1 式当たり
S63023 電子納品版業務報告書作成 2,A－4,200,5㎝,3	1.000	式	6,550	6,550	歩A・単A S単 28号
合 計				6,550	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
精度管理費				138,000	
・精度管理費	1.000	式		0	
・・精度管理費	1.000	式		0	
・・・ 精度管理費	1.000	式	0	0	1 式当たり
X63002 精度管理費集計	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 1号
合 計				0	
・精度管理費	1.000	式		138,000	
・・堆砂測量	1.000	式		138,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	138,000	138,000	1 式当たり
X63002 鴨川ダム	1.000	式	108,000	108,000	歩A・単A X単 2号
X63002 川代ダム	1.000	式	30,000	30,000	歩A・単A X単 3号
合 計				138,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				902,000	
・一括計上	1.000	式		902,000	
・・水質分析費 諸経費込み	1.000	式		902,000	
・・・ 川代ダム	1.000	式	286,000	286,000	1 式当たり
S02117 濁度 JIS K0101	12.000	試料	600	7,200	歩A・単A S単 14号
S02117 溶存酸素（DO） JIS K0102	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 15号
S02117 化学的酸素要求量（COD） JIS K0102	12.000	試料	2,600	31,200	歩A・単A S単 16号
S02117 生物化学的酸素要求量（BOD） JIS K0102	12.000	試料	3,600	43,200	歩A・単A S単 17号
S02117 全窒素（T－N） 湖沼法1 加圧分解法	12.000	試料	3,500	42,000	歩A・単A S単 18号
S02117 全リン（T－P） JIS K0102	12.000	試料	3,000	36,000	歩A・単A S単 19号
S02117 浮遊物質量（SS）	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 20号
S02117 水素イオン濃度（PH） JIS K0102	12.000	試料	550	6,600	歩A・単A S単 21号
S02117 電導度（EC） JIS K0102	12.000	試料	800	9,600	歩A・単A S単 22号
S02117 クロロフィルａ	12.000	試料	5,600	67,200	歩A・単A S単 23号
合 計				286,200	
・・・ 大川瀬ダム	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
S02117 浮遊物質量（SS）	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 20号
合 計				21,600	
・・・ 呑吐ダム	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
S02117 浮遊物質量（SS）	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 20号
合 計				21,600	
・・・ 鴨川ダム	1.000	式	286,000	286,000	1 式当たり
S02117 濁度 JIS K0101	12.000	試料	600	7,200	歩A・単A S単 14号
S02117 溶存酸素（DO） JIS K0102	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 15号
S02117 化学的酸素要求量（COD） JIS K0102	12.000	試料	2,600	31,200	歩A・単A S単 16号
S02117 生物化学的酸素要求量（BOD） JIS K0102	12.000	試料	3,600	43,200	歩A・単A S単 17号
S02117 全窒素（T－N） 湖沼法1 加圧分解法	12.000	試料	3,500	42,000	歩A・単A S単 18号
S02117 全リン（T－P） JIS K0102	12.000	試料	3,000	36,000	歩A・単A S単 19号
S02117 浮遊物質量（SS）	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 20号
S02117 水素イオン濃度（PH） JIS K0102	12.000	試料	550	6,600	歩A・単A S単 21号
S02117 電導度（EC） JIS K0102	12.000	試料	800	9,600	歩A・単A S単 22号
S02117 クロロフィルａ	12.000	試料	5,600	67,200	歩A・単A S単 23号
合 計				286,200	
・・・ 糀屋ダム	1.000	式	286,000	286,000	1 式当たり
S02117 濁度 JIS K0101	12.000	試料	600	7,200	歩A・単A S単 14号
S02117 溶存酸素（DO） JIS K0102	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 15号
S02117 化学的酸素要求量（COD） JIS K0102	12.000	試料	2,600	31,200	歩A・単A S単 16号
S02117 生物化学的酸素要求量（BOD） JIS K0102	12.000	試料	3,600	43,200	歩A・単A S単 17号
S02117 全窒素（T－N） 湖沼法1 加圧分解法	12.000	試料	3,500	42,000	歩A・単A S単 18号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02117 全リン（T－P） JIS K0102	12.000	試料	3,000	36,000	歩A・単A S単 19号
S02117 浮遊物質量（SS）	12.000	試料	1,800	21,600	歩A・単A S単 20号
S02117 水素イオン濃度（PH） JIS K0102	12.000	試料	550	6,600	歩A・単A S単 21号
S02117 電導度（EC） JIS K0102	12.000	試料	800	9,600	歩A・単A S単 22号
S02117 クロロフィルａ	12.000	試料	5,600	67,200	歩A・単A S単 23号
合 計				286,200	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ ﾚﾍﾞﾙ					
	ﾚﾍﾞﾙ 1級		日	8,040		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ					
	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1級		日	7,540		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ					
	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級		日	5,020		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ 測量技師					
	測量技師		人	44,000		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ 測量助手					
	測量助手		人	32,200		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ 技師（A）					
	技師（A）		人	55,200		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ 測量技師補					
	測量技師補		人	34,300		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ 測量主任技師					
	測量主任技師		人	51,000		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ 測量技師					
	測量技師		人	44,000		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ 測量技師補					
	測量技師補		人	34,300		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ 測量助手					
	測量助手		人	32,200		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ 測量補助員					
	測量補助員		人	27,000		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ 測量船操縦士					
	測量船操縦士		人	33,500		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ 濁度					
	濁度 JIS K0101		試料	600		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ 溶存酸素（DO）					
	溶存酸素（DO） JIS K0102		試料	1,800		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ 化学的酸素要求量（COD）					
	化学的酸素要求量（COD） JIS K0102		試料	2,600		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ 生物化学的酸素要求量（BOD）					
	生物化学的酸素要求量（BOD） JIS K0102		試料	3,600		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊ 全窒素（T－N）　湖沼法１					
	全窒素（T－N）　湖沼法１ 加圧分解法		試料	3,500		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊ 全リン（T－P）					
	全リン（T－P） JIS K0102		試料	3,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊ 浮遊物質量（SS）					
	浮遊物質量（SS）		試料	1,800		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊ 水素イオン濃度（PH）					
	水素イオン濃度（PH） JIS K0102		試料	550		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ 電導度（EC）					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電導度（ＥＣ） JIS K0102		試料	800		歩A・単A
S02117	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ クロロフィルａ					
	クロロフィルａ		試料	5,600		歩A・単A
S63012	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 打合せ（測量旅費・交通費）					
	打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100㎞≦Ｌ（100㎞以上）		回	6,139		歩A・単A
S63012	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 打合せ（測量旅費・交通費）					
	打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満）		回	6,856		歩A・単A
S63023	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,500,8㎝,1		式	7,380		歩A・単A
S63023	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 4,Ａ－４,300,5㎝,3		式	18,374		歩A・単A
S63023	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,200,5㎝,3		式	6,550		歩A・単A
X63002	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊ 精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	0		歩A・単A
X63002	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊ 鴨川ダム					
	精度管理費集計		式	108,000		歩A・単A
X63002	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊ 川代ダム					
	精度管理費集計		式	30,000		歩A・単A
X63004	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊ 採水作業呑吐・大川瀬・鴨川・糀屋・川代					
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,4時間		式	5,309		歩A・単A
X63004	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊ 鴨川ダム　旅費交通費（測量外業日帰用）					
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,5日,2時間		式	24,886		歩A・単A
X63004	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊ 川代ダム　旅費交通費（測量外業日帰用）					
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,2時間		式	6,140		歩A・単A
X63004	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊ 旅費交通費（測量外業日帰用）					
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,4時間		式	6,856		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 採水作業（表面水）					
	水質調査用　採水量2.5ﾘｯﾄﾙ程度		回	38,100		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 電子納品業務報告書作成_各ダム分					
			式	10,020		歩A・単A
T00014	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 河川測量作業計画					
			業務	96,220		歩A・単A
T00015	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 深浅測量作業計画					
			業務	56,820		歩A・単A
T00016	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ ＵＡＶ写真測量作業計画					
	川代ダム		業務	55,220		歩A・単A
T00017	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 河川定期横断測量　直接水準（平地）					
	鴨川ダム		測線	10,749		歩A・単A
T00018	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 河川定期横断測量　間接水準（山地）					
	鴨川ダム		測線	21,500		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00019	ダム・貯水池深浅測量					
	鴨川ダム		測線	54,490		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00020	対空標識設置					
	川代ダム		㎢	3,804,900		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00021	空中撮影					
	川代ダム		㎢	2,295,000		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00022	三次元形状復元					
	川代ダム		㎢	1,269,100		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00023	点群編集					
	川代ダム		㎢	2,440,800		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00024	三次データファイル作成					
	川代ダム		㎢	2,177,300		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00025	横断面データファイル作成					
	川代ダム		㎢	2,643,100		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00026	ＵＡＶ写真測量 堆砂量計算					
	川代ダム		業務	217,800		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02111	ﾚﾍﾞﾙ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾚﾍﾞﾙ 1級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M60021 1級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,040円		深夜時間:0.0		
M60021	ﾚﾍﾞﾙ 1級	1.000	日	8,040	8,040	
	合　計				8,040	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,040	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02111	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M60211 1級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,540円		深夜時間:0.0		
M60211	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1級	1.000	日	7,540	7,540	
	合　計				7,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,540	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02111	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M60211 2級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,020円		深夜時間:0.0		
M60211	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 2級	1.000	日	5,020	5,020	
	合　計				5,020	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,020	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04023	測量技師	1.000	人	44,000	44,000	
	合　計				44,000	算出数量 1.000 人
	単　価				44,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04025	測量助手	1.000	人	32,200	32,200	
	合　計				32,200	算出数量 1.000 人

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				32,200	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	技師（A）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師（A）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師（A）	1.000	人	55,200	55,200	
	合　計				55,200	算出数量 1.000 人
	単　価				55,200	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補	1.000	人	34,300	34,300	
	合　計				34,300	算出数量 1.000 人
	単　価				34,300	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	測量主任技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04022 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師	1.000	人	51,000	51,000	
	合　計				51,000	算出数量 1.000 人
	単　価				51,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	測量技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04023 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04023	測量技師	1.000	人	44,000	44,000	
	合　計				44,000	算出数量 1.000 人
	単　価				44,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	測量技師補		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04024 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R04024	測量技師補	1.000	人	34,300	34,300	
	合　計				34,300	算出数量 1.000 人
	単　価				34,300	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	測量助手		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04025 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04025	測量助手	1.000	人	32,200	32,200	
	合　計				32,200	算出数量 1.000 人
	単　価				32,200	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	測量補助員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量補助員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04032 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04032	測量補助員	1.000	人	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 人
	単　価				27,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	測量船操縦士		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	測量船操縦士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04033 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04033	測量船操縦士	1.000	人	33,500	33,500	
	合　計				33,500	算出数量 1.000 人
	単　価				33,500	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02117	濁度		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	濁度 JIS K0101			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4306 JIS K0101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	600円		深夜時間:0.0		
PF4306	濁度 JIS K0101	1.000	試料	600	600	
	合　計				600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				600	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02117	溶存酸素（ＤＯ）		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶存酸素（ＤＯ） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4308 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0		
PF4308	溶存酸素（ＤＯ） JIS K0102	1.000	試料	1,800	1,800	
	合　計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02117	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	化学的酸素要求量（ＣＯＤ） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4310 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,600円		深夜時間:0.0		
PF4310	化学的酸素要求量（ＣＯＤ） JIS K0102	1.000	試料	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02117	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4309 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,600円		深夜時間:0.0		
PF4309	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） JIS K0102	1.000	試料	3,600	3,600	
	合　計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02117	全窒素（Ｔ－Ｎ）　湖沼法１		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	全窒素（Ｔ－Ｎ）　湖沼法１ 加圧分解法			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4303 加圧分解法		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,500円		深夜時間:0.0		
PF4303	全窒素（Ｔ－Ｎ）　湖沼法１ 加圧分解法	1.000	試料	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02117	全リン（Ｔ－Ｐ）		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	全リン（Ｔ－Ｐ） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4304 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0		
PF4304	全リン（Ｔ－Ｐ） JIS K0102	1.000	試料	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02117	浮遊物質量（SS）		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浮遊物質量（SS）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0		
P96011	浮遊物質量（SS）	1.000	試料	1,800	1,800	
	合　計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,800	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02117	水素イオン濃度（PH）		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水素イオン濃度（PH） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4307 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	550円		深夜時間:0.0		
PF4307	水素イオン濃度（PH） JIS K0102	1.000	試料	550	550	
	合　計				550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				550	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02117	電導度（EC）		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電導度（EC） JIS K0102			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4305 JIS K0102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	800円		深夜時間:0.0		
PF4305	電導度（EC） JIS K0102	1.000	試料	800	800	
	合　計				800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				800	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02117	クロロフィルａ		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クロロフィルａ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PF4301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,600円		深夜時間:0.0		
PF4301	クロロフィルａ	1.000	試料	5,600	5,600	
	合　計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,600	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S63012	打合せ（測量旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,100㎞≦Ｌ（100㎞以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)測量主任技師配置人員 2)測量技師配置人員	0人 1人		深夜時間:0.0		
	3)測量技師補配置人員 4)打合せ日数	1人 0.50日				
	5)往復移動日数 6)宿泊区分	0.00日 通勤により打合せ				
	9)交通機関区分 10)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,780円				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)鉄道往復１人当料金（税別） 12)バス往復１人当料金（税別）	0円 0円				
	13)船舶往復１人当料金（税別） 14)航空往復１人当料金（税別）	0円 0円				
	15)ライトバン使用日数 16)時間区分	1日 2時間				
	17)往復移動距離区分	100㎞≦Ｌ（100㎞以上）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,780	3,780	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.200	Ｌ	146	759	
	合　計				6,139	算出数量 1.000 回
	単　価		回		6,139	
Y70013	安全費往復経費				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S63012	打合せ（測量旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（測量旅費・交通費） 通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)測量主任技師配置人員 2)測量技師配置人員	0人 1人		深夜時間:0.0		
	3)測量技師補配置人員 4)打合せ日数	1人 0.50日				
	5)往復移動日数 6)宿泊区分	0.00日 通勤により打合せ				
	9)交通機関区分 10)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,438円				
	11)鉄道往復１人当料金（税別） 12)バス往復１人当料金（税別）	0円 0円				
	13)船舶往復１人当料金（税別） 14)航空往復１人当料金（税別）	0円 0円				
	15)ライトバン使用日数 16)時間区分	1日 4時間				
	17)往復移動距離区分	Ｌ＜100㎞（100㎞未満）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,438	3,438	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.400	Ｌ	146	1,518	
	合　計				6,856	算出数量 1.000 回
	単　価		回		6,856	
Y70013	安全費往復経費				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,Ａ－４,500,8㎝,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	500 8㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43422	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　５００枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅8㎝(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	588	588	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	1.000	枚	42	42	
	合　計				7,380	算出数量 1.000 式
	単　価		式		7,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		歩A 1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 4,Ａ－４,300,5㎝,3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	4.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	300 5㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	3.000				
P43446	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　３００枚	4.000	部	4,050	16,200	
P43542	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅5㎝(チューブ・パイプファイル)	4.000	冊	512	2,048	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	3.000	枚	42	126	
	合　　計				算出数量 18,374	1.000 式
	単　　価		式		18,374	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		歩A 1.000 式	当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,200,5㎝,3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	2.000 Ａ－４		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分	200 5㎝		深夜時間:0.0		
	5)CD-R枚数(枚)	3.000				
P43430	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　２００枚	2.000	部	2,700	5,400	
P43542	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅5㎝(チューブ・パイプファイル)	2.000	冊	512	1,024	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	3.000	枚	42	126	
	合　　計				算出数量 6,550	1.000 式
	単　　価		式		6,550	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X63002	精度管理費集計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費	1.000	式	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価				0	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X63002	鴨川ダム		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	108,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費	1.000	式	108,000	108,000	
	合　計				108,000	算出数量 1.000 式
	単　価				108,000	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X63002	川代ダム		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	30,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P53024	精度管理費	1.000	式	30,000	30,000	
	合　計				30,000	算出数量 1.000 式
	単　価				30,000	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X63004	採水作業呑吐・大川瀬・鴨川・糀屋・川代		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 1,891円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	1日 4時間				
	9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数	0.000日 0.000日				
	11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	1,891	1,891	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.400	L	146	1,518	
	合　計				5,309	算出数量 1.000 式
	単　価		式		5,309	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
X63004	鴨川ダム　旅費交通費（測量外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,5日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 2,618円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	5日 2時間				
	9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数	0.000日 0.000日				
	11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	5.000	式	2,618	13,090	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	5.000	日	1,600	8,000	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	26.000	L	146	3,796	
	合　　計				24,886	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		24,886	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X63004	川代ダム　旅費交通費（測量外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,781円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	1日 2時間				
	9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数	0.000日 0.000日				
	11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,781	3,781	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	5.200	L	146	759	
	合　　計				6,140	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		6,140	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X63004	旅費交通費（測量外業日帰用）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	旅費交通費（測量外業日帰用） ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 3,438円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金（税別） 4)バス往復1人当料金（税別）	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金（税別） 6)航空往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数 8)時間区分	1日 4時間				
	9)測量技師外業日数 10)測量技師補外業日数	0.000日 0.000日				
	11)測量助手外業日数 12)測量補助員外業日数	0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	3,438	3,438	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,900	1,900	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.400	L	146	1,518	
	合　　計				6,856	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		6,856	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド		L	146		
P96011	浮遊物質量（SS）		試料	1,800		
R04004	技師（A）		人	55,200		
R04022	測量主任技師		人	51,000		
R04023	測量技師		人	44,000		
R04024	測量技師補		人	34,300		
R04025	測量助手		人	32,200		
R04032	測量補助員		人	27,000		
R04033	測量船操縦士		人	33,500		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	採水作業（表面水）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	水質調査用　採水量2.5㍑程度					
S02115	測量技師	0.500	人	44,000	22,000	Ｓ単　4号
S02115	測量助手	0.500	人	32,200	16,100	Ｓ単　5号
	合　計				38,100	算出数量 1.000 回
	単　価		回		38,100	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00005	電子納品業務報告書作成_各ダム分		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
P43414	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１００枚	5.000	部	1,500	7,500	
P43541	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅3㎝(チューブ・パイプファイル)	5.000	冊	462	2,310	
P43602	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	5.000	枚	42	210	
	合　計				10,020	算出数量 1.000 式
	単　価		式		10,020	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00014	河川測量作業計画		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
S02115	測量主任技師	1.100	人	51,000	56,100	Ｓ単　8号
S02115	測量技師	0.600	人	44,000	26,400	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	0.400	人	34,300	13,720	Ｓ単　10号
	合　計				96,220	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		96,220	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00015	深浅測量作業計画		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
S02115	測量主任技師	0.500	人	51,000	25,500	Ｓ単　8号
S02115	測量技師	0.400	人	44,000	17,600	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	0.400	人	34,300	13,720	Ｓ単　10号
	合　計				56,820	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		56,820	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00016	ＵＡＶ写真測量作業計画		業務		1.000 業務	歩Ａ 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量主任技師	0.500	人	51,000	25,500	Ｓ単　8号
S02115	測量技師	0.300	人	44,000	13,200	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	0.200	人	34,300	6,860	Ｓ単　10号
S02115	測量助手	0.300	人	32,200	9,660	Ｓ単　11号
	合　計				55,220	算出数量 1.000 業務

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		業務		55,220	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00017	河川定期横断測量　直接水準（平地）		測線		10.000 測線	歩Ａ 当たり算出
	鴨川ダム					
S02115	測量主任技師	0.018	人	51,000	918	Ｓ単　8号
S02115	測量技師	0.630	人	44,000	27,720	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	1.008	人	34,300	34,574	Ｓ単　10号
S02115	測量助手	0.900	人	32,200	28,980	Ｓ単　11号
S02115	測量補助員	0.432	人	27,000	11,664	Ｓ単　12号
Y00004	雑品	0.035		103,856	3,635	
	合　　計				107,491	算出数量 10.000 測線
	単　　価		測線		10,749	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00018	河川定期横断測量　間接水準（山地）		測線		10.000 測線	歩Ａ 当たり算出
	鴨川ダム					
S02115	測量技師	1.128	人	44,000	49,632	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	1.739	人	34,300	59,648	Ｓ単　10号
S02115	測量助手	2.444	人	32,200	78,697	Ｓ単　11号
S02115	測量補助員	0.658	人	27,000	17,766	Ｓ単　12号
Y00004	雑品	0.045		205,743	9,258	
	合　　計				215,001	算出数量 10.000 測線
	単　　価		測線		21,500	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00019	ダム・貯水池深浅測量		測線		10.000 測線	歩Ａ 当たり算出
	鴨川ダム					
S02115	測量主任技師	0.372	人	51,000	18,972	Ｓ単　8号
S02115	測量技師	3.627	人	44,000	159,588	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	4.278	人	34,300	146,735	Ｓ単　10号
S02115	測量助手	4.092	人	32,200	131,762	Ｓ単　11号
S02115	測量補助員	1.023	人	27,000	27,621	Ｓ単　12号
S02115	測量船操縦士	1.023	人	33,500	34,271	Ｓ単　13号
Y00004	雑品	0.050		518,949	25,947	
	合　　計				544,896	算出数量 10.000 測線
	単　　価		測線		54,490	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00020	対空標識設置		㎞2		0.100 ㎞2	歩Ａ 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量技師	4.700	人	44,000	206,800	Ｓ単　9号
S02115	測量技師補	1.100	人	34,300	37,730	Ｓ単　10号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	測量助手	3.300	人	32,200	106,260	S単　11号
S02115	測量補助員	1.100	人	27,000	29,700	S単　12号
	合　　計				380,490	算出数量 0.100 km2
	単　　価		km2		3,804,900	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00021	空中撮影		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量技師	3.200	人	44,000	140,800	S単　9号
S02115	測量助手	2.000	人	32,200	64,400	S単　11号
S02115	測量補助員	0.900	人	27,000	24,300	S単　12号
	合　　計				229,500	算出数量 0.100 km2
	単　　価		km2		2,295,000	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00022	三次元形状復元		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量技師補	3.700	人	34,300	126,910	S単　10号
	合　　計				126,910	算出数量 0.100 km2
	単　　価		km2		1,269,100	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00023	点群編集		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量主任技師	1.200	人	51,000	61,200	S単　8号
S02115	測量技師	1.700	人	44,000	74,800	S単　9号
S02115	測量技師補	2.400	人	34,300	82,320	S単　10号
S02115	測量助手	0.800	人	32,200	25,760	S単　11号
	合　　計				244,080	算出数量 0.100 km2
	単　　価		km2		2,440,800	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00024	三次データファイル作成		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量主任技師	1.400	人	51,000	71,400	S単　8号
S02115	測量技師	1.800	人	44,000	79,200	S単　9号
S02115	測量技師補	1.300	人	34,300	44,590	S単　10号
S02115	測量助手	0.700	人	32,200	22,540	S単　11号
	合　　計				217,730	算出数量 0.100 km2
	単　　価		km2		2,177,300	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00025	横断面データファイル作成		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
業務名	○ダム等基幹農業水利施設総合管理業務（測量業務のみ）令和7年度

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	川代ダム					
S02115	測量主任技師	1.100	人	51,000	56,100	S単　8号
S02115	測量技師	2.500	人	44,000	110,000	S単　9号
S02115	測量技師補	2.300	人	34,300	78,890	S単　10号
S02115	測量助手	0.600	人	32,200	19,320	S単　11号
	合　計				264,310	算出数量 0.100 ㎢
	単　価		㎢		2,643,100	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00026	ＵＡＶ写真測量　堆砂量計算		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	川代ダム					
S02115	測量主任技師	1.000	人	51,000	51,000	S単　8号
S02115	測量技師	1.500	人	44,000	66,000	S単　9号
S02115	測量技師補	2.000	人	34,300	68,600	S単　10号
S02115	測量助手	1.000	人	32,200	32,200	S単　11号
	合　計				217,800	算出数量 1.000 業務
	単　価		業務		217,800	