



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
川代ダム水管理システム機器更新工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			280,830,000	
・製作工事価格			235,660,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	235,660,000	
・据付工事価格			45,170,000	
純工事費(据付)			17,112,000	
・ ・ 据付工事原価			36,258,000	
・ ・ ・ 直接工事費			15,125,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	15,125,000	
・ ・ ・ 間接工事費			21,133,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			1,987,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
14,475,000 × ((13.730*1.000)*1.000*1.000)			1,987,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
17,112,000 × ((32.660*1.000)*1.000*1.030+0.000+0.000-0.000)			5,756,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			13,390,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			1,112,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			1,112,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
235,660,000 × 5.210			12,278,000	
・ ・ 一般管理費等				
36,258,000 × (19.290*1.000 + 0.04)			7,008,000	
・ ・ 一括計上価格(据付)	1.000	式	1,911,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			650,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
43,259,000 × 3.860			1,670,000	

近畿農政局

[illegible]

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				235,660,000	
・ 機器単体費	1.000	式		235,660,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式		235,660,000	
・ ・ ・ 情報処理設備	1.000	式	121,650,000	121,650,000	1 式当たり
S40012 入出力処理装置 ・ 屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	歩A・単A S単 7号
S40012 入出力処理装置 屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	歩A・単A S単 8号
S40012 データ処理装置 FA-PC及び、表示モニタ (LCD15インチ以上)	1.000	面	3,600,000	3,600,000	歩A・単A S単 9号
S40012 カラーレーザープリンタ	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単 10号
S40012 時計装置 屋内型	1.000	台	950,000	950,000	歩A・単A S単 11号
S40012 水管理システムソフトウェア	1.000	式	85,000,000	85,000,000	歩A・単A S単 12号
合 計				121,650,000	
・ ・ ・ 監視操作設備	1.000	式	46,400,000	46,400,000	1 式当たり
S40012 監視操作卓 インターフォン子機 7 台含む	1.000	面	29,750,000	29,750,000	歩A・単A S単 13号
S40012 表示記録端末装置 FA/パソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	歩A・単A S単 14号
S40012 表示制御装置 FA/パソコン	2.000	台	3,600,000	7,200,000	歩A・単A S単 15号
S40012 液晶TV 50型	2.000	台	750,000	1,500,000	歩A・単A S単 16号
S40012 警報器	2.000	台	250,000	500,000	歩A・単A S単 17号
S40012 表示制御端末装置 (総管操作室) FA/パソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	歩A・単A S単 18号
S40012 警報器 (総管操作室)	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単 19号
合 計				46,400,000	
・ ・ ・ 情報伝送装置	1.000	式	35,000,000	35,000,000	1 式当たり
S40012 入出力中継装置 (中継端子盤) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	歩A・単A S単 20号
S40012 機側伝送装置 屋内鋼板型自立形	6.000	台	4,000,000	24,000,000	歩A・単A S単 21号
合 計				35,000,000	
・ ・ ・ 電源設備	1.000	式	4,760,000	4,760,000	1 式当たり
S40012 管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単 22号
S40012 副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型	1.000	台	850,000	850,000	歩A・単A S単 23号
S40012 電源用SPD ユニット型	2.000	台	80,000	160,000	歩A・単A S単 24号
S40012 水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型	1.000	面	750,000	750,000	歩A・単A S単 25号
合 計				4,760,000	
・ ・ ・ 計測設備	1.000	式	2,300,000	2,300,000	1 式当たり
S40012 取水位計 フロート式	1.000	式	1,650,000	1,650,000	歩A・単A S単 26号
S40012 貯水位計 (副) 電波式	1.000	式	650,000	650,000	歩A・単A S単 27号
合 計				2,300,000	
・ ・ ・ CCTV設備	1.000	式	23,550,000	23,550,000	1 式当たり
S40012 HDIPカメラ装置	2.000	台	6,000,000	12,000,000	歩A・単A S単 28号
S40012 CCTV機側装置	2.000	台	900,000	1,800,000	歩A・単A S単 29号
S40012 CCTV監視端末装置	1.000	台	750,000	750,000	歩A・単A S単 30号

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				15,125,000	
・運搬工					
・ ・ 運搬工	1.000	式		98,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式		98,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	98,000	98,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (電気通信設備) 2.325ton,67.5km	1.000	式	98,000	98,000	歩A・単A S単 33号
合 計				98,000	
・撤去・据付工					
・ ・ 機器撤去・据付	1.000	式		15,027,000	
・ ・ ・ 既設設備撤去	1.000	式		2,405,000	
・ ・ ・ 既設設備撤去	1.000	式	528,000	528,000	1 式当たり
T00001 データ処理装置 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	42,473	42,473	歩A・単A T単 1号
T00002 入出力処理装置 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	42,473	42,473	歩A・単A T単 2号
T00003 入出力処理装置 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	29,731	29,731	歩A・単A T単 3号
T00004 入出力処理装置 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	29,731	29,731	歩A・単A T単 4号
T00005 中継端子盤 撤去 屋内鋼板型自立形	1.000	面	42,473	42,473	歩A・単A T単 5号
T00006 入出力中継装置 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	42,473	42,473	歩A・単A T単 6号
T00014 プリンタ(観測記録)撤去 帳票印刷用	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A T単 14号
T00017 プリンタ(操作記録)撤去 帳票印刷用	1.000	台	8,526	8,526	歩A・単A T単 17号
T00018 カラーレーザープリンタ 撤去 プリンタ	1.000	台	6,090	6,090	歩A・単A T単 18号
T00019 監視操作卓	1.000	面	24,360	24,360	歩A・単A T単 19号
T00007 表示記録端末装置 1 撤去	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A T単 7号
T00008 表示制御装置 撤去	2.000	台	8,526	17,052	歩A・単A T単 8号
T00012 液晶TV 撤去	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A T単 12号
T00016 液晶TV 撤去(2台目)	1.000	台	8,526	8,526	歩A・単A T単 16号
T00013 警報器 撤去 宿直室	1.000	台	2,822	2,822	歩A・単A T単 13号
T00023 標示記録端末装置 撤去 総合管理所	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A T単 22号
T00024 警報器 撤去 総合管理所	1.000	台	2,822	2,822	歩A・単A T単 23号
T00009 管理設備分電盤 撤去 屋内鋼板製自立形 全面1.60m2以下露出	1.000	台	27,090	27,090	歩A・単A T単 9号
T00025 副水位局分電盤 撤去 屋内鋼板製自立形 全面0.80m2以下露出	1.000	台	20,318	20,318	歩A・単A T単 24号
T00015 耐雷トランス 撤去 副水位局 5KVA以下	1.000	台	3,355	3,355	歩A・単A T単 15号
T00020 水位計機器収容箱 撤去 500*500*300	1.000	面	7,337	7,337	歩A・単A T単 20号
T00029 CCTVカメラ 撤去 上・下流	2.000	台	18,270	36,540	歩A・単A T単 26号
T00030 CCTV機側盤 撤去 上・下流 ボール取付型	2.000	台	12,180	24,360	歩A・単A T単 27号
T00032 CCTV監視端末装置 撤去 監視制御装置+モニタ(卓上)	1.000	台	48,563	48,563	歩A・単A T単 28号
T00026 CCTV伝送装置 撤去	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A T単 25号
合 計				528,015	
・ ・ ・ 機器据付					
・ ・ ・ 機器据付	1.000	式	249,000	249,000	1 式当たり
S42049 入出力処理装置 設置 情報処理設備,入出力処理装置 , -	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 38号
S42049 入出力処理装置 設置 情報処理設備,入出力処理装置 , -	1.000	架	59,462	59,462	歩A・単A S単 39号
S42049 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置, -	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 40号
S42049 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 41号
T00021 G P S 時計装置(アンテナ含む)【撤去・設置】	1.000	式	7,308	7,308	歩A・単A T単 21号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				248,840	
・ ・ ・ 機器据付 監視操作設備	1.000	式	188,000	188,000	1 式当たり
S42049 監視操作卓 設置 監視制御設備,操作卓,-	1.000	台	48,720	48,720	歩A・単A S単 42号
S42049 表示記録端末装置 設置 情報処理設備,表示記録端末装置,-	1.000	台	24,360	24,360	歩A・単A S単 43号
S42049 監視制御装置 設置 情報処理設備,表示記録端末装置,-	2.000	台	17,052	34,104	歩A・単A S単 44号
S42051 液晶TV 設置 C C T V制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定)	1.000	台	24,360	24,360	歩A・単A S単 64号
S42051 液晶TV 設置 C C T V制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定)	1.000	台	17,052	17,052	歩A・単A S単 65号
S42049 警報器(仮眠室) 設置 監視制御設備,警報表示盤,-	1.000	面	5,644	5,644	歩A・単A S単 45号
S42049 警報器(宿直室) 設置 監視制御設備,警報表示盤,-	1.000	面	4,064	4,064	歩A・単A S単 46号
S42049 表示記録端末装置 設置(総合管理所) 情報処理設備,表示記録端末装置,-	1.000	台	24,360	24,360	歩A・単A S単 47号
S42049 警報器(総合管理所) 設置 監視制御設備,警報表示盤,-	1.000	面	5,644	5,644	歩A・単A S単 48号
合 計				188,308	
・ ・ ・ 機器据付 情報伝送設備	1.000	式	195,000	195,000	1 式当たり
S42049 入出力中継装置(中継端子盤)設置 情報処理設備,入出力処理装置,-	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 49号
S42049 機側伝送装置 情報処理設備,ファイルサーバ,-	1.000	台	24,360	24,360	歩A・単A S単 50号
S42049 機側伝送装置 情報処理設備,ファイルサーバ,-	5.000	台	17,052	85,260	歩A・単A S単 51号
合 計				194,565	
・ ・ ・ 機器据付 電源設備	1.000	式	141,000	141,000	1 式当たり
S42020 管理設備分電盤 設置 分電盤,前面 1.6㎡以下	1.000	面	54,180	54,180	歩A・単A S単 35号
S42020 副水位局分電盤 設置 分電盤,前面 0.8㎡以下	1.000	面	40,635	40,635	歩A・単A S単 36号
S42026 電源用SPD 設置 ,避雷器	2.000	組	15,724	31,448	歩A・単A S単 37号
S42019 水位計機器収容箱 設置 ,鋼製ﾌﾞﾛｯｸｽ,500×500×300mm	1.000	個	14,674	14,674	歩A・単A S単 34号
合 計				140,937	
・ ・ ・ 機器据付 計測設備	1.000	式	97,000	97,000	1 式当たり
T00011 取水位計 撤去・設置 フロート式	1.000	式	12,180	12,180	歩A・単A T単 11号
T00010 貯水位(副) 撤去・設置 電波式	1.000	式	84,945	84,945	歩A・単A T単 10号
合 計				97,125	
・ ・ ・ 機器据付 CCTV設備	1.000	式	243,000	243,000	1 式当たり
S42051 C C T V装置(I Pカメラ)据付工 C C T V装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置	2.000	台	36,540	73,080	歩A・単A S単 66号
S42051 C C T V装置(I Pカメラ)据付工 C C T V装置,カメラ装置用機側装置,ボール取付型	2.000	台	24,360	48,720	歩A・単A S単 67号
S42051 C C T V装置(I Pカメラ)据付工 C C T V制御装置,監視制御装置,-	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 68号
S42051 C C T V装置(I Pカメラ)据付工 C C T V制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定)	1.000	台	24,360	24,360	歩A・単A S単 69号
S42051 C C T V装置(I Pカメラ)据付工 C C T V制御装置,VTR/HDDレコーダ,-	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 70号
合 計				243,285	
・ ・ ・ 機器調整 情報処理・監視操作・情報伝送・CCTV設備の調整	1.000	式	690,000	690,000	1 式当たり
S42050 入出力処理装置 調整 情報処理設備(単体),入出力処理装置,制御処理部	1.000	組	36,225	36,225	歩A・単A S単 52号
S42050 入出力処理装置 調整 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-	1.000	台	25,358	25,358	歩A・単A S単 53号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42050 データ処理装置 調整 情報処理設備(単体),データ処理装置,-	1.000	台	36,225	36,225	歩A・単A S単 54号
S42050 カラーレーザープリンター 調整 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ	1.000	台	10,868	10,868	歩A・単A S単 55号
S42050 監視操作卓 調整 監視制御設備(単体),操作卓,-	1.000	台	72,450	72,450	歩A・単A S単 56号
S42050 表示記録端末装置 1 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	1.000	台	18,113	18,113	歩A・単A S単 57号
S42050 表示制御装置(事務室、仮眠室) 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	2.000	台	12,679	25,358	歩A・単A S単 58号
S42050 表示記録端末装置(総合管理所) 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	1.000	台	18,113	18,113	歩A・単A S単 59号
S42050 表示記録端末装置 1 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	1.000	台	18,113	18,113	歩A・単A S単 57号
S42054 機側伝送装置 調整 機側伝送装置	1.000	式	18,113	18,113	歩A・単A S単 76号
S42054 機側伝送装置 調整 2台目以降 機側伝送装置	5.000	式	12,679	63,395	歩A・単A S単 77号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V装置,カメラ装置,巡回式カメラ装置	2.000	台	18,113	36,226	歩A・単A S単 71号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V装置,カメラ装置用機側装置,-	2.000	台	18,113	36,226	歩A・単A S単 72号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V制御装置,監視制御装置,-	1.000	架	72,450	72,450	歩A・単A S単 73号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V制御装置,モニタTV,-	1.000	台	36,225	36,225	歩A・単A S単 74号
S42052 C C T V装置(I Pカメラ)調整工 C C T V制御装置,VTR/HDDレコーダ,-	1.000	台	32,603	32,603	歩A・単A S単 75号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,データ入出力部	1.000	組	10,868	10,868	歩A・単A S単 60号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,平滑処理部	1.000	組	10,868	10,868	歩A・単A S単 61号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,制御処理部	1.000	組	10,868	10,868	歩A・単A S単 62号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,端末装置	1.000	組	10,868	10,868	歩A・単A S単 63号
S42054 総合試運転調整	1.000	式	90,878	90,878	歩A・単A S単 78号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	1,111,564	1,111,564	歩A・単A X単 1号
合 計				1,801,975	
計(1)(直接費対象分)				690,411	
計(2)(間接費対象分)				1,111,564	
・・・ 機械経費	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S16004 ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ラフレソクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	2.000	日	37,000	74,000	歩A・単A S単 6号
合 計				74,000	
・・・ 配線撤去	1.000	式		6,066,000	1 式当たり
・・・ 電力ケーブル配線撤去	1.000	式	362,000	362,000	
T00181 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 22sq-2C	32.600	m	372	12,127	歩A・単A T単 66号
T00182 電力ケーブル配線撤去工 ビット、CV 22sq-2C	7.000	m	497	3,479	歩A・単A T単 67号
T00183 電力ケーブル配線撤去工 ダクト、CV 22sq-2C	6.000	m	801	4,806	歩A・単A T単 68号
T00200 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 22sq-2C	257.200	m	621	159,721	歩A・単A T単 69号
T00201 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 14sq-2C	12.800	m	372	4,762	歩A・単A T単 70号
T00202 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 14sq-2C	8.000	m	621	4,968	歩A・単A T単 71号
T00210 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 5.5sq-2C	267.600	m	372	99,547	歩A・単A T単 72号
T00211 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 2sq-2C	25.200	m	372	9,374	歩A・単A T単 73号
T00212 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 2sq-2C	92.100	m	621	57,194	歩A・単A T単 74号
T00220 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 2sq-3C	10.000	m	621	6,210	歩A・単A T単 75号
合 計				362,188	
・・・ 制御線ケーブル配線撤去	1.000	式	5,494,000	5,494,000	1 式当たり

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00222	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-30C	104.800	m	700	73,360	歩A・単A T単 77号
T00230	制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVV 2sq-30C	56.000	m	948	53,088	歩A・単A T単 78号
T00231	制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-30C	24.000	m	1,467	35,208	歩A・単A T単 79号
T00232	制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-30C	381.200	m	1,467	559,220	歩A・単A T単 80号
T00240	制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-30C	971.400	m	1,129	1,096,711	歩A・単A T単 81号
T00241	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-20C	20.300	m	700	14,210	歩A・単A T単 82号
T00242	制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVV 2sq-20C	7.000	m	948	6,636	歩A・単A T単 83号
T00250	制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-20C	3.000	m	1,467	4,401	歩A・単A T単 84号
T00251	制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-20C	88.700	m	1,467	130,123	歩A・単A T単 85号
T00252	制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-20C	65.200	m	1,129	73,611	歩A・単A T単 86号
T00260	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-10C	197.800	m	372	73,582	歩A・単A T単 87号
T00261	制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVV 2sq-10C	56.000	m	497	27,832	歩A・単A T単 88号
T00262	制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-10C	24.000	m	801	19,224	歩A・単A T単 89号
T00270	制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-10C	493.100	m	801	394,973	歩A・単A T単 90号
T00271	制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-10C	957.500	m	621	594,608	歩A・単A T単 91号
T00272	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-6C	35.800	m	372	13,318	歩A・単A T単 92号
T00280	制御ケーブル配線撤去工 ビット、CVV 2sq-6C	14.000	m	497	6,958	歩A・単A T単 93号
T00281	制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-6C	6.000	m	801	4,806	歩A・単A T単 94号
T00341	制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-6C	181.000	m	801	144,981	歩A・単A T単 112号
T00282	制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-6C	530.400	m	621	329,378	歩A・単A T単 95号
T00290	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-4C	9.000	m	372	3,348	歩A・単A T単 96号
T00291	制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV-S 2sq-2C	127.400	m	621	79,115	歩A・単A T単 97号
T00292	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-20P	5.400	m	372	2,009	歩A・単A T単 98号
T00300	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-15P	126.000	m	372	46,872	歩A・単A T単 99号
T00301	制御ケーブル配線撤去工 ビット、CPEV 0.65mm-15P	42.000	m	497	20,874	歩A・単A T単 100号
T00302	制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CPEV 0.65mm-15P	18.000	m	801	14,418	歩A・単A T単 101号
T00221	制御ケーブル配線撤去工 ラック、CPEV 0.65mm-15P	202.200	m	801	161,962	歩A・単A T単 76号
T00310	制御ケーブル配線撤去工 管内、CPEV 0.65mm-15P	441.000	m	621	273,861	歩A・単A T単 102号
T00311	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-10P	87.400	m	372	32,513	歩A・単A T単 103号
T00312	制御ケーブル配線撤去工 ビット、CPEV 0.65mm-10P	35.000	m	497	17,395	歩A・単A T単 104号
T00320	制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CPEV 0.65mm-10P	18.000	m	801	14,418	歩A・単A T単 105号
T00321	制御ケーブル配線撤去工 ラック、CPEV 0.65mm-10P	450.700	m	801	361,011	歩A・単A T単 106号
T00322	制御ケーブル配線撤去工 管内、CPEV 0.65mm-10P	1,268.300	m	621	787,614	歩A・単A T単 107号
T00330	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-3P	4.800	m	147	706	歩A・単A T単 108号
T00331	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、SWVP 0.5mm-60C	43.200	m	372	16,070	歩A・単A T単 109号
T00332	制御ケーブル配線撤去工 ころがし、SWVP 0.5mm-6C	30.800	m	147	4,528	歩A・単A T単 110号
T00340	制御ケーブル配線撤去工 管内、SWVP 0.5mm-6C	3.000	m	260	780	歩A・単A T単 111号
合 計					5,493,722	
・・・ 通信ケーブル配線撤去						1 式当たり
		1.000	式	207,000	207,000	
T00342	通信ケーブル配線撤去工 ころがし、LANケーブル	136.900	m	147	20,124	歩A・単A T単 113号
T00350	通信ケーブル配線撤去工 管内、LANケーブル	8.000	m	260	2,080	歩A・単A T単 114号
T00351	通信ケーブル配線撤去工 管内、同軸ケーブル 7C-2V	10.000	m	621	6,210	歩A・単A T単 115号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00352 通信ケーブル配線撤去工 ころがし、同軸ケーブル 10C-2V	28.400	m	372	10,565	歩A・単A T単 116号
T00360 通信ケーブル配線撤去工 ビット、同軸ケーブル 10C-2V	7.000	m	497	3,479	歩A・単A T単 117号
T00361 通信ケーブル配線撤去工 ダクト、同軸ケーブル 10C-2V	6.000	m	801	4,806	歩A・単A T単 118号
T00362 通信ケーブル配線撤去工 管内、同軸ケーブル 10C-2V	257.200	m	621	159,721	歩A・単A T単 119号
合 計				206,985	
・ ・ ・ その他配線撤去	1.000	式	3,000	3,000	1 式当たり
T00371 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、1V 8sq	4.200	m	147	617	歩A・単A T単 120号
T00372 専用ケーブル配線撤去工 ころがし、液晶TVアンテナケーブル	17.800	m	147	2,617	歩A・単A T単 121号
合 計				3,234	
・ ・ 配線新設	1.000	式		6,556,000	
・ ・ ・ 電力ケーブル配線	1.000	式	999,000	999,000	1 式当たり
T00100 電源ケーブル配線工 ころがし、CV 22sq-2C	37.600	m	1,442	54,219	歩A・単A T単 30号
T00101 電源ケーブル配線工 ビット、CV 22sq-2C	7.000	m	1,690	11,830	歩A・単A T単 31号
T00102 電源ケーブル配線工 ダクト、CV 22sq-2C	6.000	m	2,300	13,800	歩A・単A T単 32号
T00104 電源ケーブル配線工 管内、CV 22sq-2C	257.200	m	1,939	498,711	歩A・単A T単 33号
T00110 電源ケーブル配線工 ころがし、CV 14sq-2C	15.100	m	1,206	18,211	歩A・単A T単 34号
T00057 電源ケーブル配線工 管内、CV 14sq-2C	3.000	m	1,703	5,109	歩A・単A T単 29号
T00111 電源ケーブル配線工 ころがし、CV 5.5sq-2C	235.200	m	965	226,968	歩A・単A T単 35号
T00112 電源ケーブル配線工 ころがし、CV 2sq-2C	29.700	m	852	25,304	歩A・単A T単 36号
T00113 電源ケーブル配線工 管内、CV 2sq-2C	94.100	m	1,349	126,941	歩A・単A T単 37号
T00115 電源ケーブル配線工 ラック、CV 2sq-3C	10.000	m	1,744	17,440	歩A・単A T単 38号
合 計				998,533	
・ ・ ・ 制御ケーブル配線	1.000	式	3,410,000	3,410,000	1 式当たり
T00116 制御ケーブル配線工 ころがし、CVV 2sq-10C	186.400	m	1,150	214,360	歩A・単A T単 39号
T00117 制御ケーブル配線工 ビット、CVV 2sq-10C	56.000	m	1,398	78,288	歩A・単A T単 40号
T00120 制御ケーブル配線工 ダクト、CVV 2sq-10C	24.000	m	2,008	48,192	歩A・単A T単 41号
T00121 制御ケーブル配線工 ラック、CVV 2sq-10C	493.100	m	2,008	990,145	歩A・単A T単 42号
T00122 制御ケーブル配線工 管内、CVV 2sq-10C	957.500	m	1,647	1,577,003	歩A・単A T単 43号
T00123 制御ケーブル配線工 ころがし、CVV 2sq-4C	4.800	m	923	4,430	歩A・単A T単 44号
T00130 制御ケーブル配線工 管内、CVV-S 2sq-2C	137.400	m	1,417	194,696	歩A・単A T単 45号
T00131 制御ケーブル配線工 ころがし、CPEV 0.65mm-20P	48.000	m	1,074	51,552	歩A・単A T単 46号
T00132 制御ケーブル配線工 ころがし、CPEV 0.65mm-10P	13.700	m	952	13,042	歩A・単A T単 47号
T00133 制御ケーブル配線工 ダクト、CPEV 0.65mm-10P	3.000	m	1,810	5,430	歩A・単A T単 48号
T00140 制御ケーブル配線工 管内、CPEV 0.65mm-10P	150.300	m	1,449	217,785	歩A・単A T単 49号
T00141 制御ケーブル配線工 ころがし、CPEV 0.65mm-5P	10.100	m	411	4,151	歩A・単A T単 50号
T00142 制御ケーブル配線工 ころがし、CPEV 0.65mm-3P	4.800	m	375	1,800	歩A・単A T単 51号
T00143 制御ケーブル配線工 ころがし、SWVP 0.5mm-6C	20.100	m	374	7,517	歩A・単A T単 52号
T00150 制御ケーブル配線工 管内、SWVP 0.5mm-6C	3.000	m	600	1,800	歩A・単A T単 53号
合 計				3,410,191	

近畿農政局

[illegible]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	22,575		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,260		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S16004	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	37,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	入出力処理装置					
	入出力処理装置					
	屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	入出力処理装置					
	入出力処理装置					
	屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	データ処理装置					
	データ処理装置					
	FA-PC及び、表示モニタ(LCD15インチ以上)		面	3,600,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	カラーレーザープリンタ					
	カラーレーザープリンタ		台	500,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	時計装置					
	時計装置					
	屋内型		台	950,000		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	水管理システムソフトウェア					
	水管理システムソフトウェア		式	85,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	監視操作卓					
	監視操作卓					
	インターフォン子機7台含む		面	29,750,000		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	表示記録端末装置					
	表示記録端末装置					
	FAパソコン		台	3,600,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	表示制御装置					
	表示制御装置					
	FAパソコン		台	3,600,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	液晶TV					
	液晶TV					
	50型		台	750,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	警報器					
	警報器					
			台	250,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	表示制御端末装置(総管操作室)					
	表示制御端末装置(総管操作室)					
	FAパソコン		台	3,600,000		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	警報器(総管操作室)					
	警報器(総管操作室)					
			台	250,000		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S40012	入出力中継装置(中継端子盤)					
	入出力中継装置(中継端子盤)					
	屋内鋼板製自立形		面	11,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S40012	機側伝送装置					
	機側伝送装置					
	屋内鋼板型自立形		台	4,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S40012	管理設備分電盤					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管理設備分電盤 屋内銅板製自立形 *** S単 - 23号 ***		台	3,000,000		歩A・単A
S40012	副水位局分電盤 副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型 *** S単 - 24号 ***		台	850,000		歩A・単A
S40012	電源用SPD 電源用SPD ユニット型 *** S単 - 25号 ***		台	80,000		歩A・単A
S40012	水位計機器収容箱 水位計機器収容箱 屋内銅板製壁掛け型 *** S単 - 26号 ***		面	750,000		歩A・単A
S40012	取水水位計 取水水位計 フロート式 *** S単 - 27号 ***		式	1,650,000		歩A・単A
S40012	貯水位計 (副) 貯水位計 (副) 電波式 *** S単 - 28号 ***		式	650,000		歩A・単A
S40012	HDIPカメラ装置 HDIPカメラ装置 *** S単 - 29号 ***		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	CCTV機側装置 CCTV機側装置 *** S単 - 30号 ***		台	900,000		歩A・単A
S40012	CCTV監視端末装置 CCTV監視端末装置 *** S単 - 31号 ***		台	750,000		歩A・単A
S40012	CCTV録画制御装置 CCTV録画制御装置 *** S単 - 32号 ***		台	9,000,000		歩A・単A
S40012	予備品・付属品 予備品・付属品 *** S単 - 33号 ***		式	2,000,000		歩A・単A
S41020	輸送費 (電気通信設備) 輸送費 (電気通信設備) 2.325ton, 67.5km *** S単 - 34号 ***		式	98,000		歩A・単A
S42019	水位計機器収容箱 設置 ボックス類取付工 ,鋼製アルミ製, 500×500×300mm *** S単 - 35号 ***		個	14,674		歩A・単A
S42020	管理設備分電盤 設置 分電盤取付工 分電盤, 前面 1.6㎡以下 *** S単 - 36号 ***		面	54,180		歩A・単A
S42020	副水位局分電盤 設置 分電盤取付工 分電盤, 前面 0.8㎡以下 *** S単 - 37号 ***		面	40,635		歩A・単A
S42026	電源用SPD 設置 柱上気中開閉器取付工 ,避雷器 *** S単 - 38号 ***		組	15,724		歩A・単A
S42049	入出力処理装置 ・ 設置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備, 入出力処理装置 , - *** S単 - 39号 ***		架	84,945		歩A・単A
S42049	入出力処理装置 設置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備, 入出力処理装置 , - *** S単 - 40号 ***		架	59,462		歩A・単A
S42049	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備, データ処理装置, - *** S単 - 41号 ***		架	84,945		歩A・単A
S42049	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備, 記録用端末装置, プリンタ *** S単 - 42号 ***		台	12,180		歩A・単A
S42049	監視操作卓 設置 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備, 操作卓, - *** S単 - 43号 ***		台	48,720		歩A・単A
S42049	表示記録端末装置 設置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備, 表示記録端末装置, -		台	24,360		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42049	*** S単 - 44号 *** 監視制御装置 設置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-		台	17,052		歩A・単A
S42049	*** S単 - 45号 *** 警報器(仮眠室) 設置					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-		面	5,644		歩A・単A
S42049	*** S単 - 46号 *** 警報器(宿直室) 設置					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-		面	4,064		歩A・単A
S42049	*** S単 - 47号 *** 表示記録端末装置 設置(総合管理所)					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-		台	24,360		歩A・単A
S42049	*** S単 - 48号 *** 警報器(総合管理所) 設置					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-		面	5,644		歩A・単A
S42049	*** S単 - 49号 *** 入出力中継装置(中継端子盤)設置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-		架	84,945		歩A・単A
S42049	*** S単 - 50号 *** 機側伝送装置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-		台	24,360		歩A・単A
S42049	*** S単 - 51号 *** 機側伝送装置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-		台	17,052		歩A・単A
S42050	*** S単 - 52号 *** 入出力処理装置 調整					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,制御処理部		組	36,225		歩A・単A
S42050	*** S単 - 53号 *** 入出力処理装置 調整					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-		台	25,358		歩A・単A
S42050	*** S単 - 54号 *** データ処理装置 調整					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-		台	36,225		歩A・単A
S42050	*** S単 - 55号 *** カラーレーザープリンター 調整					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ		台	10,868		歩A・単A
S42050	*** S単 - 56号 *** 監視操作卓 調整					
	情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-		台	72,450		歩A・単A
S42050	*** S単 - 57号 *** 表示記録端末装置1 調整					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-		台	18,113		歩A・単A
S42050	*** S単 - 58号 *** 表示制御装置(事務室、仮眠室) 調整					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-		台	12,679		歩A・単A
S42050	*** S単 - 59号 *** 表示記録端末装置(総合管理所) 調整					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-		台	18,113		歩A・単A
S42050	*** S単 - 60号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,データ入出力部		組	10,868		歩A・単A
S42050	*** S単 - 61号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,平滑処理部		組	10,868		歩A・単A
S42050	*** S単 - 62号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,制御処理部		組	10,868		歩A・単A
S42050	*** S単 - 63号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,端末装置		組	10,868		歩A・単A
S42051	*** S単 - 64号 *** 液晶TV 設置					
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定)		台	24,360		歩A・単A
S42051	*** S単 - 65号 *** 液晶TV 設置					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V制御装置, モニタTV, 床(移動式スタンド固定) *** S単 - 66号 ***		台	17,052		歩A・単A
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V装置, カメラ装置, 旋回式カメラ装置 *** S単 - 67号 ***		台	36,540		歩A・単A
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V装置, カメラ装置用機側装置, ボール取付型 *** S単 - 68号 ***		台	24,360		歩A・単A
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V制御装置, 監視制御装置, - *** S単 - 69号 ***		架	84,945		歩A・単A
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V制御装置, モニタTV, 床(移動式スタンド固定) *** S単 - 70号 ***		台	24,360		歩A・単A
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V制御装置, VTR/HDDレコーダ, - *** S単 - 71号 ***		台	12,180		歩A・単A
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置, カメラ装置, 旋回式カメラ装置 *** S単 - 72号 ***		台	18,113		歩A・単A
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置, カメラ装置用機側装置, - *** S単 - 73号 ***		台	18,113		歩A・単A
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V制御装置, 監視制御装置, - *** S単 - 74号 ***		架	72,450		歩A・単A
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V制御装置, モニタTV, - *** S単 - 75号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V制御装置, VTR/HDDレコーダ, - *** S単 - 76号 ***		台	32,603		歩A・単A
S42054	機側伝送装置 調整 電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置 *** S単 - 77号 ***		式	18,113		歩A・単A
S42054	機側伝送装置 調整 2台目以降 電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置 *** S単 - 78号 ***		式	12,679		歩A・単A
S42054	総合試運転調整 電気通信設備据付・調整工 *** S単 - 79号 ***		式	90,878		歩A・単A
S42056	光ケーブル地中配線 光ケーブル地中配線 地中管内, 11mm以下, SM-4C *** S単 - 80号 ***		m	248		歩A・単A
S42056	光ケーブル地中配線 光ケーブル地中配線 地中管内, 11mm以下, SM-2C *** S単 - 81号 ***		m	248		歩A・単A
S42057	光ケーブル屋内配線 光ケーブル屋内配線 ころがし, 11mm以下, SM-4C *** S単 - 82号 ***		m	248		歩A・単A
S42057	光ケーブル屋内配線 光ケーブル屋内配線 ころがし, 11mm以下, SM-2C *** S単 - 83号 ***		m	248		歩A・単A
S42058	光ケーブル屋外配線 光ケーブル屋外配線 ビット, 11mm以下, SM-4C *** S単 - 84号 ***		m	316		歩A・単A
S42058	光ケーブル屋外配線 光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内, 11mm以下, SM-4C *** S単 - 85号 ***		m	406		歩A・単A
S42058	光ケーブル屋外配線 光ケーブル屋外配線 ラック, 11mm以下, SM-4C *** S単 - 86号 ***		m	519		歩A・単A
S42058	光ケーブル屋外配線 光ケーブル屋外配線 ビット, 11mm以下, SM-2C		m	316		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42058	*** S単 - 87号 ***					
	光ケーブル屋外配線					
	光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内,11mm以下,SM-2C		m	406		歩A・単A
S42123	*** S単 - 88号 ***					
	SM-4C 成端					
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下...		箇所	29,686		歩A・単A
S42123	*** S単 - 89号 ***					
	SM-2C 成端					
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下...		箇所	29,686		歩A・単A
S42123	*** S単 - 90号 ***					
	光ケーブル接続損失試験 SM-4C					
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,...,20心以下		対向	23,628		歩A・単A
S42123	*** S単 - 91号 ***					
	光ケーブル接続損失試験 SM-2C					
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,...,20心以下		対向	23,628		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備		式	1,111,564		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 ***					
	データ処理装置 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	42,473		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 ***					
	入出力処理装置 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	42,473		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 ***					
	入出力処理装置 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	29,731		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 ***					
	入出力処理装置 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	29,731		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 ***					
	中継端子盤 撤去					
	屋内鋼板型自立形		面	42,473		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 ***					
	入出力中継装置 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	42,473		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 ***					
	表示記録端末装置 1 撤去					
			台	12,180		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 ***					
	表示制御装置 撤去					
			台	8,526		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 ***					
	管理設備分電盤 撤去					
	屋内鋼板製自立形 全面1.60m2以下露出		台	27,090		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 ***					
	貯水位(副) 撤去・設置					
	電波式		式	84,945		歩A・単A
T00011	*** T単 - 11号 ***					
	取水位計 撤去・設置					
	フロート式		式	12,180		歩A・単A
T00012	*** T単 - 12号 ***					
	液晶TV 撤去					
			台	12,180		歩A・単A
T00013	*** T単 - 13号 ***					
	警報器 撤去					
	宿直室		台	2,822		歩A・単A
T00014	*** T単 - 14号 ***					
	プリンタ(観測記録) 撤去					
	帳票印刷用		台	12,180		歩A・単A
T00015	*** T単 - 15号 ***					
	耐雷トランス 撤去					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	副水位局 5KVA以下 *** T単 - 16号 ***		台	3,355		歩A・単A
T00016	液晶TV 撤去(2台目)					
			台	8,526		歩A・単A
T00017	*** T単 - 17号 *** プリンタ(操作記録) 撤去					
	帳票印刷用 *** T単 - 18号 ***		台	8,526		歩A・単A
T00018	カラーレーザープリンタ 撤去					
	プリンタ *** T単 - 19号 ***		台	6,090		歩A・単A
T00019	監視操作卓					
			面	24,360		歩A・単A
T00020	*** T単 - 20号 *** 水位計機器収容箱 撤去					
	500*500*300 *** T単 - 21号 ***		面	7,337		歩A・単A
T00021	G P S時計装置(アンテナ含む)【撤去・設置】					
			式	7,308		歩A・単A
T00023	*** T単 - 22号 *** 標示記録端末装置 撤去					
	総合管理所 *** T単 - 23号 ***		台	12,180		歩A・単A
T00024	警報器 撤去					
	総合管理所 *** T単 - 24号 ***		台	2,822		歩A・単A
T00025	副水位局分電盤 撤去					
	屋内鋼板製自立形 全面0.80m2以下露出 *** T単 - 25号 ***		台	20,318		歩A・単A
T00026	CCTV伝送装置 撤去					
			台	12,180		歩A・単A
T00029	*** T単 - 26号 *** CCTVカメラ 撤去					
	上・下流 *** T単 - 27号 ***		台	18,270		歩A・単A
T00030	CCTV機側盤 撤去					
	上・下流 ポール取付型 *** T単 - 28号 ***		台	12,180		歩A・単A
T00032	CCTV監視端末装置 撤去					
	監視制御装置+モニタ(卓上) *** T単 - 29号 ***		台	48,563		歩A・単A
T00057	電源ケーブル配線工					
	管内、CV 14sq-2C *** T単 - 30号 ***		m	1,703		歩A・単A
T00100	電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 22sq-2C *** T単 - 31号 ***		m	1,442		歩A・単A
T00101	電源ケーブル配線工					
	ビット、CV 22sq-2C *** T単 - 32号 ***		m	1,690		歩A・単A
T00102	電源ケーブル配線工					
	ダクト、CV 22sq-2C *** T単 - 33号 ***		m	2,300		歩A・単A
T00104	電源ケーブル配線工					
	管内、CV 22sq-2C *** T単 - 34号 ***		m	1,939		歩A・単A
T00110	電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 14sq-2C *** T単 - 35号 ***		m	1,206		歩A・単A
T00111	電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 5.5sq-2C *** T単 - 36号 ***		m	965		歩A・単A
T00112	電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 2sq-2C		m	852		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00113	*** T単 - 37号 *** 電源ケーブル配線工					
	管内、CV 2sq-2C		m	1,349		歩A・単A
T00115	*** T単 - 38号 *** 電源ケーブル配線工					
	ラック、CV 2sq-3C		m	1,744		歩A・単A
T00116	*** T単 - 39号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、CV 2sq-10C		m	1,150		歩A・単A
T00117	*** T単 - 40号 *** 制御ケーブル配線工					
	ビット、CV 2sq-10C		m	1,398		歩A・単A
T00120	*** T単 - 41号 *** 制御ケーブル配線工					
	ダクト、CV 2sq-10C		m	2,008		歩A・単A
T00121	*** T単 - 42号 *** 制御ケーブル配線工					
	ラック、CV 2sq-10C		m	2,008		歩A・単A
T00122	*** T単 - 43号 *** 制御ケーブル配線工					
	管内、CV 2sq-10C		m	1,647		歩A・単A
T00123	*** T単 - 44号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、CV 2sq-4C		m	923		歩A・単A
T00130	*** T単 - 45号 *** 制御ケーブル配線工					
	管内、CV-S 2sq-2C		m	1,417		歩A・単A
T00131	*** T単 - 46号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-20P		m	1,074		歩A・単A
T00132	*** T単 - 47号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P		m	952		歩A・単A
T00133	*** T単 - 48号 *** 制御ケーブル配線工					
	ダクト、CPEV 0.65mm-10P		m	1,810		歩A・単A
T00140	*** T単 - 49号 *** 制御ケーブル配線工					
	管内、CPEV 0.65mm-10P		m	1,449		歩A・単A
T00141	*** T単 - 50号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-5P		m	411		歩A・単A
T00142	*** T単 - 51号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-3P		m	375		歩A・単A
T00143	*** T単 - 52号 *** 制御ケーブル配線工					
	ころがし、SWVP 0.5mm-6C		m	374		歩A・単A
T00150	*** T単 - 53号 *** 制御ケーブル配線工					
	管内、SWVP 0.5mm-6C		m	600		歩A・単A
T00152	*** T単 - 54号 *** 通信ケーブル配線工					
	ころがし、LANケーブル		m	329		歩A・単A
T00153	*** T単 - 55号 *** 通信ケーブル配線工					
	管内、LANケーブル		m	555		歩A・単A
T00154	*** T単 - 56号 *** 通信ケーブル配線工					
	ころがし、光ケーブル SM-4C		m	590		歩A・単A
T00160	*** T単 - 57号 *** 通信ケーブル配線工					
	ビット、光ケーブル SM-4C		m	658		歩A・単A
T00161	*** T単 - 58号 *** 通信ケーブル配線工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクト、光ケーブル SM-4C *** 丁単 - 59号 ***		m	748		歩A・単A
T00162	通信ケーブル配線工					
	ラック、光ケーブル SM-4C *** 丁単 - 60号 ***		m	861		歩A・単A
T00163	通信ケーブル配線工					
	管内、光ケーブル SM-4C *** 丁単 - 61号 ***		m	590		歩A・単A
T00170	通信ケーブル配線工					
	ころがし、光ケーブル SM-2C *** 丁単 - 62号 ***		m	547		歩A・単A
T00171	通信ケーブル配線工					
	ビット、光ケーブル SM-2C *** 丁単 - 63号 ***		m	615		歩A・単A
T00172	通信ケーブル配線工					
	ダクト、光ケーブル SM-2C *** 丁単 - 64号 ***		m	705		歩A・単A
T00173	通信ケーブル配線工					
	管内、光ケーブル SM-2C *** 丁単 - 65号 ***		m	547		歩A・単A
T00180	専用ケーブル配線工					
	ころがし、専用ケーブル *** 丁単 - 66号 ***		m	347		歩A・単A
T00181	電力ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CV 22sq-2C *** 丁単 - 67号 ***		m	372		歩A・単A
T00182	電力ケーブル配線撤去工					
	ビット、CV 22sq-2C *** 丁単 - 68号 ***		m	497		歩A・単A
T00183	電力ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CV 22sq-2C *** 丁単 - 69号 ***		m	801		歩A・単A
T00200	電力ケーブル配線撤去工					
	管内、CV 22sq-2C *** 丁単 - 70号 ***		m	621		歩A・単A
T00201	電力ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CV 14sq-2C *** 丁単 - 71号 ***		m	372		歩A・単A
T00202	電力ケーブル配線撤去工					
	管内、CV 14sq-2C *** 丁単 - 72号 ***		m	621		歩A・単A
T00210	電力ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CV 5.5sq-2C *** 丁単 - 73号 ***		m	372		歩A・単A
T00211	電力ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CV 2sq-2C *** 丁単 - 74号 ***		m	372		歩A・単A
T00212	電力ケーブル配線撤去工					
	管内、CV 2sq-2C *** 丁単 - 75号 ***		m	621		歩A・単A
T00220	電力ケーブル配線撤去工					
	管内、CV 2sq-3C *** 丁単 - 76号 ***		m	621		歩A・単A
T00221	制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CPEV 0.65mm-15P *** 丁単 - 77号 ***		m	801		歩A・単A
T00222	制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CV 2sq-30C *** 丁単 - 78号 ***		m	700		歩A・単A
T00230	制御ケーブル配線撤去工					
	ビット、CV 2sq-30C *** 丁単 - 79号 ***		m	948		歩A・単A
T00231	制御ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CV 2sq-30C		m	1,467		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00232	*** 丁単 - 80号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CVV 2sq-30C		m	1,467		歩A・単A
T00240	*** 丁単 - 81号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CVV 2sq-30C		m	1,129		歩A・単A
T00241	*** 丁単 - 82号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CVV 2sq-20C		m	700		歩A・単A
T00242	*** 丁単 - 83号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ビット、CVV 2sq-20C		m	948		歩A・単A
T00250	*** 丁単 - 84号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CVV 2sq-20C		m	1,467		歩A・単A
T00251	*** 丁単 - 85号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CVV 2sq-20C		m	1,467		歩A・単A
T00252	*** 丁単 - 86号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CVV 2sq-20C		m	1,129		歩A・単A
T00260	*** 丁単 - 87号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CVV 2sq-10C		m	372		歩A・単A
T00261	*** 丁単 - 88号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ビット、CVV 2sq-10C		m	497		歩A・単A
T00262	*** 丁単 - 89号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CVV 2sq-10C		m	801		歩A・単A
T00270	*** 丁単 - 90号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CVV 2sq-10C		m	801		歩A・単A
T00271	*** 丁単 - 91号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CVV 2sq-10C		m	621		歩A・単A
T00272	*** 丁単 - 92号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CVV 2sq-6C		m	372		歩A・単A
T00280	*** 丁単 - 93号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ビット、CVV 2sq-6C		m	497		歩A・単A
T00281	*** 丁単 - 94号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CVV 2sq-6C		m	801		歩A・単A
T00282	*** 丁単 - 95号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CVV 2sq-6C		m	621		歩A・単A
T00290	*** 丁単 - 96号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CVV 2sq-4C		m	372		歩A・単A
T00291	*** 丁単 - 97号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CVV-S 2sq-2C		m	621		歩A・単A
T00292	*** 丁単 - 98号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-20P		m	372		歩A・単A
T00300	*** 丁単 - 99号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-15P		m	372		歩A・単A
T00301	*** 丁単 - 100号 *** 制御ケーブル配線撤去工					
	ビット、CPEV 0.65mm-15P		m	497		歩A・単A
T00302	*** 丁単 - 101号 *** 制御ケーブル配線撤去工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクト、CPEV 0.65mm-15P *** 丁単 - 102号 ***		m	801		歩A・単A
T00310	制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CPEV 0.65mm-15P *** 丁単 - 103号 ***		m	621		歩A・単A
T00311	制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 104号 ***		m	372		歩A・単A
T00312	制御ケーブル配線撤去工					
	ビット、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 105号 ***		m	497		歩A・単A
T00320	制御ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 106号 ***		m	801		歩A・単A
T00321	制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 107号 ***		m	801		歩A・単A
T00322	制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CPEV 0.65mm-10P *** 丁単 - 108号 ***		m	621		歩A・単A
T00330	制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-3P *** 丁単 - 109号 ***		m	147		歩A・単A
T00331	制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、SWVP 0.5mm-60C *** 丁単 - 110号 ***		m	372		歩A・単A
T00332	制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、SWVP 0.5mm-6C *** 丁単 - 111号 ***		m	147		歩A・単A
T00340	制御ケーブル配線撤去工					
	管内、SWVP 0.5mm-6C *** 丁単 - 112号 ***		m	260		歩A・単A
T00341	制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CVV 2sq-6C *** 丁単 - 113号 ***		m	801		歩A・単A
T00342	通信ケーブル配線撤去工					
	ころがし、LANケーブル *** 丁単 - 114号 ***		m	147		歩A・単A
T00350	通信ケーブル配線撤去工					
	管内、LANケーブル *** 丁単 - 115号 ***		m	260		歩A・単A
T00351	通信ケーブル配線撤去工					
	管内、同軸ケーブル 7C-2V *** 丁単 - 116号 ***		m	621		歩A・単A
T00352	通信ケーブル配線撤去工					
	ころがし、同軸ケーブル 10C-2V *** 丁単 - 117号 ***		m	372		歩A・単A
T00360	通信ケーブル配線撤去工					
	ビット、同軸ケーブル 10C-2V *** 丁単 - 118号 ***		m	497		歩A・単A
T00361	通信ケーブル配線撤去工					
	ダクト、同軸ケーブル 10C-2V *** 丁単 - 119号 ***		m	801		歩A・単A
T00362	通信ケーブル配線撤去工					
	管内、同軸ケーブル 10C-2V *** 丁単 - 120号 ***		m	621		歩A・単A
T00371	電力ケーブル配線撤去工					
	ころがし、IV 8sq *** 丁単 - 121号 ***		m	147		歩A・単A
T00372	専用ケーブル配線撤去工					
	ころがし、液晶TVアンテナケーブル		m	147		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1,000 人
	単 価				36,225	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1,000 人
	単 価				24,360	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1,000 人
	単 価				24,360	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	22,575	22,575	
	合 計				22,575	算出数量 1,000 人
	単 価				22,575	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,260	22,260	
	合 計				22,260	算出数量 1,000 人

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				22,260	
	*** S 単 - 6号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	4.9ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,000	37,000	
	合 計				37,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		37,000	
	*** S 単 - 7号 ***					
S40012	入出力処理装置 ・		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 ・ 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸﾞｰﾄﾞ	K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	屋内鋼板製自立形		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	入出力処理装置 ・ 屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	
	合 計				15,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				15,800,000	
	*** S 単 - 8号 ***					
S40012	入出力処理装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸﾞｰﾄﾞ	K96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	屋内鋼板製自立形		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	
	合 計				15,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				15,800,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S40012	ﾃﾞｰﾀ処理装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾃﾞｰﾀ処理装置 FA-PC及び、表示ﾓﾆﾀ (LCD15ｲﾝﾁ以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸﾞｰﾄﾞ	K96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	FA-PC及び、表示ﾓﾆﾀ (LCD15・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	ﾃﾞｰﾀ処理装置 屋内鋼板製自立形	1.000	面	3,600,000	3,600,000	
	合 計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,600,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S40012	ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸﾞｰﾄﾞ	K96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	カラーレーザープリンタ	1.000	台	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				500,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S40012	時計装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	時計装置 屋内型			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96013 屋内型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	時計装置 屋内型	1.000	台	950,000	950,000	
	合 計				950,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				950,000	
	*** S 単 - 12号 ***					
S40012	水管理システムソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水管理システムソフトウェア			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	水管理システムソフトウェア	1.000	式	85,000,000	85,000,000	
	合 計				85,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				85,000,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S40012	監視操作卓		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	監視操作卓 インターフォン子機7台含む			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96008 インターフォン子機7台含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	監視操作卓 インターフォン子機7台含む	1.000	面	29,750,000	29,750,000	
	合 計				29,750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				29,750,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S40012	表示記録端末装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	表示記録端末装置 FAパソコン			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004 FAパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	表示記録端末装置 FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	
	合 計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,600,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S40012	表示制御装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業					
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	表示制御装置 FAパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005 FAパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	表示制御装置 FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	
	合 計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,600,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S40012	液晶TV		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	液晶TV 50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009 50型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	液晶TV 50型	1.000	台	750,000	750,000	
	合 計				750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				750,000	
	*** S 単 - 17号 ***					
S40012	警報器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	警報器	1.000	台	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				250,000	
	*** S 単 - 18号 ***					
S40012	表示制御端末装置（総管操作室）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	表示制御端末装置（総管操作室） FAパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96111 FAパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96111	表示制御端末装置（総管操作室） FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	
	合 計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,600,000	
	*** S 単 - 19号 ***					
S40012	警報器（総管操作室）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報器（総管操作室）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96112	警報器（総管操作室）	1.000	台	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				250,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
S40012	入出力中継装置 (中継端子盤)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力中継装置 (中継端子盤) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96015 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	入出力中継装置 (中継端子盤) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合 計				11,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				11,000,000	
	*** S 単 - 21号 ***					
S40012	機側伝送装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 屋内鋼板型自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 屋内鋼板型自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	機側伝送装置 屋内鋼板型自立形	1.000	台	4,000,000	4,000,000	
	合 計				4,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,000,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S40012	管理設備分電盤		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96019 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,000,000	
	*** S 単 - 23号 ***					
S40012	副水位局分電盤		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96018 屋内樹脂製壁掛け型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96018	副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型	1.000	台	850,000	850,000	
	合 計				850,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				850,000	
	*** S 単 - 24号 ***					
S40012	電源用SPD		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電源用SPD ユニット型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96020 ユニット型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	電源用SPD ユニット型	1.000	台	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				80,000	
	*** S 単 - 25号 ***					
S40012	水位計機器収容箱		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96061	水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型	1.000	面	750,000	750,000	
	合 計				750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				750,000	
	*** S 単 - 26号 ***					
S40012	取水水位計		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	取水水位計 フロート式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96070	取水水位計 フロート式	1.000	式	1,650,000	1,650,000	
	合 計				1,650,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,650,000	
	*** S 単 - 27号 ***					
S40012	貯水位計 (副)		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	貯水位計 (副) 電波式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96071	貯水位計 (副) 電波式	1.000	式	650,000	650,000	
	合 計				650,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				650,000	
	*** S 単 - 28号 ***					
S40012	HDIPカメラ装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	HDIPカメラ装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96080	HDIPカメラ装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合 計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,000,000	
	*** S 単 - 29号 ***					
S40012	CCTV機側装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV機側装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96081	CCTV機側装置	1.000	台	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				900,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S40012	CCTV監視端末装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV監視端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96090	CCTV監視端末装置	1.000	台	750,000	750,000	
	合 計				750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				750,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S40012	CCTV録画制御装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV録画制御装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96110	CCTV録画制御装置	1.000	台	9,000,000	9,000,000	
	合 計				9,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				9,000,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S40012	予備品・付属品		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	予備品・付属品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96060	予備品・付属品 情報処理装置等	1.000	式	2,000,000	2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,000,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 2.325ton,67.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	2.325ton 67.500km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	98,000	98,000	
	合 計				98,000	算出数量 1.000 式
	単 価				98,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S42019	水位計機器収容箱 設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 鋼製ボックス 500×500×300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)器具区分 2)器具分類 3)その他の場合の器具単価 4)1個当りの電工労務 5)その他の場合の補助文	鋼製ﾌﾞﾛｯｸｽ 500×500×300mm 0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27526	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ(鋼板製) 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	1.000	個	0	0	
R01013	電工	0.650	人	22,575	14,674	
	合 計				14,674	算出数量 1.000 個
	単 価		個		14,674	
	*** S単 - 35号 ***					
S42020	管理設備分電盤 設置		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 1.6㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別 3)施工区分	分電盤 前面 1.6㎡以下 露出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	2.400	人	22,575	54,180	
	合 計				54,180	算出数量 1.000 面
	単 価		面		54,180	
	*** S単 - 36号 ***					
S42020	副水位局分電盤 設置		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別 3)施工区分	分電盤 前面 0.8㎡以下 露出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合 計				40,635	算出数量 1.000 面
	単 価		面		40,635	
	*** S単 - 37号 ***					
S42026	電源用SPD 設置		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	柱上気中開閉器取付工 ,避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)電工労務 3)普通作業員労務 4)その他の場合の補助文	避雷器 0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.450	人	22,575	10,159	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,260	5,565	
	合 計				15,724	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				15,724	
Y00001	表1					
	*** S単 - 38号 ***					
S42049	入出力処理装置 ・ 設置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 , -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 入出力処理装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 39号 ***					
S42049	入出力処理装置 設置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 , -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
	合 計				59,462	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				59,462	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 40号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置 , -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 41号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	プリンタ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,180	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 42号 ***					
S42049	監視操作卓 設置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓 , -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	操作卓		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				48,720	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				48,720	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 43号 ***					
S42049	表示記録端末装置 設置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,360	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 44号 ***					
S42049	監視制御装置 設置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合 計				17,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,052	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 45号 ***					
S42049	警報器(仮眠室) 設置		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	警報表示盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R01013	電工	0.250	人	22,575	5,644	
	合 計				5,644	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,644	
Y00001	警報表示盤					
	*** S単 - 46号 ***					
S42049	警報器(宿直室) 設置		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	警報表示盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R01013	電工	0.180	人	22,575	4,064	
	合 計				4,064	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,064	
Y00001	警報表示盤					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 47号 ***					
S42049	表示記録端末装置 設置 (総合管理所)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,360	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S 単 - 48号 ***					
S42049	警報器 (総合管理所) 設置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	警報表示盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R01013	電工	0.250	人	22,575	5,644	
	合 計				5,644	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,644	
Y00001	警報表示盤					
	*** S 単 - 49号 ***					
S42049	入出力中継装置 (中継端子盤) 設置		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S 単 - 50号 ***					
S42049	機側伝送装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,360	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S 単 - 51号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42049	機側伝送装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合 計				17,052	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				17,052	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 52号 ***					
S42050	入出力処理装置 ・ 調整		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 ,制御処理部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	制御処理部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				36,225	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 53号 ***					
S42050	入出力処理装置 調整		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 , -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
	合 計				25,358	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				25,358	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 54号 ***					
S42050	データ処理装置 調整		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				36,225	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 55号 ***					
S42050	カラーレーザープリンター 調整		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)細別 4)歩掛補正区分	プリンタ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者					
		0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				10,868	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 56号 ***					
S42050	監視操作卓 調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	操作卓		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者					
		2.000	人	36,225	72,450	
	合 計				72,450	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				72,450	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 57号 ***					
S42050	表示記録端末装置1 調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者					
		0.500	人	36,225	18,113	
	合 計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,113	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 58号 ***					
S42050	表示制御装置(事務室、仮眠室) 調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者					
		0.350	人	36,225	12,679	
	合 計				12,679	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,679	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 59号 ***					
S42050	表示記録端末装置(総合管理所) 調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者					
		0.500	人	36,225	18,113	
	合 計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				18,113	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S 単 - 60号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分	入出力処理装置・				
	3)細別	データ入出力部				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S 単 - 61号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(総合),入出力処理装置・,平滑処理部			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分	入出力処理装置・				
	3)細別	平滑処理部				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S 単 - 62号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(総合),入出力処理装置・,制御処理部			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分	入出力処理装置・				
	3)細別	制御処理部				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S 単 - 63号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(総合),入出力処理装置・,端末装置			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分	入出力処理装置・				
	3)細別	端末装置				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 64号 ***					
S42051	液晶TV 設置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V制御装置, モニタ T V, 床(移動式スタンド固定)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分	C C T V制御装置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	モニタ T V		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別	床(移動式スタンド固定)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,360	
Y00001	モニタ T V					
	*** S 単 - 65号 ***					
S42051	液晶TV 設置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V制御装置, モニタ T V, 床(移動式スタンド固定)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分	C C T V制御装置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	モニタ T V		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別	床(移動式スタンド固定)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合 計				17,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,052	
Y00001	モニタ T V					
	*** S 単 - 66号 ***					
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V装置, カメラ装置, 巡回式カメラ装置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分	C C T V装置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	カメラ装置		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別	巡回式カメラ装置		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合 計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				36,540	
Y00001	カメラ装置					
	*** S 単 - 67号 ***					
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V装置, カメラ装置用機側装置, ボール取付型			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分	C C T V装置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	カメラ装置用機側装置		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別	ボール取付型		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,360	
Y00001	カメラ装置用機側装置					
	*** S 単 - 68号 ***					
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V制御装置, 監視制御装置, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	C C T V制御装置 監視制御装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	監視制御装置					
	*** S単 - 69号 ***					
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V制御装置, モニタTV, 床(移動式スタンド固定)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	C C T V制御装置 モニタTV 床(移動式スタンド固定) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,360	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 70号 ***					
S42051	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V制御装置, VTR/HDDレコーダ, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	C C T V制御装置 VTR/HDDレコーダ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,180	
Y00001	VTR/HDDレコーダ					
	*** S単 - 71号 ***					
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置, カメラ装置, 巡回式カメラ装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	C C T V装置 カメラ装置 巡回式カメラ装置 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合 計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,113	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 72号 ***					
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置, カメラ装置用機側装置, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	C C T V装置 カメラ装置用機側装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合 計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,113	
Y00001	カメラ装置用機側装置					
	*** S単 - 73号 ***					
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V制御装置, 監視制御装置, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分	C C T V制御装置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	監視制御装置		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別	-		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	
	合 計				72,450	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				72,450	
Y00001	監視制御装置					
	*** S単 - 74号 ***					
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V制御装置, モニタ T V, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分	C C T V制御装置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	モニタ T V		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別	-		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				36,225	
Y00001	モニタ T V					
	*** S単 - 75号 ***					
S42052	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V制御装置, VTR/HDDレコーダ, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分	C C T V制御装置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	VTR/HDDレコーダ		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 細別	-		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.900	人	36,225	32,603	
	合 計				32,603	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,603	
Y00001	VTR/HDDレコーダ					
	*** S単 - 76号 ***					
S42054	機側伝送装置 調整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 据付技術者人数	0.00		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付技術員人数	0.00		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調整技術者人数 (X)	0.50		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 調整技術員人数 (X)	0.00				
	5) 作業種別 (機器名称)	機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				18,113	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,113	
	*** S 単 - 77号 ***					
S42054	機側伝送装置 調整 2台目以降		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.35		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				12,679	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,679	
	*** S 単 - 78号 ***					
S42054	総合試運転調整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	1.50				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	36,225	54,338	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合 計				90,878	算出数量 1.000 式
	単 価		式		90,878	
	*** S 単 - 79号 ***					
S42056	光ケーブル地中配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル地中配線 地中管内,11mm以下,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	地中管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.100	人	22,575	24,833	
	合 計				24,833	算出数量 100.000 m
	単 価		m		248	
	*** S 単 - 80号 ***					
S42056	光ケーブル地中配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル地中配線 地中管内,11mm以下,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	地中管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-2C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工		人	22,575	24,833	
	合 計	1.100			24,833	算出数量 100.000 m
	単 価		m		248	
	*** S 単 - 81号 ***					
S42057	光ケーブル屋内配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋内配線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし,11mm以下,SM-4C			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	ころがし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工		人	22,575	24,833	
	合 計	1.100			24,833	算出数量 100.000 m
	単 価		m		248	
	*** S 単 - 82号 ***					
S42057	光ケーブル屋内配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋内配線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし,11mm以下,SM-2C			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	ころがし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-2C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工		人	22,575	24,833	
	合 計	1.100			24,833	算出数量 100.000 m
	単 価		m		248	
	*** S 単 - 83号 ***					
S42058	光ケーブル屋外配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ビット,11mm以下,SM-4C			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工		人	22,575	31,605	
	合 計	1.400			31,605	算出数量 100.000 m
	単 価		m		316	
	*** S 単 - 84号 ***					
S42058	光ケーブル屋外配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	管内・ダクト内,11mm以下,SM-4C			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	管内・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工		人	22,575	40,635	
	合 計	1.800			40,635	算出数量 100.000 m
	単 価		m		406	
	*** S 単 - 85号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42058	光ケーブル屋外配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線 ラック,11mm以下,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	ラック		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	2.300	人	22,575	51,923	
	合 計				51,923	算出数量 100.000 m
	単 価		m		519	
	*** S単 - 86号 ***					
S42058	光ケーブル屋外配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線 ビット,11mm以下,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-2C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.400	人	22,575	31,605	
	合 計				31,605	算出数量 100.000 m
	単 価		m		316	
	*** S単 - 87号 ***					
S42058	光ケーブル屋外配線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内,11mm以下,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	管内・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	11mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-2C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合 計				40,635	算出数量 100.000 m
	単 価		m		406	
	*** S単 - 88号 ***					
S42123	SM-4C 成端		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続	光ケーブル直線接続・成端		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別 1	成端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	36,225	17,750	
R03004	電気通信技術員	0.490	人	24,360	11,936	
	合 計				29,686	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		29,686	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	*** S単 - 89号 ***					
S42123	SM-2C 成端		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続	光ケーブル直線接続・成端		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別 1	成端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	36,225	17,750	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96001	入出力処理装置 ． 屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		割増等を含まない
K96002	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		割増等を含まない
K96003	データ処理装置 屋内鋼板製自立形		面	3,600,000		割増等を含まない
K96004	表示記録端末装置 FAパソコン		台	3,600,000		割増等を含まない
K96005	表示制御装置 FAパソコン		台	3,600,000		割増等を含まない
K96007	水管理システムソフトウェア		式	85,000,000		割増等を含まない
K96008	監視操作卓 インターフォニ機 7 台含む		面	29,750,000		割増等を含まない
K96009	液晶TV 50型		台	750,000		割増等を含まない
K96010	警報器		台	250,000		割増等を含まない
K96011	機側伝送装置 屋内鋼板製自立形		台	4,000,000		割増等を含まない
K96012	カラーレーザープリンタ		台	500,000		割増等を含まない
K96013	時計装置 屋内型		台	950,000		割増等を含まない
K96015	入出力中継装置 (中継端子盤) 屋内鋼板製自立形		面	11,000,000		割増等を含まない
K96018	副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型		台	850,000		割増等を含まない
K96019	管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形		台	3,000,000		割増等を含まない
K96020	電源用SPD ユニット型		台	80,000		割増等を含まない
K96060	予備品・付属品 情報処理装置等		式	2,000,000		割増等を含まない
K96061	水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型		面	750,000		割増等を含まない
K96070	取水水位計 フロート式		式	1,650,000		割増等を含まない
K96071	貯水位計 (副) 電波式		式	650,000		割増等を含まない
K96080	HDIPカメラ装置		台	6,000,000		割増等を含まない
K96081	CCTV機側装置		台	900,000		割増等を含まない
K96090	CCTV監視端末装置		台	750,000		割増等を含まない
K96110	CCTV録画制御装置		台	9,000,000		割増等を含まない
K96111	表示制御端末装置 (総管操作室) FAパソコン		台	3,600,000		割増等を含まない
K96112	警報器 (総管操作室)		台	250,000		割増等を含まない
P27526	ブルボックス (鋼板製) 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm		個	0		
P96002	電力ケーブル CV 22sq-2C		m	697		
P96003	電力ケーブル CV 14sq-2C		m	461		
P96004	電力ケーブル CV 5.5sq-2C		m	220		
P96005	電力ケーブル CV 2sq-2C		m	107		
P96006	電力ケーブル CV 2sq-3C		m	141		
P96007	制御ケーブル CVV 2sq-10C		m	405		
P96008	制御ケーブル CVV 2sq-4C		m	178		
P96009	制御ケーブル CVV-S 2sq-2C		m	175		
P96010	制御ケーブル CPEV 0.65mm-20P		m	329		
P96011	制御ケーブル CPEV 0.65mm-10P		m	207		
P96012	制御ケーブル CPEV 0.65mm-5P		m	118		
P96013	制御ケーブル CPEV 0.65mm-3P		m	82		
P96014	制御ケーブル SWVP 0.5mm-6C		m	81		
P96015	通信ケーブル LANケーブル		m	36		
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C		m	342		
P96017	通信ケーブル 光ケーブル SM-2C		m	299		

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	データ処理装置 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合 計				42,473	算出数量 1.000 面
	単 価		面		42,473	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	入出力処理装置 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合 計				42,473	算出数量 1.000 面
	単 価		面		42,473	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	入出力処理装置 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	S単 2号
	合 計				29,731	算出数量 1.000 面
	単 価		面		29,731	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	入出力処理装置 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	S単 2号
	合 計				29,731	算出数量 1.000 面
	単 価		面		29,731	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	中継端子盤 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板型自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合 計				42,473	算出数量 1.000 面
	単 価		面		42,473	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	入出力中継装置 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S 単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S 単 2号
	合 計				42,473	算出数量 1.000 面
	単 価		面		42,473	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	表示記録端末装置 1 撤去		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S 単 2号
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	表示制御装置 撤去		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	S 単 2号
	合 計				8,526	算出数量 1.000 台
	単 価		台		8,526	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	管理設備分電盤 撤去		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
S02115	電工	1.200	人	22,575	27,090	S 単 4号
	合 計				27,090	算出数量 1.000 台
	単 価		台		27,090	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	貯水位 (副) 撤去・設置		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
S02115	電波式	1.000	人	36,225	36,225	S 単 1号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	S 単 2号
	合 計				84,945	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,945	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	取水水位計 撤去・設置		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
S02115	フロート式	0.500	人	24,360	12,180	S 単 2号
	合 計				12,180	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,180	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	液晶TV 撤去		台		1.000 台	歩 A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号 算出数量 1.000 台
	合 計				12,180	
	単 価		台		12,180	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	警報器 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	宿直室					
S02115	電工	0.125	人	22,575	2,822	S単 4号 算出数量 1.000 台
	合 計				2,822	
	単 価		台		2,822	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	プリンタ(観測記録) 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	帳票印刷用					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 3号 算出数量 1.000 台
	合 計				12,180	
	単 価		台		12,180	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	耐雷トランス 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	副水位局 5KVA以下					
S02115	電工	0.050	人	22,575	1,129	S単 4号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,260	2,226	S単 5号 算出数量 1.000 台
	合 計				3,355	
	単 価		台		3,355	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00016	液晶TV 撤去 (2台目)		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	S単 2号 算出数量 1.000 台
	合 計				8,526	
	単 価		台		8,526	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00017	プリンタ(操作記録) 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	帳票印刷用					
S02115	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	S単 3号 算出数量 1.000 台
	合 計				8,526	
	単 価		台		8,526	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00018	カラーレーザープリンタ 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プリンタ					
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	S単 3号
	合 計				6,090	算出数量 1.000 台
	単 価		台		6,090	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00019	監視操作卓		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 3号
	合 計				24,360	算出数量 1.000 面
	単 価		面		24,360	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00020	水位計機器収容箱 撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	500*500*300					
S02115	電工	0.325	人	22,575	7,337	S単 4号
	合 計				7,337	算出数量 1.000 面
	単 価		面		7,337	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00021	G P S 時計装置 (アンテナ含む) 【撤去・設置】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	S単 3号
	合 計				7,308	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,308	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00023	標示記録端末装置 撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	総合管理所					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00024	警報器 撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	総合管理所					
S02115	電工	0.125	人	22,575	2,822	S単 4号
	合 計				2,822	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,822	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00025	副水位局分電盤 撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形 全面0.80m2以下露出					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	0.900	人	22,575	20,318	S単 4号
	合 計				20,318	算出数量 1.000 台
	単 価		台		20,318	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00026	CCTV伝送装置 撤去		台		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 3号
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00029	CCTVカメラ 撤去		台		1.000	歩A 当たり算出
	上・下流					
S02115	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	S単 2号
	合 計				18,270	算出数量 1.000 台
	単 価		台		18,270	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00030	CCTV機側盤 撤去		台		1.000	歩A 当たり算出
	上・下流 ポール取付型					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00032	CCTV監視端末装置 撤去		台		1.000	歩A 当たり算出
	監視制御装置 + モニタ (卓上)					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.250	人	24,360	30,450	S単 3号
	合 計				48,563	算出数量 1.000 台
	単 価		台		48,563	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00057	電源ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	管内、CV 14sq-2C					
P96003	電力ケーブル CV 14sq-2C	100.000	m	461	46,100	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号
	合 計				170,263	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,703	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00100	電源ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ころがし、CV 22sq-2C					
P96002	電力ケーブル CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合 計				144,198	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,442	
	*** T単 - 31号 ***					
T00101	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ビット、CV 22sq-2C					
P96002	電力ケーブル CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	4.400	人	22,575	99,330	S単 4号
	合 計				169,030	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,690	
	*** T単 - 32号 ***					
T00102	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CV 22sq-2C					
P96002	電力ケーブル CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単 4号
	合 計				229,983	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,300	
	*** T単 - 33号 ***					
T00104	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV 22sq-2C					
P96002	電力ケーブル CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号
	合 計				193,863	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,939	
	*** T単 - 34号 ***					
T00110	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 14sq-2C					
P96003	電力ケーブル CV 14sq-2C	100.000	m	461	46,100	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合 計				120,598	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,206	
	*** T単 - 35号 ***					
T00111	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 5.5sq-2C					
P96004	電力ケーブル CV 5.5sq-2C	100.000	m	220	22,000	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				96,498	算出数量 100.000 m
	単 価		m		965	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00112	電源ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 2sq-2C					
P96005	電力ケーブル CV 2sq-2C	100.000	m	107	10,700	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合 計				85,198	算出数量 100.000 m
	単 価		m		852	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T00113	電源ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	管内、CV 2sq-2C					
P96005	電力ケーブル CV 2sq-2C	100.000	m	107	10,700	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号
	合 計				134,863	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,349	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T00115	電源ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ラック、CV 2sq-3C					
P96006	電力ケーブル CV 2sq-3C	100.000	m	141	14,100	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単 4号
	合 計				174,383	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,744	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T00116	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル CV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合 計				114,998	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,150	
	*** 丁単 - 40号 ***					
T00117	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ビット、CV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル CV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	4.400	人	22,575	99,330	S単 4号
	合 計				139,830	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,398	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 41号 ***					
T00120	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単 4号
	合 計				200,783	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,008	
	*** T単 - 42号 ***					
T00121	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単 4号
	合 計				200,783	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,008	
	*** T単 - 43号 ***					
T00122	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号
	合 計				164,663	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,647	
	*** T単 - 44号 ***					
T00123	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CWV 2sq-4C					
P96008	制御ケーブル CVV 2sq-4C	100.000	m	178	17,800	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合 計				92,298	算出数量 100.000 m
	単 価		m		923	
	*** T単 - 45号 ***					
T00130	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV-S 2sq-2C					
P96009	制御ケーブル CVV-S 2sq-2C	100.000	m	175	17,500	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号
	合 計				141,663	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,417	
	*** T単 - 46号 ***					
T00131	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-20P					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96010	制御ケーブル CPEV 0.65mm-20P	100.000	m	329	32,900	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合 計				107,398	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,074	
	*** T単 - 47号 ***					
T00132	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P					
P96011	制御ケーブル CPEV 0.65mm-10P	100.000	m	207	20,700	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単 4号
	合 計				95,198	算出数量 100.000 m
	単 価		m		952	
	*** T単 - 48号 ***					
T00133	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CPEV 0.65mm-10P					
P96011	制御ケーブル CPEV 0.65mm-10P	100.000	m	207	20,700	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単 4号
	合 計				180,983	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,810	
	*** T単 - 49号 ***					
T00140	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CPEV 0.65mm-10P					
P96011	制御ケーブル CPEV 0.65mm-10P	100.000	m	207	20,700	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単 4号
	合 計				144,863	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,449	
	*** T単 - 50号 ***					
T00141	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-5P					
P96012	制御ケーブル CPEV 0.65mm-5P	100.000	m	118	11,800	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単 4号
	合 計				41,148	算出数量 100.000 m
	単 価		m		411	
	*** T単 - 51号 ***					
T00142	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-3P					
P96013	制御ケーブル CPEV 0.65mm-3P	100.000	m	82	8,200	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単 4号
	合 計				37,548	算出数量 100.000 m

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		375	
	*** 丁単 - 52号 ***					
T00143	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、SWVP 0.5mm-6C					
P96014	制御ケーブル SWVP 0.5mm-6C	100.000	m	81	8,100	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単 4号
	合 計				37,448	算出数量 100.000 m
	単 価		m		374	
	*** 丁単 - 53号 ***					
T00150	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、SWVP 0.5mm-6C					
P96014	制御ケーブル SWVP 0.5mm-6C	100.000	m	81	8,100	
S02115	電工	2.300	人	22,575	51,923	S単 4号
	合 計				60,023	算出数量 100.000 m
	単 価		m		600	
	*** 丁単 - 54号 ***					
T00152	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、LANケーブル					
P96015	通信ケーブル LANケーブル	100.000	m	36	3,600	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単 4号
	合 計				32,948	算出数量 100.000 m
	単 価		m		329	
	*** 丁単 - 55号 ***					
T00153	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、LANケーブル					
P96015	通信ケーブル LANケーブル	100.000	m	36	3,600	
S02115	電工	2.300	人	22,575	51,923	S単 4号
	合 計				55,523	算出数量 100.000 m
	単 価		m		555	
	*** 丁単 - 56号 ***					
T00154	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、光ケーブル SM-4C					
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42057	光ケーブル屋内配線 ころがし,11mm以下,SM-4C	100.000	m	248	24,800	S単 81号
	合 計				59,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		590	
	*** 丁単 - 57号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00160	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ビット、光ケーブル SM-4C					
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42058	光ケーブル屋外配線 ビット,11mm以下,SM-4C	100.000	m	316	31,600	S 単 83号
	合 計				65,800	算出数量 100.000 m
	単 価		m		658	
	*** T 単 - 58号 ***					
T00161	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ダクト、光ケーブル SM-4C					
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42058	光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内,11mm以下,SM-4C	100.000	m	406	40,600	S 単 84号
	合 計				74,800	算出数量 100.000 m
	単 価		m		748	
	*** T 単 - 59号 ***					
T00162	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ラック、光ケーブル SM-4C					
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42058	光ケーブル屋外配線 ラック,11mm以下,SM-4C	100.000	m	519	51,900	S 単 85号
	合 計				86,100	算出数量 100.000 m
	単 価		m		861	
	*** T 単 - 60号 ***					
T00163	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	管内、光ケーブル SM-4C					
P96016	通信ケーブル 光ケーブル SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42056	光ケーブル地中配線 地中管内,11mm以下,SM-4C	100.000	m	248	24,800	S 単 79号
	合 計				59,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		590	
	*** T 単 - 61号 ***					
T00170	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ころがし、光ケーブル SM-2C					
P96017	通信ケーブル 光ケーブル SM-2C	100.000	m	299	29,900	
S42057	光ケーブル屋内配線 ころがし,11mm以下,SM-2C	100.000	m	248	24,800	S 単 82号
	合 計				54,700	算出数量 100.000 m
	単 価		m		547	
	*** T 単 - 62号 ***					
T00171	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ビット、光ケーブル SM-2C					
P96017	通信ケーブル 光ケーブル SM-2C	100.000	m	299	29,900	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42058	光ケーブル屋外配線 ビット,11mm以下,SM-2C	100.000	m	316	31,600	S単 86号 算出数量
	合 計				61,500	100.000 m
	単 価		m		615	
	*** 丁単 - 63号 ***					
T00172	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、光ケーブル SM-2C					
P96017	通信ケーブル 光ケーブル SM-2C	100.000	m	299	29,900	
S42058	光ケーブル屋外配線 管内・ダクト内,11mm以下,SM-2C	100.000	m	406	40,600	S単 87号 算出数量
	合 計				70,500	100.000 m
	単 価		m		705	
	*** 丁単 - 64号 ***					
T00173	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、光ケーブル SM-2C					
P96017	通信ケーブル 光ケーブル SM-2C	100.000	m	299	29,900	
S42056	光ケーブル地中配線 地中管内,11mm以下,SM-2C	100.000	m	248	24,800	S単 80号 算出数量
	合 計				54,700	100.000 m
	単 価		m		547	
	*** 丁単 - 65号 ***					
T00180	専用ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、専用ケーブル					
P96018	専用ケーブル 液晶TV用	100.000	m	54	5,400	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単 4号 算出数量
	合 計				34,748	100.000 m
	単 価		m		347	
	*** 丁単 - 66号 ***					
T00181	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 22sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量
	合 計				37,249	100.000 m
	単 価		m		372	
	*** 丁単 - 67号 ***					
T00182	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ビット、CV 22sq-2C					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単 4号 算出数量
	合 計				49,665	100.000 m
	単 価		m		497	
	*** 丁単 - 68号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00183	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CV 22sq-2C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				80,141	
	単 価		m		801	
	*** 丁単 - 69号 ***					
T00200	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV 22sq-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				62,081	
	単 価		m		621	
	*** 丁単 - 70号 ***					
T00201	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 14sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				37,249	
	単 価		m		372	
	*** 丁単 - 71号 ***					
T00202	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV 14sq-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				62,081	
	単 価		m		621	
	*** 丁単 - 72号 ***					
T00210	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 5.5sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				37,249	
	単 価		m		372	
	*** 丁単 - 73号 ***					
T00211	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 2sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				37,249	
	単 価		m		372	
	*** 丁単 - 74号 ***					
T00212	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管内、CV 2sq-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号
	合 計				62,081	算出数量 100.000 m
	単 価		m		621	
	*** 丁単 - 75号 ***					
T00220	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV 2sq-3C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号
	合 計				62,081	算出数量 100.000 m
	単 価		m		621	
	*** 丁単 - 76号 ***					
T00221	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号
	合 計				80,141	算出数量 100.000 m
	単 価		m		801	
	*** 丁単 - 77号 ***					
T00222	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CVW 2sq-30C					
S02115	電工	3.100	人	22,575	69,983	S単 4号
	合 計				69,983	算出数量 100.000 m
	単 価		m		700	
	*** 丁単 - 78号 ***					
T00230	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ビット、CVW 2sq-30C					
S02115	電工	4.200	人	22,575	94,815	S単 4号
	合 計				94,815	算出数量 100.000 m
	単 価		m		948	
	*** 丁単 - 79号 ***					
T00231	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CVW 2sq-30C					
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	S単 4号
	合 計				146,738	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,467	
	*** 丁単 - 80号 ***					
T00232	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVW 2sq-30C					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	S 単 4号
	合 計				146,738	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,467	
	*** 丁単 - 81号 ***					
T00240	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	管内、CW 2sq-30C					
S02115	電工	5.000	人	22,575	112,875	S 単 4号
	合 計				112,875	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,129	
	*** 丁単 - 82号 ***					
T00241	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ころがし、CW 2sq-20C					
S02115	電工	3.100	人	22,575	69,983	S 単 4号
	合 計				69,983	算出数量 100.000 m
	単 価		m		700	
	*** 丁単 - 83号 ***					
T00242	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ビット、CW 2sq-20C					
S02115	電工	4.200	人	22,575	94,815	S 単 4号
	合 計				94,815	算出数量 100.000 m
	単 価		m		948	
	*** 丁単 - 84号 ***					
T00250	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ダクト、CW 2sq-20C					
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	S 単 4号
	合 計				146,738	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,467	
	*** 丁単 - 85号 ***					
T00251	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ラック、CW 2sq-20C					
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	S 単 4号
	合 計				146,738	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,467	
	*** 丁単 - 86号 ***					
T00252	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	管内、CW 2sq-20C					
S02115	電工	5.000	人	22,575	112,875	S 単 4号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				112,875	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,129	
	*** 丁単 - 87号 ***					
T00260	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ころがし、CW 2sq-10C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S 単 4号
	合 計				37,249	算出数量 100.000 m
	単 価		m		372	
	*** 丁単 - 88号 ***					
T00261	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ビット、CW 2sq-10C					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S 単 4号
	合 計				49,665	算出数量 100.000 m
	単 価		m		497	
	*** 丁単 - 89号 ***					
T00262	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ダクト、CW 2sq-10C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S 単 4号
	合 計				80,141	算出数量 100.000 m
	単 価		m		801	
	*** 丁単 - 90号 ***					
T00270	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ラック、CW 2sq-10C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S 単 4号
	合 計				80,141	算出数量 100.000 m
	単 価		m		801	
	*** 丁単 - 91号 ***					
T00271	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	管内、CW 2sq-10C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S 単 4号
	合 計				62,081	算出数量 100.000 m
	単 価		m		621	
	*** 丁単 - 92号 ***					
T00272	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ころがし、CW 2sq-6C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S 単 4号
	合 計				37,249	算出数量 100.000 m

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		372	
	*** T単 - 93号 ***					
T00280	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ビット、CVV 2sq-6C					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単 4号 算出数量
	合 計				49,665	100.000 m
	単 価		m		497	
	*** T単 - 94号 ***					
T00281	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CVV 2sq-6C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量
	合 計				80,141	100.000 m
	単 価		m		801	
	*** T単 - 95号 ***					
T00282	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV 2sq-6C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量
	合 計				62,081	100.000 m
	単 価		m		621	
	*** T単 - 96号 ***					
T00290	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CW 2sq-4C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量
	合 計				37,249	100.000 m
	単 価		m		372	
	*** T単 - 97号 ***					
T00291	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVW-S 2sq-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量
	合 計				62,081	100.000 m
	単 価		m		621	
	*** T単 - 98号 ***					
T00292	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-20P					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量
	合 計				37,249	100.000 m
	単 価		m		372	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業					
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 99号 ***					
T00300	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				37,249	
	単 価		m		372	
	*** T単 - 100号 ***					
T00301	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ビット、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				49,665	
	単 価		m		497	
	*** T単 - 101号 ***					
T00302	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ダクト、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				80,141	
	単 価		m		801	
	*** T単 - 102号 ***					
T00310	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	管内、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				62,081	
	単 価		m		621	
	*** T単 - 103号 ***					
T00311	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				37,249	
	単 価		m		372	
	*** T単 - 104号 ***					
T00312	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ビット、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				49,665	
	単 価		m		497	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 105号 ***					
T00320	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ダクト、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				80,141	
	単 価		m		801	
	*** T単 - 106号 ***					
T00321	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ラック、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				80,141	
	単 価		m		801	
	*** T単 - 107号 ***					
T00322	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	管内、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				62,081	
	単 価		m		621	
	*** T単 - 108号 ***					
T00330	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-3P					
S02115	電工	0.650	人	22,575	14,674	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				14,674	
	単 価		m		147	
	*** T単 - 109号 ***					
T00331	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、SWVP 0.5mm-60C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				37,249	
	単 価		m		372	
	*** T単 - 110号 ***					
T00332	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし、SWVP 0.5mm-6C					
S02115	電工	0.650	人	22,575	14,674	S単 4号 算出数量 100.000 m
	合 計				14,674	
	単 価		m		147	
	*** T単 - 111号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00340	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、SHVP 0.5mm-6C					
S02115	電工	1.150	人	22,575	25,961	S単 4号
	合 計				25,961	算出数量 100.000 m
	単 価		m		260	
	*** T単 - 112号 ***					
T00341	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CV 2sq-6C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単 4号
	合 計				80,141	算出数量 100.000 m
	単 価		m		801	
	*** T単 - 113号 ***					
T00342	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、LANケーブル					
S02115	電工	0.650	人	22,575	14,674	S単 4号
	合 計				14,674	算出数量 100.000 m
	単 価		m		147	
	*** T単 - 114号 ***					
T00350	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、LANケーブル					
S02115	電工	1.150	人	22,575	25,961	S単 4号
	合 計				25,961	算出数量 100.000 m
	単 価		m		260	
	*** T単 - 115号 ***					
T00351	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、同軸ケーブル 7C-2V					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単 4号
	合 計				62,081	算出数量 100.000 m
	単 価		m		621	
	*** T単 - 116号 ***					
T00352	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、同軸ケーブル 10C-2V					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単 4号
	合 計				37,249	算出数量 100.000 m
	単 価		m		372	
	*** T単 - 117号 ***					
T00360	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

[illegible]