誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
川代ダム水管理システム機器更新工事

積　　算　　書

（当初）

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	加古川水系広域農業水利施設総合管理所
事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事
施工場所	兵庫県丹波篠山市大山下地先
工事番号	05-306-0002
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	兵庫南
地区区分	篠山市
工期	３４ヶ月
積算体系年月	令和５年３月
単価期適用年月	令和５年３月－A
歩掛期適用年番号	令和４年９９号－A
電力会社名	関西電力

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				308,913,000	
	・工事価格				280,830,000	
	・消費税相当額（１０％）				28,083,000	
	工事内容					
1	１．情報処理設備		1.000	式		
2	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ	屋内鋼板製自立形	1.000	面		
3	入出力処理装置Ⅲ	屋内鋼板製自立形	1.000	面		
4	データ処理装置	屋内鋼板製自立形	1.000	面		
5	カラーレーザープリンター		1.000	台		
6	時計装置　更新	FA-PC	1.000	台		
7	２．監視操作設備		1.000	式		
8	監視操作卓	インターフォン子機7台含む	1.000	面		
9	表示記録端末装置１	FAパソコン	1.000	台		
10	表示(記録)制御装置	FAパソコン	3.000	台		
11	液晶TV	50型	2.000	台		
12	警報器		3.000	台		
13	３．情報伝送装置		1.000	式		
14	入出力中継装置（中継端子盤）		1.000	面		
15	機側伝送装置		6.000	面		
16	４．電気設備		1.000	式		
17	管理設備分電盤	屋内鋼板型自立形	1.000	台		
18	副水位局分電盤	屋内樹脂製壁掛け型	1.000	台		
19	電源用SPD	ユニット型	1.000	台		
20	水位計機器収容箱	屋内樹脂製壁掛け型	1.000	面		
21	５．計測設備		1.000	式		
22	取水位計	フロート式	1.000	式		
23	貯水位計（副）	電波式	1.000	式		
24	６．CCTV設備		1.000	式		
25	HDIPカメラ装置		2.000	台		
26	CCTV機側装置		2.000	台		
27	CCTV監視端末装置		1.000	台		
28	CCTV録画制御装置		1.000	台		
29	６．予備品・付属品		1.000	式		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事【週休２日交替制工事】
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・官給・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			280,830,000	
・製作工事価格			235,660,000	
・・機器単体費	1.000	式	235,660,000	
・据付工事価格			45,170,000	
純工事費(据付)			17,112,000	
・・据付工事原価			36,258,000	
・・・直接工事費			15,125,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	15,125,000	
・・・間接工事費			21,133,000	
・・・・共通仮設費			1,987,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
14,475,000×((13.730*1.000)*1.000*1.000)			1,987,000	
・・・・現場管理費				
17,112,000×((32.660*1.000)*1.000*1.030+0.000+0.000-0.000)			5,756,000	
・・・・機器間接費			13,390,000	
・・・・・技術者間接費			1,112,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			1,112,000	
・・・・・機器管理費				
235,660,000×5.210			12,278,000	
・・一般管理費等				
36,258,000×(19.290*1.000＋0.04)			7,008,000	
・・一括計上価格(据付)	1.000	式	1,911,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			650,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
43,259,000×3.860			1,670,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			235,660,000	
機器単体費	1.000	式	235,660,000	
・機器単体費	1.000	式	235,660,000	
・・機器単体費	1.000	式	235,660,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	121,650,000	
・・・ 監視操作設備	1.000	式	46,400,000	
・・・ 情報伝送装置	1.000	式	35,000,000	
・・・ 電源設備	1.000	式	4,760,000	
・・・ 計測設備	1.000	式	2,300,000	
・・・ CCTV設備	1.000	式	23,550,000	
・・・ 予備品・付属品	1.000	式	2,000,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			15,125,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	15,125,000	
・運搬工	1.000	式	98,000	
・・運搬工	1.000	式	98,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	98,000	
・撤去・据付工	1.000	式	15,027,000	
・・機器撤去・据付	1.000	式	2,405,000	
・・・ 既設設備撤去	1.000	式	528,000	
・・・ 機器据付 情報処理設備	1.000	式	249,000	
・・・ 機器据付 監視操作設備	1.000	式	188,000	
・・・ 機器据付 情報伝送設備	1.000	式	195,000	
・・・ 機器据付 電源設備	1.000	式	141,000	
・・・ 機器据付 計測設備	1.000	式	97,000	
・・・ 機器据付 CCTV設備	1.000	式	243,000	
・・・ 機器調整 情報処理・監視操作・情報伝送・CCTV設備の調整	1.000	式	690,000	
・・・ 機械経費	1.000	式	74,000	
・・配線撤去	1.000	式	6,066,000	
・・・ 電力ケーブル配線撤去	1.000	式	362,000	
・・・ 制御線ケーブル配線撤去	1.000	式	5,494,000	
・・・ 通信ケーブル配線撤去	1.000	式	207,000	
・・・ その他配線撤去	1.000	式	3,000	
・・配線新設	1.000	式	6,556,000	
・・・ 電力ケーブル配線	1.000	式	999,000	
・・・ 制御ケーブル配線	1.000	式	3,410,000	
・・・ 通信ケーブル配線	1.000	式	1,317,000	
・・・ 光ケーブル接続	1.000	式	830,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格(据付)内訳			1,911,000	
一括計上価格(据付)	1.000	式	1,911,000	
・直接費				
保守点検業務	1.000	式	1,139,000	
・・労務費				
保守点検業務	1.000	式	742,000	
・・・ 労務費				
保守点検業務	1.000	式	742,000	
・・直接経費				
保守点検業務	1.000	式	323,000	
・・・ 旅費交通費				
保守点検業務	1.000	式	305,000	
・・・ 安全費				
保守点検業務	1.000	式	18,000	
・・技術管理費				
保守点検業務	1.000	式	74,000	
・・・ 技術管理費				
保守点検業務	1.000	式	74,000	
・間接費				
保守点検業務	1.000	式	772,000	
・・間接費				
保守点検業務	1.000	式	772,000	
・・・ 間接費				
保守点検業務	1.000	式	772,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				235,660,000	
・機器単体費	1.000	式		235,660,000	
・・機器単体費	1.000	式		235,660,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	121,650,000	121,650,000	1 式当たり
S40012 入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ 屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	歩A・単A S単 7号
S40012 入出力処理装置Ⅲ 屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	歩A・単A S単 8号
S40012 データ処理装置 FA-PC及び、表示モニタ（LCD15インチ以上）	1.000	面	3,600,000	3,600,000	歩A・単A S単 9号
S40012 カラーレーザープリンタ	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単 10号
S40012 時計装置 屋内型	1.000	台	950,000	950,000	歩A・単A S単 11号
S40012 水管理システムソフトウェア	1.000	式	85,000,000	85,000,000	歩A・単A S単 12号
合 計				121,650,000	
・・・ 監視操作設備	1.000	式	46,400,000	46,400,000	1 式当たり
S40012 監視操作卓 インターフォン子機７台含む	1.000	面	29,750,000	29,750,000	歩A・単A S単 13号
S40012 表示記録端末装置Ⅰ FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	歩A・単A S単 14号
S40012 表示制御装置 FAパソコン	2.000	台	3,600,000	7,200,000	歩A・単A S単 15号
S40012 液晶TV 50型	2.000	台	750,000	1,500,000	歩A・単A S単 16号
S40012 警報器	2.000	台	250,000	500,000	歩A・単A S単 17号
S40012 表示制御端末装置（総管操作室） FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	歩A・単A S単 18号
S40012 警報器（総管操作室）	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単 19号
合 計				46,400,000	
・・・ 情報伝送装置	1.000	式	35,000,000	35,000,000	1 式当たり
S40012 入出力中継装置（中継端子盤） 屋内鋼板製自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	歩A・単A S単 20号
S40012 機側伝送装置 屋内鋼板型自立形	6.000	台	4,000,000	24,000,000	歩A・単A S単 21号
合 計				35,000,000	
・・・ 電源設備	1.000	式	4,760,000	4,760,000	1 式当たり
S40012 管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単 22号
S40012 副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型	1.000	台	850,000	850,000	歩A・単A S単 23号
S40012 電源用SPD ユニット型	2.000	台	80,000	160,000	歩A・単A S単 24号
S40012 水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型	1.000	面	750,000	750,000	歩A・単A S単 25号
合 計				4,760,000	
・・・ 計測設備	1.000	式	2,300,000	2,300,000	1 式当たり
S40012 取水位計 フロート式	1.000	式	1,650,000	1,650,000	歩A・単A S単 26号
S40012 貯水位計（副） 電波式	1.000	式	650,000	650,000	歩A・単A S単 27号
合 計				2,300,000	
・・・ CCTV設備	1.000	式	23,550,000	23,550,000	1 式当たり
S40012 HDIPカメラ装置	2.000	台	6,000,000	12,000,000	歩A・単A S単 28号
S40012 CCTV機側装置	2.000	台	900,000	1,800,000	歩A・単A S単 29号
S40012 CCTV監視端末装置	1.000	台	750,000	750,000	歩A・単A S単 30号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40012 CCTV録画制御装置	1.000	台	9,000,000	9,000,000	歩A・単A S単 31号
合 計				23,550,000	
・・・ 予備品・付属品	1.000	式	2,000,000	2,000,000	1 式当たり
S40012 予備品・付属品	1.000	式	2,000,000	2,000,000	歩A・単A S単 32号
合 計				2,000,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				15,125,000	
・運搬工	1.000	式		98,000	
・・運搬工	1.000	式		98,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	98,000	98,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 2.325ton,67.5km	1.000	式	98,000	98,000	歩A・単A S単 33号
合 計				98,000	
・撤去・据付工	1.000	式		15,027,000	
・・機器撤去・据付	1.000	式		2,405,000	
・・・ 既設設備撤去	1.000	式	528,000	528,000	1 式当たり
T00001 データ処理装置Ⅰ．Ⅱ 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	42,473	42,473	歩A・単A T単 1号
T00002 入出力処理装置Ⅰ 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	42,473	42,473	歩A・単A T単 2号
T00003 入出力処理装置Ⅱ 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	29,731	29,731	歩A・単A T単 3号
T00004 入出力処理装置Ⅲ 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	29,731	29,731	歩A・単A T単 4号
T00005 中継端子盤 撤去 屋内鋼板型自立形	1.000	面	42,473	42,473	歩A・単A T単 5号
T00006 入出力中継装置 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	42,473	42,473	歩A・単A T単 6号
T00014 プリンタ(観測記録) 撤去 帳票印刷用	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A T単 14号
T00017 プリンタ(操作記録) 撤去 帳票印刷用	1.000	台	8,526	8,526	歩A・単A T単 17号
T00018 カラーレーザープリンタ 撤去 プリンタ	1.000	台	6,090	6,090	歩A・単A T単 18号
T00019 監視操作卓	1.000	面	24,360	24,360	歩A・単A T単 19号
T00007 表示記録端末装置１ 撤去	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A T単 7号
T00008 表示制御装置 撤去	2.000	台	8,526	17,052	歩A・単A T単 8号
T00012 液晶TV 撤去	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A T単 12号
T00016 液晶TV 撤去（2台目）	1.000	台	8,526	8,526	歩A・単A T単 16号
T00013 警報器 撤去 宿直室	1.000	台	2,822	2,822	歩A・単A T単 13号
T00023 標示記録端末装置 撤去 総合管理所	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A T単 22号
T00024 警報器 撤去 総合管理所	1.000	台	2,822	2,822	歩A・単A T単 23号
T00009 管理設備分電盤 撤去 屋内鋼板製自立形 全面1.60m2以下露出	1.000	台	27,090	27,090	歩A・単A T単 9号
T00025 副水位局分電盤 撤去 屋内鋼板製自立形 全面0.80m2以下露出	1.000	台	20,318	20,318	歩A・単A T単 24号
T00015 耐雷トランス 撤去 副水位局 5KVA以下	1.000	台	3,355	3,355	歩A・単A T単 15号
T00020 水位計機器収容箱 撤去 500*500*300	1.000	面	7,337	7,337	歩A・単A T単 20号
T00029 CCTVカメラ 撤去 上・下流	2.000	台	18,270	36,540	歩A・単A T単 26号
T00030 CCTV機側盤 撤去 上・下流 ポール取付型	2.000	台	12,180	24,360	歩A・単A T単 27号
T00032 CCTV監視端末装置 撤去 監視制御装置＋モニタ（卓上）	1.000	台	48,563	48,563	歩A・単A T単 28号
T00026 CCTV伝送装置 撤去	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A T単 25号
合 計				528,015	
・・・ 機器据付 情報処理設備	1.000	式	249,000	249,000	1 式当たり
S42049 入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ設置 情報処理設備,入出力処理装置Ⅰ,-	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 38号
S42049 入出力処理装置Ⅲ 設置 情報処理設備,入出力処理装置Ⅱ,-	1.000	架	59,462	59,462	歩A・単A S単 39号
S42049 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 40号
S42049 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 41号
T00021 ＧＰＳ時計装置（アンテナ含む）【撤去・設置】	1.000	式	7,308	7,308	歩A・単A T単 21号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				248,840	
・・・ 機器据付					1 式当たり
監視操作設備	1.000	式	188,000	188,000	
S42049 監視操作卓 設置					歩A・単A
監視制御設備,操作卓,-	1.000	台	48,720	48,720	S単 42号
S42049 表示記録端末装置Ⅰ 設置					歩A・単A
情報処理設備,表示記録端末装置,-	1.000	台	24,360	24,360	S単 43号
S42049 監視制御装置 設置					歩A・単A
情報処理設備,表示記録端末装置,-	2.000	台	17,052	34,104	S単 44号
S42051 液晶TV 設置					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,床(移動式スタンド固定)	1.000	台	24,360	24,360	S単 64号
S42051 液晶TV 設置					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,床(移動式スタンド固定)	1.000	台	17,052	17,052	S単 65号
S42049 警報器（仮眠室） 設置					歩A・単A
監視制御設備,警報表示盤,-	1.000	面	5,644	5,644	S単 45号
S42049 警報器（宿直室） 設置					歩A・単A
監視制御設備,警報表示盤,-	1.000	面	4,064	4,064	S単 46号
S42049 表示記録端末装置 設置（総合管理所）					歩A・単A
情報処理設備,表示記録端末装置,-	1.000	台	24,360	24,360	S単 47号
S42049 警報器（総合管理所） 設置					歩A・単A
監視制御設備,警報表示盤,-	1.000	面	5,644	5,644	S単 48号
合 計				188,308	
・・・ 機器据付					1 式当たり
情報伝送設備	1.000	式	195,000	195,000	
S42049 入出力中継装置（中継端子盤）設置					歩A・単A
情報処理設備,入出力処理装置Ⅱ,-	1.000	架	84,945	84,945	S単 49号
S42049 機側伝送装置					歩A・単A
情報処理設備,ファイルサーバ,-	1.000	台	24,360	24,360	S単 50号
S42049 機側伝送装置					歩A・単A
情報処理設備,ファイルサーバ,-	5.000	台	17,052	85,260	S単 51号
合 計				194,565	
・・・ 機器据付					1 式当たり
電源設備	1.000	式	141,000	141,000	
S42020 管理設備分電盤 設置					歩A・単A
分電盤,前面 1.6㎡以下	1.000	面	54,180	54,180	S単 35号
S42020 副水位局分電盤 設置					歩A・単A
分電盤,前面 0.8㎡以下	1.000	面	40,635	40,635	S単 36号
S42026 電源用SPD 設置					歩A・単A
,避雷器	2.000	組	15,724	31,448	S単 37号
S42019 水位計機器収容箱 設置					歩A・単A
,鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,500×500×300㎜	1.000	個	14,674	14,674	S単 34号
合 計				140,937	
・・・ 機器据付					1 式当たり
計測設備	1.000	式	97,000	97,000	
T00011 取水位計 撤去・設置					歩A・単A
フロート式	1.000	式	12,180	12,180	T単 11号
T00010 貯水位（副） 撤去・設置					歩A・単A
電波式	1.000	式	84,945	84,945	T単 10号
合 計				97,125	
・・・ 機器据付					1 式当たり
CCTV設備	1.000	式	243,000	243,000	
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					歩A・単A
ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置	2.000	台	36,540	73,080	S単 66号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					歩A・単A
ＣＣＴＶ装置,カメラ装置用機側装置,ポール取付型	2.000	台	24,360	48,720	S単 67号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,―	1.000	架	84,945	84,945	S単 68号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,床(移動式スタンド固定)	1.000	台	24,360	24,360	S単 69号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,VTR/HDDレコーダ,―	1.000	台	12,180	12,180	S単 70号
合 計				243,285	
・・・ 機器調整					1 式当たり
情報処理・監視操作・情報伝送・CCTV設備の調整	1.000	式	690,000	690,000	
S42050 入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ 調整					歩A・単A
情報処理設備(単体),入出力処理装置Ⅰ,制御処理部	1.000	組	36,225	36,225	S単 52号
S42050 入出力処理装置Ⅲ 調整					歩A・単A
情報処理設備(単体),入出力処理装置Ⅱ,-	1.000	台	25,358	25,358	S単 53号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42050 データ処理装置 調整 情報処理設備(単体),データ処理装置,-	1.000	台	36,225	36,225	歩A・単A S単 54号
S42050 カラーレーザープリンター 調整 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ	1.000	台	10,868	10,868	歩A・単A S単 55号
S42050 監視操作卓 調整 監視制御設備(単体),操作卓,-	1.000	台	72,450	72,450	歩A・単A S単 56号
S42050 表示記録端末装置１ 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	1.000	台	18,113	18,113	歩A・単A S単 57号
S42050 表示制御装置（事務室、仮眠室） 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	2.000	台	12,679	25,358	歩A・単A S単 58号
S42050 表示記録端末装置（総合管理所） 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	1.000	台	18,113	18,113	歩A・単A S単 59号
S42050 表示記録端末装置１ 調整 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-	1.000	台	18,113	18,113	歩A・単A S単 57号
S42054 機側伝送装置 調整 機側伝送装置	1.000	式	18,113	18,113	歩A・単A S単 76号
S42054 機側伝送装置 調整 2台目以降 機側伝送装置	5.000	式	12,679	63,395	歩A・単A S単 77号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置	2.000	台	18,113	36,226	歩A・単A S単 71号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置用機側装置,－	2.000	台	18,113	36,226	歩A・単A S単 72号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－	1.000	架	72,450	72,450	歩A・単A S単 73号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－	1.000	台	36,225	36,225	歩A・単A S単 74号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,VTR/HDDレコーダ,－	1.000	台	32,603	32,603	歩A・単A S単 75号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,ﾃﾞｰﾀ入出力部	1.000	組	10,868	10,868	歩A・単A S単 60号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,平滑処理部	1.000	組	10,868	10,868	歩A・単A S単 61号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,制御処理部	1.000	組	10,868	10,868	歩A・単A S単 62号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,端末装置	1.000	組	10,868	10,868	歩A・単A S単 63号
S42054 総合試運転調整	1.000	式	90,878	90,878	歩A・単A S単 78号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	1,111,564	1,111,564	歩A・単A X単 1号
合 計				1,801,975	
計（１）（直接費対象分）				690,411	
計（２）（間接費対象分）				1,111,564	
・・・ 機械経費	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S16004 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	2.000	日	37,000	74,000	歩A・単A S単 6号
合 計				74,000	
・・配線撤去	1.000	式		6,066,000	
・・・ 電力ケーブル配線撤去	1.000	式	362,000	362,000	1 式当たり
T00181 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 22sq-2C	32.600	m	372	12,127	歩A・単A T単 66号
T00182 電力ケーブル配線撤去工 ピット、CV 22sq-2C	7.000	m	497	3,479	歩A・単A T単 67号
T00183 電力ケーブル配線撤去工 ダクト、CV 22sq-2C	6.000	m	801	4,806	歩A・単A T単 68号
T00200 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 22sq-2C	257.200	m	621	159,721	歩A・単A T単 69号
T00201 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 14sq-2C	12.800	m	372	4,762	歩A・単A T単 70号
T00202 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 14sq-2C	8.000	m	621	4,968	歩A・単A T単 71号
T00210 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 5.5sq-2C	267.600	m	372	99,547	歩A・単A T単 72号
T00211 電力ケーブル配線撤去工 ころがし、CV 2sq-2C	25.200	m	372	9,374	歩A・単A T単 73号
T00212 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 2sq-2C	92.100	m	621	57,194	歩A・単A T単 74号
T00220 電力ケーブル配線撤去工 管内、CV 2sq-3C	10.000	m	621	6,210	歩A・単A T単 75号
合 計				362,188	
・・・ 制御線ケーブル配線撤去	1.000	式	5,494,000	5,494,000	1 式当たり

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00222 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-30C	104.800	m	700	73,360	歩A・単A T単 77号
T00230 制御ケーブル配線撤去工 ピット、CVV 2sq-30C	56.000	m	948	53,088	歩A・単A T単 78号
T00231 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-30C	24.000	m	1,467	35,208	歩A・単A T単 79号
T00232 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-30C	381.200	m	1,467	559,220	歩A・単A T単 80号
T00240 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-30C	971.400	m	1,129	1,096,711	歩A・単A T単 81号
T00241 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-20C	20.300	m	700	14,210	歩A・単A T単 82号
T00242 制御ケーブル配線撤去工 ピット、CVV 2sq-20C	7.000	m	948	6,636	歩A・単A T単 83号
T00250 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-20C	3.000	m	1,467	4,401	歩A・単A T単 84号
T00251 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-20C	88.700	m	1,467	130,123	歩A・単A T単 85号
T00252 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-20C	65.200	m	1,129	73,611	歩A・単A T単 86号
T00260 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-10C	197.800	m	372	73,582	歩A・単A T単 87号
T00261 制御ケーブル配線撤去工 ピット、CVV 2sq-10C	56.000	m	497	27,832	歩A・単A T単 88号
T00262 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-10C	24.000	m	801	19,224	歩A・単A T単 89号
T00270 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-10C	493.100	m	801	394,973	歩A・単A T単 90号
T00271 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-10C	957.500	m	621	594,608	歩A・単A T単 91号
T00272 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-6C	35.800	m	372	13,318	歩A・単A T単 92号
T00280 制御ケーブル配線撤去工 ピット、CVV 2sq-6C	14.000	m	497	6,958	歩A・単A T単 93号
T00281 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CVV 2sq-6C	6.000	m	801	4,806	歩A・単A T単 94号
T00341 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CVV 2sq-6C	181.000	m	801	144,981	歩A・単A T単 112号
T00282 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV 2sq-6C	530.400	m	621	329,378	歩A・単A T単 95号
T00290 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CVV 2sq-4C	9.000	m	372	3,348	歩A・単A T単 96号
T00291 制御ケーブル配線撤去工 管内、CVV-S 2sq-2C	127.400	m	621	79,115	歩A・単A T単 97号
T00292 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-20P	5.400	m	372	2,009	歩A・単A T単 98号
T00300 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-15P	126.000	m	372	46,872	歩A・単A T単 99号
T00301 制御ケーブル配線撤去工 ピット、CPEV 0.65mm-15P	42.000	m	497	20,874	歩A・単A T単 100号
T00302 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CPEV 0.65mm-15P	18.000	m	801	14,418	歩A・単A T単 101号
T00221 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CPEV 0.65mm-15P	202.200	m	801	161,962	歩A・単A T単 76号
T00310 制御ケーブル配線撤去工 管内、CPEV 0.65mm-15P	441.000	m	621	273,861	歩A・単A T単 102号
T00311 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-10P	87.400	m	372	32,513	歩A・単A T単 103号
T00312 制御ケーブル配線撤去工 ピット、CPEV 0.65mm-10P	35.000	m	497	17,395	歩A・単A T単 104号
T00320 制御ケーブル配線撤去工 ダクト、CPEV 0.65mm-10P	18.000	m	801	14,418	歩A・単A T単 105号
T00321 制御ケーブル配線撤去工 ラック、CPEV 0.65mm-10P	450.700	m	801	361,011	歩A・単A T単 106号
T00322 制御ケーブル配線撤去工 管内、CPEV 0.65mm-10P	1,268.300	m	621	787,614	歩A・単A T単 107号
T00330 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、CPEV 0.65mm-3P	4.800	m	147	706	歩A・単A T単 108号
T00331 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、SWVP 0.5mm-60C	43.200	m	372	16,070	歩A・単A T単 109号
T00332 制御ケーブル配線撤去工 ころがし、SWVP 0.5mm-6C	30.800	m	147	4,528	歩A・単A T単 110号
T00340 制御ケーブル配線撤去工 管内、SWVP 0.5mm-6C	3.000	m	260	780	歩A・単A T単 111号
合 計				5,493,722	
・・・ 通信ケーブル配線撤去	1.000	式	207,000	207,000	1 式当たり
T00342 通信ケーブル配線撤去工 ころがし、LANケーブル	136.900	m	147	20,124	歩A・単A T単 113号
T00350 通信ケーブル配線撤去工 管内、LANケーブル	8.000	m	260	2,080	歩A・単A T単 114号
T00351 通信ケーブル配線撤去工 管内、同軸ケーブル 7C-2V	10.000	m	621	6,210	歩A・単A T単 115号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00352 通信ケーブル配線撤去工					歩A・単A
ころがし、同軸ケーブル 10C-2V	28.400	m	372	10,565	T単 116号
T00360 通信ケーブル配線撤去工					歩A・単A
ピット、同軸ケーブル 10C-2V	7.000	m	497	3,479	T単 117号
T00361 通信ケーブル配線撤去工					歩A・単A
ダクト、同軸ケーブル 10C-2V	6.000	m	801	4,806	T単 118号
T00362 通信ケーブル配線撤去工					歩A・単A
管内、同軸ケーブル 10C-2V	257.200	m	621	159,721	T単 119号
合 計				206,985	
・・・ その他配線撤去					1 式当たり
	1.000	式	3,000	3,000	
T00371 電力ケーブル配線撤去工					歩A・単A
ころがし、IV 8sq	4.200	m	147	617	T単 120号
T00372 専用ケーブル配線撤去工					歩A・単A
ころがし、液晶TVアンテナケーブル	17.800	m	147	2,617	T単 121号
合 計				3,234	
・・配線新設					
	1.000	式		6,556,000	
・・・ 電力ケーブル配線					1 式当たり
	1.000	式	999,000	999,000	
T00100 電源ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、CV 22sq-2C	37.600	m	1,442	54,219	T単 30号
T00101 電源ケーブル配線工					歩A・単A
ピット、CV 22sq-2C	7.000	m	1,690	11,830	T単 31号
T00102 電源ケーブル配線工					歩A・単A
ダクト、CV 22sq-2C	6.000	m	2,300	13,800	T単 32号
T00104 電源ケーブル配線工					歩A・単A
管内、CV 22sq-2C	257.200	m	1,939	498,711	T単 33号
T00110 電源ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、CV 14sq-2C	15.100	m	1,206	18,211	T単 34号
T00057 電源ケーブル配線工					歩A・単A
管内、CV 14sq-2C	3.000	m	1,703	5,109	T単 29号
T00111 電源ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、CV 5.5sq-2C	235.200	m	965	226,968	T単 35号
T00112 電源ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、CV 2sq-2C	29.700	m	852	25,304	T単 36号
T00113 電源ケーブル配線工					歩A・単A
管内、CV 2sq-2C	94.100	m	1,349	126,941	T単 37号
T00115 電源ケーブル配線工					歩A・単A
ラック、CV 2sq-3C	10.000	m	1,744	17,440	T単 38号
合 計				998,533	
・・・ 制御ケーブル配線					1 式当たり
	1.000	式	3,410,000	3,410,000	
T00116 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、CVV 2sq-10C	186.400	m	1,150	214,360	T単 39号
T00117 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ピット、CVV 2sq-10C	56.000	m	1,398	78,288	T単 40号
T00120 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ダクト、CVV 2sq-10C	24.000	m	2,008	48,192	T単 41号
T00121 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ラック、CVV 2sq-10C	493.100	m	2,008	990,145	T単 42号
T00122 制御ケーブル配線工					歩A・単A
管内、CVV 2sq-10C	957.500	m	1,647	1,577,003	T単 43号
T00123 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、CVV 2sq-4C	4.800	m	923	4,430	T単 44号
T00130 制御ケーブル配線工					歩A・単A
管内、CVV-S 2sq-2C	137.400	m	1,417	194,696	T単 45号
T00131 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、CPEV 0.65mm-20P	48.000	m	1,074	51,552	T単 46号
T00132 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、CPEV 0.65mm-10P	13.700	m	952	13,042	T単 47号
T00133 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ダクト、CPEV 0.65mm-10P	3.000	m	1,810	5,430	T単 48号
T00140 制御ケーブル配線工					歩A・単A
管内、CPEV 0.65mm-10P	150.300	m	1,449	217,785	T単 49号
T00141 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、CPEV 0.65mm-5P	10.100	m	411	4,151	T単 50号
T00142 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、CPEV 0.65mm-3P	4.800	m	375	1,800	T単 51号
T00143 制御ケーブル配線工					歩A・単A
ころがし、SWVP 0.5mm-6C	20.100	m	374	7,517	T単 52号
T00150 制御ケーブル配線工					歩A・単A
管内、SWVP 0.5mm-6C	3.000	m	600	1,800	T単 53号
合 計				3,410,191	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 通信ケーブル配線	1.000	式	1,317,000	1,317,000	1 式当たり
T00152 通信ケーブル配線工 ころがし、LANケーブル	76.000	m	329	25,004	歩A・単A T単 54号
T00153 通信ケーブル配線工 管内、LANケーブル	13.000	m	555	7,215	歩A・単A T単 55号
T00154 通信ケーブル配線工 ころがし、光ケーブル SM-4C	109.600	m	590	64,664	歩A・単A T単 56号
T00160 通信ケーブル配線工 ピット、光ケーブル SM-4C	56.000	m	658	36,848	歩A・単A T単 57号
T00161 通信ケーブル配線工 ダクト、光ケーブル SM-4C	24.000	m	748	17,952	歩A・単A T単 58号
T00162 通信ケーブル配線工 ラック、光ケーブル SM-4C	493.100	m	861	424,559	歩A・単A T単 59号
T00163 通信ケーブル配線工 管内、光ケーブル SM-4C	957.500	m	590	564,925	歩A・単A T単 60号
T00170 通信ケーブル配線工 ころがし、光ケーブル SM-2C	26.200	m	547	14,331	歩A・単A T単 61号
T00171 通信ケーブル配線工 ピット、光ケーブル SM-2C	7.000	m	615	4,305	歩A・単A T単 62号
T00172 通信ケーブル配線工 ダクト、光ケーブル SM-2C	6.000	m	705	4,230	歩A・単A T単 63号
T00173 通信ケーブル配線工 管内、光ケーブル SM-2C	257.200	m	547	140,688	歩A・単A T単 64号
T00180 専用ケーブル配線工 ころがし、専用ケーブル	34.500	m	347	11,972	歩A・単A T単 65号
合 計				1,316,693	
・・・ 光ケーブル接続	1.000	式	830,000	830,000	1 式当たり
S42123 SM-4C 成端 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,	16.000	箇所	29,686	474,976	歩A・単A S単 88号
S42123 SM-2C 成端 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,	4.000	箇所	29,686	118,744	歩A・単A S単 89号
S42123 光ケーブル接続損失試験 SM-4C 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下	8.000	対向	23,628	189,024	歩A・単A S単 90号
S42123 光ケーブル接続損失試験 SM-2C 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下	2.000	対向	23,628	47,256	歩A・単A S単 91号
合 計				830,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格(据付)				1,911,000	
・直接費 保守点検業務	1.000	式		1,139,000	
・・労務費 保守点検業務	1.000	式		742,000	
・・・ 労務費 保守点検業務	1.000	式	742,000	742,000	1 式当たり
P96101 労務費 保守点検業務	1.000		742,000	742,000	歩A・単A
合 計				742,000	
・・直接経費 保守点検業務	1.000	式		323,000	
・・・ 旅費交通費 保守点検業務	1.000	式	305,000	305,000	1 式当たり
P96102 旅費交通費（率計上） 保守点検業務	1.000		297,000	297,000	歩A・単A
P96103 旅費交通費（積み上げ） 保守点検業務	1.000		8,000	8,000	歩A・単A
合 計				305,000	
・・・ 安全費 保守点検業務	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
P96104 安全費 保守点検業務	1.000		18,000	18,000	歩A・単A
合 計				18,000	
・・技術管理費 保守点検業務	1.000	式		74,000	
・・・ 技術管理費 保守点検業務	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
P96105 技術管理費 保守点検業務	1.000		74,200	74,200	歩A・単A
合 計				74,200	
・間接費 保守点検業務	1.000	式		772,000	
・・間接費 保守点検業務	1.000	式		772,000	
・・・ 間接費 保守点検業務	1.000	式	772,000	772,000	1 式当たり
P96106 諸経費 保守点検業務	1.000		772,000	772,000	歩A・単A
合 計				772,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	22,575		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	37,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ					
	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ 屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	入出力処理装置Ⅲ					
	入出力処理装置Ⅲ 屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40012	データ処理装置					
	データ処理装置 FA-PC及び、表示モニタ（LCD15インチ以上）		面	3,600,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	カラーレーザープリンタ					
	カラーレーザープリンタ		台	500,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	時計装置					
	時計装置 屋内型		台	950,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	水管理システムソフトウェア					
	水管理システムソフトウェア		式	85,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	監視操作卓					
	監視操作卓 インターフォン子機７台含む		面	29,750,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	表示記録端末装置Ⅰ					
	表示記録端末装置Ⅰ FAパソコン		台	3,600,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	表示制御装置					
	表示制御装置 FAパソコン		台	3,600,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	液晶TV					
	液晶TV 50型		台	750,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	警報器					
	警報器		台	250,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	表示制御端末装置（総管操作室）					
	表示制御端末装置（総管操作室） FAパソコン		台	3,600,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	警報器（総管操作室）					
	警報器（総管操作室）		台	250,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40012	入出力中継装置（中継端子盤）					
	入出力中継装置（中継端子盤） 屋内鋼板製自立形		面	11,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40012	機側伝送装置					
	機側伝送装置 屋内鋼板型自立形		台	4,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40012	管理設備分電盤					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形		台	3,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 副水位局分電盤					
	副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型		台	850,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 電源用SPD					
	電源用SPD ユニット型		台	80,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 水位計機器収容箱					
	水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型		面	750,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 取水位計					
	取水位計 フロート式		式	1,650,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 貯水位計（副）					
	貯水位計（副） 電波式		式	650,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ HDIPカメラ装置					
	HDIPカメラ装置		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ CCTV機側装置					
	CCTV機側装置		台	900,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ CCTV監視端末装置					
	CCTV監視端末装置		台	750,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ CCTV録画制御装置					
	CCTV録画制御装置		台	9,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 予備品・付属品					
	予備品・付属品		式	2,000,000		歩A・単A
S41020	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 2.325ton,67.5km		式	98,000		歩A・単A
S42019	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 水位計機器収容箱 設置					
	ボックス類取付工※ ,鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,500×500×300mm		個	14,674		歩A・単A
S42020	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 管理設備分電盤 設置					
	分電盤取付工 分電盤,前面 1.6㎡以下		面	54,180		歩A・単A
S42020	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 副水位局分電盤 設置					
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下		面	40,635		歩A・単A
S42026	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 電源用SPD 設置					
	柱上気中開閉器取付工 ,避雷器		組	15,724		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ設置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置Ⅰ,-		架	84,945		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 入出力処理装置Ⅲ 設置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置Ⅱ,-		架	59,462		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-		架	84,945		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ 情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ		台	12,180		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ 監視操作卓 設置					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-		台	48,720		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 表示記録端末装置Ⅰ 設置					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-		台	24,360		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S42049	監視制御装置　設置					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理設備,表示記録端末装置,-		台	17,052		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S42049	警報器（仮眠室）　設置					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	監視制御設備,警報表示盤,-		面	5,644		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S42049	警報器（宿直室）　設置					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	監視制御設備,警報表示盤,-		面	4,064		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S42049	表示記録端末装置　設置（総合管理所）					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理設備,表示記録端末装置,-		台	24,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S42049	警報器（総合管理所）　設置					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	監視制御設備,警報表示盤,-		面	5,644		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S42049	入出力中継装置（中継端子盤）設置					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理設備,入出力処理装置Ⅱ,-		架	84,945		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S42049	機側伝送装置					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理設備,ファイルサーバ,-		台	24,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S42049	機側伝送装置					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理設備,ファイルサーバ,-		台	17,052		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S42050	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ　調整					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),入出力処理装置Ⅰ,制御処理部		組	36,225		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S42050	入出力処理装置Ⅲ　調整					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),入出力処理装置Ⅱ,-		台	25,358		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S42050	データ処理装置　調整					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),データ処理装置,-		台	36,225		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S42050	カラーレーザープリンター　調整					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ		台	10,868		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S42050	監視操作卓　調整					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	監視制御設備(単体),操作卓,-		台	72,450		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S42050	表示記録端末装置１　調整					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-		台	18,113		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S42050	表示制御装置（事務室、仮眠室）　調整					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-		台	12,679		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S42050	表示記録端末装置（総合管理所）　調整					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-		台	18,113		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,ﾃﾞｰﾀ入出力部		組	10,868		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,平滑処理部		組	10,868		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,制御処理部		組	10,868		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,端末装置		組	10,868		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S42051	液晶TV　設置					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,床(移動式スタンド固定)		台	24,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S42051	液晶TV　設置					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,床(移動式スタンド固定)		台	17,052		歩A・単A
S42051	＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置		台	36,540		歩A・単A
S42051	＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置用機側装置,ポール取付型		台	24,360		歩A・単A
S42051	＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－		架	84,945		歩A・単A
S42051	＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,床(移動式スタンド固定)		台	24,360		歩A・単A
S42051	＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,VTR/HDDレコーダ,－		台	12,180		歩A・単A
S42052	＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置		台	18,113		歩A・単A
S42052	＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置用機側装置,－		台	18,113		歩A・単A
S42052	＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－		架	72,450		歩A・単A
S42052	＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－		台	36,225		歩A・単A
S42052	＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,VTR/HDDレコーダ,－		台	32,603		歩A・単A
S42054	＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊ 機側伝送装置 調整					
	電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置		式	18,113		歩A・単A
S42054	＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊ 機側伝送装置 調整 2台目以降					
	電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置		式	12,679		歩A・単A
S42054	＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊ 総合試運転調整					
	電気通信設備据付・調整工		式	90,878		歩A・単A
S42056	＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊ 光ケーブル地中配線※					
	光ケーブル地中配線※ 地中管内,11㎜以下,SM-4C		m	248		歩A・単A
S42056	＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊ 光ケーブル地中配線※					
	光ケーブル地中配線※ 地中管内,11㎜以下,SM-2C		m	248		歩A・単A
S42057	＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊ 光ケーブル屋内配線※					
	光ケーブル屋内配線※ ころがし,11㎜以下,SM-4C		m	248		歩A・単A
S42057	＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊ 光ケーブル屋内配線※					
	光ケーブル屋内配線※ ころがし,11㎜以下,SM-2C		m	248		歩A・単A
S42058	＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊ 光ケーブル屋外配線※					
	光ケーブル屋外配線※ ピット,11㎜以下,SM-4C		m	316		歩A・単A
S42058	＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊ 光ケーブル屋外配線※					
	光ケーブル屋外配線※ 管内・ダクト内,11㎜以下,SM-4C		m	406		歩A・単A
S42058	＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊ 光ケーブル屋外配線※					
	光ケーブル屋外配線※ ラック,11㎜以下,SM-4C		m	519		歩A・単A
S42058	＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊ 光ケーブル屋外配線※					
	光ケーブル屋外配線※ ピット,11㎜以下,SM-2C		m	316		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S42058	光ケーブル屋外配線※					
	光ケーブル屋外配線※					
	管内・ダクト内,11㎜以下,SM-2C		m	406		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S42123	SM-4C　成端					
	光ケーブル接続工					
	光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,		箇所	29,686		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S42123	SM-2C　成端					
	光ケーブル接続工					
	光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,		箇所	29,686		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S42123	光ケーブル接続損失試験　SM-4C					
	光ケーブル接続工					
	光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下		対向	23,628		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S42123	光ケーブル接続損失試験　SM-2C					
	光ケーブル接続工					
	光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下		対向	23,628		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,情報処理設備		式	1,111,564		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	データ処理装置Ⅰ．Ⅱ 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	42,473		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	入出力処理装置Ⅰ 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	42,473		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	入出力処理装置Ⅱ 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	29,731		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	入出力処理装置Ⅲ 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	29,731		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	中継端子盤 撤去					
	屋内鋼板型自立形		面	42,473		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	入出力中継装置 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	42,473		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	表示記録端末装置１　撤去					
			台	12,180		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	表示制御装置　撤去					
			台	8,526		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	管理設備分電盤　撤去					
	屋内鋼板製自立形　全面1.60m2以下露出		台	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00010	貯水位（副）　撤去・設置					
	電波式		式	84,945		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00011	取水位計　撤去・設置					
	フロート式		式	12,180		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00012	液晶TV　撤去					
			台	12,180		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00013	警報器　撤去					
	宿直室		台	2,822		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00014	プリンタ(観測記録）撤去					
	帳票印刷用		台	12,180		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00015	耐雷トランス　撤去					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	副水位局 5KVA以下		台	3,355		歩A・単A
T00016	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊ 液晶TV 撤去（2台目）					
			台	8,526		歩A・単A
T00017	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊ プリンタ(操作記録）撤去					
	帳票印刷用		台	8,526		歩A・単A
T00018	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊ カラーレーザープリンタ 撤去					
	プリンタ		台	6,090		歩A・単A
T00019	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊ 監視操作卓					
			面	24,360		歩A・単A
T00020	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊ 水位計機器収容箱 撤去					
	500*500*300		面	7,337		歩A・単A
T00021	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊ ＧＰＳ時計装置（アンテナ含む）【撤去・設置】					
			式	7,308		歩A・単A
T00023	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊ 標示記録端末装置 撤去					
	総合管理所		台	12,180		歩A・単A
T00024	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊ 警報器 撤去					
	総合管理所		台	2,822		歩A・単A
T00025	＊＊＊ T単－ 24号 ＊＊＊ 副水位局分電盤 撤去					
	屋内鋼板製自立形 全面0.80㎡以下露出		台	20,318		歩A・単A
T00026	＊＊＊ T単－ 25号 ＊＊＊ CCTV伝送装置 撤去					
			台	12,180		歩A・単A
T00029	＊＊＊ T単－ 26号 ＊＊＊ CCTVカメラ 撤去					
	上・下流		台	18,270		歩A・単A
T00030	＊＊＊ T単－ 27号 ＊＊＊ CCTV機側盤 撤去					
	上・下流 ポール取付型		台	12,180		歩A・単A
T00032	＊＊＊ T単－ 28号 ＊＊＊ CCTV監視端末装置 撤去					
	監視制御装置＋モニタ（卓上）		台	48,563		歩A・単A
T00057	＊＊＊ T単－ 29号 ＊＊＊ 電源ケーブル配線工					
	管内、CV 14sq-2C		m	1,703		歩A・単A
T00100	＊＊＊ T単－ 30号 ＊＊＊ 電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 22sq-2C		m	1,442		歩A・単A
T00101	＊＊＊ T単－ 31号 ＊＊＊ 電源ケーブル配線工					
	ピット、CV 22sq-2C		m	1,690		歩A・単A
T00102	＊＊＊ T単－ 32号 ＊＊＊ 電源ケーブル配線工					
	ダクト、CV 22sq-2C		m	2,300		歩A・単A
T00104	＊＊＊ T単－ 33号 ＊＊＊ 電源ケーブル配線工					
	管内、CV 22sq-2C		m	1,939		歩A・単A
T00110	＊＊＊ T単－ 34号 ＊＊＊ 電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 14sq-2C		m	1,206		歩A・単A
T00111	＊＊＊ T単－ 35号 ＊＊＊ 電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 5.5sq-2C		m	965		歩A・単A
T00112	＊＊＊ T単－ 36号 ＊＊＊ 電源ケーブル配線工					
	ころがし、CV 2sq-2C		m	852		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 37号 ＊＊＊					
T00113	電源ケーブル配線工					
	管内、CV 2sq-2C		m	1,349		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 38号 ＊＊＊					
T00115	電源ケーブル配線工					
	ラック、CV 2sq-3C		m	1,744		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 39号 ＊＊＊					
T00116	制御ケーブル配線工					
	ころがし、CVV 2sq-10C		m	1,150		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 40号 ＊＊＊					
T00117	制御ケーブル配線工					
	ピット、CVV 2sq-10C		m	1,398		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 41号 ＊＊＊					
T00120	制御ケーブル配線工					
	ダクト、CVV 2sq-10C		m	2,008		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 42号 ＊＊＊					
T00121	制御ケーブル配線工					
	ラック、CVV 2sq-10C		m	2,008		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 43号 ＊＊＊					
T00122	制御ケーブル配線工					
	管内、CVV 2sq-10C		m	1,647		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 44号 ＊＊＊					
T00123	制御ケーブル配線工					
	ころがし、CVV 2sq-4C		m	923		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 45号 ＊＊＊					
T00130	制御ケーブル配線工					
	管内、CVV-S 2sq-2C		m	1,417		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 46号 ＊＊＊					
T00131	制御ケーブル配線工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-20P		m	1,074		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 47号 ＊＊＊					
T00132	制御ケーブル配線工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P		m	952		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 48号 ＊＊＊					
T00133	制御ケーブル配線工					
	ダクト、CPEV 0.65mm-10P		m	1,810		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 49号 ＊＊＊					
T00140	制御ケーブル配線工					
	管内、CPEV 0.65mm-10P		m	1,449		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 50号 ＊＊＊					
T00141	制御ケーブル配線工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-5P		m	411		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 51号 ＊＊＊					
T00142	制御ケーブル配線工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-3P		m	375		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 52号 ＊＊＊					
T00143	制御ケーブル配線工					
	ころがし、SWVP 0.5mm-6C		m	374		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 53号 ＊＊＊					
T00150	制御ケーブル配線工					
	管内、SWVP 0.5mm-6C		m	600		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 54号 ＊＊＊					
T00152	通信ケーブル配線工					
	ころがし、LANケーブル		m	329		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 55号 ＊＊＊					
T00153	通信ケーブル配線工					
	管内、LANケーブル		m	555		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 56号 ＊＊＊					
T00154	通信ケーブル配線工					
	ころがし、光ケーブル SM-4C		m	590		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 57号 ＊＊＊					
T00160	通信ケーブル配線工					
	ピット、光ケーブル SM-4C		m	658		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 58号 ＊＊＊					
T00161	通信ケーブル配線工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクト、光ケーブル SM-4C		m	748		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 59号 ＊＊＊					
T00162	通信ケーブル配線工					
	ラック、光ケーブル SM-4C		m	861		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 60号 ＊＊＊					
T00163	通信ケーブル配線工					
	管内、光ケーブル SM-4C		m	590		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 61号 ＊＊＊					
T00170	通信ケーブル配線工					
	ころがし、光ケーブル SM-2C		m	547		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 62号 ＊＊＊					
T00171	通信ケーブル配線工					
	ピット、光ケーブル SM-2C		m	615		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 63号 ＊＊＊					
T00172	通信ケーブル配線工					
	ダクト、光ケーブル SM-2C		m	705		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 64号 ＊＊＊					
T00173	通信ケーブル配線工					
	管内、光ケーブル SM-2C		m	547		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 65号 ＊＊＊					
T00180	専用ケーブル配線工					
	ころがし、専用ケーブル		m	347		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 66号 ＊＊＊					
T00181	電力ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CV 22sq-2C		m	372		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 67号 ＊＊＊					
T00182	電力ケーブル配線撤去工					
	ピット、CV 22sq-2C		m	497		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 68号 ＊＊＊					
T00183	電力ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CV 22sq-2C		m	801		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 69号 ＊＊＊					
T00200	電力ケーブル配線撤去工					
	管内、CV 22sq-2C		m	621		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 70号 ＊＊＊					
T00201	電力ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CV 14sq-2C		m	372		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 71号 ＊＊＊					
T00202	電力ケーブル配線撤去工					
	管内、CV 14sq-2C		m	621		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 72号 ＊＊＊					
T00210	電力ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CV 5.5sq-2C		m	372		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 73号 ＊＊＊					
T00211	電力ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CV 2sq-2C		m	372		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 74号 ＊＊＊					
T00212	電力ケーブル配線撤去工					
	管内、CV 2sq-2C		m	621		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 75号 ＊＊＊					
T00220	電力ケーブル配線撤去工					
	管内、CV 2sq-3C		m	621		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 76号 ＊＊＊					
T00221	制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CPEV 0.65mm-15P		m	801		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 77号 ＊＊＊					
T00222	制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CVV 2sq-30C		m	700		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 78号 ＊＊＊					
T00230	制御ケーブル配線撤去工					
	ピット、CVV 2sq-30C		m	948		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 79号 ＊＊＊					
T00231	制御ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CVV 2sq-30C		m	1,467		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00232	＊＊＊ T単－ 80号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CVV 2sq-30C		m	1,467		歩A・単A
T00240	＊＊＊ T単－ 81号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CVV 2sq-30C		m	1,129		歩A・単A
T00241	＊＊＊ T単－ 82号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CVV 2sq-20C		m	700		歩A・単A
T00242	＊＊＊ T単－ 83号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ピット、CVV 2sq-20C		m	948		歩A・単A
T00250	＊＊＊ T単－ 84号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CVV 2sq-20C		m	1,467		歩A・単A
T00251	＊＊＊ T単－ 85号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CVV 2sq-20C		m	1,467		歩A・単A
T00252	＊＊＊ T単－ 86号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CVV 2sq-20C		m	1,129		歩A・単A
T00260	＊＊＊ T単－ 87号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CVV 2sq-10C		m	372		歩A・単A
T00261	＊＊＊ T単－ 88号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ピット、CVV 2sq-10C		m	497		歩A・単A
T00262	＊＊＊ T単－ 89号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CVV 2sq-10C		m	801		歩A・単A
T00270	＊＊＊ T単－ 90号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CVV 2sq-10C		m	801		歩A・単A
T00271	＊＊＊ T単－ 91号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CVV 2sq-10C		m	621		歩A・単A
T00272	＊＊＊ T単－ 92号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CVV 2sq-6C		m	372		歩A・単A
T00280	＊＊＊ T単－ 93号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ピット、CVV 2sq-6C		m	497		歩A・単A
T00281	＊＊＊ T単－ 94号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CVV 2sq-6C		m	801		歩A・単A
T00282	＊＊＊ T単－ 95号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CVV 2sq-6C		m	621		歩A・単A
T00290	＊＊＊ T単－ 96号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CVV 2sq-4C		m	372		歩A・単A
T00291	＊＊＊ T単－ 97号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CVV-S 2sq-2C		m	621		歩A・単A
T00292	＊＊＊ T単－ 98号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-20P		m	372		歩A・単A
T00300	＊＊＊ T単－ 99号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-15P		m	372		歩A・単A
T00301	＊＊＊ T単－ 100号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ピット、CPEV 0.65mm-15P		m	497		歩A・単A
T00302	＊＊＊ T単－ 101号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクト、CPEV 0.65mm-15P		m	801		歩A・単A
T00310	＊＊＊ T単－ 102号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CPEV 0.65mm-15P		m	621		歩A・単A
T00311	＊＊＊ T単－ 103号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P		m	372		歩A・単A
T00312	＊＊＊ T単－ 104号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ピット、CPEV 0.65mm-10P		m	497		歩A・単A
T00320	＊＊＊ T単－ 105号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ダクト、CPEV 0.65mm-10P		m	801		歩A・単A
T00321	＊＊＊ T単－ 106号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CPEV 0.65mm-10P		m	801		歩A・単A
T00322	＊＊＊ T単－ 107号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、CPEV 0.65mm-10P		m	621		歩A・単A
T00330	＊＊＊ T単－ 108号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、CPEV 0.65mm-3P		m	147		歩A・単A
T00331	＊＊＊ T単－ 109号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、SWVP 0.5mm-60C		m	372		歩A・単A
T00332	＊＊＊ T単－ 110号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ころがし、SWVP 0.5mm-6C		m	147		歩A・単A
T00340	＊＊＊ T単－ 111号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	管内、SWVP 0.5mm-6C		m	260		歩A・単A
T00341	＊＊＊ T単－ 112号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線撤去工					
	ラック、CVV 2sq-6C		m	801		歩A・単A
T00342	＊＊＊ T単－ 113号 ＊＊＊ 通信ケーブル配線撤去工					
	ころがし、LANケーブル		m	147		歩A・単A
T00350	＊＊＊ T単－ 114号 ＊＊＊ 通信ケーブル配線撤去工					
	管内、LANケーブル		m	260		歩A・単A
T00351	＊＊＊ T単－ 115号 ＊＊＊ 通信ケーブル配線撤去工					
	管内、同軸ケーブル 7C-2V		m	621		歩A・単A
T00352	＊＊＊ T単－ 116号 ＊＊＊ 通信ケーブル配線撤去工					
	ころがし、同軸ケーブル 10C-2V		m	372		歩A・単A
T00360	＊＊＊ T単－ 117号 ＊＊＊ 通信ケーブル配線撤去工					
	ピット、同軸ケーブル 10C-2V		m	497		歩A・単A
T00361	＊＊＊ T単－ 118号 ＊＊＊ 通信ケーブル配線撤去工					
	ダクト、同軸ケーブル 10C-2V		m	801		歩A・単A
T00362	＊＊＊ T単－ 119号 ＊＊＊ 通信ケーブル配線撤去工					
	管内、同軸ケーブル 10C-2V		m	621		歩A・単A
T00371	＊＊＊ T単－ 120号 ＊＊＊ 電力ケーブル配線撤去工					
	ころがし、IV 8sq		m	147		歩A・単A
T00372	＊＊＊ T単－ 121号 ＊＊＊ 専用ケーブル配線撤去工					
	ころがし、液晶TVアンテナケーブル		m	147		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合　計				36,225	算出数量 1.000 人
	単　価				36,225	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000 人
	単　価				24,360	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000 人
	単　価				24,360	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,575	22,575	
	合　計				22,575	算出数量 1.000 人
	単　価				22,575	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,260	22,260	
	合　計				22,260	算出数量 1.000 人

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				22,260	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次・2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,000	37,000	
	合　計				37,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		37,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96001 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ 屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	
	合　計				15,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,800,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	入出力処理装置Ⅲ		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置Ⅲ 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	入出力処理装置Ⅲ 屋内鋼板製自立形	1.000	面	15,800,000	15,800,000	
	合　計				15,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,800,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40012	データ処理装置		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ処理装置 FA-PC及び、表示モニタ（LCD15インチ以上）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 FA-PC及び、表示モニタ（LCD15・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	データ処理装置 屋内鋼板製自立形	1.000	面	3,600,000	3,600,000	
	合　計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				3,600,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	カラーレーザープリンタ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カラーレーザープリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	カラーレーザープリンタ	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				500,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	時計装置		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	時計装置 屋内型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 屋内型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	時計装置 屋内型	1.000	台	950,000	950,000	
	合　計				950,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				950,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	水管理システムソフトウェア		式		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	水管理システムソフトウェア			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	水管理システムソフトウェア	1.000	式	85,000,000	85,000,000	
	合　計				85,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				85,000,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	監視操作卓		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	監視操作卓 インターフォン子機７台含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96008 インターフォン子機７台含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	監視操作卓 インターフォン子機７台含む	1.000	面	29,750,000	29,750,000	
	合　計				29,750,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				29,750,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	表示記録端末装置Ｉ		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	表示記録端末装置Ｉ FAパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96004 FAパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	表示記録端末装置Ｉ FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	
	合　計				3,600,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				3,600,000	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	表示制御装置		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	表示制御装置 FAパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96005 FAパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	表示制御装置 FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	
	合　計				3,600,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				3,600,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	液晶TV		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	液晶TV 50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96009 50型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	液晶TV 50型	1.000	台	750,000	750,000	
	合　計				750,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				750,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	警報器		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	警報器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	警報器	1.000	台	250,000	250,000	
	合　計				250,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				250,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	表示制御端末装置（総管操作室）		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	表示制御端末装置（総管操作室） FAパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96111 FAパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96111	表示制御端末装置（総管操作室） FAパソコン	1.000	台	3,600,000	3,600,000	
	合　計				3,600,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				3,600,000	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	警報器（総管操作室）		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	警報器（総管操作室）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96112	警報器（総管操作室）	1.000	台	250,000	250,000	
	合　計				250,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				250,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40012	入出力中継装置（中継端子盤）		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力中継装置（中継端子盤） 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96015 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	入出力中継装置（中継端子盤） 屋内鋼板製自立形	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合　計				11,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				11,000,000	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40012	機側伝送装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 屋内鋼板型自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 屋内鋼板型自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	機側伝送装置 屋内鋼板型自立形	1.000	台	4,000,000	4,000,000	
	合　計				4,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				4,000,000	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40012	管理設備分電盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96019 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合　計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				3,000,000	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S40012	副水位局分電盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96018 屋内樹脂製壁掛け型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96018	副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型	1.000	台	850,000	850,000	
	合　計				850,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				850,000	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S40012	電源用SPD		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電源用SPD ユニット型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96020 ユニット型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	電源用SPD ユニット型	1.000	台	80,000	80,000	
	合　計				80,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				80,000	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S40012	水位計機器収容箱		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96061 屋内鋼板製壁掛け型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96061	水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型	1.000	面	750,000	750,000	
	合　計				750,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				750,000	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S40012	取水位計		式		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	取水位計 フロート式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96070 フロート式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96070	取水位計 フロート式	1.000	式	1,650,000	1,650,000	
	合　計				1,650,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				1,650,000	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S40012	貯水位計（副）		式		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	貯水位計（副） 電波式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96071 電波式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96071	貯水位計（副） 電波式	1.000	式	650,000	650,000	
	合　計				650,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				650,000	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S40012	HDIPカメラ装置		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	HDIPカメラ装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96080	HDIPカメラ装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S40012	CCTV機側装置		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	CCTV機側装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96081	CCTV機側装置	1.000	台	900,000	900,000	
	合　計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				900,000	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S40012	CCTV監視端末装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV監視端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96090	CCTV監視端末装置	1.000	台	750,000	750,000	
	合　計				750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				750,000	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S40012	CCTV録画制御装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV録画制御装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96110	CCTV録画制御装置	1.000	台	9,000,000	9,000,000	
	合　計				9,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				9,000,000	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S40012	予備品・付属品		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	予備品・付属品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96060	予備品・付属品 情報処理装置等	1.000	式	2,000,000	2,000,000	
	合　計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				2,000,000	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 2.325ton,67.5㎞			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(㎞)	2.325ton 67.500㎞		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	98,000	98,000	
	合　計				98,000	算出数量 1.000 式
	単　価				98,000	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S42019	水位計機器収容箱　設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工※ ,鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ,500×500×300㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)器具区分 2)器具分類	鋼製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×500×300㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)1個当りの電工労務	0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文					
P27526	プルボックス（鋼板製） 厚1.6㎜縦500㎜横500㎜奥行300㎜	1.000	個	0	0	
R01013	電工	0.650	人	22,575	14,674	
	合　計				14,674	算出数量 1.000 個
	単　価		個		14,674	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S42020	管理設備分電盤　設置		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 1.6㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 1.6㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	2.400	人	22,575	54,180	
	合　計				54,180	算出数量 1.000 面
	単　価		面		54,180	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S42020	副水位局分電盤　設置		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.8㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合　計				40,635	算出数量 1.000 面
	単　価		面		40,635	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S42026	電源用SPD　設置		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	柱上気中開閉器取付工 ,避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)電工労務	避雷器 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)普通作業員労務 4)その他の場合の補助文	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.450	人	22,575	10,159	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,260	5,565	
	合　計				15,724	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,724	
Y00001	表1					
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S42049	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ設置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置Ⅰ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 入出力処理装置Ⅰ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合　　計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				84,945	
Y00001	入出力処理装置Ⅰ					
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S42049	入出力処理装置Ⅲ　設置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置Ⅱ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 入出力処理装置Ⅱ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
	合　　計				59,462	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				59,462	
Y00001	入出力処理装置Ⅱ					
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 データ処理装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合　　計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				84,945	
Y00001	データ処理装置					
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 記録用端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	ﾌﾟﾘﾝﾀ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合　　計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				12,180	
Y00001	記録用端末装置					
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S42049	監視操作卓　設置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備 操作卓		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				48,720	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				48,720	
Y00001	操作卓					
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S42049	表示記録端末装置Ｉ　設置		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合　　計				24,360	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				24,360	
Y00001	表示記録端末装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S42049	監視制御装置　設置		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合　　計				17,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				17,052	
Y00001	表示記録端末装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S42049	警報器（仮眠室）　設置		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備 警報表示盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.250	人	22,575	5,644	
	合　　計				5,644	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				5,644	
Y00001	警報表示盤					
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S42049	警報器（宿直室）　設置		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備 警報表示盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.180	人	22,575	4,064	
	合　　計				4,064	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				4,064	
Y00001	警報表示盤					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S42049	表示記録端末装置　設置（総合管理所）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				24,360	
Y00001	表示記録端末装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S42049	警報器（総合管理所）　設置		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備 警報表示盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.250	人	22,575	5,644	
	合　計				5,644	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				5,644	
Y00001	警報表示盤					
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S42049	入出力中継装置（中継端子盤）設置		架		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置Ⅱ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 入出力処理装置Ⅱ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合　計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				84,945	
Y00001	入出力処理装置Ⅱ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S42049	機側伝送装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 ファイルサーバ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				24,360	
Y00001	ファイルサーバ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42049	機側伝送装置		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 ファイルサーバ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合　計				17,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				17,052	
Y00001	ファイルサーバ					
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S42050	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ　調整		組		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置Ⅰ,制御処理部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置Ⅰ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	制御処理部 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合　計				36,225	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				36,225	
Y00001	入出力処理装置Ⅰ					
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S42050	入出力処理装置Ⅲ　調整		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置Ⅱ,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置Ⅱ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
	合　計				25,358	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				25,358	
Y00001	入出力処理装置Ⅱ					
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S42050	データ処理装置　調整		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) データ処理装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合　計				36,225	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				36,225	
Y00001	データ処理装置					
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S42050	カラーレーザープリンター　調整		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 記録用端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)細別 4)歩掛補正区分	プリンタ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合　計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				10,868	
Y00001	記録用端末装置					
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S42050	監視操作卓　調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備(単体) 操作卓		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	
	合　計				72,450	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				72,450	
Y00001	操作卓					
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S42050	表示記録端末装置１　調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合　計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				18,113	
Y00001	表示記録端末装置					
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S42050	表示制御装置（事務室、仮眠室）　調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
	合　計				12,679	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,679	
Y00001	表示記録端末装置					
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S42050	表示記録端末装置（総合管理所）　調整		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合　計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				18,113	
Y00001	表示記録端末装置					
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
						歩A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1.000 [各単位]	当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,ﾃﾞｰﾀ入出力部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(総合) 入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	ﾃﾞｰﾀ入出力部 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合　計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				10,868	
Y00001	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ					
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
						歩A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1.000 [各単位]	当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,平滑処理部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(総合) 入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	平滑処理部 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合　計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				10,868	
Y00001	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ					
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
						歩A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1.000 [各単位]	当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,制御処理部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(総合) 入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	制御処理部 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合　計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				10,868	
Y00001	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ					
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
						歩A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1.000 [各単位]	当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(総合) 入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	端末装置 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合　計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				10,868	
Y00001	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S42051	液晶TV　設置		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,床(移動式スタンド固定)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	床(移動式スタンド固定) 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,360	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S42051	液晶TV　設置		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,床(移動式スタンド固定)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	床(移動式スタンド固定) 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合　計				17,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				17,052	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ装置 カメラ装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	旋回式カメラ装置 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合　計				36,540	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				36,540	
Y00001	カメラ装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置用機側装置,ポール取付型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ装置 カメラ装置用機側装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	ポール取付型 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,360	
Y00001	カメラ装置用機側装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 監視制御装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合　計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				84,945	
Y00001	監視制御装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,床(移動式スタンド固定)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	床(移動式スタンド固定) 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				24,360	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,VTR/HDDレコーダ,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 VTR/HDDレコーダ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合　計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,180	
Y00001	VTR/HDDレコーダ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ装置 カメラ装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	旋回式カメラ装置 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合　計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				18,113	
Y00001	カメラ装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置用機側装置,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ装置 カメラ装置用機側装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合　　計				18,113	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				18,113	
Y00001	カメラ装置用機側装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 監視制御装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	
	合　　計				72,450	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				72,450	
Y00001	監視制御装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合　　計				36,225	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				36,225	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,VTR/HDDレコーダ,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 VTR/HDDレコーダ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.900	人	36,225	32,603	
	合　　計				32,603	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				32,603	
Y00001	VTR/HDDレコーダ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S42054	機側伝送装置 調整		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合　計				18,113	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,113	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S42054	機側伝送装置 調整　2台目以降		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.35 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合　計				12,679	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,679	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S42054	総合試運転調整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.50 1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	36,225	54,338	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合　計				90,878	算出数量 1.000 式
	単　価		式		90,878	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S42056	光ケーブル地中配線※		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル地中配線※ 地中管内,11㎜以下,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)細別規格	地中管内 11㎜以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.100	人	22,575	24,833	
	合　計				24,833	算出数量 100.000 m
	単　価		m		248	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S42056	光ケーブル地中配線※		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル地中配線※ 地中管内,11㎜以下,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)細別規格	地中管内 11mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-2C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.100	人	22,575	24,833	
	合　計				24,833	算出数量 100.000 m
	単　価		m		248	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S42057	光ケーブル屋内配線※		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋内配線※ ころがし,11mm以下,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)細別規格	ころがし 11mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.100	人	22,575	24,833	
	合　計				24,833	算出数量 100.000 m
	単　価		m		248	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S42057	光ケーブル屋内配線※		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋内配線※ ころがし,11mm以下,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)細別規格	ころがし 11mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-2C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.100	人	22,575	24,833	
	合　計				24,833	算出数量 100.000 m
	単　価		m		248	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S42058	光ケーブル屋外配線※		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線※ ピット,11mm以下,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)細別規格	ピット 11mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.400	人	22,575	31,605	
	合　計				31,605	算出数量 100.000 m
	単　価		m		316	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S42058	光ケーブル屋外配線※		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル屋外配線※ 管内・ダクト内,11mm以下,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)細別規格	管内・ダクト内 11mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合　計				40,635	算出数量 100.000 m
	単　価		m		406	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42058	光ケーブル屋外配線※		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光ケーブル屋外配線※ ラック,11㎜以下,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)細別規格	ラック 11㎜以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-4C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	2.300	人	22,575	51,923	
	合　計				51,923	算出数量 100.000 m
	単　価		m		519	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S42058	光ケーブル屋外配線※		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光ケーブル屋外配線※ ピット,11㎜以下,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)細別規格	ピット 11㎜以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-2C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.400	人	22,575	31,605	
	合　計				31,605	算出数量 100.000 m
	単　価		m		316	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S42058	光ケーブル屋外配線※		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光ケーブル屋外配線※ 管内・ダクト内,11㎜以下,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)細別規格	管内・ダクト内 11㎜以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル規格	SM-2C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合　計				40,635	算出数量 100.000 m
	単　価		m		406	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S42123	SM-4C　成端		箇所		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 2)作業種別１	光ケーブル直線接続・成端 成端		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	36,225	17,750	
R03004	電気通信技術員	0.490	人	24,360	11,936	
	合　計				29,686	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		29,686	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S42123	SM-2C　成端		箇所		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 2)作業種別１	光ケーブル直線接続・成端 成端		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	36,225	17,750	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.490	人	24,360	11,936	
	合　　計				29,686	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		29,686	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S42123	光ケーブル接続損失試験　SM-4C		対向		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 6)細別規格２	光ケーブル接続損失試験 20心以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.390	人	36,225	14,128	
R03004	電気通信技術員	0.390	人	24,360	9,500	
	合　　計				23,628	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		23,628	
Y00001	光ケーブル接続損失試験					
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S42123	光ケーブル接続損失試験　SM-2C		対向		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,,,,,20心以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 6)細別規格２	光ケーブル接続損失試験 20心以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.390	人	36,225	14,128	
R03004	電気通信技術員	0.390	人	24,360	9,500	
	合　　計				23,628	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］		23,628	
Y00001	光ケーブル接続損失試験					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 18.050		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	30.685	式	36,225	1,111,564	
	合　計				1,111,564	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,111,564	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ 屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		割増等を含まない
K96002	入出力処理装置Ⅲ 屋内鋼板製自立形		面	15,800,000		割増等を含まない
K96003	データ処理装置 屋内鋼板製自立形		面	3,600,000		割増等を含まない
K96004	表示記録端末装置Ⅰ FAパソコン		台	3,600,000		割増等を含まない
K96005	表示制御装置 FAパソコン		台	3,600,000		割増等を含まない
K96007	水管理システムソフトウェア		式	85,000,000		割増等を含まない
K96008	監視操作卓 インターフォン子機７台含む		面	29,750,000		割増等を含まない
K96009	液晶TV 50型		台	750,000		割増等を含まない
K96010	警報器		台	250,000		割増等を含まない
K96011	機側伝送装置 屋内鋼板型自立形		台	4,000,000		割増等を含まない
K96012	カラーレーザープリンタ		台	500,000		割増等を含まない
K96013	時計装置 屋内型		台	950,000		割増等を含まない
K96015	入出力中継装置（中継端子盤） 屋内鋼板製自立形		面	11,000,000		割増等を含まない
K96018	副水位局分電盤 屋内樹脂製壁掛け型		台	850,000		割増等を含まない
K96019	管理設備分電盤 屋内鋼板製自立形		台	3,000,000		割増等を含まない
K96020	電源用SPD ユニット型		台	80,000		割増等を含まない
K96060	予備品・付属品 情報処理装置等		式	2,000,000		割増等を含まない
K96061	水位計機器収容箱 屋内鋼板製壁掛け型		面	750,000		割増等を含まない
K96070	取水位計 フロート式		式	1,650,000		割増等を含まない
K96071	貯水位計（副） 電波式		式	650,000		割増等を含まない
K96080	HDIPカメラ装置		台	6,000,000		割増等を含まない
K96081	CCTV機側装置		台	900,000		割増等を含まない
K96090	CCTV監視端末装置		台	750,000		割増等を含まない
K96110	CCTV録画制御装置		台	9,000,000		割増等を含まない
K96111	表示制御端末装置（総管操作室） FAパソコン		台	3,600,000		割増等を含まない
K96112	警報器（総管操作室）		台	250,000		割増等を含まない
P27526	プルボックス（鋼板製） 厚1.6㎜縦500㎜横500㎜奥行300㎜		個	0		
P96002	電力ケーブル　CV 22sq-2C		m	697		
P96003	電力ケーブル　CV 14sq-2C		m	461		
P96004	電力ケーブル　CV 5.5sq-2C		m	220		
P96005	電力ケーブル　CV 2sq-2C		m	107		
P96006	電力ケーブル　CV 2sq-3C		m	141		
P96007	制御ケーブル　CVV 2sq-10C		m	405		
P96008	制御ケーブル　CVV 2sq-4C		m	178		
P96009	制御ケーブル　CVV-S 2sq-2C		m	175		
P96010	制御ケーブル　CPEV 0.65㎜-20P		m	329		
P96011	制御ケーブル　CPEV 0.65㎜-10P		m	207		
P96012	制御ケーブル　CPEV 0.65㎜-5P		m	118		
P96013	制御ケーブル　CPEV 0.65㎜-3P		m	82		
P96014	制御ケーブル　SWVP 0.5㎜-6C		m	81		
P96015	通信ケーブル　LANケーブル		m	36		
P96016	通信ケーブル　光ケーブル　SM-4C		m	342		
P96017	通信ケーブル　光ケーブル　SM-2C		m	299		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96018	専用ケーブル　液晶TV用		m	54		
P96101	労務費 保守点検業務			742,000		
P96102	旅費交通費（率計上） 保守点検業務			297,000		
P96103	旅費交通費（積み上げ） 保守点検業務			8,000		
P96104	安全費 保守点検業務			18,000		
P96105	技術管理費 保守点検業務			74,200		
P96106	諸経費 保守点検業務			772,000		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	データ処理装置Ⅰ．Ⅱ 撤去		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	Ｓ単　1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	Ｓ単　2号
	合　計				42,473	算出数量 1.000 面
	単　価		面		42,473	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	入出力処理装置Ⅰ 撤去		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	Ｓ単　1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	Ｓ単　2号
	合　計				42,473	算出数量 1.000 面
	単　価		面		42,473	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	入出力処理装置Ⅱ 撤去		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	Ｓ単　1号
S02115	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	Ｓ単　2号
	合　計				29,731	算出数量 1.000 面
	単　価		面		29,731	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00004	入出力処理装置Ⅲ 撤去		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	Ｓ単　1号
S02115	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	Ｓ単　2号
	合　計				29,731	算出数量 1.000 面
	単　価		面		29,731	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	中継端子盤 撤去		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	屋内鋼板型自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	Ｓ単　1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	Ｓ単　2号
	合　計				42,473	算出数量 1.000 面
	単　価		面		42,473	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	入出力中継装置 撤去		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単　1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単　2号
	合　計				42,473	算出数量 1.000 面
	単　価		面		42,473	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	表示記録端末装置１　撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単　2号
	合　計				12,180	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,180	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	表示制御装置　撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	S単　2号
	合　計				8,526	算出数量 1.000 台
	単　価		台		8,526	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	管理設備分電盤　撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形　全面1.60㎡以下露出					
S02115	電工	1.200	人	22,575	27,090	S単　4号
	合　計				27,090	算出数量 1.000 台
	単　価		台		27,090	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00010	貯水位（副）　撤去・設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電波式					
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単　1号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	S単　2号
	合　計				84,945	算出数量 1.000 式
	単　価		式		84,945	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00011	取水位計　撤去・設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	フロート式					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単　2号
	合　計				12,180	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,180	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00012	液晶TV　撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	Ｓ単　2号
	合　計				12,180	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,180	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00013	警報器　撤去		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	宿直室					
S02115	電工	0.125	人	22,575	2,822	Ｓ単　4号
	合　計				2,822	算出数量 1.000 台
	単　価		台		2,822	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00014	プリンタ(観測記録）撤去		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	帳票印刷用					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	Ｓ単　3号
	合　計				12,180	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,180	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00015	耐雷トランス　撤去		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	副水位局　5KVA以下					
S02115	電工	0.050	人	22,575	1,129	Ｓ単　4号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,260	2,226	Ｓ単　5号
	合　計				3,355	算出数量 1.000 台
	単　価		台		3,355	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00016	液晶TV　撤去（2台目）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	Ｓ単　2号
	合　計				8,526	算出数量 1.000 台
	単　価		台		8,526	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00017	プリンタ(操作記録）撤去		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	帳票印刷用					
S02115	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	Ｓ単　3号
	合　計				8,526	算出数量 1.000 台
	単　価		台		8,526	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00018	カラーレーザープリンタ　撤去		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	プリンタ					
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	Ｓ単　3号
	合　計				6,090	算出数量 1.000 台
	単　価		台		6,090	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00019	監視操作卓		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	Ｓ単　3号
	合　計				24,360	算出数量 1.000 面
	単　価		面		24,360	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00020	水位計機器収容箱　撤去		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	500*500*300					
S02115	電工	0.325	人	22,575	7,337	Ｓ単　4号
	合　計				7,337	算出数量 1.000 面
	単　価		面		7,337	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00021	ＧＰＳ時計装置（アンテナ含む）【撤去・設置】		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	Ｓ単　3号
	合　計				7,308	算出数量 1.000 式
	単　価		式		7,308	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00023	標示記録端末装置　撤去		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	総合管理所					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	Ｓ単　2号
	合　計				12,180	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,180	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00024	警報器　撤去		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	総合管理所					
S02115	電工	0.125	人	22,575	2,822	Ｓ単　4号
	合　計				2,822	算出数量 1.000 台
	単　価		台		2,822	
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T00025	副水位局分電盤　撤去		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	屋内鋼板製自立形　全面0.80m2以下露出					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	0.900	人	22,575	20,318	S単　4号
	合　計				20,318	算出数量 1.000 台
	単　価		台		20,318	
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00026	CCTV伝送装置 撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単　3号
	合　計				12,180	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,180	
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00029	CCTVカメラ 撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	上・下流					
S02115	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	S単　2号
	合　計				18,270	算出数量 1.000 台
	単　価		台		18,270	
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00030	CCTV機側盤 撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	上・下流　ポール取付型					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単　2号
	合　計				12,180	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,180	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00032	CCTV監視端末装置 撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	監視制御装置＋モニタ（卓上）					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単　1号
S02115	電気通信技術員	1.250	人	24,360	30,450	S単　3号
	合　計				48,563	算出数量 1.000 台
	単　価		台		48,563	
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T00057	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV 14sq-2C					
P96003	電力ケーブル　CV 14sq-2C	100.000	m	461	46,100	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単　4号
	合　計				170,263	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,703	
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T00100	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ころがし、CV 22sq-2C					
P96002	電力ケーブル　CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単　4号
	合　計				144,198	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,442	
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T00101	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ピット、CV 22sq-2C					
P96002	電力ケーブル　CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	4.400	人	22,575	99,330	S単　4号
	合　計				169,030	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,690	
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T00102	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CV 22sq-2C					
P96002	電力ケーブル　CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単　4号
	合　計				229,983	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,300	
	＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊					
T00104	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV 22sq-2C					
P96002	電力ケーブル　CV 22sq-2C	100.000	m	697	69,700	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単　4号
	合　計				193,863	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,939	
	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊					
T00110	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 14sq-2C					
P96003	電力ケーブル　CV 14sq-2C	100.000	m	461	46,100	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単　4号
	合　計				120,598	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,206	
	＊＊＊　T単－ 35号　＊＊＊					
T00111	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 5.5sq-2C					
P96004	電力ケーブル　CV 5.5sq-2C	100.000	m	220	22,000	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単　4号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				96,498	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		965	
	＊＊＊　T単－ 36号　＊＊＊					
T00112	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 2sq-2C					
P96005	電力ケーブル　CV 2sq-2C	100.000	m	107	10,700	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単　4号
	合　　計				85,198	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		852	
	＊＊＊　T単－ 37号　＊＊＊					
T00113	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV 2sq-2C					
P96005	電力ケーブル　CV 2sq-2C	100.000	m	107	10,700	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単　4号
	合　　計				134,863	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,349	
	＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊					
T00115	電源ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CV 2sq-3C					
P96006	電力ケーブル　CV 2sq-3C	100.000	m	141	14,100	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単　4号
	合　　計				174,383	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,744	
	＊＊＊　T単－ 39号　＊＊＊					
T00116	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル　CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単　4号
	合　　計				114,998	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,150	
	＊＊＊　T単－ 40号　＊＊＊					
T00117	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ピット、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル　CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	4.400	人	22,575	99,330	S単　4号
	合　　計				139,830	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,398	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 41号　＊＊＊					
T00120	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ダクト、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル　CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	Ｓ単　4号
	合　計				200,783	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,008	
	＊＊＊　Ｔ単－ 42号　＊＊＊					
T00121	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル　CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	Ｓ単　4号
	合　計				200,783	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,008	
	＊＊＊　Ｔ単－ 43号　＊＊＊					
T00122	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CVV 2sq-10C					
P96007	制御ケーブル　CVV 2sq-10C	100.000	m	405	40,500	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	Ｓ単　4号
	合　計				164,663	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,647	
	＊＊＊　Ｔ単－ 44号　＊＊＊					
T00123	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、CVV 2sq-4C					
P96008	制御ケーブル　CVV 2sq-4C	100.000	m	178	17,800	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	Ｓ単　4号
	合　計				92,298	算出数量 100.000 m
	単　価		m		923	
	＊＊＊　Ｔ単－ 45号　＊＊＊					
T00130	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CVV-S 2sq-2C					
P96009	制御ケーブル　CVV-S 2sq-2C	100.000	m	175	17,500	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	Ｓ単　4号
	合　計				141,663	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,417	
	＊＊＊　Ｔ単－ 46号　＊＊＊					
T00131	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-20P					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96010	制御ケーブル　CPEV 0.65mm-20P	100.000	m	329	32,900	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単　4号
	合　計				107,398	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,074	
	＊＊＊　T単－ 47号　＊＊＊					
T00132	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P					
P96011	制御ケーブル　CPEV 0.65mm-10P	100.000	m	207	20,700	
S02115	電工	3.300	人	22,575	74,498	S単　4号
	合　計				95,198	算出数量 100.000 m
	単　価		m		952	
	＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊					
T00133	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CPEV 0.65mm-10P					
P96011	制御ケーブル　CPEV 0.65mm-10P	100.000	m	207	20,700	
S02115	電工	7.100	人	22,575	160,283	S単　4号
	合　計				180,983	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,810	
	＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊					
T00140	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CPEV 0.65mm-10P					
P96011	制御ケーブル　CPEV 0.65mm-10P	100.000	m	207	20,700	
S02115	電工	5.500	人	22,575	124,163	S単　4号
	合　計				144,863	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,449	
	＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊					
T00141	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-5P					
P96012	制御ケーブル　CPEV 0.65mm-5P	100.000	m	118	11,800	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単　4号
	合　計				41,148	算出数量 100.000 m
	単　価		m		411	
	＊＊＊　T単－ 51号　＊＊＊					
T00142	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-3P					
P96013	制御ケーブル　CPEV 0.65mm-3P	100.000	m	82	8,200	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単　4号
	合　計				37,548	算出数量 100.000 m

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		375	
	＊＊＊　T単－ 52号　＊＊＊					
T00143	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、SWVP 0.5mm-6C					
P96014	制御ケーブル　SWVP 0.5mm-6C	100.000	m	81	8,100	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単　4号
	合　　計				37,448	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		374	
	＊＊＊　T単－ 53号　＊＊＊					
T00150	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、SWVP 0.5mm-6C					
P96014	制御ケーブル　SWVP 0.5mm-6C	100.000	m	81	8,100	
S02115	電工	2.300	人	22,575	51,923	S単　4号
	合　　計				60,023	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		600	
	＊＊＊　T単－ 54号　＊＊＊					
T00152	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、LANケーブル					
P96015	通信ケーブル　LANケーブル	100.000	m	36	3,600	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単　4号
	合　　計				32,948	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		329	
	＊＊＊　T単－ 55号　＊＊＊					
T00153	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、LANケーブル					
P96015	通信ケーブル　LANケーブル	100.000	m	36	3,600	
S02115	電工	2.300	人	22,575	51,923	S単　4号
	合　　計				55,523	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		555	
	＊＊＊　T単－ 56号　＊＊＊					
T00154	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、光ケーブル　SM-4C					
P96016	通信ケーブル　光ケーブル　SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42057	光ケーブル屋内配線※ ころがし,11mm以下,SM-4C	100.000	m	248	24,800	S単　81号
	合　　計				59,000	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		590	
	＊＊＊　T単－ 57号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00160	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ピット、光ケーブル　SM-4C					
P96016	通信ケーブル　光ケーブル　SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42058	光ケーブル屋外配線※ ピット,11㎜以下,SM-4C	100.000	m	316	31,600	Ｓ単　83号
	合　　計				65,800	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		658	
	＊＊＊　Ｔ単－ 58号　＊＊＊					
T00161	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ダクト、光ケーブル　SM-4C					
P96016	通信ケーブル　光ケーブル　SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42058	光ケーブル屋外配線※ 管内・ダクト内,11㎜以下,SM-4C	100.000	m	406	40,600	Ｓ単　84号
	合　　計				74,800	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		748	
	＊＊＊　Ｔ単－ 59号　＊＊＊					
T00162	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、光ケーブル　SM-4C					
P96016	通信ケーブル　光ケーブル　SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42058	光ケーブル屋外配線※ ラック,11㎜以下,SM-4C	100.000	m	519	51,900	Ｓ単　85号
	合　　計				86,100	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		861	
	＊＊＊　Ｔ単－ 60号　＊＊＊					
T00163	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、光ケーブル　SM-4C					
P96016	通信ケーブル　光ケーブル　SM-4C	100.000	m	342	34,200	
S42056	光ケーブル地中配線※ 地中管内,11㎜以下,SM-4C	100.000	m	248	24,800	Ｓ単　79号
	合　　計				59,000	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		590	
	＊＊＊　Ｔ単－ 61号　＊＊＊					
T00170	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、光ケーブル　SM-2C					
P96017	通信ケーブル　光ケーブル　SM-2C	100.000	m	299	29,900	
S42057	光ケーブル屋内配線※ ころがし,11㎜以下,SM-2C	100.000	m	248	24,800	Ｓ単　82号
	合　　計				54,700	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		547	
	＊＊＊　Ｔ単－ 62号　＊＊＊					
T00171	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ピット、光ケーブル　SM-2C					
P96017	通信ケーブル　光ケーブル　SM-2C	100.000	m	299	29,900	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42058	光ケーブル屋外配線※ ピット,11㎜以下,SM-2C	100.000	m	316	31,600	S単　86号
	合　　計				61,500	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		615	
	＊＊＊　T単－ 63号　＊＊＊					
T00172	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、光ケーブル　SM-2C					
P96017	通信ケーブル　光ケーブル　SM-2C	100.000	m	299	29,900	
S42058	光ケーブル屋外配線※ 管内・ダクト内,11㎜以下,SM-2C	100.000	m	406	40,600	S単　87号
	合　　計				70,500	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		705	
	＊＊＊　T単－ 64号　＊＊＊					
T00173	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、光ケーブル　SM-2C					
P96017	通信ケーブル　光ケーブル　SM-2C	100.000	m	299	29,900	
S42056	光ケーブル地中配線※ 地中管内,11㎜以下,SM-2C	100.000	m	248	24,800	S単　80号
	合　　計				54,700	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		547	
	＊＊＊　T単－ 65号　＊＊＊					
T00180	専用ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、専用ケーブル					
P96018	専用ケーブル　液晶TV用	100.000	m	54	5,400	
S02115	電工	1.300	人	22,575	29,348	S単　4号
	合　　計				34,748	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		347	
	＊＊＊　T単－ 66号　＊＊＊					
T00181	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CV 22sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単　4号
	合　　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		372	
	＊＊＊　T単－ 67号　＊＊＊					
T00182	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ピット、CV 22sq-2C					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単　4号
	合　　計				49,665	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		497	
	＊＊＊　T単－ 68号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00183	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ダクト、CV 22sq-2C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	Ｓ単　4号
	合　計				80,141	算出数量 100.000 m
	単　価		m		801	
	＊＊＊　Ｔ単－ 69号　＊＊＊					
T00200	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CV 22sq-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	Ｓ単　4号
	合　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　価		m		621	
	＊＊＊　Ｔ単－ 70号　＊＊＊					
T00201	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、CV 14sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	Ｓ単　4号
	合　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　価		m		372	
	＊＊＊　Ｔ単－ 71号　＊＊＊					
T00202	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CV 14sq-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	Ｓ単　4号
	合　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　価		m		621	
	＊＊＊　Ｔ単－ 72号　＊＊＊					
T00210	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、CV 5.5sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	Ｓ単　4号
	合　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　価		m		372	
	＊＊＊　Ｔ単－ 73号　＊＊＊					
T00211	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、CV 2sq-2C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	Ｓ単　4号
	合　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　価		m		372	
	＊＊＊　Ｔ単－ 74号　＊＊＊					
T00212	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管内、CV 2sq-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	Ｓ単　4号
	合　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　価		m		621	
	＊＊＊　Ｔ単－ 75号　＊＊＊					
T00220	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CV 2sq-3C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	Ｓ単　4号
	合　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　価		m		621	
	＊＊＊　Ｔ単－ 76号　＊＊＊					
T00221	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	Ｓ単　4号
	合　計				80,141	算出数量 100.000 m
	単　価		m		801	
	＊＊＊　Ｔ単－ 77号　＊＊＊					
T00222	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、CVV 2sq-30C					
S02115	電工	3.100	人	22,575	69,983	Ｓ単　4号
	合　計				69,983	算出数量 100.000 m
	単　価		m		700	
	＊＊＊　Ｔ単－ 78号　＊＊＊					
T00230	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ピット、CVV 2sq-30C					
S02115	電工	4.200	人	22,575	94,815	Ｓ単　4号
	合　計				94,815	算出数量 100.000 m
	単　価		m		948	
	＊＊＊　Ｔ単－ 79号　＊＊＊					
T00231	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ダクト、CVV 2sq-30C					
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	Ｓ単　4号
	合　計				146,738	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,467	
	＊＊＊　Ｔ単－ 80号　＊＊＊					
T00232	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、CVV 2sq-30C					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	S単　4号
	合　　計				146,738	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,467	
	＊＊＊　T単－ 81号　＊＊＊					
T00240	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV 2sq-30C					
S02115	電工	5.000	人	22,575	112,875	S単　4号
	合　　計				112,875	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,129	
	＊＊＊　T単－ 82号　＊＊＊					
T00241	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CVV 2sq-20C					
S02115	電工	3.100	人	22,575	69,983	S単　4号
	合　　計				69,983	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		700	
	＊＊＊　T単－ 83号　＊＊＊					
T00242	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ピット、CVV 2sq-20C					
S02115	電工	4.200	人	22,575	94,815	S単　4号
	合　　計				94,815	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		948	
	＊＊＊　T単－ 84号　＊＊＊					
T00250	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CVV 2sq-20C					
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	S単　4号
	合　　計				146,738	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,467	
	＊＊＊　T単－ 85号　＊＊＊					
T00251	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVV 2sq-20C					
S02115	電工	6.500	人	22,575	146,738	S単　4号
	合　　計				146,738	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,467	
	＊＊＊　T単－ 86号　＊＊＊					
T00252	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV 2sq-20C					
S02115	電工	5.000	人	22,575	112,875	S単　4号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				112,875	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,129	
	＊＊＊　T単－ 87号　＊＊＊					
T00260	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CVV 2sq-10C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単　4号
	合　　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		372	
	＊＊＊　T単－ 88号　＊＊＊					
T00261	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ピット、CVV 2sq-10C					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単　4号
	合　　計				49,665	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		497	
	＊＊＊　T単－ 89号　＊＊＊					
T00262	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CVV 2sq-10C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単　4号
	合　　計				80,141	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		801	
	＊＊＊　T単－ 90号　＊＊＊					
T00270	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVV 2sq-10C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単　4号
	合　　計				80,141	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		801	
	＊＊＊　T単－ 91号　＊＊＊					
T00271	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV 2sq-10C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単　4号
	合　　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		621	
	＊＊＊　T単－ 92号　＊＊＊					
T00272	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CVV 2sq-6C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単　4号
	合　　計				37,249	算出数量 100.000 m

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		372	
	＊＊＊　T単－ 93号　＊＊＊					
T00280	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ピット、CVV 2sq-6C					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単　4号
	合　　計				49,665	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		497	
	＊＊＊　T単－ 94号　＊＊＊					
T00281	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CVV 2sq-6C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単　4号
	合　　計				80,141	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		801	
	＊＊＊　T単－ 95号　＊＊＊					
T00282	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV 2sq-6C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単　4号
	合　　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		621	
	＊＊＊　T単－ 96号　＊＊＊					
T00290	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CVV 2sq-4C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単　4号
	合　　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		372	
	＊＊＊　T単－ 97号　＊＊＊					
T00291	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV-S 2sq-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単　4号
	合　　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		621	
	＊＊＊　T単－ 98号　＊＊＊					
T00292	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-20P					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単　4号
	合　　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		372	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 99号　＊＊＊					
T00300	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単　4号
	合　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　価		m		372	
	＊＊＊　T単－ 100号　＊＊＊					
T00301	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ピット、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単　4号
	合　計				49,665	算出数量 100.000 m
	単　価		m		497	
	＊＊＊　T単－ 101号　＊＊＊					
T00302	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ダクト、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	S単　4号
	合　計				80,141	算出数量 100.000 m
	単　価		m		801	
	＊＊＊　T単－ 102号　＊＊＊					
T00310	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CPEV 0.65mm-15P					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	S単　4号
	合　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　価		m		621	
	＊＊＊　T単－ 103号　＊＊＊					
T00311	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	S単　4号
	合　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　価		m		372	
	＊＊＊　T単－ 104号　＊＊＊					
T00312	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ピット、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	S単　4号
	合　計				49,665	算出数量 100.000 m
	単　価		m		497	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 105号　＊＊＊					
T00320	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ダクト、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	Ｓ単　4号
	合　計				80,141	算出数量 100.000 m
	単　価		m		801	
	＊＊＊　Ｔ単－ 106号　＊＊＊					
T00321	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	Ｓ単　4号
	合　計				80,141	算出数量 100.000 m
	単　価		m		801	
	＊＊＊　Ｔ単－ 107号　＊＊＊					
T00322	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、CPEV 0.65mm-10P					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	Ｓ単　4号
	合　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　価		m		621	
	＊＊＊　Ｔ単－ 108号　＊＊＊					
T00330	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、CPEV 0.65mm-3P					
S02115	電工	0.650	人	22,575	14,674	Ｓ単　4号
	合　計				14,674	算出数量 100.000 m
	単　価		m		147	
	＊＊＊　Ｔ単－ 109号　＊＊＊					
T00331	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、SWVP 0.5mm-60C					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	Ｓ単　4号
	合　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　価		m		372	
	＊＊＊　Ｔ単－ 110号　＊＊＊					
T00332	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、SWVP 0.5mm-6C					
S02115	電工	0.650	人	22,575	14,674	Ｓ単　4号
	合　計				14,674	算出数量 100.000 m
	単　価		m		147	
	＊＊＊　Ｔ単－ 111号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00340	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、SWVP 0.5mm-6C					
S02115	電工	1.150	人	22,575	25,961	Ｓ単　4号
	合　計				25,961	算出数量 100.000 m
	単　価		m		260	
	＊＊＊　Ｔ単－ 112号　＊＊＊					
T00341	制御ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ラック、CVV 2sq-6C					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	Ｓ単　4号
	合　計				80,141	算出数量 100.000 m
	単　価		m		801	
	＊＊＊　Ｔ単－ 113号　＊＊＊					
T00342	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、LANケーブル					
S02115	電工	0.650	人	22,575	14,674	Ｓ単　4号
	合　計				14,674	算出数量 100.000 m
	単　価		m		147	
	＊＊＊　Ｔ単－ 114号　＊＊＊					
T00350	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、LANケーブル					
S02115	電工	1.150	人	22,575	25,961	Ｓ単　4号
	合　計				25,961	算出数量 100.000 m
	単　価		m		260	
	＊＊＊　Ｔ単－ 115号　＊＊＊					
T00351	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、同軸ケーブル 7C-2V					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	Ｓ単　4号
	合　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　価		m		621	
	＊＊＊　Ｔ単－ 116号　＊＊＊					
T00352	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、同軸ケーブル 10C-2V					
S02115	電工	1.650	人	22,575	37,249	Ｓ単　4号
	合　計				37,249	算出数量 100.000 m
	単　価		m		372	
	＊＊＊　Ｔ単－ 117号　＊＊＊					
T00360	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム水管理システム機器更新工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ピット、同軸ケーブル 10C-2V					
S02115	電工	2.200	人	22,575	49,665	Ｓ単　4号
	合　計				49,665	算出数量 100.000 m
	単　価		m		497	
	＊＊＊　Ｔ単－ 118号　＊＊＊					
T00361	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ダクト、同軸ケーブル 10C-2V					
S02115	電工	3.550	人	22,575	80,141	Ｓ単　4号
	合　計				80,141	算出数量 100.000 m
	単　価		m		801	
	＊＊＊　Ｔ単－ 119号　＊＊＊					
T00362	通信ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内、同軸ケーブル 10C-2V					
S02115	電工	2.750	人	22,575	62,081	Ｓ単　4号
	合　計				62,081	算出数量 100.000 m
	単　価		m		621	
	＊＊＊　Ｔ単－ 120号　＊＊＊					
T00371	電力ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、IV 8sq					
S02115	電工	0.650	人	22,575	14,674	Ｓ単　4号
	合　計				14,674	算出数量 100.000 m
	単　価		m		147	
	＊＊＊　Ｔ単－ 121号　＊＊＊					
T00372	専用ケーブル配線撤去工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ころがし、液晶TVアンテナケーブル					
S02115	電工	0.650	人	22,575	14,674	Ｓ単　4号
	合　計				14,674	算出数量 100.000 m
	単　価		m		147	