



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
糺屋ダム堤体観測装置他更新工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名 | 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

工事名 | 砦屋ダム堤体観測装置他更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			56,530,000	
・製作工事価格			45,000,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	45,009,000	
・据付工事価格			11,530,000	
純工事費(据付)			3,293,000	
・ ・ 据付工事原価			9,437,000	
・ ・ ・ 直接工事費			2,620,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	2,620,000	
・ ・ ・ 間接工事費			6,817,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			673,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
2,620,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)			510,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	110,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			53,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
2,620,000 × (2.060)			53,000	
・ ・ ・ 現場管理費				
3,293,000 × ((39.390*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)			1,414,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			4,730,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
45,009,000 × 10.510			4,730,000	
・ ・ 一般管理費等				
9,437,000 × (22.200*1.000 + 0.04)			2,098,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
11,530,000 × 3.860			445,000	

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	栲屋ダム堤体観測装置他更新工事

[illegible]

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	砦屋ダム堤体観測装置他更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				45,009,000	
・ 機器設備工	1.000	式		45,009,000	
・ ・ 機器設備工	1.000	式		45,009,000	
・ ・ ・ 【機器単体費】 堤体観測装置 (ダム管理所)	1.000	式	14,097,000	14,097,000	1 式当たり
S40012 堤体観測コントローラ F A - P C 屋内銅板製自立形	1.000	面	4,477,000	4,477,000	歩 A ・ 単 A S 単 4号
S40012 液晶ディスプレイ・キーボード・マウス (堤体観測コントローラ用)	1.000	式	60,500	60,500	歩 A ・ 単 A S 単 5号
S40012 H U B	1.000	台	12,100	12,100	歩 A ・ 単 A S 単 6号
S40012 雨量カウンタ	1.000	台	84,700	84,700	歩 A ・ 単 A S 単 7号
S40012 漏水量測定ユニット	1.000	台	3,630,000	3,630,000	歩 A ・ 単 A S 単 8号
S40012 光変換器 (堤体観測装置用)	1.000	台	96,800	96,800	歩 A ・ 単 A S 単 9号
S40012 光成端箱 (堤体観測装置用)	1.000	台	24,200	24,200	歩 A ・ 単 A S 単 10号
S40012 無停電電源装置 (堤体観測コントローラ用) 1 K V A	1.000	台	205,700	205,700	歩 A ・ 単 A S 単 11号
S40012 ネットワークプリンター カラー / A 3 / A 4	1.000	台	423,500	423,500	歩 A ・ 単 A S 単 12号
S40012 堤体観測ソフトウェア	1.000	式	5,082,000	5,082,000	歩 A ・ 単 A S 単 13号
合 計				14,096,500	
・ ・ ・ 【機器単体費】 データロガー収納盤	1.000	式	5,844,000	5,844,000	1 式当たり
S40012 データロガー 屋内銅板製壁掛形	1.000	面	4,477,000	4,477,000	歩 A ・ 単 A S 単 14号
S40012 電子除湿器 (データロガー収納盤用)	1.000	台	72,600	72,600	歩 A ・ 単 A S 単 15号
S40012 光変換器 (データロガー収納盤用)	1.000	台	96,800	96,800	歩 A ・ 単 A S 単 16号
S40012 光成端箱 (データロガー収納盤用)	1.000	台	24,200	24,200	歩 A ・ 単 A S 単 17号
S40012 耐雷ボックス (データロガー収納盤用)	1.000	台	133,100	133,100	歩 A ・ 単 A S 単 18号
S40012 耐雷トランス (データロガー収納盤用)	1.000	台	72,600	72,600	歩 A ・ 単 A S 単 19号
S40012 漏水量計	1.000	台	968,000	968,000	歩 A ・ 単 A S 単 20号
合 計				5,844,300	
・ ・ ・ 【機器単体費】 スキャナ収納盤	1.000	式	4,755,000	4,755,000	1 式当たり
S40012 スキャナ 屋内銅板製壁掛形	1.000	面	4,477,000	4,477,000	歩 A ・ 単 A S 単 21号
S40012 電子除湿器 (スキャナ収納盤用)	1.000	台	72,600	72,600	歩 A ・ 単 A S 単 22号
S40012 耐雷ボックス (スキャナ収納盤用)	1.000	台	133,100	133,100	歩 A ・ 単 A S 単 23号
S40012 耐雷トランス (スキャナ収納盤用)	1.000	台	72,600	72,600	歩 A ・ 単 A S 単 24号
合 計				4,755,300	
・ ・ ・ 【機器単体費】 地震観測装置	1.000	式	19,763,000	19,763,000	1 式当たり
S40012 地震観測装置 F A - P C 屋内銅板製自立形	1.000	面	4,562,500	4,562,500	歩 A ・ 単 A S 単 25号
S40012 液晶ディスプレイ・キーボード・マウス (地震観測装置用)	1.000	式	62,500	62,500	歩 A ・ 単 A S 単 26号
S40012 地震収録装置	1.000	台	4,375,000	4,375,000	歩 A ・ 単 A S 単 27号
S40012 接点出力ユニット	1.000	台	0	0	歩 A ・ 単 A S 単 28号
S40012 耐雷器・アンプ・ADコンバーター (ボアホール型感震器用) ボアホール型感震器用	1.000	式	2,500,000	2,500,000	歩 A ・ 単 A S 単 29号
S40012 耐雷器・アンプ・ADコンバーター (設置型感震器用) 設置型感震器用	1.000	式	1,250,000	1,250,000	歩 A ・ 単 A S 単 30号
S40012 増幅アンプ電源ユニット	1.000	台	312,500	312,500	歩 A ・ 単 A S 単 31号
S40012 増幅アンプ NO.2 NO.2	1.000	台	625,000	625,000	歩 A ・ 単 A S 単 32号
S40012 増幅アンプ NO.3 NO.3	1.000	台	625,000	625,000	歩 A ・ 単 A S 単 33号

近畿農政局

事業名 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

工事名 砦屋ダム堤体観測装置他更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				2,620,000	
・据付工					
	1.000	式		2,620,000	
・ ・ 堤体観測装置 撤去・据付・調整工					
	1.000	式		1,833,000	
・ ・ ・ 堤体観測装置 撤去工					1 式当たり
	1.000	式	884,000	884,000	
T00011 堤体観測装置 撤去工 屋内鋼板製自立形	1.000	面	136,316	136,316	歩 A ・ 単 A T 単 11号
T00012 データロガー収納盤 撤去工 屋内鋼板製自立形	1.000	面	48,405	48,405	歩 A ・ 単 A T 単 12号
T00013 スキャナ収納盤 撤去工 屋内鋼板製自立形	1.000	面	48,405	48,405	歩 A ・ 単 A T 単 13号
T00015 漏水量計 撤去工	1.000	台	30,293	30,293	歩 A ・ 単 A T 単 15号
T00019 メタルケーブル 撤去工 CVV-S-4C,2mm以下,地中管路	1,000.000	m	621	621,000	歩 A ・ 単 A T 単 19号
合 計				884,419	
・ ・ ・ 堤体観測装置 据付工					1 式当たり
	1.000	式	787,000	787,000	
T00001 堤体観測装置 据付工 屋内鋼板製自立形	1.000	面	272,633	272,633	歩 A ・ 単 A T 単 1号
T00002 データロガー収納盤 据付工 屋内鋼板製自立形	1.000	面	96,810	96,810	歩 A ・ 単 A T 単 2号
T00003 スキャナ収納盤 据付工 屋内鋼板製自立形	1.000	面	96,810	96,810	歩 A ・ 単 A T 単 3号
T00005 漏水量計 据付工	1.000	台	60,585	60,585	歩 A ・ 単 A T 単 5号
S42049 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	12,180	12,180	歩 A ・ 単 A S 単 42号
S42056 光ケーブル地中配線 地中管内,9mm以下,SM-4C	1,000.000	m	248	248,000	歩 A ・ 単 A S 単 44号
合 計				787,018	
・ ・ ・ 堤体観測装置 調整工					1 式当たり
	1.000	式	162,000	162,000	
T00009 堤体観測装置 試運転調整	1.000	式	151,463	151,463	歩 A ・ 単 A T 単 9号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	10,868	10,868	歩 A ・ 単 A S 単 43号
合 計				162,331	
・ ・ 地震観測装置 撤去・据付・調整工					
	1.000	式		787,000	
・ ・ ・ 地震観測装置 撤去工					1 式当たり
	1.000	式	212,000	212,000	
T00014 地震観測装置 撤去工 屋内鋼板製自立形	1.000	面	60,585	60,585	歩 A ・ 単 A T 単 14号
T00016 G P S アンテナ 撤去工	1.000	台	12,180	12,180	歩 A ・ 単 A T 単 16号
T00017 増幅アンプ 撤去工	3.000	台	30,293	90,879	歩 A ・ 単 A T 単 17号
T00018 設置型感震器 撤去工	1.000	台	48,405	48,405	歩 A ・ 単 A T 単 18号
合 計				212,049	
・ ・ ・ 地震観測装置 据付工					1 式当たり
	1.000	式	424,000	424,000	
T00004 地震観測装置 据付工 屋内鋼板製自立形	1.000	面	121,170	121,170	歩 A ・ 単 A T 単 4号
T00006 G P S アンテナ 据付工	1.000	台	24,360	24,360	歩 A ・ 単 A T 単 6号
T00007 増幅アンプ 据付工	3.000	台	60,585	181,755	歩 A ・ 単 A T 単 7号
T00008 設置型感震器 据付工	1.000	台	96,810	96,810	歩 A ・ 単 A T 単 8号
合 計				424,095	
・ ・ ・ 地震観測装置 調整工					1 式当たり
	1.000	式	151,000	151,000	
T00010 地震観測装置 試運転調整	1.000	式	151,463	151,463	歩 A ・ 単 A T 単 10号
合 計				151,463	

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業					
工事名	砦屋ダム堤体観測装置他更新工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 電工					
	電工		人	22,575		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** 堤体観測コントローラ					
	堤体観測コントローラ F A - P C 屋内銅板製自立形		面	4,477,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** 液晶ディスプレイ・キーボード・マウス (堤体観測用)					
	液晶ディスプレイ・キーボード・マウス (堤体観測用)		式	60,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** H U B					
	H U B		台	12,100		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** 雨量カウンタ					
	雨量カウンタ		台	84,700		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** 漏水量測定ユニット					
	漏水量測定ユニット		台	3,630,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** 光変換器 (堤体観測装置用)					
	光変換器 (堤体観測装置用)		台	96,800		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** 光成端箱 (堤体観測装置用)					
	光成端箱 (堤体観測装置用)		台	24,200		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 無停電電源装置 (堤体観測コントローラ用)					
	無停電電源装置 (堤体観測コントローラ用) 1 K V A		台	205,700		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** ネットワークプリンター					
	ネットワークプリンター カラー / A 3 / A 4		台	423,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 堤体観測ソフトウェア					
	堤体観測ソフトウェア		式	5,082,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** データロガー					
	データロガー 屋内銅板製壁掛形		面	4,477,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** 電子除湿器 (データロガー収納盤用)					
	電子除湿器 (データロガー収納盤用)		台	72,600		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** 光変換器 (データロガー収納盤用)					
	光変換器 (データロガー収納盤用)		台	96,800		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 *** 光成端箱 (データロガー収納盤用)					
	光成端箱 (データロガー収納盤用)		台	24,200		歩A・単A
S40012	*** S単 - 18号 *** 耐雷ボックス (データロガー収納盤用)					
	耐雷ボックス (データロガー収納盤用)		台	133,100		歩A・単A
S40012	*** S単 - 19号 *** 耐雷トランス (データロガー収納盤用)					
	耐雷トランス (データロガー収納盤用)		台	72,600		歩A・単A
S40012	*** S単 - 20号 *** 漏水量計					
	漏水量計		台	968,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 21号 *** スキャナ					
	スキャナ 屋内銅板製壁掛形		面	4,477,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 22号 *** 電子除湿器 (スキャナ収納盤用)					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	桜屋ダム堤体観測装置他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電子除湿器 (スキャナ収納盤用)		台	72,600		歩A・単A
S40012	*** S単 - 23号 *** 耐雷ボックス (スキャナ収納盤用)					
	耐雷ボックス (スキャナ収納盤用)		台	133,100		歩A・単A
S40012	*** S単 - 24号 *** 耐雷トランス (スキャナ収納盤用)					
	耐雷トランス (スキャナ収納盤用)		台	72,600		歩A・単A
S40012	*** S単 - 25号 *** 地震観測装置					
	地震観測装置 F A - P C 屋内鋼板製自立形		面	4,562,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 26号 *** 液晶ディスプレイ・キーボード・マウス (地震観測装置用)					
	液晶ディスプレイ・キーボード・マウス (地震観測装置用)		式	62,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 27号 *** 地震収録装置					
	地震収録装置		台	4,375,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 28号 *** 接点出力ユニット					
	接点出力ユニット		台	0		歩A・単A
S40012	*** S単 - 29号 *** 耐雷器・アンプ・ADコンバーター (ボアホール型感震器用)					
	耐雷器・アンプ・ADコンバーター (ボアホール型感震器用) ボアホール型感震器用		式	2,500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 30号 *** 耐雷器・アンプ・ADコンバーター (設置型感震器用)					
	耐雷器・アンプ・ADコンバーター (設置型感震器用) 設置型感震器用		式	1,250,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 31号 *** 増幅アンプ電源ユニット					
	増幅アンプ電源ユニット		台	312,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 32号 *** 増幅アンプ NO.2					
	増幅アンプ NO.2 NO.2		台	625,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 33号 *** 増幅アンプ NO.3					
	増幅アンプ NO.3 NO.3		台	625,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 34号 *** 増幅アンプ NO.5					
	増幅アンプ NO.5 NO.5		台	625,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 35号 *** 38 設置型感震器					
	38 設置型感震器 No.4		台	1,875,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 36号 *** 無停電電源装置 (地震観測装置用)					
	無停電電源装置 (地震観測装置用) 1 K V A		台	212,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 37号 *** G P S アンテナ					
	G P S アンテナ		台	187,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 38号 *** 同軸避雷器					
	同軸避雷器		台	50,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 39号 *** 地震観測ソフトウェア					
	地震観測ソフトウェア		式	2,500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 40号 *** 光ケーブル					
	光ケーブル SM-4C		m	550		歩A・単A
S41020	*** S単 - 41号 *** 輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.411ton,549km		式	110,000		歩A・単A
S42049	*** S単 - 42号 *** 情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無		台	12,180		歩A・単A
S42050	*** S単 - 43号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無		台	10,868		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	砦屋ダム堤体観測装置他更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42056	*** S単 - 44号 *** 光ケーブル地中配線 光ケーブル地中配線 地中管内,9mm以下,SM-4C		m	248		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 堤体観測装置 据付工					
T00002	屋内鋼板製自立形 *** T単 - 2号 *** データロガー収納盤 据付工		面	272,633		歩A・単A
T00003	屋内鋼板製自立形 *** T単 - 3号 *** スキャナ収納盤 据付工		面	96,810		歩A・単A
T00004	屋内鋼板製自立形 *** T単 - 4号 *** 地震観測装置 据付工		面	96,810		歩A・単A
T00005	屋内鋼板製自立形 *** T単 - 5号 *** 漏水量計 据付工		面	121,170		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** GPSアンテナ 据付工		台	60,585		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** 増幅アンプ 据付工		台	24,360		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 設置型感震器 据付工		台	60,585		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** 堤体観測装置 試運転調整		台	96,810		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 *** 地震観測装置 試運転調整		式	151,463		歩A・単A
T00011	*** T単 - 11号 *** 堤体観測装置 撤去工		式	151,463		歩A・単A
T00012	屋内鋼板製自立形 *** T単 - 12号 *** データロガー収納盤 撤去工		面	136,316		歩A・単A
T00013	屋内鋼板製自立形 *** T単 - 13号 *** スキャナ収納盤 撤去工		面	48,405		歩A・単A
T00014	屋内鋼板製自立形 *** T単 - 14号 *** 地震観測装置 撤去工		面	48,405		歩A・単A
T00015	屋内鋼板製自立形 *** T単 - 15号 *** 漏水量計 撤去工		面	60,585		歩A・単A
T00016	*** T単 - 16号 *** GPSアンテナ 撤去工		台	30,293		歩A・単A
T00017	*** T単 - 17号 *** 増幅アンプ 撤去工		台	12,180		歩A・単A
T00018	*** T単 - 18号 *** 設置型感震器 撤去工		台	30,293		歩A・単A
T00019	*** T単 - 19号 *** メタルケーブル 撤去工		台	48,405		歩A・単A
	CVV-S-4C,2mm以下,地中管路		m	621		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	栴屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1,000 人
	単 価				36,225	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1,000 人
	単 価				24,360	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	22,575	22,575	
	合 計				22,575	算出数量 1,000 人
	単 価				22,575	
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	堤体観測コントローラ		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	堤体観測コントローラ F A - P C 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 F A - P C 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	堤体観測コントローラ F A - P C 屋内鋼板製自立形	1,000	面	4,477,000	4,477,000	
	合 計				4,477,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				4,477,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	液晶ディスプレイ・キーボード・マウス(堤体観測コントローラ用)		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	液晶ディスプレイ・キーボード・マウス(堤体観測コントローラ用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	液晶ディスプレイ・キーボード・マウス(堤体観測コントローラ用)	1,000	式	60,500	60,500	
	合 計				60,500	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	桜屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				60,500	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	H U B		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	H U B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	H U B	1.000	台	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,100	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	雨量カウンタ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	雨量カウンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	雨量カウンタ	1.000	台	84,700	84,700	
	合 計				84,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				84,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	漏水量測定ユニット		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	漏水量測定ユニット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	漏水量測定ユニット	1.000	台	3,630,000	3,630,000	
	合 計				3,630,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,630,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	光変換器 (堤体観測装置用)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光変換器 (堤体観測装置用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	光変換器 (堤体観測装置用)	1.000	台	96,800	96,800	
	合 計				96,800	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				96,800	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	光成端箱 (堤体観測装置用)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光成端箱 (堤体観測装置用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	栴屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96007	光成端箱（堤体観測装置用）	1.000	台	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,200	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	無停電電源装置（堤体観測コントローラ用）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置（堤体観測コントローラ用） 1 K V A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96008 1 K V A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	無停電電源装置（堤体観測コントローラ用） 1 K V A	1.000	台	205,700	205,700	
	合 計				205,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				205,700	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	ネットワークプリンター		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ネットワークプリンター カラー / A 3 / A 4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009 カラー / A 3 / A 4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	ネットワークプリンター カラー / A 3 / A 4	1.000	台	423,500	423,500	
	合 計				423,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				423,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	堤体観測ソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	堤体観測ソフトウェア			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	堤体観測ソフトウェア	1.000	式	5,082,000	5,082,000	
	合 計				5,082,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,082,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	データロガー		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データロガー 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 屋内鋼板製壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	データロガー 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	4,477,000	4,477,000	
	合 計				4,477,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,477,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	電子除湿器（データロガー収納盤用）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電子除湿器（データロガー収納盤用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	砦屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データコード 2)規格	K96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	電子除湿器(データロガー収納盤用)	1.000	台	72,600	72,600	
	合 計				72,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				72,600	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	光変換器(データロガー収納盤用)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光変換器(データロガー収納盤用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	光変換器(データロガー収納盤用)	1.000	台	96,800	96,800	
	合 計				96,800	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				96,800	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	光成端箱(データロガー収納盤用)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光成端箱(データロガー収納盤用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96014	光成端箱(データロガー収納盤用)	1.000	台	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,200	
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	耐雷ボックス(データロガー収納盤用)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷ボックス(データロガー収納盤用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	耐雷ボックス(データロガー収納盤用)	1.000	台	133,100	133,100	
	合 計				133,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				133,100	
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	耐雷トランス(データロガー収納盤用)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷トランス(データロガー収納盤用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96016	耐雷トランス(データロガー収納盤用)	1.000	台	72,600	72,600	
	合 計				72,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				72,600	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	砦屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40012	漏水量計		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	漏水量計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96017	漏水量計	1,000	台	968,000	968,000	
	合 計				968,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				968,000	
	*** S 単 - 21号 ***					
S40012	スキャナ		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	スキャナ 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96018	スキャナ 屋内鋼板製壁掛形	1,000	面	4,477,000	4,477,000	
	合 計				4,477,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				4,477,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S40012	電子除湿器 (スキャナ収納盤用)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電子除湿器 (スキャナ収納盤用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	電子除湿器 (スキャナ収納盤用)	1,000	台	72,600	72,600	
	合 計				72,600	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				72,600	
	*** S 単 - 23号 ***					
S40012	耐雷ボックス (スキャナ収納盤用)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷ボックス (スキャナ収納盤用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	耐雷ボックス (スキャナ収納盤用)	1,000	台	133,100	133,100	
	合 計				133,100	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				133,100	
	*** S 単 - 24号 ***					
S40012	耐雷トランス (スキャナ収納盤用)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷トランス (スキャナ収納盤用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96021	耐雷トランス (スキャナ収納盤用)	1,000	台	72,600	72,600	
	合 計				72,600	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				72,600	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	桜屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
S40012	地震観測装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震観測装置 F A - P C 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		F A - P C 屋内鋼板製自立形		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96022	地震観測装置 F A - P C 屋内鋼板製自立形	1,000	面	4,562,500	4,562,500	
	合 計				4,562,500	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				4,562,500	
	*** S 単 - 26号 ***					
S40012	液晶ディスプレイ・キーボード・マウス(地震観測装置用)		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	液晶ディスプレイ・キーボード・マウス(地震観測装置用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96023	液晶ディスプレイ・キーボード・マウス(地震観測装置用)	1,000	式	62,500	62,500	
	合 計				62,500	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				62,500	
	*** S 単 - 27号 ***					
S40012	地震収録装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震収録装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96024	地震収録装置	1,000	台	4,375,000	4,375,000	
	合 計				4,375,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				4,375,000	
	*** S 単 - 28号 ***					
S40012	接点出力ユニット		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	接点出力ユニット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96025	接点出力ユニット 地震収録装置に標準装備	1,000	台	0	0	
	合 計				0	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				0	
	*** S 単 - 29号 ***					
S40012	耐雷器・アンテナ・ADコンバータ(ボアホール型感震器用)		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷器・アンテナ・ADコンバータ(ボアホール型感震器用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ボアホール型感震器用	K96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	ボアホール型感震器用		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96026	耐雷器・アンテナ・ADコンバータ(ボアホール型感震器用)	1,000	式	2,500,000	2,500,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	栴屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,500,000	
	*** S 単 - 30号 ***					
S40012	耐雷器・アンパ・ADコンバーター（設置型感震器用）		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷器・アンパ・ADコンバーター（設置型感震器用） 設置型感震器用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96027	設置型感震器用	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96027	耐雷器・アンパ・ADコンバーター（設置型感震器用） 設置型感震器用	1.000	式	1,250,000	1,250,000	
	合 計				1,250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,250,000	
	*** S 単 - 31号 ***					
S40012	増幅アンブ電源ユニット		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	増幅アンブ電源ユニット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96028	増幅アンブ電源ユニット	1.000	台	312,500	312,500	
	合 計				312,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				312,500	
	*** S 単 - 32号 ***					
S40012	増幅アンブ NO.2		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	増幅アンブ NO.2 NO.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96033 NO.2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96033	増幅アンブ NO.2 NO.2	1.000	台	625,000	625,000	
	合 計				625,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				625,000	
	*** S 単 - 33号 ***					
S40012	増幅アンブ NO.3		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	増幅アンブ NO.3 NO.3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96034 NO.3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96034	増幅アンブ NO.3 NO.3	1.000	台	625,000	625,000	
	合 計				625,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				625,000	
	*** S 単 - 34号 ***					
S40012	増幅アンブ NO.5		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	増幅アンブ NO.5 NO.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96035 NO.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	栴屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96035	増幅アンプ NO.5 NO.5	1.000	台	625,000	625,000	
	合 計				625,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				625,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S40012	38 設置型感震器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	38 設置型感震器 No.4			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96036 No.4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96036	38 設置型感震器 No.4	1.000	台	1,875,000	1,875,000	
	合 計				1,875,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,875,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S40012	無停電電源装置 (地震観測装置用)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置 (地震観測装置用) 1 K V A			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96029 1 K V A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96029	無停電電源装置 (地震観測装置用) 1 K V A	1.000	台	212,500	212,500	
	合 計				212,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				212,500	
	*** S単 - 37号 ***					
S40012	G P S アンテナ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	G P S アンテナ			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96030	G P S アンテナ	1.000	台	187,500	187,500	
	合 計				187,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				187,500	
	*** S単 - 38号 ***					
S40012	同軸避雷器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	同軸避雷器			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96031	同軸避雷器	1.000	台	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				50,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S40012	地震観測ソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	桜屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	地震観測ソフトウェア			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96032	地震観測ソフトウェア	1.000	式	2,500,000	2,500,000	
	合 計				2,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,500,000	
	*** S 単 - 40号 ***					
S40012	光ケーブル		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96037 SM-4C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96037	光ケーブル SM-4C	1.000	m	550	550	
	合 計				550	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				550	
	*** S 単 - 41号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.411ton,549km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.411ton 549.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 式
	単 価				110,000	
	*** S 単 - 42号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 記録用端末装置 プリンタ 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,180	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S 単 - 43号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 記録用端末装置 プリンタ 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				10,868	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	栴屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	堤体観測装置 据付工		面		1.000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	4.500	人	36,225	163,013	S単 1号
S02115	電気通信技術員	4.500	人	24,360	109,620	S単 2号
	合 計				272,633	算出数量 1.000 面
	単 価		面		272,633	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	データロガー収納盤 据付工		面		1.000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合 計				96,810	算出数量 1.000 面
	単 価		面		96,810	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	スキャナ収納盤 据付工		面		1.000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合 計				96,810	算出数量 1.000 面
	単 価		面		96,810	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	地震観測装置 据付工		面		1.000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	S単 1号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	S単 2号
	合 計				121,170	算出数量 1.000 面
	単 価		面		121,170	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	漏水量計 据付工		台		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合 計				60,585	算出数量 1.000 台
	単 価		台		60,585	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	G P S アンテナ 据付工		台		1.000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	栴屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合 計				24,360	算出数量 1.000 台
	単 価		台		24,360	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	増幅アンプ 据付工		台		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合 計				60,585	算出数量 1.000 台
	単 価		台		60,585	
	*** T単 - 8号 ***					
T00008	設置型感震器 据付工		台		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合 計				96,810	算出数量 1.000 台
	単 価		台		96,810	
	*** T単 - 9号 ***					
T00009	堤体観測装置 試運転調整		式		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	2.500	人	36,225	90,563	S単 1号
S02115	電気通信技術員	2.500	人	24,360	60,900	S単 2号
	合 計				151,463	算出数量 1.000 式
	単 価		式		151,463	
	*** T単 - 10号 ***					
T00010	地震観測装置 試運転調整		式		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	2.500	人	36,225	90,563	S単 1号
S02115	電気通信技術員	2.500	人	24,360	60,900	S単 2号
	合 計				151,463	算出数量 1.000 式
	単 価		式		151,463	
	*** T単 - 11号 ***					
T00011	堤体観測装置 撤去工		面		1.000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	2.250	人	36,225	81,506	S単 1号
S02115	電気通信技術員	2.250	人	24,360	54,810	S単 2号
	合 計				136,316	算出数量 1.000 面
	単 価		面		136,316	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	栴屋ダム堤体観測装置他更新工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 12号 ***					
T00012	データロガー収納盤 撤去工		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合 計				48,405	算出数量 1.000 面
	単 価		面		48,405	
	*** T単 - 13号 ***					
T00013	スキャナ収納盤 撤去工		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合 計				48,405	算出数量 1.000 面
	単 価		面		48,405	
	*** T単 - 14号 ***					
T00014	地震観測装置 撤去工		面		1,000	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合 計				60,585	算出数量 1.000 面
	単 価		面		60,585	
	*** T単 - 15号 ***					
T00015	漏水量計 撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合 計				30,293	算出数量 1.000 台
	単 価		台		30,293	
	*** T単 - 16号 ***					
T00016	G P S アンテナ 撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** T単 - 17号 ***					
T00017	増幅アンプ 撤去工		台		1,000	歩A 当たり算出

近畿農政局