誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
川代ダム取水ゲート塗装工事

積　　算　　書

（第１回変更）

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
局名	近畿農政局
事業（務）所名	加古川水系広域農業水利施設総合管理所
事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事
施工場所	兵庫県丹波篠山市大山下３５３－１
工事番号	5-306-0009
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	兵庫南
地区区分	篠山市
工期	（〃） ４ヶ月
積算体系年月	令和５年８月
単価期適用年月	令和５年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－Ａ
電力会社名	関西電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事 （第１回変更）

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				(21,835,000) 21,868,000	
	・工事価格				(19,850,000) 19,880,000	
	・消費税相当額（１０%）				(1,985,000) 1,988,000	
	工事内容					
1	（〃） 取水ゲート上下段扉（1号・2号）塗装	（〃）	（〃） 138.000	（〃） ㎡		
2	（〃） ジフクレーン塗装	（〃）	（〃） 20.000	（〃） ㎡		
3	（〃） らせん階段塗装	（〃）	（〃） 88.000	（〃） ㎡		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	河川用水門設備製作据付工事
工種体系区分	河川用水門設備製作据付工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事 （第１回変更）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(19,850,000)	
工事価格			19,880,000	
			(15,772,000)	
・工事原価			15,802,000	
			(〃)	
純製作費			0	
			(15,296,000)	
・・据付工事原価			15,325,000	
			(12,519,000)	
純工事費			12,544,000	
	(〃)		(10,606,000)	
・・・直接工事費	1.000	式	10,601,000	
			(4,690,000)	
・・・間接工事費			4,724,000	
			(1,913,000)	
・・・・共通仮設費			1,943,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
			(〃)	
			1,913,000	
	(〃)		(0)	
・・・・・営繕費	1.000	式	30,000	
・・・・現場管理費				
			(2,777,000)	
			2,781,000	
・・設計技術費				
			(476,000)	
			477,000	
・一般管理費等				
			(4,007,000)	
			4,014,000	
	(〃)		(〃)	
・一括計上価格	1.000	式	71,000	
			(〃)	
機器単体費			0	
			(〃)	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	
			(〃)	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(15,296,000×1.490)			(〃)	
15,325,000×1.490			228,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事 （第１回変更）

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	1,913,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	10,601,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	1,913,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	10,606,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	18.35%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	18.34%
現場管理費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	2,781,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	12,544,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	2,777,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	12,519,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	22.28%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	22.29%
設計技術費	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	477,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	15,325,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	476,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	15,296,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	3.15%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	3.15%
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	4,014,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	15,802,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	4,007,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	15,772,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	25.45%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	25.45%

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(10,606,000) 10,601,000	
直接工事費	1.000	式	(10,606,000) 10,601,000	
・鋼製付属設備据付工 塗装工事	1.000	式	(10,497,000) 10,194,000	
・・塗装工事	1.000	式	(10,497,000) 10,194,000	
・・・ 取水ゲート	1.000	式	(6,094,000) 0	
・・・ 取水ゲート（変更）	1.000	式	(0) 5,791,000	
・・・ ジフクレーン	1.000	式	(〃) 710,000	
・・・ らせん階段	1.000	式	(〃) 1,908,000	
・・・ 足場工（取水ゲート、ジフクレーン、らせん階段）	1.000	式	(〃) 1,785,000	
・産業廃棄物処理工	1.000	式	(109,000) 407,000	
・・産業廃棄物処理工	1.000	式	(109,000) 407,000	
・・・ 産業廃棄物処理工 重金属含有	1.000	式	(109,000) 0	
・・・ 産業廃棄物処理工 重金属含有	1.000	式	(0) 407,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
営繕費内訳			(0) 30,000	
営繕費	 1.000	 式	(0) 30,000	
・現場環境改善費	 1.000	 式	(0) 30,000	
・・現場環境改善費	 1.000	 式	(0) 30,000	
・・・ 快適トイレ	 1.000	 式	(0) 30,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			（ 〃 ） 71,000	
一括計上価格	1.000	式	（ 〃 ） 71,000	
・試験費	1.000	式	（ 〃 ） 71,000	
・・試験費	1.000	式	（ 〃 ） 71,000	
・・・ 溶出量試験 重金属含有量調査	1.000	式	（ 〃 ） 71,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事 （第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				(10,606,000) 10,601,000	
・鋼製付属設備据付工 塗装工事	 1.000	 式		(10,497,000) 10,194,000	
・・塗装工事	 1.000	 式		(10,497,000) 10,194,000	
・・・ 取水ゲート	(1.000) 0.000	 式	(〃) 6,094,000	(6,094,000) 0	1 式当たり [金額C]
T00001 現場水洗い清掃	(〃) 138.000	 ㎡	 286	(〃) 39,468	歩A・単A T単 1号
T00004 塗膜除去工（取水ゲート） 塗布・剥離作業3回	(〃) 138.000	 ㎡	 43,291	(〃) 5,974,158	歩A・単A T単 4号
T00002 現場塗装工（エポキシ樹脂系） プライマー処理 エアレススプレー	(〃) 138.000	 ㎡	 745	(〃) 102,810	歩A・単A T単 2号
T00007 現場塗装工（エポキシ樹脂系） 下塗り（１） エアレススプレー	(〃) 138.000	 ㎡	 1,195	(〃) 164,910	歩A・単A T単 7号
T00003 現場塗装工（エポキシ樹脂系） 下塗り（２） エアレススプレー	(〃) 138.000	 ㎡	 1,195	(〃) 164,910	歩A・単A T単 3号
T00005 現場塗装工（エポキシ樹脂系） 中塗り エアレススプレー	(〃) 138.000	 ㎡	 1,015	(〃) 140,070	歩A・単A T単 5号
T00006 現場塗装工（エポキシ樹脂系） 上塗り エアレススプレー	(〃) 138.000	 ㎡	 966	(〃) 133,308	歩A・単A T単 6号
合 計				(〃) 6,719,634	合意率 0.906845
・・・ 取水ゲート（変更）	(0.000) 1.000	 式	(0) 5,791,000	(0) 5,791,000	1 式当たり [金額C]
T00001 現場水洗い清掃	(0.000) 138.000	 ㎡	 286	(0) 39,468	歩A・単A T単 1号
T00015 塗膜除去工（取水ゲート） 塗布・剥離作業3回、ケレン3種A相当	(0.000) 132.000	 ㎡	 42,665	(0) 5,631,780	歩A・単A T単 15号
T00016 素地調整（取水ゲート） 3種A	(0.000) 6.000	 ㎡	 1,408	(0) 8,448	歩A・単A T単 16号
T00002 現場塗装工（エポキシ樹脂系） プライマー処理 エアレススプレー	(0.000) 138.000	 ㎡	 745	(0) 102,810	歩A・単A T単 2号
T00007 現場塗装工（エポキシ樹脂系） 下塗り（１） エアレススプレー	(0.000) 138.000	 ㎡	 1,195	(0) 164,910	歩A・単A T単 7号
T00003 現場塗装工（エポキシ樹脂系） 下塗り（２） エアレススプレー	(0.000) 138.000	 ㎡	 1,195	(0) 164,910	歩A・単A T単 3号
T00005 現場塗装工（エポキシ樹脂系） 中塗り エアレススプレー	(0.000) 138.000	 ㎡	 1,015	(0) 140,070	歩A・単A T単 5号
T00006 現場塗装工（エポキシ樹脂系） 上塗り エアレススプレー	(0.000) 138.000	 ㎡	 966	(0) 133,308	歩A・単A T単 6号
合 計				(0) 6,385,704	合意率 0.906868
・・・ ジフクレーン	(〃) 1.000	 式	(〃) 710,000	(〃) 710,000	1 式当たり [金額C]
T00001 現場水洗い清掃	(〃) 20.000	 ㎡	 286	(〃) 5,720	歩A・単A T単 1号
T00008 塗膜除去工（ジフクレーン） 塗布・剥離作業2回	(〃) 20.000	 ㎡	 32,890	(〃) 657,800	歩A・単A T単 8号
T00009 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系） プライマー処理 刷毛塗り	(〃) 20.000	 ㎡	 676	(〃) 13,520	歩A・単A T単 9号
T00010 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系） 下塗り（１） 刷毛塗り	(〃) 20.000	 ㎡	 1,388	(〃) 27,760	歩A・単A T単 10号
T00011 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系） 下塗り（２） 刷毛塗り	(〃) 20.000	 ㎡	 1,388	(〃) 27,760	歩A・単A T単 11号
T00012 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系） 中塗り 刷毛塗り	(〃) 20.000	 ㎡	 1,254	(〃) 25,080	歩A・単A T単 12号
T00013 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系） 上塗り 刷毛塗り	(〃) 20.000	 ㎡	 1,257	(〃) 25,140	歩A・単A T単 13号
合 計				(〃) 782,780	合意率 0.906768
・・・ らせん階段	(〃) 1.000	 式	(〃) 1,908,000	(〃) 1,908,000	1 式当たり [金額C]
T00001 現場水洗い清掃	(〃) 88.000	 ㎡	 286	(〃) 25,168	歩A・単A T単 1号
T00014 塗膜除去工（らせん階段） 塗布・剥離作業1回	(〃) 88.000	 ㎡	 17,665	(〃) 1,554,520	歩A・単A T単 14号
T00009 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系） プライマー処理 刷毛塗り	(〃) 88.000	 ㎡	 676	(〃) 59,488	歩A・単A T単 9号
T00010 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系） 下塗り（１） 刷毛塗り	(〃) 88.000	 ㎡	 1,388	(〃) 122,144	歩A・単A T単 10号
T00011 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系） 下塗り（２） 刷毛塗り	(〃) 88.000	 ㎡	 1,388	(〃) 122,144	歩A・単A T単 11号
T00012 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系） 中塗り 刷毛塗り	(〃) 88.000	 ㎡	 1,254	(〃) 110,352	歩A・単A T単 12号
T00013 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系） 上塗り 刷毛塗り	(〃) 88.000	 ㎡	 1,257	(〃) 110,616	歩A・単A T単 13号
合 計				(〃) 2,104,432	合意率 0.906844

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事 （第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 足場工（取水ゲート、ジフクレーン、らせん階段）	（ 〃 ） 1.000	式	（ 〃 ） 1,785,000	（ 〃 ） 1,785,000	1 式当たり [金額C]
S18031 足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	（ 〃 ） 382.000	掛㎡	4,891	（ 〃 ） 1,868,362	歩A・単A S単 21号
S43031 防護工(シート張) ﾄﾗｽ、ｱｰﾁ,ﾄﾗｽ,ｱｰﾁ等側面を塗装,－,2月	（ 〃 ） 416.000	㎡	222	（ 〃 ） 92,352	歩A・単A S単 23号
S18062 飛散防止シート 底面 敷設～撤去	（ 〃 ） 38.000	㎡	182	（ 〃 ） 6,916	歩A・単A S単 22号
合 計				（ 〃 ） 1,967,630	合意率 0.907012
・産業廃棄物処理工	 1.000	式		(109,000) 407,000	
・・産業廃棄物処理工	 1.000	式		(109,000) 407,000	
・・・ 産業廃棄物処理工 重金属含有	(1.000) 0.000	式	（ 〃 ） 109,000	(109,000) 0	1 式当たり [金額C]
S02116 産業廃棄物運搬費 3tユニック車・2t平車,,	（ 〃 ） 1.000	回	40,000	（ 〃 ） 40,000	歩A・単A S単 16号
S02116 産業廃棄物処分費 塗膜片、シート、防護服,,	（ 〃 ） 1.000	ｍ3	80,000	（ 〃 ） 80,000	歩A・単A S単 17号
合 計				（ 〃 ） 120,000	合意率 0.908333
・・・ 産業廃棄物処理工 重金属含有	(0.000) 1.000	式	(0) 407,000	(0) 407,000	1 式当たり [金額C]
S02116 産業廃棄物運搬費 3tユニック車・2t平車,,	(0.000) 1.000	回	40,000	(0) 40,000	歩A・単A S単 16号
P96007 特定管理産業廃棄物処分費 塗膜片、シート、防護服	(0.000) 1.000	ｍ3	350,000	(0) 350,000	歩A・単A
P96010 産業廃棄物運搬費 使用済空缶、養生屑	(0.000) 1.000	回	25,000	(0) 25,000	歩A・単A
P96008 産業廃棄物処分費（廃プラスチック類） 養生屑	(0.000) 3.000	ｍ3	10,000	(0) 30,000	歩A・単A
P96009 産業廃棄物処分費（金属くず） 使用済空缶	(0.000) 1.000	ｍ3	3,000	(0) 3,000	歩A・単A
合 計				(0) 448,000	合意率 0.908333

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事 （第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
営繕費				(0) 30,000	
・現場環境改善費	1.000	式		(0) 30,000	
・・現場環境改善費	1.000	式		(0) 30,000	
・・・ 快適トイレ	(0.000) 1.000	式	(0) 30,000	(0) 30,000	1 式当たり［金額C］
S02116 快適トイレ差額	(0.000) 1.000	式	30,000	(0) 30,000	歩A・単A S単 24号
合 計				(0) 30,000	合意率 1

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事 （第１回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				（ 〃 ） 71,000	
・試験費	 1.000	 式		（ 〃 ） 71,000	
・・試験費	 1.000	 式		（ 〃 ） 71,000	
・・・ 溶出量試験 重金属含有量調査	（ 〃 ） 1.000	 式	（ 〃 ） 71,000	（ 〃 ） 71,000	1 式当たり［金額C］
S02116 溶出量試験(鉛)	（ 〃 ） 3.000	 検体	 3,100	（ 〃 ） 9,300	歩A・単A S単 18号
S02116 溶出量試験（六価クロム）	（ 〃 ） 3.000	 検体	 3,050	（ 〃 ） 9,150	歩A・単A S単 19号
S02116 溶出量試験（PCB）	（ 〃 ） 3.000	 検体	 19,700	（ 〃 ） 59,100	歩A・単A S単 20号
合 計				（ 〃 ） 77,550	合意率 0.910256

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	31,920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	塗膜剥離剤					
	塗膜剥離剤 NETIS登録商品、環境適応型,,		kg	1,930		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	ジンクリッチプライマー					
	ジンクリッチプライマー ,,有機系		kg	1,330		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	シンナー					
	シンナー ,,ジンクリッチプライマー用〔有機〕		kg	569		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色）		kg	1,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	シンナー					
	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用		kg	573		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,中塗用〔赤系〕		kg	2,430		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂系塗料					
	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用〔赤系〕		kg	2,430		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料					
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用（赤さび色・グレー）		kg	1,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	シンナー					
	シンナー ,,変性エポキシ樹脂塗料用		kg	573		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料					
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,中塗[淡彩色]		kg	1,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	シンナー					
	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用（中塗り用）		kg	570		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料					
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,上塗[淡彩色]		kg	2,220		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	シンナー					
	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用（上塗り用）		kg	635		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 3tユニック車・2t平車,,		回	40,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 塗膜片、シート、防護服,,		m3	80,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	溶出量試験(鉛)					
	溶出量試験(鉛)		検体	3,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	溶出量試験（六価クロム）					
	溶出量試験（六価クロム）		検体	3,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	溶出量試験（PCB）					
	溶出量試験（PCB）		検体	19,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし		掛m²	4,891		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S18062	飛散防止シート　底面					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	182		歩A・単A
S43031	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 防護工(シート張)					
	防護工(シート張) ﾄﾗｽ、ｱｰﾁ､ﾄﾗｽ､ｱｰﾁ等側面を塗装､－､2月		㎡	222		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 快適トイレ差額					
	快適トイレ差額		式	30,000		歩A・単A
T00001	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 現場水洗い清掃					
			㎡	286		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 現場塗装工（エポキシ樹脂系）					
	プライマー処理　エアレススプレー		㎡	745		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 現場塗装工（エポキシ樹脂系）					
	下塗り（２）　エアレススプレー		㎡	1,195		歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 塗膜除去工（取水ゲート）					
	塗布・剥離作業3回		㎡	43,291		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ 現場塗装工（エポキシ樹脂系）					
	中塗り　エアレススプレー		㎡	1,015		歩A・単A
T00006	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 現場塗装工（エポキシ樹脂系）					
	上塗り　エアレススプレー		㎡	966		歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 現場塗装工（エポキシ樹脂系）					
	下塗り（１）　エアレススプレー		㎡	1,195		歩A・単A
T00008	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 塗膜除去工（ジフクレーン）					
	塗布・剥離作業2回		㎡	32,890		歩A・単A
T00009	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系）					
	プライマー処理　刷毛塗り		㎡	676		歩A・単A
T00010	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系）					
	下塗り（１）　刷毛塗り		㎡	1,388		歩A・単A
T00011	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊ 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系）					
	下塗り（２）　刷毛塗り		㎡	1,388		歩A・単A
T00012	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系）					
	中塗り　刷毛塗り		㎡	1,254		歩A・単A
T00013	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊ 現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系）					
	上塗り　刷毛塗り		㎡	1,257		歩A・単A
T00014	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ 塗膜除去工（らせん階段）					
	塗布・剥離作業1回		㎡	17,665		歩A・単A
T00015	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ 塗膜除去工（取水ゲート）					
	塗布・剥離作業3回、ケレン3種A相当		㎡	42,665		歩A・単A
T00016	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊ 素地調整（取水ゲート）					
	3種A		㎡	1,408		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,260	22,260	
	合　計				22,260	算出数量 1.000 人
	単　価				22,260	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01053 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	31,920	31,920	
	合　計				31,920	算出数量 1.000 人
	単　価				31,920	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	塗膜剥離剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塗膜剥離剤 NETIS登録商品、環境適応型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	塗膜剥離剤 NETIS登録商品、環境適応型	1.000	kg	1,930	1,930	
	合　計				1,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,930	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	ジンクリッチプライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジンクリッチプライマー ,,有機系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K78101		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	1.000	kg	1,330	1,330	
	合　計				1,330	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,330	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,,ジンクリッチプライマー用〔有機〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K78592		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.000	kg	569	569	
	合　計				569	算出数量 1.000 各単位

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				569	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K78351		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色）	1.000	kg	1,400	1,400	
	合　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K78598		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.000	kg	573	573	
	合　計				573	算出数量 1.000 各単位
	単　価				573	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ,,中塗用〔赤系〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K78352		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78352	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔赤系〕	1.000	kg	2,430	2,430	
	合　計				2,430	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,430	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	エポキシ樹脂系塗料		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用〔赤系〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K78355		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78355	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔赤系〕	1.000	kg	2,430	2,430	
	合　計				2,430	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,430	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用（赤さび色・グレー）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K78711		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用（赤さび色・グレー）	1.000	kg	1,400	1,400	
	合　計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,400	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,,変性エポキシ樹脂塗料用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K78600		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	1.000	kg	573	573	
	合　計				573	算出数量 1.000 各単位
	単　価				573	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,中塗[淡彩色]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K78720		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	1.000	kg	1,700	1,700	
	合　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用（中塗り用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K78615		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用（中塗り用）	1.000	kg	569.80	570	
	合　計				570	算出数量 1.000 各単位
	単　価				570	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,上塗[淡彩色]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K78723		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	1.000	kg	2,220	2,220	
	合　計				2,220	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,220	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用（上塗り用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	施設機械資材（Ｋコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	K78604		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用（上塗り用）	1.000	kg	635	635	
	合　計				635	算出数量 1.000 各単位
	単　価				635	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物運搬費		回		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 3tユニック車・2t平車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	産業廃棄物運搬費 3tユニック車・2t平車	1.000	回	40,000	40,000	
	合　計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 塗膜片、シート、防護服,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	産業廃棄物処分費 塗膜片、シート、防護服	1.000	m3	80,000	80,000	
	合　計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				80,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	溶出量試験(鉛)		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶出量試験(鉛)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	溶出量試験(鉛)	1.000	検体	3,100	3,100	
	合　計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	溶出量試験（六価クロム）		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶出量試験（六価クロム）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	溶出量試験（六価クロム）	1.000	検体	3,050	3,050	
	合　計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	溶出量試験（PCB）		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶出量試験（PCB）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	溶出量試験（PCB）	1.000	検体	19,700	19,700	
	合　計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	26,355	42,168	
R01012	とび工	8.500	人	26,565	225,803	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,260	28,938	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	54,600	76,440	
Y00004	諸雑費	0.310		373,349	115,738	
	合　計				489,087	算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡		4,891	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S18062	飛散防止シート　底面		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 72		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	72	7,488	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,260	10,685	
	合　計				18,173	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		182	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S43031	防護工(シート張)		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	防護工(シート張) ﾄﾗｽ、ｱｰﾁ,ﾄﾗｽ､ｱｰﾁ等側面を塗装,－,2月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)桁形式 2)目的区分	ﾄﾗｽ、ｱｰﾁ ﾄﾗｽ､ｱｰﾁ等側面を塗装		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)朝顔区分 4)防護部を供用している月数(月)	－ 2.000月		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	0.004	人	32,655	131	
Y00004	賃料	1.000		91	91	
	合　計				222	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ差額		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	快適トイレ差額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	快適トイレ差額	1.000	式	30,000	30,000	
	合　計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	塗膜剥離剤 NETIS登録商品、環境適応型		kg	1,930		
P96002	溶出量試験(鉛)		検体	3,100		
P96003	溶出量試験（六価クロム）		検体	3,050		
P96004	産業廃棄物運搬費 3tユニック車・2t平車		回	40,000		
P96005	産業廃棄物処分費 塗膜片、シート、防護服		m3	80,000		
P96006	溶出量試験（PCB)		検体	19,700		
P96007	特定管理産業廃棄物処分費 塗膜片、シート、防護服		m3	350,000		
P96008	産業廃棄物処分費（廃プラスチック類） 養生屑		m3	10,000		
P96009	産業廃棄物処分費（金属くず） 使用済空缶		m3	3,000		
P96010	産業廃棄物運搬費 使用済空缶、養生屑		回	25,000		
P96011	快適トイレ差額		式	30,000		

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	現場水洗い清掃		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	1.200	人	22,260	26,712	Ｓ単　1号
Y00004	雑品	0.070		26,712	1,870	
	合　計				28,582	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		286	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	現場塗装工（エポキシ樹脂系）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	プライマー処理　エアレススプレー					
S02115	橋りょう塗装工	1.400	人	31,920	44,688	Ｓ単　2号
Y00004	雑品	0.050		44,688	2,234	
S02116	ジンクリッチプライマー ,,有機系	20.000	kg	1,330	26,600	Ｓ単　4号
S02116	シンナー ,,ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	569	1,024	Ｓ単　5号
	合　計				74,546	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		745	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	現場塗装工（エポキシ樹脂系）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	下塗り（２）　エアレススプレー					
S02115	橋りょう塗装工	1.400	人	31,920	44,688	Ｓ単　2号
Y00004	雑品	0.050		44,688	2,234	
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色）	50.000	kg	1,400	70,000	Ｓ単　6号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	573	2,579	Ｓ単　7号
	合　計				119,501	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,195	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	塗膜除去工（取水ゲート）		㎡		138.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	塗布・剥離作業3回					
S02115	橋りょう塗装工	131.000	人	31,920	4,181,520	Ｓ単　2号
Y00004	雑品	0.030		4,181,520	125,446	
S02115	普通作業員	39.000	人	22,260	868,140	Ｓ単　1号
S02116	塗膜剥離剤 NETIS登録商品、環境適応型,,	414.000	kg	1,930	799,020	Ｓ単　3号
	合　計				5,974,126	算出数量 138.000 ㎡
	単　価		㎡		43,291	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00005	現場塗装工（エポキシ樹脂系）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	中塗り　エアレススプレー					
S02115	橋りょう塗装工	1.400	人	31,920	44,688	Ｓ単　2号
Y00004	雑品	0.050		44,688	2,234	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,中塗用〔赤系〕	22.000	kg	2,430	53,460	S単　8号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	1.980	kg	573	1,135	S単　7号
	合　計				101,517	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,015	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	現場塗装工（エポキシ樹脂系）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	上塗り　エアレススプレー					
S02115	橋りょう塗装工	1.400	人	31,920	44,688	S単　2号
Y00004	雑品	0.050		44,688	2,234	
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,上塗用〔赤系〕	20.000	kg	2,430	48,600	S単　9号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	573	1,031	S単　7号
	合　計				96,553	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		966	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	現場塗装工（エポキシ樹脂系）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	下塗り（１）　エアレススプレー					
S02115	橋りょう塗装工	1.400	人	31,920	44,688	S単　2号
Y00004	雑品	0.050		44,688	2,234	
S02116	エポキシ樹脂系塗料 ,,下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色）	50.000	kg	1,400	70,000	S単　6号
S02116	シンナー ,,エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	573	2,579	S単　7号
	合　計				119,501	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,195	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	塗膜除去工（ジフクレーン）		㎡		20.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	塗布・剥離作業2回					
S02115	橋りょう塗装工	14.000	人	31,920	446,880	S単　2号
Y00004	雑品	0.100		446,880	44,688	
S02115	普通作業員	4.000	人	22,260	89,040	S単　1号
S02116	塗膜剥離剤 NETIS登録商品、環境適応型,,	40.000	kg	1,930	77,200	S単　3号
	合　計				657,808	算出数量 20.000 ㎡
	単　価		㎡		32,890	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	プライマー処理　刷毛塗り					
S02115	橋りょう塗装工	1.400	人	31,920	44,688	S単　2号
Y00004	雑品	0.050		44,688	2,234	
S02116	ジンクリッチプライマー ,,有機系	15.000	kg	1,330	19,950	S単　4号
S02116	シンナー ,,ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.350	kg	569	768	S単　5号
	合　計				67,640	算出数量 100.000 ㎡

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		676	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00010	現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	下塗り（１）　刷毛塗り					
S02115	橋りょう塗装工	2.800	人	31,920	89,376	Ｓ単　2号
Y00004	雑品	0.050		89,376	4,469	
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用（赤さび色・グレー）	31.000	kg	1,400	43,400	Ｓ単　10号
S02116	シンナー ,,変性エポキシ樹脂塗料用	2.790	kg	573	1,599	Ｓ単　11号
	合　　計				138,844	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,388	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00011	現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	下塗り（２）　刷毛塗り					
S02115	橋りょう塗装工	2.800	人	31,920	89,376	Ｓ単　2号
Y00004	雑品	0.050		89,376	4,469	
S02116	弱溶剤形変性エポキシ塗料 ,,下塗用（赤さび色・グレー）	31.000	kg	1,400	43,400	Ｓ単　10号
S02116	シンナー ,,変性エポキシ樹脂塗料用	2.790	kg	573	1,599	Ｓ単　11号
	合　　計				138,844	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,388	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00012	現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	中塗り　刷毛塗り					
S02115	橋りょう塗装工	2.800	人	31,920	89,376	Ｓ単　2号
Y00004	雑品	0.050		89,376	4,469	
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,中塗[淡彩色]	18.000	kg	1,700	30,600	Ｓ単　12号
S02116	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用（中塗り用）	1.620	kg	570	923	Ｓ単　13号
	合　　計				125,368	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,254	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00013	現場塗装工（エポキシ・ポリウレタン樹脂系）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	上塗り　刷毛塗り					
S02115	橋りょう塗装工	2.800	人	31,920	89,376	Ｓ単　2号
Y00004	雑品	0.050		89,376	4,469	
S02116	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 ,,上塗[淡彩色]	14.000	kg	2,220	31,080	Ｓ単　14号
S02116	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用（上塗り用）	1.260	kg	635	800	Ｓ単　15号
	合　　計				125,725	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,257	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	川代ダム取水ゲート塗装工事　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00014	塗膜除去工（らせん階段）		㎡		88.000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗布・剥離作業1回					
S02115	橋りょう塗装工	35.000	人	31,920	1,117,200	S単　2号
Y00004	雑品	0.080		1,117,200	89,376	
S02115	普通作業員	8.000	人	22,260	178,080	S単　1号
S02116	塗膜剥離剤 NETIS登録商品、環境適応型,,	88.000	kg	1,930	169,840	S単　3号
	合　計				1,554,496	算出数量 88.000 ㎡
	単　価		㎡		17,665	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00015	塗膜除去工（取水ゲート）		㎡		132.000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗布・剥離作業3回、ケレン3種A相当					
S02115	橋りょう塗装工	123.000	人	31,920	3,926,160	S単　2号
Y00004	雑品	0.030		3,926,160	117,785	
S02115	普通作業員	37.000	人	22,260	823,620	S単　1号
S02116	塗膜剥離剤 NETIS登録商品、環境適応型,,	396.000	kg	1,930	764,280	S単　3号
	合　計				5,631,845	算出数量 132.000 ㎡
	単　価		㎡		42,665	
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00016	素地調整（取水ゲート）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	3種A					
S02115	橋りょう塗装工	4.200	人	31,920	134,064	S単　2号
Y00004	雑品	0.050		134,064	6,703	
	合　計				140,767	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,408	