令和5年度
加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
移動無線装置他更新工事

積 算 書

(第1回変更)

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮想全体	対象金額	率算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2	工事箇所3	工事箇所4		
工事価格			56,630,000		53,700,000			15,070,000	20,110,000	12,810,000	9,540,000		
・製作工事価格			38,050,000		38,050,000			9,200,000	13,340,000	9,070,000	6,430,000		
・・機器単体費	1.000	式	38,055,000		38,055,000			9,200,000	13,341,000	9,078,000	6,436,000		
・据付工事価格			18,580,000		15,650,000			5,870,000	6,770,000	3,740,000	3,110,000		
純工事費(据付)			6,019,000		5,927,000			1,983,000	2,135,000	962,000	939,000		
・・据付工事原価			15,563,000		12,639,000			4,519,000	5,492,000	3,033,000	2,519,000		
・・・直接工事費			4,962,000		4,962,000			1,584,000	1,787,000	805,000	786,000		
・・・直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	4,962,000		4,962,000			1,584,000	1,787,000	805,000	786,000		
・・・間接工事費			10,601,000		7,677,000			2,935,000	3,705,000	2,228,000	1,733,000		
・・・・共通仮設費			1,057,000		965,000			399,000	348,000	157,000	153,000		
・・・・・運搬費～営繕費等			966,000		17.62 874,000	4,962,000	16.94 4,962,000	308,000	348,000	157,000	153,000		
・・・・・運搬費	1.000	式	91,000		91,000			91,000	0	0	0		
・・・・現場管理費			2,610,000		40.17 2,381,000	5,927,000	36.85 5,927,000	860,000	926,000	417,000	407,000		
・・・・機器間接費			6,934,000		4,331,000			1,676,000	2,431,000	1,654,000	1,173,000		
・・・・・機器管理費			6,934,000		11.38 4,331,000	38,055,000	11.38 38,055,000	1,676,000	2,431,000	1,654,000	1,173,000		
・・一般管理費等			12,639,000×(21.570*1.000)+3,508	21.570	%	2,729,000	21.57 2,729,000	12,639,000	12,639,000	1,066,000	1,284,000	716,000	594,000
・・一括計上価格(据付)	1.000	式	290,000		290,000			290,000	0	0	0		
支給品費			0		0			0	0	0	0		
支給品費(機器単体費)			0		0			0	0	0	0		
処分費等(直接工事費の内数)			0		0			0	0	0	0		
処分費(準備費の内数)			0		0			0	0	0	0		
処分費(事業損失防止施設費内数)			0		0			0	0	0	0		
処分費等(率対象外)			0		0			0	0	0	0		
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0	0	0		
法定福利費概算額(工事価格の内数)			740,000		3.86 593,000	15,360,000	3.86 15,360,000	215,000	261,000	144,000	120,000

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
移動無線装置他更新工事（川代ダム）

積 算 書

（第1回変更）

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(13,320,000) 15,070,000	
・製作工事価格			(9,180,000) 9,200,000	
・・機器単体費	(") 1.000	式	(9,180,000) 9,200,000	
・据付工事価格			(4,140,000) 5,870,000	
純工事費(据付)			(1,174,000) 1,983,000	
・・据付工事原価			(3,356,000) 4,519,000	
・・・直接工事費			(907,000) 1,584,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(907,000) 1,584,000	
・・・・間接工事費			(2,449,000) 2,935,000	
・・・・共通仮設費			(267,000) 399,000	
・・・・・運搬費~営繕費等				
			(907,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)) 1,584,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)	(176,000) 308,000
・・・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 91,000	
・・・・現場管理費				
			(1,174,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)) 1,983,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)	(509,000) 860,000
・・・・・機器間接費			(1,673,000) 1,676,000	
・・・・・機器管理費				
			(9,180,000 × 18.220) 9,200,000 × 18.220	(1,673,000) 1,676,000
・・一般管理費等				
			(3,356,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 4,519,000 × (23.570*1.000) + 1,342	(792,000) 1,066,000
・・一括計上価格(据付)	(") 1.000	式	(0) 290,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			(4,140,000 × 3.860) 5,580,000 × 3.860	(160,000) 215,000

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				(9,180,000)	
・親局設備工				9,200,000	
・・親局設備工				(1,166,000)	
移動無線設備(基地局)	1.000	式		1,020,000	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	(")		(1,166,000)	(1,166,000)	1式当たり
	1.000	式	1,020,000	1,020,000	
S40012 移動無線装置(基地局用)	(")			(")	歩A・単A
150MHz,10W,マイク付き	1.000	台	240,000	240,000	S単 1号
S40012 安定電源装置	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	250,000	250,000	S単 2号
S40012 スタンドマイク	(1.000)			(50,000)	歩A・単A
	0.000	台	50,000	0	S単 3号
S40012 空中線装置 広帯域5素子八木アンテナ	(2.000)			(336,000)	歩A・単A
150MHz帯	0.000	基	168,000	0	S単 4号
S40012 空中線装置 狭帯域5素子八木アンテナ	(0.000)			(0)	歩A・単A
150MHz帯	2.000	基	120,000	240,000	S単 47号
S40012 空中線装置 同軸避雷器	(")			(")	歩A・単A
150MHz帯	1.000	個	140,000	140,000	S単 5号
S40012 電力分配器	(")			(")	歩A・単A
	1.000	個	150,000	150,000	S単 6号
合 計				(1,166,000)	
				1,020,000	
・子局設備工				(7,960,000)	
・・子局設備工				8,180,000	
移動無線装置(移動局)				(")	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	1.000	式		520,000	
	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	520,000	520,000	
S40012 無線機	(")			(")	歩A・単A
150MHz,10W,マイク付き	2.000	台	240,000	480,000	S単 7号
S40012 空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形)	(")			(")	歩A・単A
150MHz帯	2.000	基	20,000	40,000	S単 8号
合 計				(")	
				520,000	
・・子局設備工				(")	
川代ダム下流水位計	1.000	式		5,955,000	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	(")		(")	(")	1式当たり
特定小電力無線装置	1.000	式	4,476,000	4,476,000	
S40012 特定小電力無線装置	(")			(")	歩A・単A
429MHz	1.000	台	2,030,000	2,030,000	S単 9号
S40012 特定小電力無線装置	(")			(")	歩A・単A
429MHz,太陽電池3W,蓄電池6Ah	1.000	台	2,300,000	2,300,000	S単 10号
S40012 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ	(")			(")	歩A・単A
400MHz帯	1.000	基	86,800	86,800	S単 11号
S40012 空中線装置 同軸避雷器	(")			(")	歩A・単A
400MHz帯	1.000	個	59,500	59,500	S単 12号
合 計				(")	
				4,476,300	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	(")		(")	(")	1式当たり
水位計	1.000	式	1,479,000	1,479,000	
S40012 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器	(")			(")	歩A・単A
ラックマウント形(出力信号回路無)	1.000	台	900,000	900,000	S単 13号
S40012 圧力式水位計(水晶式) 検出器	(")			(")	歩A・単A
0~10m	1.000	個	569,000	569,000	S単 14号
S40012 圧力式水位計(水晶式)	(")			(")	歩A・単A
専用ケーブル	10.000	m	720	7,200	S単 15号
S40012 圧力式水位計(水晶式)	(")			(")	歩A・単A
ワイヤ	4.000	m	810	3,240	S単 16号
合 計				(")	
				1,479,440	
・・子局設備工				(1,485,000)	
サルベ水位警報局	1.000	式		1,705,000	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	(")		(1,485,000)	(1,485,000)	1式当たり
水位計	1.000	式	1,705,000	1,705,000	
S40012 圧力式水位計(水晶式) 検出器	(")			(")	歩A・単A
0~10m	1.000	個	569,000	569,000	S単 14号
S40012 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器	(")			(")	歩A・単A
ラックマウント形(出力信号回路無)	1.000	台	900,000	900,000	S単 13号
S40012 圧力式水位計(水晶式)	(")			(")	歩A・単A
専用ケーブル	17.000	m	720	12,240	S単 15号
S40012 圧力式水位計(水晶式)	(")			(")	歩A・単A
ワイヤ	5.000	m	810	4,050	S単 16号
S40012 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱	(0.000)			(0)	歩A・単A
壁掛形	1.000	個	110,000	110,000	S単 48号
S40012 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱	(0.000)			(0)	歩A・単A
ラックマウント形	1.000	個	110,000	110,000	S単 49号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(907,000)	
				1,584,000	
・親局据付工				(")	
	1.000	式		198,000	
・・親局据付工				(")	
	1.000	式		198,000	
・・・移動通信・CCTV設備工				(")	1式当たり
	(")		(")	(")	
	1.000	式	161,000	161,000	
S42047 移動無線装置(基地局)				(")	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	1.000	台	24,360	24,360	S単 18号
S42047 八木アンテナ				(")	歩A・単A
空中線(1),,八木(150~400MHz),,,有,20.0,無	1.000	基	25,091	25,091	S単 19号
S42047 八木アンテナ				(")	歩A・単A
空中線(1),,八木(150~400MHz),,,有,20.0,有	1.000	基	17,539	17,539	S単 20号
S42047 同軸避雷器				(")	歩A・単A
空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無	1.000	個	6,090	6,090	S単 21号
S42048 基地局調整工				(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 33号
S42048 基地局調整工				(")	歩A・単A
TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,293	30,293	S単 34号
S42048 基地局調整工				(")	歩A・単A
TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,有	1.000	基	21,205	21,205	S単 35号
合 計				(")	
				160,803	
・・・移動通信・CCTV設備工				(")	1式当たり
撤去工	(")		(")	(")	
	1.000	式	37,000	37,000	
S42047 移動無線装置(基地局)				(")	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	0.500	台	24,360	12,180	S単 18号
S42047 八木アンテナ				(")	歩A・単A
空中線(1),,八木(150~400MHz),,,有,20.0,無	0.500	基	25,091	12,546	S単 19号
S42047 八木アンテナ				(")	歩A・単A
空中線(1),,八木(150~400MHz),,,有,20.0,有	0.500	基	17,539	8,770	S単 20号
S42047 同軸避雷器				(")	歩A・単A
空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無	0.500	個	6,090	3,045	S単 21号
合 計				(")	
				36,541	
・子局据付工				(709,000)	
				1,386,000	
・・子局据付工				(")	
移動無線装置(移動局)	1.000	式		233,000	
・・・移動通信・CCTV設備工				(")	1式当たり
	(")		(")	(")	
	1.000	式	176,000	176,000	
S42047 移動体通信・空中線装置据付工				(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無	1.000	台	60,008	60,008	S単 22号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工				(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載,,,無,0.0,有	1.000	台	42,005	42,005	S単 23号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工				(")	歩A・単A
空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,無	1.000	基	7,308	7,308	S単 24号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工				(")	歩A・単A
空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,有	1.000	基	5,116	5,116	S単 25号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工				(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 36号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工				(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,有	1.000	台	25,358	25,358	S単 37号
合 計				(")	
				176,020	
・・・移動通信・CCTV設備工				(")	1式当たり
撤去工	(")		(")	(")	
	1.000	式	57,000	57,000	
S42047 移動体通信・空中線装置据付工				(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無	0.500	台	60,008	30,004	S単 22号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工				(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載,,,無,0.0,有	0.500	台	42,005	21,003	S単 23号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工				(")	歩A・単A
空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,無	0.500	基	7,308	3,654	S単 24号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工				(")	歩A・単A
空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,有	0.500	基	5,116	2,558	S単 25号
合 計				(")	
				57,219	
・・子局据付工				(")	
川代ダム下流水位計	1.000	式		349,000	
・・・計装設備工(電気通信)				(")	1式当たり
据付工	1.000	式	85,000	85,000	
S42053 計装設備据付工				(")	歩A・単A
圧力式水位計,無	1.000	台	84,945	84,945	S単 41号
合 計				(")	
				84,945	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・計装設備工(電気通信)	()		()	()	1式当たり
撤去工	1.000	式	42,000	42,000	
S42053 計装設備据付工	()		()	()	歩A・単A
圧力式水位計,無	0.500	台	84,945	42,473	S単 41号
合 計				42,473	
・・・移動通信・CCTV設備工	()		()	()	1式当たり
特定小電力無線装置整備工	1.000	式	182,000	182,000	
S42047 特定小電力無線装置(送信機)据付工	()		()	()	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	1.000	台	24,360	24,360	S単 26号
S42047 特定小電力無線装置(受信機)据付工	()		()	()	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	1.000	台	24,360	24,360	S単 27号
S42047 八木アンテナ	()		()	()	歩A・単A
空中線(1),八木(150~400MHz),,,,無,0.0,無	1.000	基	24,360	24,360	S単 28号
S42047 同軸避雷器	()		()	()	歩A・単A
空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無	1.000	個	6,090	6,090	S単 21号
S42048 特定小電力無線装置(送信機)調整工	()		()	()	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 38号
S42048 特定小電力無線装置(受信機)調整工	()		()	()	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 39号
S42048 八木アンテナ調整工	()		()	()	歩A・単A
TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,293	30,293	S単 40号
合 計				181,913	
・・・移動通信・CCTV設備工	()		()	()	1式当たり
特定小電力無線装置撤去工	1.000	式	40,000	40,000	
S42047 特定小電力無線装置(送信機)撤去工	()		()	()	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	0.500	台	24,360	12,180	S単 29号
S42047 特定小電力無線装置(受信機)撤去工	()		()	()	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	0.500	台	24,360	12,180	S単 30号
S42047 八木アンテナ撤去工	()		()	()	歩A・単A
空中線(1),八木(150~400MHz),,,,無,0.0,無	0.500	基	24,360	12,180	S単 31号
S42047 同軸避雷器撤去工	()		()	()	歩A・単A
空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無	0.500	個	6,090	3,045	S単 32号
合 計				39,585	
・・・子局据付工				(127,000)	
サルベ水位警報局	1.000	式		162,000	
・・・計装設備工(電気通信)	()		(85,000)	(85,000)	1式当たり
S42053 計装設備据付工	()		108,000	108,000	
圧力式水位計,無	1.000	台	84,945	84,945	歩A・単A
S42109 ボックス類取付工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
中継ボックス,その他,その他,0.50	2.000	個	11,288	22,576	S単 63号
合 計				(84,945)	
				107,521	
・・・計装設備工(電気通信)	()		(42,000)	(42,000)	1式当たり
撤去工	1.000	式	54,000	54,000	
S42053 計装設備据付工	()		()	()	歩A・単A
圧力式水位計,無	0.500	台	84,945	42,473	S単 41号
S42109 ボックス類取付工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
中継ボックス,その他,その他,0.25	2.000	個	5,644	11,288	S単 64号
合 計				(42,473)	
				53,761	
・・・子局据付工				(0)	
有届水位局	1.000	式		215,000	
・・・計装設備工(電気通信)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S42054 圧力式水位計据付 既設撤去,点検含む	(0.000)		215,000	215,000	
3.00,4.00,0.00,0.00,	1.000	式	206,115	206,115	歩A・単A
P96113 あと施行アンカー	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
本体打込み式,M10,SUS	1.000	個	207	207	
P96114 アイボルト	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
M10,SUS	1.000	個	1,070	1,070	
P96115 硬質ポリ塩化ビニル有孔管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VP,125A	1.000	本	8,010	8,010	
合 計				(0)	
				215,402	
・・・共通設備工				(0)	
1.000	式			427,000	
・・・配線工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
1.000	式		325,000	325,000	
S02116 メッセージャーワイヤー	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
亜鉛メッキ鋼より線,38sq.,	99.000	m	142	14,058	S単 43号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 ラッシングロッド らせん内径45mm,,	(0.000) 99.000	m	140	(0) 13,860	歩A・単A S単 44号
S02116 信号ケーブル SKEV-SB 1.25sq-2P,,	(0.000) 115.200	m	541	(0) 62,323	歩A・単A S単 45号
S42104 通信ケーブル配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,材料費なし,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋 内,8.80	(0.000) 16.200	m	1,987	(0) 32,189	歩A・単A S単 51号
S42105 架空配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,ワイヤ吊り,FCPEV,,,0.65mm,10P以下,,,0.00	(0.000) 2.000	径間	21,446	(0) 42,892	歩A・単A S単 61号
S16001 高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・ハースト型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	(0.000) 1.000	日	39,573	(0) 39,573	歩A・単A S単 46号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,5.50	(0.000) 20.000	m	1,502	(0) 30,040	歩A・単A S単 52号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40	(0.000) 11.500	m	1,253	(0) 14,410	歩A・単A S単 53号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,8.80	(0.000) 22.200	m	2,247	(0) 49,883	歩A・単A S単 54号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,7.10	(0.000) 14.000	m	1,863	(0) 26,082	歩A・単A S単 55号
合 計				(0) 325,310	
・・・ 配線工 撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 89,000	(0) 89,000	1式当たり
S42104 通信ケーブル配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40	(0.000) 16.200	m	993	(0) 16,087	歩A・単A S単 56号
S42105 架空配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,,,,,,0.48	(0.000) 2.000	径間	10,836	(0) 21,672	歩A・単A S単 62号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.75	(0.000) 20.000	m	621	(0) 12,420	歩A・単A S単 57号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.20	(0.000) 11.500	m	497	(0) 5,716	歩A・単A S単 58号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40	(0.000) 22.200	m	993	(0) 22,045	歩A・単A S単 59号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.55	(0.000) 14.000	m	801	(0) 11,214	歩A・単A S単 60号
合 計				(0) 89,154	
・・・ 安全費	(0.000) 1.000	式	(0) 13,000	(0) 13,000	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	13,020	(0) 13,020	歩A・単A S単 42号
合 計				(0) 13,020	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	*** S単 - 1号 *** 移動無線装置(基地局用) 移動無線装置(基地局用) 150MHz,10W,マイク付き		台	240,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** 安定電源装置 安定電源装置		台	250,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** スタンドマイク スタンドマイク		台	50,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** 空中線装置 広帯域5素子八木アンテナ 空中線装置 広帯域5素子八木アンテナ 150MHz帯		基	168,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** 空中線装置 同軸避雷器 空中線装置 同軸避雷器 150MHz帯		個	140,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** 電力分配器 電力分配器		個	150,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** 無線機 無線機 150MHz,10W,マイク付き		台	240,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** 空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯		基	20,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** 特定小電力無線装置 特定小電力無線装置 429MHz		台	2,030,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** 特定小電力無線装置 特定小電力無線装置 429MHz,太陽電池3W,蓄電池6Ah		台	2,300,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯		基	86,800		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** 空中線装置 同軸避雷器 空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯		個	59,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)		台	900,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 圧力式水位計(水晶式) 検出器 圧力式水位計(水晶式) 検出器 0~10m		個	569,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** 圧力式水位計(水晶式) 圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル		m	720		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** 圧力式水位計(水晶式) 圧力式水位計(水晶式) ワイヤ		m	810		歩A・単A
S41020	*** S単 - 17号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.188ton,655km		式	91,000		歩A・単A
S42047	*** S単 - 18号 *** 移動無線装置(基地局) 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無		台	24,360		歩A・単A
S42047	*** S単 - 19号 *** 八木アンテナ 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),八木(150~400MHz),,有,20.0,無		基	25,091		歩A・単A
S42047	*** S単 - 20号 *** 八木アンテナ 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),八木(150~400MHz),,有,20.0,有		基	17,539		歩A・単A
S42047	*** S単 - 21号 *** 同軸避雷器 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無		個	6,090		歩A・単A
S42047	*** S単 - 22号 *** 移動体通信・空中線装置据付工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,...無,0.0,無 *** S単 - 23号 ***		台	60,008		歩A・単A
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,...無,0.0,有 *** S単 - 24号 ***		台	42,005		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2)...ホイップ(車載)...無,0.0,無 *** S単 - 25号 ***		基	7,308		歩A・単A
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2)...ホイップ(車載)...無,0.0,有 *** S単 - 26号 ***		基	5,116		歩A・単A
S42047	特定小電力無線装置(送信機)据付工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無 *** S単 - 27号 ***		台	24,360		歩A・単A
	特定小電力無線装置(受信機)据付工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無 *** S単 - 28号 ***		台	24,360		歩A・単A
S42047	八木アンテナ 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1)...八木(150~400MHz)...無,0.0,無 *** S単 - 29号 ***		基	24,360		歩A・単A
	特定小電力無線装置(送信機)撤去工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無 *** S単 - 30号 ***		台	24,360		歩A・単A
S42047	特定小電力無線装置(受信機)撤去工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無 *** S単 - 31号 ***		台	24,360		歩A・単A
	八木アンテナ撤去工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1)...八木(150~400MHz)...無,0.0,無 *** S単 - 32号 ***		基	24,360		歩A・単A
S42047	同軸避雷器撤去工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,...同軸避雷器,無,0.0,無 *** S単 - 33号 ***		個	6,090		歩A・単A
	基地局調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無 *** S単 - 34号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42048	基地局調整工 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 *** S単 - 35号 ***		基	30,293		歩A・単A
	基地局調整工 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,有 *** S単 - 36号 ***		基	21,205		歩A・単A
S42048	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無 *** S単 - 37号 ***		台	36,225		歩A・単A
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,有 *** S単 - 38号 ***		台	25,358		歩A・単A
S42048	特定小電力無線装置(送信機)調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無 *** S単 - 39号 ***		台	36,225		歩A・単A
	特定小電力無線装置(受信機)調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無 *** S単 - 40号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42048	八木アンテナ調整工 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 *** S単 - 41号 ***		基	30,293		歩A・単A
	計装設備据付工 計装設備据付工 圧力式水位計,無 *** S単 - 42号 ***		台	84,945		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単 - 43号 ***		人	13,020		歩A・単A
	メッセンジャーワイヤー メッセンジャーワイヤー 亜鉛メッキ鋼より線,38sq,...		m	142		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** ラッシングロッド ラッシングロッド らせん内径45mm,...		m	140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 信号ケーブル 信号ケーブル SKEV-SB 1.25sq-2P,...		m	541		歩A・単A
S16001	*** S単 - 46号 *** 高所作業車[トラック架装・伸縮7-ムハースケット型] 高所作業車[トラック架装・伸縮7-ムハースケット型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2		日	39,573		歩A・単A
S40012	*** S単 - 47号 *** 空中線装置 狭帯域5素子八木アンテナ 空中線装置 狭帯域5素子八木アンテナ 150MHz帯		基	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 48号 *** 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱 壁掛形		個	110,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 49号 *** 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱 ラックマウント形		個	110,000		歩A・単A
S42054	*** S単 - 50号 *** 圧力式水位計据付 既設撤去,点検含む 電気通信設備据付・調整工 3.00,4.00,0.00,0.00,		式	206,115		歩A・単A
S42104	*** S単 - 51号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,材料費なし,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,8.80		m	1,987		歩A・単A
S42104	*** S単 - 52号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,5.50		m	1,502		歩A・単A
S42104	*** S単 - 53号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40		m	1,253		歩A・単A
S42104	*** S単 - 54号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,8.80		m	2,247		歩A・単A
S42104	*** S単 - 55号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,7.10		m	1,863		歩A・単A
S42104	*** S単 - 56号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40		m	993		歩A・単A
S42104	*** S単 - 57号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.75		m	621		歩A・単A
S42104	*** S単 - 58号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.20		m	497		歩A・単A
S42104	*** S単 - 59号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40		m	993		歩A・単A
S42104	*** S単 - 60号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.55		m	801		歩A・単A
S42105	*** S単 - 61号 *** 架空配線工 架空配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,ワイヤ吊り,FCPEV,,,0.65mm,10P以下,,,0.00		径間	21,446		歩A・単A
S42105	*** S単 - 62号 *** 架空配線工 架空配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,,,,,,0.48		径間	10,836		歩A・単A
S42109	*** S単 - 63号 *** ボックス類取付工 ボックス類取付工 中継ボックス,その他,その他,0.50		個	11,288		歩A・単A
S42109	*** S単 - 64号 *** ボックス類取付工 ボックス類取付工 中継ボックス,その他,その他,0.25		個	5,644		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S40012	移動無線装置(基地局用)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動無線装置(基地局用) 150MHz,10W,マイク付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77271		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77271	移動無線装置(基地局用)	1.000	台	240,000	240,000	
	合計				240,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				240,000	
*** S単-2号 ***						
S40012	安定電源装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	安定電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	安定電源装置	1.000	台	250,000	250,000	
	合計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				250,000	
*** S単-3号 ***						
S40012	スタンドマイク		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	スタンドマイク			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	スタンドマイク	1.000	台	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				50,000	
*** S単-4号 ***						
S40012	空中線装置 広帯域5素子八木アンテナ		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 広帯域5素子八木アンテナ 150MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77322		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77322	空中線装置 広帯域5素子八木アンテナ 150MHz帯	1.000	基	168,000	168,000	
	合計				168,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				168,000	
*** S単-5号 ***						
S40012	空中線装置 同軸避雷器		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 同軸避雷器 150MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77382		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77382	空中線装置 同軸避雷器 150MHz帯	1.000	個	140,000	140,000	
	合計				140,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				140,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	電力分配器		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電力分配器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	電力分配器	1.000	個	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				150,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	無線機		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無線機 150MHz z , 10W, マイク付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96001 150MHz z , 10W, マイク付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	無線機 150MHz z , 10W, マイク付き	1.000	台	240,000	240,000	
	合 計				240,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				240,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形)		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77371 150MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77371	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯	1.000	基	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	特定小電力無線装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	特定小電力無線装置 429MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 429MHz		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	特定小電力無線装置 429MHz	1.000	台	2,030,000	2,030,000	
	合 計				2,030,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,030,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	特定小電力無線装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	特定小電力無線装置 429MHz, 太陽電池3W, 蓄電池6Ah			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 429MHz, 太陽電池3W, 蓄電池6Ah		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96011	特定小電力無線装置 429MHz,太陽電池3W,蓄電池6Ah	1.000	台	2,300,000	2,300,000	
	合計				2,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,300,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77343 400MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77343	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯	1.000	基	86,800	86,800	
	合計				86,800	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				86,800	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	空中線装置 同軸避雷器		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77383 400MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77383	空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯	1.000	個	59,500	59,500	
	合計				59,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				59,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76341 ラックマウント形(出力信号回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76341	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)	1.000	台	900,000	900,000	
	合計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				900,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 検出器		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 検出器 0~10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76349 0~10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76349	圧力式水位計(水晶式) 検出器 0~10m	1.000	個	569,000	569,000	
	合計				569,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				569,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式)		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K76353 専用ケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76353	圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル	1.000	m	720	720	
	合計				720	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				720	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 圧力式水位計(水晶式) ワイヤ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76354 ワイヤ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76354	圧力式水位計(水晶式) ワイヤ	1.000	m	810	810	
	合計				810	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				810	
	*** S単 - 17号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.188ton,655km		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.188ton 655.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	91,000	91,000	
	合計				91,000	算出数量 1.000 式
	単価				91,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S42047	移動無線装置(基地局) 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分1 6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入り 8)歩掛補正区分	移動体通信設備 基地局 無 0.0 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 19号 ***					
S42047	八木アンテナ 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),八木(150~400MHz),,有,20.0,無		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)機器区分2 6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入り 8)歩掛補正区分	空中線(1) 八木(150~400MHz) 有 20.0 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.030	人	24,360	25,091	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				25,091	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				25,091	
Y00001	基					
	*** S単 - 20号 ***					
S42047	八木アンテナ		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1)八木(150~400MHz)有,20.0,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分2	空中線(1) 八木(150~400MHz)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 20.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.720	人	24,360	17,539	
	合計				17,539	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,539	
Y00001	基					
	*** S単 - 21号 ***					
S42047	同軸避雷器		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分4	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
	合計				6,090	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				6,090	
Y00001	個					
	*** S単 - 22号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 車載		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R01013	電工	0.500	人	22,575	11,288	
	合計				60,008	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				60,008	
Y00001	台					
	*** S単 - 23号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,無,0.0,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 車載		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
R01013	電工	0.350	人	22,575	7,901	
	合計				42,005	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				42,005	
Y00001	台					
	*** S単 - 24号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2)...ホイップ(車載)...無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 4)機器区分3	空中線(2) ホイップ(車載)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	
	合計				7,308	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,308	
Y00001	表1・2					
	*** S単 - 25号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2)...ホイップ(車載)...無,0.0,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 4)機器区分3	空中線(2) ホイップ(車載)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.210	人	24,360	5,116	
	合計				5,116	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,116	
Y00001	表1・2					
	*** S単 - 26号 ***					
S42047	特定小電力無線装置(送信機)据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 27号 ***					
S42047	特定小電力無線装置(受信機)据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 28号 ***					
S42047	八木アンテナ		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),八木(150~400MHz),...無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分2	空中線(1) 八木(150~400MHz)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	基					
	*** S単 - 29号 ***					
S42047	特定小電力無線装置(送信機)撤去工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 30号 ***					
S42047	特定小電力無線装置(受信機)撤去工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	台					
	*** S単 - 31号 ***					
S42047	八木アンテナ撤去工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1)八木(150~400MHz)無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分2	空中線(1) 八木(150~400MHz)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	基					
	*** S単 - 32号 ***					
S42047	同軸避雷器撤去工		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,同軸避雷器,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分4	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
	合計				6,090	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				6,090	
Y00001	個					
	*** S単 - 33号 ***					
S42048	基地局調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)歩掛補正区分	移動体通信設備 車載・基地局 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
	*** S単 - 34号 ***					
S42048	基地局調整工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)歩掛補正区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				30,293	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,293	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	表1					
	*** S単 - 35号 ***					
S42048	基地局調整工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	TM/TC・放流警報設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	空中線・八木				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)歩掛補正区分	有				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
	合計				21,205	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				21,205	
Y00001	表1					
	*** S単 - 36号 ***					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	移動体通信設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	車載・基地局				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)歩掛補正区分	無				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
	*** S単 - 37号 ***					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	移動体通信設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	車載・基地局				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)歩掛補正区分	有				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
	合計				25,358	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				25,358	
Y00001	台					
	*** S単 - 38号 ***					
S42048	特定小電力無線装置(送信機)調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	移動体通信設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	車載・基地局				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)歩掛補正区分	無				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 39号 ***						
S42048	特定小電力無線装置(受信機)調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	移動体通信設備,車載・基地局,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	移動体通信設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分	車載・基地局				
	3)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
*** S単 - 40号 ***						
S42048	八木アンテナ調整工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC・放流警報設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分	空中線・八木				
	3)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				30,293	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,293	
Y00001	表1					
*** S単 - 41号 ***						
S42053	計装設備据付工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	圧力式水位計,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	圧力式水位計		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価				84,945	
*** S単 - 42号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,020	13,020	
	合計				13,020	算出数量 1.000 人
	単価				13,020	
*** S単 - 43号 ***						
S02116	メッセンジャーワイヤー		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メッセンジャーワイヤー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	亜鉛メッキ銅より線,38sq.,					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96110	メッセンジャーワイヤー 亜鉛メッキ鋼より線.38sq	1.000	m	142	142	
	合計				142	算出数量 1.000 各単位
	単価				142	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	ラッシングロッド		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラッシングロッド らせん内径45mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96111	ラッシングロッド らせん内径45mm	1.000	m	140	140	
	合計				140	算出数量 1.000 各単位
	単価				140	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	信号ケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	信号ケーブル SKEV-SB 1.25sq-2P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96112	信号ケーブル SKEV-SB 1.25sq-2P	1.000	m	541	541	
	合計				541	算出数量 1.000 各単位
	単価				541	
	*** S単 - 46号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｸｯﾄ型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｸｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO4421 MO4421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	運転1日当たり算出 5.0時間 1.40 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO4421	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑﾊﾞｽｸｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	13,500	13,500	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	18.000	L	136	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,625	23,625	
	合計				39,573	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		39,573	
Y00001	単位					
	*** S単 - 47号 ***					
S40012	空中線装置 狹帯域5素子八木アンテナ		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	空中線装置 狭帯域5素子八木アンテナ 150MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96110 150MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96110	空中線装置 狭帯域5素子八木アンテナ 150MHz帯	1.000	基	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 保安器箱		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 保安器箱 壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76347 壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76347	圧力式水位計(水晶式) 保安器箱 壁掛形	1.000	個	110,000	110,000	
	合計				110,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				110,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 保安器箱		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 保安器箱 ラックマウント形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76346 ラックマウント形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76346	圧力式水位計(水晶式) 保安器箱 ラックマウント形	1.000	個	110,000	110,000	
	合計				110,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				110,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S42054	圧力式水位計据付 既設撤去,点検含む		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 3.00,4.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	3.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	4.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	3.000	人	36,225	108,675	
R03004	電気通信技術員	4.000	人	24,360	97,440	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				206,115	算出数量 1.000 式
	単価		式		206,115	
	*** S単 - 51号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,材料費なし,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-, 屋外・屋内,8.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.80				
	8)その他の場合の補助文	SKEV-SB 1.25sq-2P,材料費なし				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	8.800	人	22,575	198,660	
	合計				198,660	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,987	
	*** S単 - 52号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,5.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	260				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	5.500	人	22,575	124,163	
	合計				150,163	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,502	
	*** S単 - 53号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	260				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	4.400	人	22,575	99,330	
	合計				125,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,253	
	*** S単 - 54号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,8.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	260				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.80				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	8.800	人	22,575	198,660	
	合計				224,660	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,247	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 55号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 7.10					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分 1	ラック・ダクト内				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 種別	その他				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) サイズ(mm)	-mm				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 対数	-				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	260				
	7) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	7.10				
	8) その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	7.100	人	22,575	160,283	
	合計				186,283	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,863	
	*** S単 - 56号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P, 露出(コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 4.40					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分 1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 種別	その他				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) サイズ(mm)	-mm				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 対数	-				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	7) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	4.40				
	8) その他の場合の補助文	SKEV-SB 1.25sq-2P				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,575	99,330	
	合計				99,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		993	
	*** S単 - 57号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, 管内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.75					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分 1	管内				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 種別	その他				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) サイズ(mm)	-mm				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 対数	-				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル 1m 当り単価	0				
	7) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	2.75				
	8) その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	22,575	62,081	
	合計				62,081	算出数量 100.000 m
	単価		m		621	
	*** S単 - 58号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, ビット, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 2.20					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分 1	ビット				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	2) 種別	その他				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) サイズ(mm)	-mm				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 対数	-				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	2.20 10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.200	人	22,575	49,665	
	合計				49,665	算出数量 100.000 m
	単価		m		497	
	*** S単 - 59号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	露出(コンクリート壁) その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	4.40 10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,575	99,330	
	合計				99,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		993	
	*** S単 - 60号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	3.55 10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	22,575	80,141	
	合計				80,141	算出数量 100.000 m
	単価		m		801	
	*** S単 - 61号 ***					
S42105	架空配線工		径間		1.000 径間	歩A 当たり算出
	架空配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,ワイヤ吊り,FCPEV,,,0.65mm,10P以下,,,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル区分 2)作業区分	通信ケーブル ワイヤ吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)種別 6)導体径 7)対数 10)その他の1径間当り電工労務(人) 11)その他の場合の補助文	FCPEV 0.65mm 10P以下 0.00 SKEV-SB 1.25sq-2P		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.950	人	22,575	21,446	
	合計				21,446	算出数量 1.000 径間
	単価		径間		21,446	
	*** S単 - 62号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42105	架空配線工		径間		1.000 径間	歩A 当たり算出
	架空配線工 SKEV-SB 1.25sq-2P,.....,0.48			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	10)その他の1径間当り電工労務(人)	0.48		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	11)その他の場合の補助文	SKEV-SB 1.25sq-2P		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.480	人	22,575	10,836	
	合計				10,836	算出数量 1.000 径間
	単価		径間		10,836	
	*** S単 - 63号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 中継ボックス,その他,その他,0.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)器具分類	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.50				
	5)その他の場合の補助文	中継ボックス				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	0	0	
R01013	電工	0.500	人	22,575	11,288	
	合計				11,288	算出数量 1.000 個
	単価		個		11,288	
	*** S単 - 64号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 中継ボックス,その他,その他,0.25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)器具分類	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価	0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.25				
	5)その他の場合の補助文	中継ボックス				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	0	0	
R01013	電工	0.250	人	22,575	5,644	
	合計				5,644	算出数量 1.000 個
	単価		個		5,644	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(川代ダム) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	移動無線装置(基地局用)					
K77271	空中線装置 広帯域5素子八木アンテナ		台	240,000		割増等を含まない
K77322	150MHz帯		基	168,000		割増等を含まない
K77371	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形)		基	20,000		割増等を含まない
K77382	150MHz帯		個	140,000		割増等を含まない
K96001	無線機		台	240,000		割増等を含まない
K96002	150MHz, 10W, マイク付き		台	250,000		割増等を含まない
K96003	安定電源装置		台	50,000		割増等を含まない
K96008	電力分配器		個	150,000		割増等を含まない
K96010	特定小電力無線装置		台	2,030,000		割増等を含まない
K96011	429MHz		台	2,300,000		割増等を含まない
K96110	特定小電力無線装置		台	2,300,000		割増等を含まない
	429MHz, 太陽電池3W, 蓄電池6Ah		台	2,300,000		割増等を含まない
P96001	空中線装置 狭帯域5素子八木アンテナ		基	120,000		割増等を含まない
P96002	150MHz帯		基	120,000		割増等を含まない
P96110	同軸ケーブル		m	260		
P96111	10D-2V		m	115		
P96112	信号ケーブル		m	49		
P96113	MVVS 0.75-4C		m	142		
P96114	電源ケーブル		m	140		
P96115	VCTF 1.25-2C		m	541		
P96116	メッセンジャーワイヤー		m	207		
	垂鉛メッキ銅より線, 38sq		m	1,070		
	ラッシングロッド		m	8,010		
	らせん内径45mm		m	290,000		
	信号ケーブル		m			
	SKEV-SB 1.25sq-2P		m			
	あと施行アンカー		個			
	本体打込み式, M10, SUS		個			
	アイボルト		個			
	M10, SUS		個			
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管		本			
	VP, 125A		本			
	排水処理工		式			
	有居水位局受圧水槽		式

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
移動無線装置他更新工事（大川瀬ダム）

積算書

（第1回変更）

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(12,020,000) 20,110,000	
・製作工事価格			(8,810,000) 13,340,000	
・・機器単体費	(") 1.000	式	(8,816,000) 13,341,000	
・据付工事価格			(3,210,000) 6,770,000	
純工事費(据付)			(696,000) 2,135,000	
・・据付工事原価			(2,604,000) 5,492,000	
・・・直接工事費			(583,000) 1,787,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(583,000) 1,787,000	
・・・・間接工事費			(2,021,000) 3,705,000	
・・・・共通仮設費			(113,000) 348,000	
・・・・・運搬費~営繕費等				
	(583,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)) 1,787,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)		(113,000) 348,000	
・・・・現場管理費				
	(696,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)) 2,135,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		(302,000) 926,000	
・・・・機器間接費			(1,606,000) 2,431,000	
・・・・・機器管理費				
	(8,816,000 × 18.220) 13,341,000 × 18.220		(1,606,000) 2,431,000	
・・一般管理費等				
	(2,604,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 5,492,000 × (23.370*1.000) + 1,041		(614,000) 1,284,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(3,210,000 × 3.860) 6,770,000 × 3.860		(124,000) 261,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				(8,816,000)	
				13,341,000	
・親局設備工				(0)	
	1.000	式		4,010,000	
・・親局設備工				(0)	
移動無線設備(基地局)	1.000	式		4,010,000	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	4,010,000	4,010,000	
S40012 移動無線装置(基地局用)	(0.000)			(0)	歩A・単A
150MHz,10W,マイク付き,収容箱付き	1.000	台	2,500,000	2,500,000	S単 25号
S40012 遠隔通話機	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	台	1,000,000	1,000,000	S単 26号
S40012 空中線装置 狭域帯3素子八木アンテナ	(0.000)			(0)	歩A・単A
150MHz帯	1.000	基	100,000	100,000	S単 27号
S40012 空中線装置 狭域帯5素子八木アンテナ	(0.000)			(0)	歩A・単A
150MHz帯	1.000	基	120,000	120,000	S単 28号
S40012 空中線装置 同軸避雷器	(0.000)			(0)	歩A・単A
150MHz帯	1.000	個	140,000	140,000	S単 29号
S40012 空中線装置 分配器	(0.000)			(0)	歩A・単A
150MHz帯 分配比(1:1)	1.000	個	150,000	150,000	S単 30号
				(0)	
合 計				4,010,000	
・子局設備工				(8,816,000)	
	1.000	式		9,331,000	
・・子局設備工				(")	
大川瀬ダム	1.000	式		2,850,000	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	2,850,000	2,850,000	
S40012 水温計発信器	(")			(")	歩A・単A
2400MHz,ブイ付き	1.000	台	1,450,000	1,450,000	S単 4号
S40012 水温測定受信器(変換器)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	450,000	450,000	S単 5号
S40012 受信用中継装置(無線機)	(")			(")	歩A・単A
2400MHz	1.000	台	950,000	950,000	S単 6号
				(")	
合 計				2,850,000	
・・子局設備工				(0)	
移動無線装置(移動局)	1.000	式		520,000	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	520,000	520,000	
S40012 移動無線装置(移動局用)	(0.000)			(0)	歩A・単A
150MHz,10W,マイク付き	2.000	台	240,000	480,000	S単 31号
S40012 空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形)	(0.000)			(0)	歩A・単A
150MHz帯	2.000	基	20,000	40,000	S単 32号
				(0)	
合 計				520,000	
・・子局設備工				(5,966,000)	
昭和橋水位警報局	1.000	式		5,961,000	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	(")		(")	(")	1式当たり
特定小電力無線装置	1.000	式	4,476,000	4,476,000	
S40012 特定小電力無線装置	(")			(")	歩A・単A
429MHz	1.000	台	2,030,000	2,030,000	S単 7号
S40012 特定小電力無線装置	(")			(")	歩A・単A
429MHz,太陽電池3W,蓄電池6Ah	1.000	台	2,300,000	2,300,000	S単 8号
S40012 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ	(")			(")	歩A・単A
400MHz帯	1.000	基	86,800	86,800	S単 9号
S40012 空中線装置 同軸避雷器	(")			(")	歩A・単A
400MHz帯	1.000	個	59,500	59,500	S単 10号
				(")	
合 計				4,476,300	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	(")		(1,490,000)	(1,490,000)	1式当たり
水位計	1.000	式	1,485,000	1,485,000	
S40012 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器	(")			(")	歩A・単A
ラックマウント形(出力信号回路無)	1.000	台	900,000	900,000	S単 11号
S40012 圧力式水位計(水晶式) 検出器	(")			(")	歩A・単A
0~10m	1.000	個	569,000	569,000	S単 12号
S40012 圧力式水位計(水晶式)	(")			(")	歩A・単A
専用ケーブル	14.000	m	720	10,080	S単 13号
S40012 圧力式水位計(水晶式)	(14.000)			(11,340)	歩A・単A
ワイヤ	7.000	m	810	5,670	S単 14号
				(1,490,420)	
合 計				1,484,750	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(583,000)	
				1,787,000	
・親局据付工				(0)	
	1.000	式		253,000	
・・親局据付工 移動無線設備(基地局)				(0)	
	1.000	式		253,000	
・・・移動通信・CCTV設備工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	211,000	211,000	
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局(制御器分離型),,,,無,0.0,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	台	36,540	36,540	S単 33号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150~400MHz),,,,有,13.0,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	24,116	24,116	S単 34号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150~400MHz),,,,有,13.0,有	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	16,808	16,808	S単 35号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	個	6,090	6,090	S単 36号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載,基地局,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	台	36,225	36,225	S単 41号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線,八木,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	30,293	30,293	S単 42号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線,八木,有	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	21,205	21,205	S単 43号
S16001 高所作業車[トランク架装・伸縮アーム・アウト型] ,作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	日	39,573	39,573	S単 24号
合 計				(0)	
				210,850	
・・・移動通信・CCTV設備工 撤去工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局(制御器分離型),,,,無,0.0,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.500	台	36,540	18,270	S単 33号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150~400MHz),,,,有,13.0,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.500	基	24,116	12,058	S単 34号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150~400MHz),,,,有,13.0,有	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.500	基	16,808	8,404	S単 35号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,無,0.0,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.500	個	6,090	3,045	S単 36号
合 計				(0)	
				41,777	
・子局据付工				(583,000)	
	1.000	式		1,534,000	
・・子局据付工 大川瀬ダム小型無線装置(水温計)				()	
	1.000	式		234,000	
・・・小型無線装置(水温計)据付工	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	156,000	156,000	
T00001 水温計発信器据付調整工	()			()	歩A・単A
	1.000	式	71,873	71,873	T単 1号
T00002 水温測定受信機(変換器)据付調整工	()			()	歩A・単A
	1.000	式	60,585	60,585	T単 2号
T00003 受信用中継装置(無線機)据付調整工	()			()	歩A・単A
	1.000	式	23,468	23,468	T単 3号
合 計				()	
				155,926	
・・・小型無線装置(水温計)撤去工	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	78,000	78,000	
T00004 水温計発信器撤去工	()			()	歩A・単A
	1.000	式	35,937	35,937	T単 4号
T00005 水温測定受信機(変換器)撤去工	()			()	歩A・単A
	1.000	式	30,293	30,293	T単 5号
T00006 受信用中継装置(無線機)撤去工	()			()	歩A・単A
	1.000	式	11,734	11,734	T単 6号
合 計				()	
				77,964	
・・子局据付工 移動無線設備(移動局)				(0)	
	1.000	式		233,000	
・・・移動通信・CCTV設備工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	176,000	176,000	
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,,無,0.0,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	台	60,008	60,008	S単 37号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,,無,0.0,有	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	台	42,005	42,005	S単 38号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	7,308	7,308	S単 39号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,有	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	5,116	5,116	S単 40号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載,基地局,無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	台	36,225	36,225	S単 41号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載,基地局,有	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	台	25,358	25,358	S単 44号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(0) 176,020	
・・・ 移動通信・CCTV設備工 撤去工	(0.000) 1.000		(0) 57,000	(0) 57,000	1式当たり
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無	(0.000) 0.500	式	(0) 60,008	(0) 30,004	歩A・単A S単 37号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,無,0.0,有	(0.000) 0.500	式	(0) 42,005	(0) 21,003	歩A・単A S単 38号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2),,,ホイップ(車載),,無,0.0,無	(0.000) 0.500	式	(0) 7,308	(0) 3,654	歩A・単A S単 39号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2),,,ホイップ(車載),,無,0.0,有	(0.000) 0.500	式	(0) 5,116	(0) 2,558	歩A・単A S単 40号
合計				(0) 57,219	
・・・ 子局据付工 昭和橋水位警報局	1.000	式		(349,000) 429,000	
・・・ 計装設備工(電気通信)	() 1.000	式	() 85,000	() 85,000	1式当たり
S42053 計装設備据付工 圧力式水位計,無	() 1.000	式	() 84,945	() 84,945	歩A・単A S単 23号
合計				() 84,945	
・・・ 計装設備工(電気通信) 撤去工	() 1.000	式	() 42,000	() 42,000	1式当たり
S42053 計装設備据付工 圧力式水位計,無	() 0.500	式	() 84,945	() 42,473	歩A・単A S単 23号
合計				() 42,473	
・・・ 移動通信・CCTV設備工	() 1.000	式	() 182,000	() 182,000	1式当たり
S42047 特定小電力無線装置据付工(発信器) 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	() 1.000	式	() 24,360	() 24,360	歩A・単A S単 15号
S42047 特定小電力無線装置据付工(受信器) 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	() 1.000	式	() 24,360	() 24,360	歩A・単A S単 16号
S42047 特定小電力無線装置据付工(受信器) 空中線(1),,,八木(150~400MHz),,無,0.0,無	() 1.000	式	() 24,360	() 24,360	歩A・単A S単 17号
S42047 受信アンテナ(広帯域8素子八木アンテナ) 空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無	() 1.000	式	() 6,090	() 6,090	歩A・単A S単 18号
S42048 特定小電力無線装置(送信機)調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無	() 1.000	式	() 36,225	() 36,225	歩A・単A S単 20号
S42048 特定小電力無線装置(受信機)調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無	() 1.000	式	() 36,225	() 36,225	歩A・単A S単 21号
S42048 八木アンテナ調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	() 1.000	式	() 30,293	() 30,293	歩A・単A S単 22号
合計				() 181,913	
・・・ 移動通信・CCTV設備工 撤去工	() 1.000	式	() 40,000	() 40,000	1式当たり
S42047 特定小電力無線装置据付工(発信器) 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	() 0.500	式	() 24,360	() 12,180	歩A・単A S単 15号
S42047 特定小電力無線装置据付工(受信器) 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	() 0.500	式	() 24,360	() 12,180	歩A・単A S単 16号
S42047 特定小電力無線装置据付工(受信器) 空中線(1),,,八木(150~400MHz),,無,0.0,無	() 0.500	式	() 24,360	() 12,180	歩A・単A S単 17号
S42047 特定小電力無線装置据付工(受信器) 空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無	() 0.500	式	() 6,090	() 3,045	歩A・単A S単 19号
合計				() 39,585	
・・・ 付帯施設	(0.000) 1.000	式	(0) 80,000	(0) 80,000	1式当たり
P96110 編鋼板(取付ボルト,設置費含む) SS400,溶融亜鉛メッキ,W250mm×L500mm×T4.5mm	(0.000) 1.000	式	(0) 80,000	(0) 80,000	歩A・単A
合計				(0) 80,000	
・・・ 共通設備工	1.000	式		(0) 638,000	
・・・ 配線工	(0.000) 1.000	式	(0) 452,000	(0) 452,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	(0.000) 10.900	m	(0) 568	(0) 6,191	歩A・単A S単 45号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,1.30	(0.000) 6.200	m	(0) 342	(0) 2,120	歩A・単A S単 46号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	(0.000) 8.100	m	455	(0) 3,686	歩A・単A S単 47号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.60	(0.000) 1.000	m	862	(0) 862	歩A・単A S単 48号
S42104 通信ケーブル配線工 管内,FCPEVケーブル,0.9mm,10P,地中・屋外・屋内,0.00	(0.000) 200.900	m	1,534	(0) 308,181	歩A・単A S単 53号
S42104 通信ケーブル配線工 ピット,FCPEVケーブル,0.9mm,10P,屋外・屋内,0.00	(0.000) 20.400	m	1,285	(0) 26,214	歩A・単A S単 54号
S42104 通信ケーブル配線工 露出(コンクリート壁),FCPEVケーブル,0.9mm,10P,屋外・屋内,0.00	(0.000) 6.900	m	2,279	(0) 15,725	歩A・単A S単 55号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	(0.000) 10.900	m	634	(0) 6,911	歩A・単A S単 56号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋内,1.30	(0.000) 6.200	m	408	(0) 2,530	歩A・単A S単 57号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ピット,その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80	(0.000) 6.600	m	521	(0) 3,439	歩A・単A S単 58号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	(0.000) 2.000	m	928	(0) 1,856	歩A・単A S単 59号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,5.50	(0.000) 18.000	m	1,502	(0) 27,036	歩A・単A S単 60号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,8.80	(0.000) 21.200	m	2,247	(0) 47,636	歩A・単A S単 61号
合計				(0) 452,387	
・・・配線工 撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 186,000	(0) 186,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	(0.000) 10.900	m	260	(0) 2,834	歩A・単A S単 49号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋内,0.65	(0.000) 6.200	m	147	(0) 911	歩A・単A S単 50号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ピット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.90	(0.000) 8.100	m	203	(0) 1,644	歩A・単A S単 51号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	(0.000) 1.000	m	406	(0) 406	歩A・単A S単 52号
S42104 通信ケーブル配線工 FCPEV 0.9mm-10P,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.75	(0.000) 200.900	m	621	(0) 124,759	歩A・単A S単 62号
S42104 通信ケーブル配線工 FCPEV 0.9mm-10P,ピット,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.20	(0.000) 20.400	m	497	(0) 10,139	歩A・単A S単 63号
S42104 通信ケーブル配線工 FCPEV 0.9mm-10P,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40	(0.000) 6.900	m	993	(0) 6,852	歩A・単A S単 64号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15	(0.000) 10.900	m	260	(0) 2,834	歩A・単A S単 65号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋内,0.65	(0.000) 6.200	m	147	(0) 911	歩A・単A S単 66号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ピット,その他,-mm,-,屋外・屋内,0.90	(0.000) 6.600	m	203	(0) 1,340	歩A・単A S単 67号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80	(0.000) 2.000	m	406	(0) 812	歩A・単A S単 68号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.75	(0.000) 18.000	m	621	(0) 11,178	歩A・単A S単 69号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40	(0.000) 21.200	m	993	(0) 21,052	歩A・単A S単 70号
合計				(0) 185,672	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電気通信技術者 電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 電気通信技術員 電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 電工 電工		人	22,575		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** 水温計発信器 水温計発信器 2400MHz、プイ付き		台	1,450,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** 水温測定受信器(変換器) 水温測定受信器(変換器)		台	450,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** 受信用中継装置(無線機) 受信用中継装置(無線機) 2400MHz		台	950,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** 特定小電力無線装置 特定小電力無線装置 429MHz		台	2,030,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** 特定小電力無線装置 特定小電力無線装置 429MHz、太陽電池3W、蓄電池6Ah		台	2,300,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯		基	86,800		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** 空中線装置 同軸避雷器 空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯		個	59,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)		台	900,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** 圧力式水位計(水晶式) 検出器 圧力式水位計(水晶式) 検出器 0-10m		個	569,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 圧力式水位計(水晶式) 圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル		m	720		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 圧力式水位計(水晶式) 圧力式水位計(水晶式) ワイヤ		m	810		歩A・単A
S42047	*** S単 - 15号 *** 特定小電力無線装置据付工(発信器) 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無		台	24,360		歩A・単A
S42047	*** S単 - 16号 *** 特定小電力無線装置据付工(受信器) 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無		台	24,360		歩A・単A
S42047	*** S単 - 17号 *** 特定小電力無線装置据付工(受信器) 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150~400MHz),,無,0.0,無		基	24,360		歩A・単A
S42047	*** S単 - 18号 *** 受信アンテナ(広帯域8素子八木アンテナ) 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無		個	6,090		歩A・単A
S42047	*** S単 - 19号 *** 特定小電力無線装置据付工(受信器) 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無		個	6,090		歩A・単A
S42048	*** S単 - 20号 *** 特定小電力無線装置(送信機)調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無		台	36,225		歩A・単A
S42048	*** S単 - 21号 *** 特定小電力無線装置(受信機)調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無		台	36,225		歩A・単A
S42048	*** S単 - 22号 *** 八木アンテナ調整工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42053	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 *** S単 - 23号 ***		基	30,293		歩A・単A
S16001	計装設備据付工 計装設備据付工 圧力式水位計,無 *** S単 - 24号 ***		台	84,945		歩A・単A
S40012	高所作業車[トラック架装・伸縮2'-ム・ハ'スカート型] 高所作業車[トラック架装・伸縮2'-ム・ハ'スカート型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2 *** S単 - 25号 ***		日	39,573		歩A・単A
S40012	移動無線装置(基地局用) 移動無線装置(基地局用) 150MHz,10W,マイク付き,収容箱付き *** S単 - 26号 ***		台	2,500,000		歩A・単A
S40012	遠隔通話機 遠隔通話機 *** S単 - 27号 ***		台	1,000,000		歩A・単A
S40012	空中線装置 狭域帯3素子八木アンテナ 空中線装置 狭域帯3素子八木アンテナ 150MHz帯 *** S単 - 28号 ***		基	100,000		歩A・単A
S40012	空中線装置 狭域帯5素子八木アンテナ 空中線装置 狭域帯5素子八木アンテナ 150MHz帯 *** S単 - 29号 ***		基	120,000		歩A・単A
S40012	空中線装置 同軸避雷器 空中線装置 同軸避雷器 150MHz帯 *** S単 - 30号 ***		個	140,000		歩A・単A
S40012	空中線装置 分配器 空中線装置 分配器 150MHz帯 分配比(1:1) *** S単 - 31号 ***		個	150,000		歩A・単A
S40012	移動無線装置(移動局用) 移動無線装置(移動局用) 150MHz,10W,マイク付き *** S単 - 32号 ***		台	240,000		歩A・単A
S40012	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯 *** S単 - 33号 ***		基	20,000		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局(制御器分離型),,,,無,0.0,無 *** S単 - 34号 ***		台	36,540		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150~400MHz),,,有,13.0,無 *** S単 - 35号 ***		基	24,116		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150~400MHz),,,有,13.0,有 *** S単 - 36号 ***		基	16,808		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無 *** S単 - 37号 ***		個	6,090		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無 *** S単 - 38号 ***		台	60,008		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,無,0.0,有 *** S単 - 39号 ***		台	42,005		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,無 *** S単 - 40号 ***		基	7,308		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,有 *** S単 - 41号 ***		基	5,116		歩A・単A
S42048	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無 *** S単 - 42号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42048	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 *** S単 - 43号 ***		基	30,293		歩A・単A
S42048	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,有		基	21,205		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42048	*** S単 - 44号 *** 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,有		台	25,358		歩A・単A
S42102	*** S単 - 45号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m	568		歩A・単A
S42102	*** S単 - 46号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,1.30		m	342		歩A・単A
S42102	*** S単 - 47号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80		m	455		歩A・単A
S42102	*** S単 - 48号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.60		m	862		歩A・単A
S42102	*** S単 - 49号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		m	260		歩A・単A
S42102	*** S単 - 50号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,0.65		m	147		歩A・単A
S42102	*** S単 - 51号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.90		m	203		歩A・単A
S42102	*** S単 - 52号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80		m	406		歩A・単A
S42104	*** S単 - 53号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 ,管内,FCPEVケーブル,0.9mm,10P,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,534		歩A・単A
S42104	*** S単 - 54号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 ,ビット,FCPEVケーブル,0.9mm,10P,屋外・屋内,0.00		m	1,285		歩A・単A
S42104	*** S単 - 55号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 ,露出(コンクリート壁),FCPEVケーブル,0.9mm,10P,屋外・屋内,0.00		m	2,279		歩A・単A
S42104	*** S単 - 56号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,管内,その他,-mm,-,-,地中・屋外・屋内,2.30		m	634		歩A・単A
S42104	*** S単 - 57号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,-,屋 内,1.30		m	408		歩A・単A
S42104	*** S単 - 58号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ビット,その他,-mm,-,-,屋外・屋内,1.80		m	521		歩A・単A
S42104	*** S単 - 59号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,-,屋外・屋内,3.60		m	928		歩A・単A
S42104	*** S単 - 60号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,-,地中・屋外・屋内,5.50		m	1,502		歩A・単A
S42104	*** S単 - 61号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,-,屋外・屋内,8.80		m	2,247		歩A・単A
S42104	*** S単 - 62号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 FCPEV 0.9mm-10P,管内,その他,-mm,-,-,地中・屋外・屋内,2.75		m	621		歩A・単A
S42104	*** S単 - 63号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 FCPEV 0.9mm-10P,ビット,その他,-mm,-,-,屋外・屋内,2.20		m	497		歩A・単A
S42104	*** S単 - 64号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 FCPEV 0.9mm-10P,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,-,屋外・屋内,4.40		m	993		歩A・単A
S42104	*** S単 - 65号 *** 通信ケーブル配線工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 人
	単価				36,225	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 人
	単価				24,360	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,575	22,575	
	合計				22,575	算出数量 1.000 人
	単価				22,575	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	水温計発信器		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水温計発信器 2400MHz、ブイ付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	水温計発信器 2400MHz、ブイ付き	1.000	台	1,450,000	1,450,000	
	合計				1,450,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,450,000	
*** S単 - 5号 ***						
S40012	水温測定受信器(変換器)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水温測定受信器(変換器)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	水温測定受信器(変換器)	1.000	台	450,000	450,000	
	合計				450,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				450,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	受信用中継装置(無線機)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	受信用中継装置(無線機) 2400MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96014 2400MHz		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96014	受信用中継装置(無線機) 2400MHz	1.000	台	950,000	950,000	
	合 計				950,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				950,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	特定小電力無線装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	特定小電力無線装置 429MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 429MHz		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	特定小電力無線装置 429MHz	1.000	台	2,030,000	2,030,000	
	合 計				2,030,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,030,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	特定小電力無線装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	特定小電力無線装置 429MHz,太陽電池3W,蓄電池6Ah			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 429MHz,太陽電池3W,蓄電池6Ah		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	特定小電力無線装置 429MHz,太陽電池3W,蓄電池6Ah	1.000	台	2,300,000	2,300,000	
	合 計				2,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,300,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77343 400MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77343	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯	1.000	基	86,800	86,800	
	合 計				86,800	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				86,800	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	空中線装置 同軸避雷器		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77383 400MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K77383	空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯	1.000	個	59,500	59,500	
	合計				59,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				59,500	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76341 ラックマウント形(出力信号回...		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76341	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)	1.000	台	900,000	900,000	
	合計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				900,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 検出器 圧力式水位計(水晶式) 検出器 0-10m		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76349 0-10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76349	圧力式水位計(水晶式) 検出器 0-10m	1.000	個	569,000	569,000	
	合計				569,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				569,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76353 専用ケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76353	圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル	1.000	m	720	720	
	合計				720	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				720	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 圧力式水位計(水晶式) ワイヤ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76354 ワイヤ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76354	圧力式水位計(水晶式) ワイヤ	1.000	m	810	810	
	合計				810	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				810	
	*** S単 - 15号 ***					
S42047	特定小電力無線装置据付工(発信器) 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分 2)機器区分1 6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	移動体通信設備 基地局 無 0.0 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電気	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 16号 ***					
S42047	特定小電力無線装置据付工(受信器)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	移動体通信設備 基地局 無 0.0 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電気	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 17号 ***					
S42047	特定小電力無線装置据付工(受信器)		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1)...八木(150~400MHz)...無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分2 6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	空中線(1) 八木(150~400MHz) 無 0.0 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	基					
	*** S単 - 18号 ***					
S42047	受信アンテナ(広帯域8素子八木アンテナ)		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,...同軸避雷器,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分4 6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	空中線付属品 同軸避雷器 無 0.0 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
	合計				6,090	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				6,090	
Y00001	個					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 19号 ***						
S42047	特定小電力無線装置据付工(受信器)		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品, , , , 同軸避雷器, 無, 0.0, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分4	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
	合計				6,090	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				6,090	
Y00001	個					
*** S単 - 20号 ***						
S42048	特定小電力無線装置(送信機)調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備, 車載・基地局, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)歩掛補正区分	移動体通信設備 車載・基地局 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
*** S単 - 21号 ***						
S42048	特定小電力無線装置(受信機)調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備, 車載・基地局, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)歩掛補正区分	移動体通信設備 車載・基地局 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
*** S単 - 22号 ***						
S42048	八木アンテナ調整工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備, 空中線・八木, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)歩掛補正区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				30,293	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				30,293	
Y00001	表1					
*** S単 - 23号 ***						

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42053	計装設備据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 24号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	MO4421 MO4421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO4421	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	13,500	13,500	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	18.000	L	136	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,625	23,625	
	合計				39,573	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		39,573	
Y00001	単位					
	*** S単 - 25号 ***					
S40012	移動無線装置(基地局用)		台		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	移動無線装置(基地局用) 150MHz,10W,マイク付き,収容箱付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸﾞｰﾄﾞ 2)規格	K96110 150MHz,10W,マイク付き,収容箱付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96110	移動無線装置(基地局用) 150MHz,10W,マイク付き,収容箱付き	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
	合計				2,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,500,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S40012	遠隔通話機		台		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	遠隔通話機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸﾞｰﾄﾞ 2)規格	K96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96111	遠隔通話機	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,000,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
S40012	空中線装置 狭域帯3素子八木アンテナ		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 狭域帯3素子八木アンテナ 150MHz帯					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96112 150MHz帯				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96112	空中線装置 狭域帯3素子八木アンテナ 150MHz帯	1.000	基	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S40012	空中線装置 狭域帯5素子八木アンテナ		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 狭域帯5素子八木アンテナ 150MHz帯					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96113 150MHz帯				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96113	空中線装置 狭域帯5素子八木アンテナ 150MHz帯	1.000	基	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S40012	空中線装置 同軸避雷器		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 同軸避雷器 150MHz帯					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K77382 150MHz帯				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K77382	空中線装置 同軸避雷器 150MHz帯	1.000	個	140,000	140,000	
	合計				140,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				140,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S40012	空中線装置 分配器		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 分配器 150MHz帯 分配比(1:1)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K77392 150MHz帯 分配比(1:1)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K77392	空中線装置 分配器 150MHz帯 分配比(1:1)	1.000	個	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				150,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S40012	移動無線装置(移動局用)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動無線装置(移動局用) 150MHz z, 10W, マイク付き					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96001 150MHz z, 10W, マイク付き				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96001	移動無線装置(移動局用) 150MHz z, 10W, マイク付き	1.000	台	240,000	240,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				240,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				240,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S40012	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形)		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77371 150MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77371	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯	1.000	基	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				20,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局(制御器分離型),,,,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局(制御器分離型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無				
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,540	
Y00001	台					
	*** S単 - 34号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150~400MHz),,,有,13.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分2	空中線(1) 八木(150~400MHz)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	有 13.0 無				
R03004	電気通信技術員	0.990	人	24,360	24,116	
	合計				24,116	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,116	
Y00001	基					
	*** S単 - 35号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150~400MHz),,,有,13.0,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分2	空中線(1) 八木(150~400MHz)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	有 13.0 有				
R03004	電気通信技術員	0.690	人	24,360	16,808	
	合計				16,808	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				16,808	
Y00001	基					
	*** S単 - 36号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分4	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
	合 計				6,090	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				6,090	
Y00001	個					
	*** S単 - 37号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 車載		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R01013	電工	0.500	人	22,575	11,288	
	合 計				60,008	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				60,008	
Y00001	台					
	*** S単 - 38号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,無,0.0,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 車載		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
R01013	電工	0.350	人	22,575	7,901	
	合 計				42,005	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				42,005	
Y00001	台					
	*** S単 - 39号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 4)機器区分3	空中線(2) ホイップ(車載)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	
	合計				7,308	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,308	
Y00001	表1・2					
	*** S単 - 40号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 4)機器区分3	空中線(2) ホイップ(車載)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.210	人	24,360	5,116	
	合計				5,116	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,116	
Y00001	表1・2					
	*** S単 - 41号 ***					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)歩掛補正区分	移動体通信設備 車載・基地局 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
	*** S単 - 42号 ***					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)歩掛補正区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				30,293	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,293	
Y00001	表1					
	*** S単 - 43号 ***					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)歩掛補正区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
	合計				21,205	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				21,205	
Y00001	表1					
	*** S単 - 44号 ***					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,有		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	移動体通信設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	車載・基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
	合計				25,358	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				25,358	
Y00001	台					
	*** S単 - 45号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	49				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	49	4,900	
R01013	電工	2.300	人	22,575	51,923	
	合計				56,823	算出数量 100.000 m
	単価		m		568	
	*** S単 - 46号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋内,1.30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	49				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	49	4,900	
R01013	電工	1.300	人	22,575	29,348	
	合計				34,248	算出数量 100.000 m
	単価		m		342	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 47号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C, ビット, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	49				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	49	4,900	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合計				45,535	算出数量 100.000 m
	単価		m		455	
*** S単 - 48号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	49				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	49	4,900	
R01013	電工	3.600	人	22,575	81,270	
	合計				86,170	算出数量 100.000 m
	単価		m		862	
*** S単 - 49号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,575	25,961	
	合計				25,961	算出数量 100.000 m
	単価		m		260	
*** S単 - 50号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C, ころがし(天井・床下), その他, -, -, -mm2, 屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	.0.65					
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ころがし(天井・床下) その他 - - -mm2 屋内 0 0.65 VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.650	人	22,575	14,674	
	合計				14,674	算出数量 100.000 m
	単価		m		147	
	*** S単 - 51号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.90 1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ビット その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 0.90 VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.900	人	22,575	20,318	
	合計				20,318	算出数量 100.000 m
	単価		m		203	
	*** S単 - 52号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80 1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 1.80 VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合計				40,635	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 53号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ,管内,FCPEVケーブル,0.9mm,10P,地中・屋外・屋内,0.00 1)施工区分1 2)種別 3)サイズ(mm) 4)対数	管内 FCPEVケーブル 0.9mm 10P				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27220	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV) 10P径 0.9	100.000	m	292	29,200	
R01013	電工	5.500	人	22,575	124,163	
	合計				153,363	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,534	
	*** S単 - 54号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 、ビット、FCPEVケーブル、0.9mm、10P、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	FCPEVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	0.9mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	10P				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27220	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV) 10P径 0.9	100.000	m	292	29,200	
R01013	電工	4.400	人	22,575	99,330	
	合計				128,530	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,285	
	*** S単 - 55号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 、露出(コンクリート壁)、FCPEVケーブル、0.9mm、10P、屋外・屋内、0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	FCPEVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	0.9mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	10P				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27220	着色識別PE絶縁ビニルシースケーブル(FCPEV) 10P径 0.9	100.000	m	292	29,200	
R01013	電工	8.800	人	22,575	198,660	
	合計				227,860	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,279	
	*** S単 - 56号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C、管内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	115				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	115	11,500	
R01013	電工	2.300	人	22,575	51,923	
	合計				63,423	算出数量 100.000 m
	単価		m		634	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 57号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C, ころがし(天井・床下), その他, -mm, -, 屋内, 1.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし(天井・床下) その他				
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋内 115				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	1.30 MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	115	11,500	
R01013	電工	1.300	人	22,575	29,348	
	合計				40,848	算出数量 100.000 m
	単価		m		408	
	*** S単 - 58号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C, ビット, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	ビット その他				
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 115				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	1.80 MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	115	11,500	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合計				52,135	算出数量 100.000 m
	単価		m		521	
	*** S単 - 59号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C, 露出(コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	露出(コンクリート壁) その他				
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 115				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	3.60 MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	115	11,500	
R01013	電工	3.600	人	22,575	81,270	
	合計				92,770	算出数量 100.000 m
	単価		m		928	
	*** S単 - 60号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 100-2V, 管内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 5.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管内 その他				
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	地中・屋外・屋内 260				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	260	26,000	
R01013	電工					
		5.500	人	22,575	124,163	
	合計				150,163	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,502	
	*** S単 - 61号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,8.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	260				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.80				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	260	26,000	
R01013	電工					
		8.800	人	22,575	198,660	
	合計				224,660	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,247	
	*** S単 - 62号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 FCPEV 0.9mm-10P,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	8)その他の場合の補助文	FCPEV 0.9mm-10P				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		2.750	人	22,575	62,081	
	合計				62,081	算出数量 100.000 m
	単価		m		621	
	*** S単 - 63号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 FCPEV 0.9mm-10P,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.20				
	8)その他の場合の補助文	FCPEV 0.9mm-10P				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		2.200	人	22,575	49,665	
	合計				49,665	算出数量 100.000 m
	単価		m		497	
	*** S単 - 64号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 FCPEV 0.9mm-10P,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8)その他の場合の補助文	FCPEV 0.9mm-10P				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,575	99,330	
	合計				99,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		993	
	*** S単 - 65号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,575	25,961	
	合計				25,961	算出数量 100.000 m
	単価		m		260	
	*** S単 - 66号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋内,0.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.65				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.650	人	22,575	14,674	
	合計				14,674	算出数量 100.000 m
	単価		m		147	
	*** S単 - 67号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,0.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.90				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	0.900	人	22,575	20,318	
	合計				20,318	算出数量 100.000 m
	単価		m		203	
	*** S単 - 68号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	1.800	人	22,575	40,635	
	合計				40,635	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 69号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	2.750	人	22,575	62,081	
	合計				62,081	算出数量 100.000 m
	単価		m		621	
	*** S単 - 70号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	4.400	人	22,575	99,330	
	合計				99,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		993	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(大川瀬ダム) (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	水温計発信器据付調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
S02115	電工	0.500	人	22,575	11,288	S単 3号
	合計				71,873	算出数量 1.000 式
	単価		式		71,873	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	水温測定受信機(変換器)据付調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合計				60,585	算出数量 1.000 式
	単価		式		60,585	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	受信用中継装置(無線機)据付調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
S02115	電工	0.500	人	22,575	11,288	S単 3号
	合計				23,468	算出数量 1.000 式
	単価		式		23,468	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	水温計発信器撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
S02115	電工	0.250	人	22,575	5,644	S単 3号
	合計				35,937	算出数量 1.000 式
	単価		式		35,937	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	水温測定受信機(変換器)撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合計				30,293	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,293	
	*** 丁単 - 6号 ***

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
移動無線装置他更新工事（鴨川ダム）

積 算 書

（第1回変更）

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(12,660,000) 12,810,000	
・製作工事価格			(9,090,000) 9,070,000	
・・機器単体費	(") 1.000	式	(9,097,000) 9,078,000	
・据付工事価格			(3,570,000) 3,740,000	
純工事費(据付)			(861,000) 962,000	
・・据付工事原価			(2,892,000) 3,033,000	
・・・直接工事費			(721,000) 805,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(721,000) 805,000	
・・・・間接工事費			(2,171,000) 2,228,000	
・・・・共通仮設費			(140,000) 157,000	
・・・・・運搬費~営繕費等				
	(721,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)) 805,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)		(140,000) 157,000	
・・・・現場管理費				
	(861,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)) 962,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		(374,000) 417,000	
・・・・機器間接費			(1,657,000) 1,654,000	
・・・・・機器管理費				
	(9,097,000 × 18.220) 9,078,000 × 18.220		(1,657,000) 1,654,000	
・・一般管理費等				
	(2,892,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 3,033,000 × (23.570*1.000) + 1,156		(682,000) 716,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(3,570,000 × 3.860) 3,740,000 × 3.860		(138,000) 144,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				(9,097,000)	
・子局設備工				9,078,000	
・子局設備工	1.000	式		(9,097,000)	
移動無線装置(移動局)	1.000	式		260,000	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	260,000	260,000	
S40012 無線機	()			()	歩A・単A
150MHz, 10W, マイク付き	1.000	台	240,000	240,000	S単 4号
S40012 空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形)	()			()	歩A・単A
150MHz帯	1.000	基	20,000	20,000	S単 5号
合計				()	
				260,000	
・子局設備工				()	
小型無線装置(水温計)	1.000	式		2,850,000	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	()		()	()	1式当たり
	1.000	式	2,850,000	2,850,000	
S40012 水温計発信器	()			()	歩A・単A
2400MHz、パイ付き	1.000	台	1,450,000	1,450,000	S単 6号
S40012 水温測定受信器(変換器)	()			()	歩A・単A
	1.000	台	450,000	450,000	S単 7号
S40012 受信用中継装置(無線機)	()			()	歩A・単A
2400MHz	1.000	台	950,000	950,000	S単 8号
合計				()	
				2,850,000	
・子局設備工				(5,987,000)	
古屋(黒谷)水位警報局	1.000	式		5,968,000	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	()		()	()	1式当たり
特定小電力無線装置	1.000	式	4,476,000	4,476,000	
S40012 特定小電力無線装置	()			()	歩A・単A
429MHz	1.000	台	2,030,000	2,030,000	S単 9号
S40012 特定小電力無線装置	()			()	歩A・単A
429MHz, 太陽電池3W, 蓄電池6Ah	1.000	台	2,300,000	2,300,000	S単 10号
S40012 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ	()			()	歩A・単A
400MHz帯	1.000	基	86,800	86,800	S単 11号
S40012 空中線装置 同軸避雷器	()			()	歩A・単A
400MHz帯	1.000	個	59,500	59,500	S単 12号
合計				()	
				4,476,300	
・・・情報伝送設備工(機器単体費)	()		(1,511,000)	(1,511,000)	1式当たり
水位計	1.000	式	1,492,000	1,492,000	
S40012 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器	()			()	歩A・単A
ラックマウント形(出力信号回路無)	1.000	台	900,000	900,000	S単 13号
S40012 圧力式水位計(水晶式) 検出器	()			()	歩A・単A
0~10m	1.000	個	569,000	569,000	S単 14号
S40012 圧力式水位計(水晶式)	(1.000)			(720)	歩A・単A
専用ケーブル	0.000	m	720	0	S単 15号
S40012 圧力式水位計(水晶式)	()			()	歩A・単A
専用ケーブル	27.000	m	720	19,440	S単 15号
S40012 圧力式水位計(水晶式)	(27.000)			(21,870)	歩A・単A
ワイヤ	4.000	m	810	3,240	S単 16号
合計				(1,511,030)	
				1,491,680	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(721,000)	
・子局据付工				805,000	
・子局据付工	1.000	式		(721,000)	
移動無線装置(移動局)				805,000	
・子局据付工	1.000	式		(")	
移動無線装置(移動局)				138,000	
・・・移動通信・CCTV設備工	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	104,000	104,000	
S42047 移動体通信・空中線装置据付工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無	1.000	台	60,008	60,008	S単 17号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工	(")			(")	歩A・単A
空中線(2),,,,ホイップ(車載),,無,0.0,無	1.000	基	7,308	7,308	S単 18号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 23号
合 計				(")	
				103,541	
・・・移動通信・CCTV設備工	(")		(")	(")	1式当たり
撤去工	1.000	式	34,000	34,000	
S42047 移動体通信・空中線装置据付工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無	0.500	台	60,008	30,004	S単 17号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工	(")			(")	歩A・単A
空中線(2),,,,ホイップ(車載),,無,0.0,無	0.500	基	7,308	3,654	S単 18号
合 計				(")	
				33,658	
・・・子局据付工				(")	
小型無線装置(水温計)	1.000	式		234,000	
・・・小型無線装置(水温計)据付工	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	156,000	156,000	
T00001 水温計発信器据付調整工	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	71,873	71,873	T単 1号
T00002 水温測定受信機(変換器)据付調整工	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	60,585	60,585	T単 2号
T00003 受信用中継装置(無線機)据付調整工	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	23,468	23,468	T単 3号
合 計				(")	
				155,926	
・・・小型無線装置(水温計)撤去工	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	78,000	78,000	
T00004 水温計発信器撤去工	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	35,937	35,937	T単 4号
T00005 水温測定受信機(変換器)撤去工	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	30,293	30,293	T単 5号
T00006 受信用中継装置(無線機)撤去工	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	11,734	11,734	T単 6号
合 計				(")	
				77,964	
・・・子局据付工				(")	
古屋(黒谷)水位警報局	1.000	式		349,000	
・・・計装設備工(電気通信)	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S42053 計装設備据付工	(")			(")	歩A・単A
圧力式水位計,無	1.000	台	84,945	84,945	S単 27号
合 計				(")	
				84,945	
・・・計装設備工(電気通信)	(")		(")	(")	1式当たり
撤去工	1.000	式	42,000	42,000	
S42053 計装設備据付工	(")			(")	歩A・単A
圧力式水位計,無	0.500	台	84,945	42,473	S単 27号
合 計				(")	
				42,473	
・・・移動通信・CCTV設備工	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	182,000	182,000	
S42047 特定小電力無線装置据付工(発信器)	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	1.000	台	24,360	24,360	S単 19号
S42047 特定小電力無線装置据付工(受信器)	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	1.000	台	24,360	24,360	S単 20号
S42047 八木アンテナ(広帯域8素子)	(")			(")	歩A・単A
空中線(1),,,,八木(150~400MHz),,無,0.0,無	1.000	基	24,360	24,360	S単 21号
S42047 同軸避雷器	(")			(")	歩A・単A
空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無	1.000	個	6,090	6,090	S単 22号
S42048 特定小電力無線装置(発信器)調整工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 24号
S42048 特定小電力無線装置(受信機)調整工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 25号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42048 八木アンテナ調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	(") 1.000	基	30,293	(") 30,293	歩A・単A S単 26号
合計				(") 181,913	
・・・移動通信・CCTV設備工 撤去工	(") 1.000	式	(") 40,000	(") 40,000	1式当たり
S42047 特定小電力無線装置据付工(発信器) 移動体通信設備,基地局,...,無,0.0,無	(") 0.500	台	24,360	(") 12,180	歩A・単A S単 19号
S42047 特定小電力無線装置据付工(受信器) 移動体通信設備,基地局,...,無,0.0,無	(") 0.500	台	24,360	(") 12,180	歩A・単A S単 20号
S42047 八木アンテナ(広帯域8素子) 空中線(1),八木(150~400MHz),...,無,0.0,無	(") 0.500	基	24,360	(") 12,180	歩A・単A S単 21号
S42047 同軸避雷器 空中線付属品,...,同軸避雷器,無,0.0,無	(") 0.500	個	6,090	(") 3,045	歩A・単A S単 22号
合計				(") 39,585	
・・・共通設備工	1.000	式		(0) 84,000	
・・・配線工	(0.000) 1.000	式	(0) 59,000	(0) 59,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	(0.000) 3.500	m	568	(0) 1,988	歩A・単A S単 28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	(0.000) 11.900	m	455	(0) 5,415	歩A・単A S単 29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.60	(0.000) 3.400	m	862	(0) 2,931	歩A・単A S単 30号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	(0.000) 3.500	m	634	(0) 2,219	歩A・単A S単 34号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80	(0.000) 11.400	m	521	(0) 5,939	歩A・単A S単 35号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	(0.000) 3.400	m	928	(0) 3,155	歩A・単A S単 36号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,5.50	(0.000) 9.900	m	1,502	(0) 14,870	歩A・単A S単 37号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,8.80	(0.000) 10.100	m	2,247	(0) 22,695	歩A・単A S単 38号
合計				(0) 59,212	
・・・配線工 撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 25,000	(0) 25,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	(0.000) 3.500	m	260	(0) 910	歩A・単A S単 31号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.90	(0.000) 11.900	m	203	(0) 2,416	歩A・単A S単 32号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	(0.000) 3.400	m	406	(0) 1,380	歩A・単A S単 33号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15	(0.000) 3.500	m	260	(0) 910	歩A・単A S単 39号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,0.90	(0.000) 11.400	m	203	(0) 2,314	歩A・単A S単 40号
S42104 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80	(0.000) 3.400	m	406	(0) 1,380	歩A・単A S単 41号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.75	(0.000) 9.900	m	621	(0) 6,148	歩A・単A S単 42号
S42104 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40	(0.000) 10.100	m	993	(0) 10,029	歩A・単A S単 43号
合計				(0) 25,487	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電気通信技術者 電気通信技術者		人	36,225		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 電気通信技術員 電気通信技術員		人	24,360		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 電工 電工		人	22,575		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** 無線機 無線機 150MHz, 10W, マイク付き		台	240,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** 空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯		基	20,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** 水温計発信器 水温計発信器 2400MHz、プイ付き		台	1,450,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** 水温測定受信器(変換器) 水温測定受信器(変換器)		台	450,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** 受信用中継装置(無線機) 受信用中継装置(無線機) 2400MHz		台	950,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** 特定小電力無線装置 特定小電力無線装置 429MHz		台	2,030,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** 特定小電力無線装置 特定小電力無線装置 429MHz, 太陽電池3W, 蓄電池6Ah		台	2,300,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯		基	86,800		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** 空中線装置 同軸避雷器 空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯		個	59,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)		台	900,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 圧力式水位計(水晶式) 検出器 圧力式水位計(水晶式) 検出器 0~10m		個	569,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** 圧力式水位計(水晶式) 圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル		m	720		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** 圧力式水位計(水晶式) 圧力式水位計(水晶式) ワイヤ		m	810		歩A・単A
S42047	*** S単 - 17号 *** 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無		台	60,008		歩A・単A
S42047	*** S単 - 18号 *** 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2),,ホイップ(車載),,無,0.0,無		基	7,308		歩A・単A
S42047	*** S単 - 19号 *** 特定小電力無線装置据付工(発信器) 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無		台	24,360		歩A・単A
S42047	*** S単 - 20号 *** 特定小電力無線装置据付工(受信器) 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無		台	24,360		歩A・単A
S42047	*** S単 - 21号 *** 八木アンテナ(広帯域8素子) 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150~400MHz),,無,0.0,無		基	24,360		歩A・単A
S42047	*** S単 - 22号 *** 同軸避雷器					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,...同軸避雷器,無,0.0,無 *** S単 - 23号 ***		個	6,090		歩A・単A
S42048	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無 *** S単 - 24号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42048	特定小電力無線装置(発信器)調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無 *** S単 - 25号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42048	特定小電力無線装置(受信機)調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無 *** S単 - 26号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42053	八木アンテナ調整工 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無 *** S単 - 27号 ***		基	30,293		歩A・単A
	計装設備据付工 計装設備据付工 圧力式水位計,無 *** S単 - 28号 ***		台	84,945		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単 - 29号 ***		m	568		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 30号 ***		m	455		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.60 *** S単 - 31号 ***		m	862		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単 - 32号 ***		m	260		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.90 *** S単 - 33号 ***		m	203		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 34号 ***		m	406		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単 - 35号 ***		m	634		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 36号 ***		m	521		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60 *** S単 - 37号 ***		m	928		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,5.50 *** S単 - 38号 ***		m	1,502		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,8.80 *** S単 - 39号 ***		m	2,247		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単 - 40号 ***		m	260		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,0.90 *** S単 - 41号 ***		m	203		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 42号 ***		m	406		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.75 *** S単 - 43号 ***		m	621		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40		m	993		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 人
	単価				36,225	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 人
	単価				24,360	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,575	22,575	
	合計				22,575	算出数量 1.000 人
	単価				22,575	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	無線機		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無線機 150MHz z ,10W,マイク付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 150MHz z ,10W,マイク付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	無線機 150MHz z ,10W,マイク付き	1.000	台	240,000	240,000	
	合計				240,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				240,000	
*** S単 - 5号 ***						
S40012	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形)		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K77371 150MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77371	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯	1.000	基	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				20,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	水温計発信器		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水温計発信器 2400MHz、プイ付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96012 2400MHz、プイ付き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	水温計発信器 2400MHz、プイ付き	1.000	台	1,450,000	1,450,000	
	合 計				1,450,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,450,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	水温測定受信器(変換器)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水温測定受信器(変換器)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	水温測定受信器(変換器)	1.000	台	450,000	450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				450,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	受信用中継装置(無線機)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	受信用中継装置(無線機) 2400MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96014 2400MHz		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96014	受信用中継装置(無線機) 2400MHz	1.000	台	950,000	950,000	
	合 計				950,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				950,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	特定小電力無線装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	特定小電力無線装置 429MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 429MHz		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	特定小電力無線装置 429MHz	1.000	台	2,030,000	2,030,000	
	合 計				2,030,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,030,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	特定小電力無線装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	特定小電力無線装置 429MHz、太陽電池3W、蓄電池6Ah			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 429MHz、太陽電池3W、蓄電池6Ah		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96011	特定小電力無線装置 429MHz,太陽電池3W,蓄電池6Ah	1.000	台	2,300,000	2,300,000	
	合計				2,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,300,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77343 400MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77343	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯	1.000	基	86,800	86,800	
	合計				86,800	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				86,800	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	空中線装置 同軸避雷器		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77383 400MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77383	空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯	1.000	個	59,500	59,500	
	合計				59,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				59,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76341 ラックマウント形(出力信号回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76341	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)	1.000	台	900,000	900,000	
	合計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				900,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 検出器		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 検出器 0~10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76349 0~10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76349	圧力式水位計(水晶式) 検出器 0~10m	1.000	個	569,000	569,000	
	合計				569,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				569,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式)		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K76353 専用ケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76353	圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル	1.000	m	720	720	
	合計				720	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				720	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式)		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) ワイヤ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76354 ワイヤ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76354	圧力式水位計(水晶式) ワイヤ	1.000	m	810	810	
	合計				810	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				810	
	*** S単 - 17号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 車載		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R01013	電工	0.500	人	22,575	11,288	
	合計				60,008	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				60,008	
Y00001	台					
	*** S単 - 18号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2),,ホィップ(車載),,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 4)機器区分3	空中線(2) ホィップ(車載)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	
	合計				7,308	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,308	
Y00001	表1・2					
	*** S単 - 19号 ***					
S42047	特定小電力無線装置据付工(発信器)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 20号 ***					
S42047	特定小電力無線装置据付工(受信器)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 21号 ***					
S42047	八木アンテナ(広帯域8素子)		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),八木(150~400MHz),,,,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分2	空中線(1) 八木(150~400MHz)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	基					
	*** S単 - 22号 ***					
S42047	同軸避雷器		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分4	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
	合計				6,090	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				6,090	
Y00001	個					
	*** S単 - 23号 ***					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事（鴨川ダム）（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動体通信設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	車載・基地局		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
	*** S単 - 24号 ***					
S42048	特定小電力無線装置（発信器）調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動体通信設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	車載・基地局		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
	*** S単 - 25号 ***					
S42048	特定小電力無線装置（受信機）調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動体通信設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	車載・基地局		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
	*** S単 - 26号 ***					
S42048	八木アンテナ調整工		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	TM/TC・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	空中線・八木		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				30,293	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,293	
Y00001	表1					
	*** S単 - 27号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	圧力式水位計		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 28号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	49				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	49	4,900	
R01013	電工	2.300	人	22,575	51,923	
	合計				56,823	算出数量 100.000 m
	単価		m		568	
	*** S単 - 29号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	49				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	49	4,900	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合計				45,535	算出数量 100.000 m
	単価		m		455	
	*** S単 - 30号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	49				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	49	4,900	
R01013	電工	3.600	人	22,575	81,270	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				86,170	算出数量 100.000 m
	単価		m		862	
	*** S単 - 31号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,575	25,961	
	合計				25,961	算出数量 100.000 m
	単価		m		260	
	*** S単 - 32号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.90					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.90				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.900	人	22,575	20,318	
	合計				20,318	算出数量 100.000 m
	単価		m		203	
	*** S単 - 33号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 1.25sq-2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 1.25sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合計				40,635	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 34号 ***						
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C, 管内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	115				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	115	11,500	
R01013	電工	2.300	人	22,575	51,923	
	合計				63,423	算出数量 100.000 m
	単価		m		634	
*** S単 - 35号 ***						
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C, ビット, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	115				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	115	11,500	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合計				52,135	算出数量 100.000 m
	単価		m		521	
*** S単 - 36号 ***						
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C, 露出(コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	115				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	115	11,500	
R01013	電工	3.600	人	22,575	81,270	
	合計				92,770	算出数量 100.000 m
	単価		m		928	
*** S単 - 37号 ***						
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, 管内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 5.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	260				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	260	26,000	
R01013	電気	5.500	人	22,575	124,163	
	合計				150,163	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,502	
	*** S単 - 38号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,8.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	260				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.80				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	260	26,000	
R01013	電気	8.800	人	22,575	198,660	
	合計				224,660	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,247	
	*** S単 - 39号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	1.150	人	22,575	25,961	
	合計				25,961	算出数量 100.000 m
	単価		m		260	
	*** S単 - 40号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,0.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.90				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	0.900	人	22,575	20,318	
	合計				20,318	算出数量 100.000 m
	単価		m		203	
	*** S単 - 41号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(鴨川ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	通信ケーブル配線工 MVVS 0.75sq-4C,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	8)その他の場合の補助文	MVVS 0.75sq-4C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	22,575	40,635	
	合計				40,635	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 42号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	22,575	62,081	
	合計				62,081	算出数量 100.000 m
	単価		m		621	
	*** S単 - 43号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8)その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,575	99,330	
	合計				99,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		993	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事（鴨川ダム）（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	水温計発信器据付調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
S02115	電工	0.500	人	22,575	11,288	S単 3号
	合計				71,873	算出数量 1.000 式
	単価		式		71,873	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	水温測定受信機（変換器）据付調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	S単 2号
	合計				60,585	算出数量 1.000 式
	単価		式		60,585	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	受信用中継装置（無線機）据付調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
S02115	電工	0.500	人	22,575	11,288	S単 3号
	合計				23,468	算出数量 1.000 式
	単価		式		23,468	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	水温計発信器撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
S02115	電工	0.250	人	22,575	5,644	S単 3号
	合計				35,937	算出数量 1.000 式
	単価		式		35,937	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	水温測定受信機（変換器）撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	S単 2号
	合計				30,293	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,293	
	*** 丁単 - 6号 ***

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
移動無線装置他更新工事（糎屋ダム）

積算書

（第1回変更）

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(柵屋ダム) (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(8,640,000) 9,540,000	
・製作工事価格			(6,210,000) 6,430,000	
・・機器単体費	(") 1.000	式	(6,217,000) 6,436,000	
・据付工事価格			(2,430,000) 3,110,000	
純工事費(据付)			(582,000) 939,000	
・・据付工事原価			(1,968,000) 2,519,000	
・・・直接工事費			(487,000) 786,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(487,000) 786,000	
・・・・間接工事費			(1,481,000) 1,733,000	
・・・・共通仮設費			(95,000) 153,000	
・・・・・運搬費~営繕費等				
	(487,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)) 786,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)		(95,000) 153,000	
・・・・現場管理費				
	(582,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)) 939,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		(253,000) 407,000	
・・・・機器間接費			(1,133,000) 1,173,000	
・・・・・機器管理費				
	(6,217,000 × 18.220) 6,436,000 × 18.220		(1,133,000) 1,173,000	
・・一般管理費等				
	(1,968,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 2,519,000 × (23.570*1.000) + 787		(464,000) 594,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(2,430,000 × 3.860) 3,110,000 × 3.860		(94,000) 120,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(稗屋ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				(6,217,000)	
				6,436,000	
・子局設備工 稗屋ダム	1.000	式		(")	
				260,000	
・子局設備工 移動無線装置(移動局)	1.000	式		(")	
				260,000	
・情報伝送設備工(機器単体費)	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	260,000	260,000	
S40012 無線機 150MHz, 10W, マイク付き	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	240,000	240,000	S単 1号
S40012 空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯	(")			(")	歩A・単A
	1.000	基	20,000	20,000	S単 2号
				(")	
合 計				260,000	
・子局設備工 高田頭首工上流水位観測局	1.000	式		(5,957,000)	
				6,176,000	
・子局設備工	1.000	式		(5,957,000)	
				6,176,000	
・情報伝送設備工(機器単体費)	(")		(")	(")	1 式当たり
特定小電力無線装置	1.000	式	4,476,000	4,476,000	
S40012 特定小電力無線装置 429MHz	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	2,030,000	2,030,000	S単 3号
S40012 特定小電力無線装置 429MHz, 太陽電池3W, 蓄電池6Ah	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	2,300,000	2,300,000	S単 4号
S40012 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯	(")			(")	歩A・単A
	1.000	基	86,800	86,800	S単 5号
S40012 空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯	(")			(")	歩A・単A
	1.000	個	59,500	59,500	S単 6号
				(")	
合 計				4,476,300	
・情報伝送設備工(機器単体費)	(")		(1,481,000)	(1,481,000)	1 式当たり
水位計	1.000	式	1,700,000	1,700,000	
S40012 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	台	900,000	900,000	S単 7号
S40012 圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 BCD接点出力(4桁)	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	組	170,000	170,000	S単 22号
S40012 DC-DCコンバータ DC24V-DC12V, 5A	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	台	50,000	50,000	S単 23号
S40012 圧力式水位計(水晶式) 検出器 0~10m	(")			(")	歩A・単A
	1.000	個	569,000	569,000	S単 8号
S40012 圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル	(")			(")	歩A・単A
	8.000	m	720	5,760	S単 9号
S40012 圧力式水位計(水晶式) ワイヤ	(8.000)			(6,480)	歩A・単A
	7.000	m	810	5,670	S単 10号
				(1,481,240)	
合 計				1,700,430	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事 (糞屋ダム) (第 1 回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (共通仮設費対象)				(487,000)	
・子局据付工				786,000	
・子局据付工	1.000	式		(")	
・子局据付工				138,000	
糞屋ダム移動無線装置 (移動局)	1.000	式		138,000	
・・・ 移動通信・CCTV設備工	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	104,000	104,000	
S42047 移動体通信・空中線装置据付工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無	1.000	台	60,008	60,008	S単 11号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工	(")			(")	歩A・単A
空中線(2),,,,ホイップ(車載),,無,0.0,無	1.000	基	7,308	7,308	S単 12号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 17号
合 計				(")	
				103,541	
・・・ 移動通信・CCTV設備工	(")		(")	(")	1 式当たり
撤去工	1.000	式	34,000	34,000	
S42047 移動体通信・空中線装置据付工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載,,,無,0.0,無	0.500	台	60,008	30,004	S単 11号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工	(")			(")	歩A・単A
空中線(2),,,,ホイップ(車載),,無,0.0,無	0.500	基	7,308	3,654	S単 12号
合 計				(")	
				33,658	
・子局据付工	1.000	式		(349,000)	
・子局据付工				648,000	
高田頭首工上流水位観測局	1.000	式		(349,000)	
・・・ 計装設備工 (電気通信)	(")		(85,000)	(85,000)	1 式当たり
	1.000	式	92,000	92,000	
S42053 計装設備据付工	(")			(")	歩A・単A
圧力式水位計,無	1.000	台	84,945	84,945	S単 21号
S42054 DC-DCコンバータ据付	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00,0.30,0.00,0.00,	1.000	式	7,308	7,308	S単 24号
合 計				(84,945)	
				92,253	
・・・ 計装設備工 (電気通信)	(")		(42,000)	(42,000)	1 式当たり
撤去工	1.000	式	46,000	46,000	
S42053 計装設備据付工	(")			(")	歩A・単A
圧力式水位計,無	0.500	台	84,945	42,473	S単 21号
S42054 DC-DCコンバータ撤去	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00,0.15,0.00,0.00,	1.000	式	3,654	3,654	S単 25号
合 計				(42,473)	
				46,127	
・・・ 移動通信・CCTV設備工	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	182,000	182,000	
S42047 特定小電力無線 (受信機) 据付工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	1.000	台	24,360	24,360	S単 13号
S42047 特定小電力無線 (発信機) 据付工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	1.000	台	24,360	24,360	S単 14号
S42047 受信アンテナ (広帯域 8 素子八木アンテナ)	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	1.000	台	24,360	24,360	S単 15号
S42047 同軸避雷器	(")			(")	歩A・単A
空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無	1.000	個	6,090	6,090	S単 16号
S42048 特定小電力無線装置調整 (受信機)	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 18号
S42048 特定小電力無線装置調整 (発信機)	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,車載・基地局,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 19号
S42048 八木アンテナ調整工	(")			(")	歩A・単A
TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,293	30,293	S単 20号
合 計				(")	
				181,913	
・・・ 移動通信・CCTV設備工	(")		(")	(")	1 式当たり
撤去工	1.000	式	40,000	40,000	
S42047 特定小電力無線 (受信機) 据付工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	0.500	台	24,360	12,180	S単 13号
S42047 特定小電力無線 (発信機) 据付工	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	0.500	台	24,360	12,180	S単 14号
S42047 受信アンテナ (広帯域 8 素子八木アンテナ)	(")			(")	歩A・単A
移動体通信設備,基地局,,,無,0.0,無	0.500	台	24,360	12,180	S単 15号
S42047 同軸避雷器	(")			(")	歩A・単A
空中線付属品,,,同軸避雷器,無,0.0,無	0.500	個	6,090	3,045	S単 16号
合 計				(")	
				39,585	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(葦屋ダム) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・付帯施設	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
P96110 量水板	1.000	式	50,000	50,000	
取付ボルト,設置費含む	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.000	m	25,000	50,000	
合 計				(0)	
				50,000	
・・・共通設備工				(0)	
	1.000	式		238,000	
・・・配線工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	168,000	168,000	
S42104 通信ケーブル配線工	(0.000)			(0)	歩A・単A
10D-2V,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,5.50	67.900	m	1,502	101,986	S単 26号
S42104 通信ケーブル配線工	(0.000)			(0)	歩A・単A
10D-2V,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40	21.900	m	1,253	27,441	S単 27号
S42104 通信ケーブル配線工	(0.000)			(0)	歩A・単A
10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,8.80	4.000	m	2,247	8,988	S単 28号
S42104 通信ケーブル配線工	(0.000)			(0)	歩A・単A
10D-2V,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,7.10	15.700	m	1,863	29,249	S単 29号
合 計				(0)	
				167,664	
・・・配線工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
撤去工	1.000	式	70,000	70,000	
S42104 通信ケーブル配線工	(0.000)			(0)	歩A・単A
10D-2V,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.75	67.900	m	621	42,166	S単 30号
S42104 通信ケーブル配線工	(0.000)			(0)	歩A・単A
10D-2V,ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.20	21.900	m	497	10,884	S単 31号
S42104 通信ケーブル配線工	(0.000)			(0)	歩A・単A
10D-2V,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40	4.000	m	993	3,972	S単 32号
S42104 通信ケーブル配線工	(0.000)			(0)	歩A・単A
10D-2V,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.55	15.700	m	801	12,576	S単 33号
合 計				(0)	
				69,598	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事 (柵屋ダム) (第 1 回変更)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	無線機 無線機 150MHz z , 10W , マイク付き		台	240,000		歩A・単A
S40012	空中線装置 ホイップアンテナ (ルーフサイド形) 空中線装置 ホイップアンテナ (ルーフサイド形) 150MHz帯		基	20,000		歩A・単A
S40012	特定小電力無線装置 特定小電力無線装置 429MHz		台	2,030,000		歩A・単A
S40012	特定小電力無線装置 特定小電力無線装置 429MHz , 太陽電池3W , 蓄電池6Ah		台	2,300,000		歩A・単A
S40012	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯		基	86,800		歩A・単A
S40012	空中線装置 同軸避雷器 空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯		個	59,500		歩A・単A
S40012	圧力式水位計 (水晶式) 復調器変換器 圧力式水位計 (水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形 (出力信号回路無)		台	900,000		歩A・単A
S40012	圧力式水位計 (水晶式) 検出器 圧力式水位計 (水晶式) 検出器 0 ~ 10m		個	569,000		歩A・単A
S40012	圧力式水位計 (水晶式) 圧力式水位計 (水晶式) 専用ケーブル		m	720		歩A・単A
S40012	圧力式水位計 (水晶式) 圧力式水位計 (水晶式) ワイヤ		m	810		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備, 車載, , , , 無, 0.0, 無		台	60,008		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線 (2) , , , ホイップ (車載) , , , 無, 0.0, 無		基	7,308		歩A・単A
S42047	特定小電力無線 (受信機) 据付工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備, 基地局, , , , 無, 0.0, 無		台	24,360		歩A・単A
S42047	特定小電力無線 (発信機) 据付工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備, 基地局, , , , 無, 0.0, 無		台	24,360		歩A・単A
S42047	受信アンテナ (広帯域 8 素子八木アンテナ) 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備, 基地局, , , , 無, 0.0, 無		台	24,360		歩A・単A
S42047	同軸避雷器 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品, , , , 同軸避雷器, 無, 0.0, 無		個	6,090		歩A・単A
S42048	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備, 車載・基地局, 無		台	36,225		歩A・単A
S42048	特定小電力無線装置調整 (受信機) 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備, 車載・基地局, 無		台	36,225		歩A・単A
S42048	特定小電力無線装置調整 (発信機) 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備, 車載・基地局, 無		台	36,225		歩A・単A
S42048	八木アンテナ調整工 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備, 空中線・八木, 無		基	30,293		歩A・単A
S42053	計装設備据付工 計装設備据付工 圧力式水位計, 無		台	84,945		歩A・単A
S40012	圧力式水位計 (水晶式) 出力信号回路					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(葦屋ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S40012	無線機		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無線機 150MHz z .10W,マイク付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	無線機 150MHz z .10W,マイク付き	1.000	台	240,000	240,000	
	合計				240,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				240,000	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形)		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77371		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77371	空中線装置 ホイップアンテナ(ルーフサイド形) 150MHz帯	1.000	基	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				20,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	特定小電力無線装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	特定小電力無線装置 429MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	特定小電力無線装置 429MHz	1.000	台	2,030,000	2,030,000	
	合計				2,030,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,030,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	特定小電力無線装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	特定小電力無線装置 429MHz,太陽電池3W,蓄電池6Ah			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	特定小電力無線装置 429MHz,太陽電池3W,蓄電池6Ah	1.000	台	2,300,000	2,300,000	
	合計				2,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,300,000	
*** S単 - 5号 ***						
S40012	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77343		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77343	空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ 400MHz帯	1.000	基	86,800	86,800	
	合計				86,800	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事(柵屋ダム) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				86,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	空中線装置 同軸避雷器		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77383 400MHz帯		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77383	空中線装置 同軸避雷器 400MHz帯	1.000	個	59,500	59,500	
	合 計				59,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				59,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76341 ラックマウント形(出力信号回...		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76341	圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器 ラックマウント形(出力信号回路無)	1.000	台	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				900,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式) 検出器		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 検出器 0-10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76349 0-10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76349	圧力式水位計(水晶式) 検出器 0-10m	1.000	個	569,000	569,000	
	合 計				569,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				569,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76353 専用ケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76353	圧力式水位計(水晶式) 専用ケーブル	1.000	m	720	720	
	合 計				720	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				720	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	圧力式水位計(水晶式)		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(水晶式) ワイヤ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76354 ワイヤ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事（葦屋ダム）（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K76354	圧力式水位計（水晶式） ワイヤ	1.000	m	810	810	
	合計				810	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				810	
	*** S単 - 11号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,車載,...,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 車載		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R01013	電工	0.500	人	22,575	11,288	
	合計				60,008	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				60,008	
Y00001	台					
	*** S単 - 12号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(2)...ホイップ(車載)...,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 4)機器区分3	空中線(2) ホイップ(車載)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	
	合計				7,308	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,308	
Y00001	表1-2					
	*** S単 - 13号 ***					
S42047	特定小電力無線（受信機）据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	無 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 14号 ***					
S42047	特定小電力無線（発信機）据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(柵屋ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 15号 ***					
S42047	受信アンテナ(広帯域8素子八木アンテナ)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,...無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	22,575	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 16号 ***					
S42047	同軸避雷器		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,...同軸避雷器,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分4	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
	合計				6,090	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				6,090	
Y00001	個					
	*** S単 - 17号 ***					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)歩掛補正区分	移動体通信設備 車載・基地局 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
	*** S単 - 18号 ***					
S42048	特定小電力無線装置調整(受信機)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業		
工事名	移動無線装置他更新工事（葦屋ダム）（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動体通信設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	車載・基地局		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
	*** S単 - 19号 ***					
S42048	特定小電力無線装置調整（発信機）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動体通信設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	車載・基地局		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
	*** S単 - 20号 ***					
S42048	八木アンテナ調整工		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	TM/TC・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	空中線・八木		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				30,293	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,293	
Y00001	表1					
	*** S単 - 21号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	圧力式水位計		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 22号 ***					
S40012	圧力式水位計（水晶式） 出力信号回路		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計（水晶式） 出力信号回路 BCD接点出力（4桁）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ターコード	K76343		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	BCD接点出力（4桁）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	移動無線装置他更新工事(柵屋ダム) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76343	圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 BCD接点出力(4桁)	1.000	組	170,000	170,000	
	合計				170,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				170,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S40012	DC-DCコンバータ DC-DCコンバータ DC24V-DC12V,5A 1)基礎データ 2)規格		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				K96110 DC24V-DC12V,5A		
K96110	DC-DCコンバータ DC24V-DC12V,5A	1.000	台	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				50,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S42054	DC-DCコンバータ据付 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
		0.00 0.30 0.00 0.00				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,360	7,308	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				7,308	算出数量 1.000 式
	単価				7,308	
	*** S単 - 25号 ***					
S42054	DC-DCコンバータ撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
		0.00 0.15 0.00 0.00				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.150	人	24,360	3,654	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				3,654	算出数量 1.000 式
	単価				3,654	
	*** S単 - 26号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 10D-2V,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,5.50		m		100.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(柵屋ダム) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別	管内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	地中・屋外・屋内 260				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	5.50 10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	5.500	人	22,575	124,163	
	合計				150,163	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,502	
	*** S単 - 27号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, ビット, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ビット その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 260				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	4.40 10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	4.400	人	22,575	99,330	
	合計				125,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,253	
	*** S単 - 28号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, 露出(コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 8.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	露出(コンクリート壁) その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 260				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	8.80 10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	8.800	人	22,575	198,660	
	合計				224,660	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,247	
	*** S単 - 29号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 7.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 260				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	7.10 10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	260	26,000	
R01013	電工	7.100	人	22,575	160,283	
	合計				186,283	算出数量 100.000 m

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	移動無線装置他更新工事(柵屋ダム) (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,863	
	*** S単 - 30号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, 管 内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.75			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分1	管 内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	その他		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	-mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 対数	-				
	5) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	8) その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	22,575	62,081	
	合 計				62,081	算出数量 100.000 m
	単 価		m		621	
	*** S単 - 31号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, ビット, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 2.20			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分1	ビット		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	その他		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	-mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 対数	-				
	5) 施工区分2	屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	2.20				
	8) その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.200	人	22,575	49,665	
	合 計				49,665	算出数量 100.000 m
	単 価		m		497	
	*** S単 - 32号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, 露出(コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 4.40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	その他		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	-mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 対数	-				
	5) 施工区分2	屋外・屋内				
	6) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8) その他の場合の補助文	10D-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,575	99,330	
	合 計				99,330	算出数量 100.000 m
	単 価		m		993	
	*** S単 - 33号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 10D-2V, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.55			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	その他		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	-mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 対数	-				