誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
大川瀬ダム水管理システム更新工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			330,270,000	
・製作工事価格			262,340,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	262,340,000	
・据付工事価格			67,930,000	
純工事費(据付)			27,342,000	
・ ・ 据付工事原価			55,803,000	
・ ・ ・ 直接工事費			24,320,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	23,794,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	526,000	
・ ・ ・ 間接工事費			31,483,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			3,022,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費~営繕費等				
			$23,794,000 \times ((12.450 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			$27,342,000 \times ((31.550 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			19,403,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			5,735,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			3,776,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術員)			1,959,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
			$262,340,000 \times 5.210$	
・ ・ 一般管理費等				
			$55,803,000 \times (18.360 \times 1.000 + 0.04)$	
・ ・ 一括計上価格(据付)	1.000	式	1,860,000	
支給品費			0	
支給品費(機器単体費)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			$66,070,000 \times 3.850$	
			2,544,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			23,794,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	23,794,000	
・運搬工	1.000	式	223,000	
・・・運搬工	1.000	式	223,000	
・・・運搬工	1.000	式	223,000	
・据付	1.000	式	23,571,000	
・・・移設・撤去	1.000	式	1,233,000	
・・・情報処理・監視操作設備移設	1.000	式	186,000	
・・・情報伝送装置移設	1.000	式	234,000	
・・・電源設備移設	1.000	式	164,000	
・・・移設機器総合調整	1.000	式	174,000	
・・・移設電源設備調整	1.000	式	31,000	
・・・データ処理装置1撤去 補正無し	1.000	式	43,000	
・・・データ処理装置2撤去 補正有	1.000	式	30,000	
・・・入出力処理装置撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	式	43,000	
・・・中継端子盤1撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	式	43,000	
・・・中継端子盤2撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	式	43,000	
・・・入出力中継装置撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	式	43,000	
・・・表示記録端末装置撤去 操作室 補正無	1.000	式	12,000	
・・・表示制御装置撤去 操作室 補正無（監視操作卓に実装）	1.000	式	12,000	
・・・管理設備分電盤撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	式	44,000	
・・・大型表示装置撤去 5.2型 移動式スタンド固定 補正無	1.000	式	12,000	
・・・カラーレーザープリンタ撤去 プリンター 補正無	1.000	式	12,000	
・・・警報盤撤去（事務室） 補正無	1.000	式	3,000	
・・・警報盤撤去（宿直室） 補正有	1.000	式	2,000	
・・・洪水・放流ゲート監視操作卓撤去 補正無	1.000	式	25,000	
・・・UPS撤去 補正無	1.000	式	38,000	
・・・時計装置撤去 補正無	1.000	式	6,000	
・・・表示記録端末装置撤去 事務室 補正有	1.000	式	18,000	
・・・大川瀬ダム端末装置撤去 総合管理所 補正無	1.000	式	12,000	
・・・警報器撤去 総合管理所 補正無	1.000	式	3,000	
・・・据付・調整	1.000	式	4,159,000	
・・・機器据付 情報処理設備	1.000	式	259,000	
・・・機器据付 監視操作設備	1.000	式	182,000	
・・・機器据付 情報伝送設備	1.000	式	310,000	
・・・機器据付 電源設備	1.000	式	164,000	
・・・機器据付 総合管理所	1.000	式	31,000	
・・・情報設備調整	1.000	式	304,000	
・・・電源設備調整	1.000	式	31,000	
・・・総合試運転・調整	1.000	式	2,848,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				262,340,000	
・親局設備工	1.000	式		259,700,000	
・ ・ 親局設備工	1.000	式		259,700,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工 (機器単体費)	1.000	式	143,650,000	143,650,000	1式当たり
S40012 入出力処理装置 1 ユニット型	1.000	台	18,980,000	18,980,000	歩A・単A S単 6号
S40012 入出力処理装置 2 屋内鋼板製自立形	1.000	面	18,980,000	18,980,000	歩A・単A S単 7号
S40012 データ処理装置 F Aパソコン	2.000	台	3,570,000	7,140,000	歩A・単A S単 8号
S40012 データ処理装置 モニター	2.000	台	150,000	300,000	歩A・単A S単 9号
S40012 カラーレーザープリンタ	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単 10号
S40012 時計装置 屋内壁掛	1.000	台	950,000	950,000	歩A・単A S単 11号
S40012 水管理システムソフトウェア	1.000	式	96,800,000	96,800,000	歩A・単A S単 12号
合 計				143,650,000	
・ ・ ・ 監視操作設備 (機器単体費)	1.000	式	43,660,000	43,660,000	1式当たり
S40012 洪水・放流ゲート監視操作卓	1.000	面	26,900,000	26,900,000	歩A・単A S単 13号
S40012 表示記録制御端末装置 F Aパソコン	3.000	台	3,570,000	10,710,000	歩A・単A S単 14号
S40012 表示記録制御端末装置 モニター	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単 15号
S40012 大型表示装置 50型 (自立)	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単 16号
S40012 大型表示装置 50型 (壁掛け)	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単 17号
S40012 警報盤	2.000	台	165,000	330,000	歩A・単A S単 18号
S40012 大川瀬ダム端末装置 (総合管理所) F Aパソコン	1.000	台	3,570,000	3,570,000	歩A・単A S単 19号
S40012 大川瀬ダム端末装置 (総合管理所) モニター	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単 20号
S40012 警報器 (総合管理所)	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単 21号
合 計				43,660,000	
・ ・ ・ 情報伝送装置	1.000	式	61,290,000	61,290,000	1式当たり
S40012 入出力中継装置 屋内鋼板製自立形	1.000	面	11,500,000	11,500,000	歩A・単A S単 22号
S40012 中継端子盤 屋内鋼板製自立形	2.000	面	4,450,000	8,900,000	歩A・単A S単 23号
S40012 機側伝送装置 (洪水吐 1号) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,550,000	5,550,000	歩A・単A S単 24号
S40012 機側伝送装置 (洪水吐 2号) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,550,000	5,550,000	歩A・単A S単 25号
S40012 機側伝送装置 (洪水吐 3号) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,550,000	5,550,000	歩A・単A S単 26号
S40012 機側伝送装置 (取水ゲート) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,990,000	5,990,000	歩A・単A S単 27号
S40012 機側伝送装置 (主河川放流ゲート) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	6,210,000	6,210,000	歩A・単A S単 28号
S40012 機側伝送装置 (大川瀬導水路) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩A・単A S単 29号
S40012 機側伝送装置 (鴨川導水路) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,440,000	5,440,000	歩A・単A S単 30号
S40012 データ転送装置 (ルータ) ユニット型	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単 31号
合 計				61,290,000	
・ ・ ・ 電源設備	1.000	式	11,100,000	11,100,000	1式当たり
S40012 管理設備用分電盤 (高速避雷器含む) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	3,350,000	3,350,000	歩A・単A S単 32号
S40012 小型UPS電源装置 (15kVA以上) 屋内鋼板製自立形	1.000	台	7,750,000	7,750,000	歩A・単A S単 33号
合 計				11,100,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				23,794,000	
・運搬工	1.000	式		223,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		223,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	223,000	223,000	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 4.155ton,538km	1.000	式	223,000	223,000	歩A・単A S単 36号
合 計				223,000	
・据付	1.000	式		23,571,000	
・ ・ 移設・撤去	1.000	式		1,233,000	
・ ・ ・ 情報処理・監視操作設備移設	1.000	式	186,000	186,000	1 式当たり
S42049 移設:入出力処理装置 情報処理設備,入出力処理装置, -,無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 42号
S42049 移設:監視操作卓 監視制御設備,操作卓, -,無	1.000	台	49,776	49,776	歩A・単A S単 43号
S42049 移設:小水力発電機操作卓(移設) 情報処理設備,表示記録端末装置, -,無	1.000	台	24,888	24,888	歩A・単A S単 44号
S42049 移設:小水力発電機操作卓(元の位置設置) 情報処理設備,表示記録端末装置, -,無	1.000	台	24,888	24,888	歩A・単A S単 45号
合 計				186,354	
・ ・ ・ 情報伝送装置移設	1.000	式	234,000	234,000	1 式当たり
S42049 移設:入出力中継装置 情報処理設備,入出力処理装置, -,無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 46号
S42049 移設:中継端子盤装置 情報処理設備,入出力処理装置, -,無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 47号
S42049 移設:中継端子盤装置 情報処理設備,入出力処理装置, -,有	1.000	架	60,761	60,761	歩A・単A S単 48号
合 計				234,365	
・ ・ ・ 電源設備移設	1.000	式	164,000	164,000	1 式当たり
S42020 移設:水管理設備分電盤 自立形分電盤,自立形分電盤,	1.000	面	87,873	87,873	歩A・単A S単 37号
S42040 移設:UPS 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無	1.000	台	76,143	76,143	歩A・単A S単 39号
合 計				164,016	
・ ・ ・ 移設機器総合調整	1.000	式	174,000	174,000	1 式当たり
S42050 入出力処理装置1(TM/AL親局出力部) 情報処理設備(総合),入出力処理装置, -,付-タ入出力部,無	1.000	組	11,108	11,108	歩A・単A S単 68号
S42050 入出力処理装置1(計測入力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置, -,付-タ入出力部,無	1.000	組	11,108	11,108	歩A・単A S単 69号
S42050 入出力処理装置1(ゲートバルブ入力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置, -,付-タ入出力部,無	1.000	組	11,108	11,108	歩A・単A S単 70号
S42050 入出力処理装置2(TM装置入力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置, -,付-タ入出力部,無	1.000	組	11,108	11,108	歩A・単A S単 71号
S42050 入出力処理装置2(放流警報入力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置, -,付-タ入出力部,無	1.000	組	11,108	11,108	歩A・単A S単 72号
S42050 入出力処理装置2(監視操作盤出力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置, -,付-タ入出力部,無	1.000	組	11,108	11,108	歩A・単A S単 73号
S42050 入出力処理装置2(警報盤出力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置, -,付-タ入出力部,無	1.000	組	11,108	11,108	歩A・単A S単 74号
S42050 入出力処理装置2(時計入力処理) 情報処理設備(総合),入出力処理装置, -,付-タ入出力部,無	1.000	組	11,108	11,108	歩A・単A S単 75号
S42054 監視操作卓 0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	11,108	11,108	歩A・単A S単 86号
S42050 入出力処理装置2(時計入力処理) 情報処理設備(総合),通信機能確認調整, -,無	1.000	式	74,052	74,052	歩A・単A S単 76号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	295,838	295,838	歩A・単A X単 1号
合 計				469,862	
計(1)(直接費対象分)				174,024	
計(2)(間接費対象分)				295,838	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 移設電源設備調整					1 式当たり
S42041 UPS調整 15(kVA)	1.000	式	31,000	31,000	
7.5kVA以上台,無	1.000	台	30,957	30,957	歩A・単A S単 41号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	1.000	式	9,257	9,257	歩A・単A X単 2号
無停電・直流電源装置					
X42002 技術者間接費(電気通信技術員)	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A X単 7号
無停電・直流電源装置					
合 計				46,436	
計(1)(直接費対象分)				30,957	
計(2)(間接費対象分)				15,479	
・・・ データ処理装置1 撤去 補正無し	1.000	台(装置)	43,000	43,000	1 台(装置)当たり
T00001 データ処理装置1 撤去 補正無	1.000	台(装置)	43,401	43,401	歩A・単A T単 1号
合 計				43,401	
・・・ データ処理装置2 撤去 補正有	1.000	台(装置)	30,000	30,000	1 台(装置)当たり
T00002 データ処理装置2 撤去 補正有	1.000	台(装置)	30,381	30,381	歩A・単A T単 2号
合 計				30,381	
・・・ 入出力処理装置 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	面	43,000	43,000	1 面当たり
T00003 入出力処理装置 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	43,401	43,401	歩A・単A T単 3号
合 計				43,401	
・・・ 中継端子盤1 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	面	43,000	43,000	1 面当たり
T00004 中継端子盤 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	面	43,401	43,401	歩A・単A T単 4号
合 計				43,401	
・・・ 中継端子盤2 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	面	43,000	43,000	1 面当たり
T00004 中継端子盤 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	面	43,401	43,401	歩A・単A T単 4号
合 計				43,401	
・・・ 入出力中継装置 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	面	43,000	43,000	1 面当たり
T00006 入出力中継装置 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	43,401	43,401	歩A・単A T単 5号
合 計				43,401	
・・・ 表示記録端末装置 撤去 操作室 補正無	1.000	台	12,000	12,000	1 台当たり
T00007 表示記録端末装置 撤去	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A T単 6号
合 計				12,444	
・・・ 表示制御装置 撤去 操作室 補正無 (監視操作卓に実装)	1.000	台	12,000	12,000	1 台当たり
T00008 表示制御装置 撤去	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A T単 7号
合 計				12,444	
・・・ 管理設備分電盤 撤去 屋内鋼板製自立形 補正無	1.000	面	44,000	44,000	1 面当たり
T00009 管理設備分電盤 撤去 屋内鋼板製自立形	1.000	面	43,937	43,937	歩A・単A T単 8号
合 計				43,937	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・大型表示装置 撤去 5 2型 移動式スタンド固定 補正無	1.000	台	12,000	12,000	1 台当たり
T00010 大型表示装置 撤去 5 2型 移動式スタンド固定	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A T単 9号
合 計				12,444	
・・・カラーレーザープリンタ 撤去 プリンター 補正無	1.000	台	12,000	12,000	1 台当たり
T00014 カラーレーザープリンタ 撤去 プリンター	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A T単 13号
合 計				12,444	
・・・警報盤 撤去(事務室) 補正無	1.000	面	3,000	3,000	1 面当たり
T00012 警報盤 撤去	1.000	面	2,933	2,933	歩A・単A T単 11号
合 計				2,933	
・・・警報盤 撤去(宿直室) 補正有	1.000	面	2,000	2,000	1 面当たり
T00013 警報盤 撤去(2台目)	1.000	面	2,064	2,064	歩A・単A T単 12号
合 計				2,064	
・・・洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去 補正無	1.000	卓	25,000	25,000	1 卓当たり
T00015 洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去	1.000	卓	24,888	24,888	歩A・単A T単 14号
合 計				24,888	
・・・UPS撤去 補正無	1.000	台	38,000	38,000	1 台当たり
T00018 UPS撤去 15(kVA)	1.000	台	38,072	38,072	歩A・単A T単 17号
合 計				38,072	
・・・時計装置 撤去 補正無	1.000	台	6,000	6,000	1 台当たり
T00019 時計装置 撤去	1.000	台	6,222	6,222	歩A・単A T単 18号
合 計				6,222	
・・・表示記録端末装置 撤去 事務室 補正有	2.000	台	9,000	18,000	1 台当たり
T00011 表示端末装置 撤去 補正有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A T単 10号
合 計				8,711	
・・・大川瀬ダム端末装置 撤去 総合管理所 補正無	1.000	台	12,000	12,000	1 台当たり
T00016 表示記録操作端末装置 撤去 総合管理所	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A T単 15号
合 計				12,444	
・・・警報器 撤去 総合管理所 補正無	1.000	台	3,000	3,000	1 台当たり
T00017 警報器 撤去 総合管理所	1.000	個	2,933	2,933	歩A・単A T単 16号
合 計				2,933	
・・・据付・調整	1.000	式		4,159,000	
・・・機器据付 情報処理設備	1.000	式	259,000	259,000	1 式当たり

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42049 入出力処理装置 2 情報処理設備,入出力処理装置, -, 無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 49号
S42049 データ処理装置 情報処理設備,データ処理装置, -, 無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 50号
S42049 データ処理装置 情報処理設備,データ処理装置, -, 有	1.000	架	60,761	60,761	歩A・単A S単 51号
S42049 カラーレーザープリンタ 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ, 無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 52号
S42054 時計装置据付 0.00,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 87号
合 計				259,253	
・・・ 機器据付 監視操作設備	1.000	式	182,000	182,000	1 式当たり
S42049 洪水・放流ゲート監視操作卓 監視制御設備,操作卓, -, 無	1.000	台	49,776	49,776	歩A・単A S単 53号
S42049 表示記録制御端末装置 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	24,888	24,888	歩A・単A S単 54号
S42049 表示記録制御端末装置 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 有	2.000	台	17,422	34,844	歩A・単A S単 55号
S42051 大型表示装置 C C T V 制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定), 無	1.000	台	24,888	24,888	歩A・単A S単 84号
S42051 大型表示装置 C C T V 制御装置,モニタTV,47型以上(壁掛), 無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 85号
S42049 警報盤(事務室) 監視制御設備,警報表示盤, -, 無	1.000	面	5,865	5,865	歩A・単A S単 56号
S42049 警報盤(宿直室) 監視制御設備,警報表示盤, -, 有	1.000	面	4,223	4,223	歩A・単A S単 57号
合 計				181,816	
・・・ 機器据付 情報伝送設備	1.000	式	310,000	310,000	1 式当たり
S42049 中継端子盤 1 情報処理設備,入出力処理装置, -, 無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 58号
S42049 中継端子盤 2 情報処理設備,入出力処理装置, -, 無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 59号
S42054 データ転送装置 0.00,0.30,0.00,0.00,	1.000	式	7,466	7,466	歩A・単A S単 88号
S42049 機側伝送装置(洪水吐1号) 情報処理設備,ファイルサーバ, -, 無	1.000	台	24,888	24,888	歩A・単A S単 60号
S42049 機側伝送装置(洪水吐2~3号) 情報処理設備,ファイルサーバ, -, 有	2.000	台	17,422	34,844	歩A・単A S単 61号
S42049 機側伝送装置(取水ゲート) 情報処理設備,ファイルサーバ, -, 有	1.000	台	17,422	17,422	歩A・単A S単 62号
S42049 機側伝送装置(主河川放流ゲート) 情報処理設備,ファイルサーバ, -, 有	1.000	台	17,422	17,422	歩A・単A S単 63号
S42049 機側伝送装置(大川瀬導水路) 情報処理設備,ファイルサーバ, -, 有	1.000	台	17,422	17,422	歩A・単A S単 64号
S42049 機側伝送装置(鴨川導水路) 情報処理設備,ファイルサーバ, -, 有	1.000	台	17,422	17,422	歩A・単A S単 65号
合 計				310,490	
・・・ 機器据付 電源設備	1.000	式	164,000	164,000	1 式当たり
S42020 分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤,	1.000	面	87,873	87,873	歩A・単A S単 38号
S42040 無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上, 無	1.000	台	76,143	76,143	歩A・単A S単 40号
合 計				164,016	
・・・ 機器据付 総合管理所	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42049 大川瀬ダム端末装置 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	24,888	24,888	歩A・単A S単 66号
S42049 警報器 監視制御設備,警報表示盤, -, 無	1.000	面	5,865	5,865	歩A・単A S単 67号
合 計				30,753	
・・・ 情報設備調整	1.000	式	304,000	304,000	1 式当たり
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置, -, 無	1.000	台	37,026	37,026	歩A・単A S単 77号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置, -, 無	1.000	台	37,026	37,026	歩A・単A S単 78号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置, -, 有	1.000	台	25,918	25,918	歩A・単A S単 79号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	11,108	11,108	歩A・単A S単 80号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無	1.000	台	18,513	18,513	歩A・単A S単 81号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,有	2.000	台	12,959	25,918	歩A・単A S単 82号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-,無	2.000	台	74,052	148,104	歩A・単A S単 83号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	516,142	516,142	歩A・単A X単 3号
合計				819,755	
計(1)(直接費対象分)				303,613	
計(2)(間接費対象分)				516,142	
・・・電源設備調整					1式当たり
	1.000	式	31,000	31,000	
S42041 UPS調整 15(kVA) 7.5kVA以上台,無	1.000	台	30,957	30,957	歩A・単A S単 41号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電・直流電源装置	1.000	式	9,257	9,257	歩A・単A X単 4号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電・直流電源装置	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A X単 8号
合計				46,436	
計(1)(直接費対象分)				30,957	
計(2)(間接費対象分)				15,479	
・・・総合試運転・調整					1式当たり
	1.000	式	2,848,000	2,848,000	
S42054 総合試運転・調整 0.00,0.00,46.00,46.00,	1.000	式	2,848,044	2,848,044	歩A・単A S単 89号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	2,895,433	2,895,433	歩A・単A X単 5号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備	1.000	式	1,946,242	1,946,242	歩A・単A X単 9号
合計				7,689,719	
計(1)(直接費対象分)				2,848,044	
計(2)(間接費対象分)				4,841,675	
・・・機器調整 総合管理所					1式当たり
	1.000	式	30,000	30,000	
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無	1.000	台	18,513	18,513	歩A・単A S単 81号
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	11,108	11,108	歩A・単A S単 90号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	50,355	50,355	歩A・単A X単 6号
合計				79,976	
計(1)(直接費対象分)				29,621	
計(2)(間接費対象分)				50,355	
・・・既設配線撤去					
	1.000	式		12,071,000	
・・・ころがし配線撤去特別単価					1式当たり
	1.000	式	524,000	524,000	
T00200 電力ケーブル撤去 CV3.5-2C,ころがし	221.900	m	387	85,875	歩A・単A T単 19号
T00201 電力ケーブル撤去 CV22-3C,ころがし	16.900	m	727	12,286	歩A・単A T単 20号
T00500 制御ケーブル撤去 CVWS2-2C,ころがし	87.000	m	387	33,669	歩A・単A T単 31号
T00501 制御ケーブル撤去 CVWS2-4C,ころがし	35.000	m	387	13,545	歩A・単A T単 32号
T00502 制御ケーブル撤去 CVWS2-5C,ころがし	22.000	m	387	8,514	歩A・単A T単 33号
T00503 制御ケーブル撤去 CVWS2-6C,ころがし	12.000	m	387	4,644	歩A・単A T単 34号
T00504 制御ケーブル撤去 CVWS2-10C,ころがし	84.000	m	387	32,508	歩A・単A T単 35号
T00505 制御ケーブル撤去 CVWS2-15C,ころがし	138.000	m	387	53,406	歩A・単A T単 36号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00506 制御ケーブル撤去 CVWS2-20C,ころがし	158.000	m	727	114,866	歩A・単A T単 37号
T00507 制御ケーブル撤去 CVWS2-25C,ころがし	30.000	m	727	21,810	歩A・単A T単 38号
T00508 制御ケーブル撤去 CVWS2-30C,ころがし	149.000	m	727	108,323	歩A・単A T単 39号
T00600 通信ケーブル撤去 CPEV0.65-5P,ころがし	57.500	m	152	8,740	歩A・単A T単 67号
T00300 接地線撤去 IV22,ころがし	14.300	m	152	2,174	歩A・単A T単 24号
T00301 接地線撤去 IV3.5,ころがし	3.500	m	84	294	歩A・単A T単 25号
T00302 接地線撤去 IV5.5,ころがし	0.900	m	84	76	歩A・単A T単 26号
T00581 制御ケーブル撤去 ころがし,LANケーブル(カテゴリ5)	49.800	m	387	19,273	歩A・単A T単 65号
T00582 制御ケーブル撤去 管内,LANケーブル(カテゴリ5)	5.800	m	645	3,741	歩A・単A T単 66号
合 計				523,744	
・・・ビット配線撤去特別単価	1.000	式	49,000	49,000	1式当たり
T00509 制御ケーブル撤去 CVWS2-10C,ビット	4.000	m	516	2,064	歩A・単A T単 40号
T00510 制御ケーブル撤去 CVWS2-15C,ビット	3.000	m	516	1,548	歩A・単A T単 41号
T00511 制御ケーブル撤去 CVWS2-20C,ビット	15.000	m	985	14,775	歩A・単A T単 42号
T00512 制御ケーブル撤去 CVWS2-25C,ビット	15.000	m	985	14,775	歩A・単A T単 43号
T00513 制御ケーブル撤去 CVWS2-30C,ビット	16.300	m	985	16,056	歩A・単A T単 44号
合 計				49,218	
・・・ラック配線撤去特別単価	1.000	式	4,693,000	4,693,000	1式当たり
T00202 電力ケーブル撤去 CV3.5-2C,ラック	197.500	m	833	164,518	歩A・単A T単 21号
T00203 電力ケーブル撤去 CV22-3C,ラック	16.900	m	1,525	25,773	歩A・単A T単 22号
T00514 制御ケーブル撤去 CVW2-3C,ラック	94.500	m	833	78,719	歩A・単A T単 45号
T00515 制御ケーブル撤去 CVWS2-2C,ラック	645.600	m	833	537,785	歩A・単A T単 46号
T00516 制御ケーブル撤去 CVWS2-4C,ラック	440.300	m	833	366,770	歩A・単A T単 47号
T00517 制御ケーブル撤去 CVWS2-5C,ラック	165.600	m	833	137,945	歩A・単A T単 48号
T00518 制御ケーブル撤去 CVWS2-6C,ラック	157.200	m	833	130,948	歩A・単A T単 49号
T00519 制御ケーブル撤去 CVWS2-10C,ラック	176.700	m	833	147,191	歩A・単A T単 50号
T00520 制御ケーブル撤去 CVWS2-15C,ラック	1,415.000	m	833	1,178,695	歩A・単A T単 51号
T00521 制御ケーブル撤去 CVWS2-20C,ラック	194.300	m	1,525	296,308	歩A・単A T単 52号
T00522 制御ケーブル撤去 CVWS2-25C,ラック	341.300	m	1,525	520,483	歩A・単A T単 53号
T00523 制御ケーブル撤去 CVWS2-30C,ラック	724.600	m	1,525	1,105,015	歩A・単A T単 54号
T00601 通信ケーブル撤去 CPEV0.65-5P,ラック	3.500	m	340	1,190	歩A・単A T単 68号
T00305 接地線撤去 IV3.5,ラック	3.500	m	176	616	歩A・単A T単 28号
T00304 接地線撤去 IV22,ラック	3.500	m	340	1,190	歩A・単A T単 27号
合 計				4,693,146	
・・・管内配線撤去特別単価	1.000	式	6,805,000	6,805,000	1式当たり
T00204 電力ケーブル撤去 CV3.5-2C,管内	5.400	m	645	3,483	歩A・単A T単 23号
T00524 制御ケーブル撤去 CVW2-3C,管内	212.100	m	645	136,805	歩A・単A T単 55号
T00525 制御ケーブル撤去 CVWS2-2C,管内	882.600	m	645	569,277	歩A・単A T単 56号
T00526 制御ケーブル撤去 CVWS2-4C,管内	346.100	m	645	223,235	歩A・単A T単 57号
T00527 制御ケーブル撤去 CVWS2-5C,管内	519.200	m	645	334,884	歩A・単A T単 58号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00528 制御ケーブル撤去 CVVS2-6C,管内	23.100	m	645	14,900	歩A・単A T単 59号
T00529 制御ケーブル撤去 CVVS2-10C,管内	193.400	m	645	124,743	歩A・単A T単 60号
T00530 制御ケーブル撤去 CVVS2-15C,管内	405.500	m	645	261,548	歩A・単A T単 61号
T00531 制御ケーブル撤去 CVVS2-20C,管内	2,422.000	m	1,173	2,841,006	歩A・単A T単 62号
T00532 制御ケーブル撤去 CVVS2-25C,管内	1,326.400	m	1,173	1,555,867	歩A・単A T単 63号
T00533 制御ケーブル撤去 CVVS2-30C,管内	618.700	m	1,173	725,735	歩A・単A T単 64号
T00602 通信ケーブル撤去 CPEV0.65-5P,管内	29.100	m	270	7,857	歩A・単A T単 69号
T00306 接地線撤去 IV3.5,管内	0.900	m	141	127	歩A・単A T単 29号
T00307 接地線撤去 IV5.5,管内	28.100	m	141	3,962	歩A・単A T単 30号
T00582 制御ケーブル撤去 管内,LANケーブル(カテゴリ5)	1.800	m	645	1,161	歩A・単A T単 66号
合計				6,804,590	
・・・配線	1.000	式		5,989,000	
・・・ ころがし配線	1.000	式	783,000	783,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋内	140.300	m	949	133,145	歩A・単A S単 96号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋内	16.900	m	2,615	44,194	歩A・単A S単 97号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,3心,2mm2,屋内	4.000	m	919	3,676	歩A・単A S単 111号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,15心,2mm2,屋内	4.000	m	1,441	5,764	歩A・単A S単 112号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋内	38.000	m	962	36,556	歩A・単A S単 113号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ケーブル,4心,2mm2,屋内	12.000	m	1,061	12,732	歩A・単A S単 114号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ケーブル,5心,2mm2,屋内	4.000	m	1,102	4,408	歩A・単A S単 115号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ケーブル,6心,2mm2,屋内	22.000	m	1,159	25,498	歩A・単A S単 116号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ケーブル,8心,2mm2,屋内	74.000	m	1,253	92,722	歩A・単A S単 117号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ケーブル,10心,2mm2,屋内	4.000	m	1,359	5,436	歩A・単A S単 118号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ケーブル,15心,2mm2,屋内	4.000	m	1,594	6,376	歩A・単A S単 119号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-ケーブル,20心,2mm2,屋内	92.000	m	2,513	231,196	歩A・単A S単 120号
S42113 ケーブル配線工(標準外) CVVS2-25,トラフ・ころがし配線,40mm以下	12.000	m	2,974	35,688	歩A・単A S単 143号
S42113 ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30C,トラフ・ころがし配線,40mm以下	15.000	m	2,974	44,610	歩A・単A S単 144号
S42104 通信ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),FCPEVケーブル,0.65mm,5P,屋内	57.500	m	424	24,380	歩A・単A S単 138号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-,22mm2,屋内	14.300	m	694	9,924	歩A・単A S単 98号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-,3.5mm2,屋内	33.300	m	234	7,792	歩A・単A S単 99号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-,5.5mm2,屋内	55.400	m	270	14,958	歩A・単A S単 100号
S42113 ケーブル配線工(標準外) LANケーブル(5e-4P),トラフ・ころがし配線,20mm以下	23.200	m	822	19,070	歩A・単A S単 145号
S42121 光ケーブル配線工 ころがし,18mm以下,屋内,SM-4C	77.000	m	328	25,256	歩A・単A S単 151号
合計				783,381	
・・・ ラック配線	1.000	式	1,351,000	1,351,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内	140.300	m	1,341	188,142	歩A・単A S単 101号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋外・屋内	3.500	m	3,295	11,533	歩A・単A S単 102号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ラック(無縫縛),CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内	20.600	m	1,354	27,892	歩A・単A S単 121号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ラック(無縫縛),CVV-ケーブル,4心,2mm2,屋外・屋内	13.600	m	1,453	19,761	歩A・単A S単 122号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ラック(無縫縛),CVV-ケーブル,6心,2mm2,屋外・屋内	13.800	m	1,551	21,404	歩A・単A S単 123号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ラック(無縫縛),CVV-ケーブル,8心,2mm2,屋外・屋内	411.800	m	1,645	677,411	歩A・単A S単 124号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ラック(無縫縛),CVV-ケーブル,20心,2mm2,屋外・屋内	48.000	m	3,193	153,264	歩A・単A S単 125号
S42113 ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30,ラック(無縫縛)配線,40mm以下	11.700	m	3,654	42,752	歩A・単A S単 146号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	312	1,092	歩A・単A S単 103号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	4.900	m	347	1,700	歩A・単A S単 104号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),IV,600V,-,22mm2,屋外・屋内	3.500	m	865	3,028	歩A・単A S単 105号
S42121 光ケーブル配線工 ラック(無縫縛),18mm以下,屋外・屋内,SM-4C	411.800	m	493	203,017	歩A・単A S単 152号
合計				1,350,996	
・・・管内配線					1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	5.300	m	1,465	7,765	歩A・単A S単 106号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,15心,2mm2,地中・屋外・屋内	1.600	m	1,957	3,131	歩A・単A S単 126号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,3心,2mm2,地中・屋外・屋内	1.600	m	1,435	2,296	歩A・単A S単 127号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	13.800	m	1,478	20,396	歩A・単A S単 128号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,4心,2mm2,地中・屋外・屋内	16.200	m	1,577	25,547	歩A・単A S単 129号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,5心,2mm2,地中・屋外・屋内	1.400	m	1,618	2,265	歩A・単A S単 130号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,6心,2mm2,地中・屋外・屋内	1.400	m	1,675	2,345	歩A・単A S単 131号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,8心,2mm2,地中・屋外・屋内	1,132.000	m	1,769	2,002,508	歩A・単A S単 132号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,20心,2mm2,地中・屋外・屋内	34.400	m	3,404	117,098	歩A・単A S単 133号
S42113 ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30C,管内配線,40mm以下	13.300	m	3,865	51,405	歩A・単A S単 147号
S42104 通信ケーブル配線工(標準) 管内,FCPEVケーブル,0.65mm,5P,地中・屋外・屋内	0.900	m	659	593	歩A・単A S単 139号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	0.900	m	347	312	歩A・単A S単 107号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	3.500	m	383	1,341	歩A・単A S単 108号
S42113 ケーブル配線工(標準外) LANケーブル(5e-4P),管内配線,20mm以下	0.900	m	1,338	1,204	歩A・単A S単 148号
S42121 光ケーブル配線工 管内,18mm以下,地中,SM-4C	966.600	m	328	317,045	歩A・単A S単 153号
合計				2,555,251	
・・・ビット配線					1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内	5.200	m	1,207	6,276	歩A・単A S単 109号
S42113 ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30C,ビット配線,40mm以下	19.300	m	3,490	67,357	歩A・単A S単 149号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVV-ケーブル,15心,2mm2,屋外・屋内	2.000	m	1,852	3,704	歩A・単A S単 134号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVV-ケーブル,10心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	1,617	1,617	歩A・単A S単 135号
S42113 ケーブル配線工(標準外) CVVS2-25C,ビット配線,40mm以下	9.000	m	3,490	31,410	歩A・単A S単 150号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVV-ケーブル,20心,2mm2,屋外・屋内	9.000	m	3,029	27,261	歩A・単A S単 136号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVV-ケーブル,8心,2mm2,屋外・屋内	5.000	m	1,511	7,555	歩A・単A S単 137号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	8.200	m	326	2,673	歩A・単A S単 110号
S42121 光ケーブル配線工 ビット,18mm以下,屋外・屋内,SM-4C	5.000	m	422	2,110	歩A・単A S単 154号
合計				149,963	
・・・光ファイバーケーブル接続					1式当たり
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,...	14.000	箇所	30,338	424,732	歩A・単A S単 155号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,20心以下	14.000	対向	24,146	338,044	歩A・単A S単 156号
合計				762,776	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・電線管等敷設					1式当たり
S42100 主河川伝送装置一機側盤 厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無	1.000	式	387,000	387,000	歩A・単A S単 91号
S42100 主河川伝送装置一機側盤 厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無	1.000	m	7,422	7,422	歩A・単A S単 91号
S42100 放流設備伝送装置一機側盤 厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無	7.200	m	7,422	53,438	歩A・単A S単 92号
S42100 放流設備伝送装置一機側盤 厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無	7.200	m	7,422	53,438	歩A・単A S単 92号
S42100 放流設備伝送装置一減勢池機側盤 厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無	1.400	m	7,422	10,391	歩A・単A S単 93号
S42100 放流設備伝送装置一減勢池機側盤 厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無	1.400	m	7,422	10,391	歩A・単A S単 93号
S42100 放流設備伝送装置一減勢池機側盤 厚鋼電線管,-.22,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.400	m	2,880	4,032	歩A・単A S単 94号
S42100 鴨川放流設備伝送装置一鴨川機側盤 厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無	1.600	m	7,422	11,875	歩A・単A S単 95号
S42100 鴨川放流設備伝送装置一鴨川機側盤 厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無	1.600	m	7,422	11,875	歩A・単A S単 95号
S42108 1号洪水吐伝送装置一1号機側盤 .3.0m×400mm,天井吊下,無,無,0.34,50.0	4.600	m	15,721	72,317	歩A・単A S単 140号
S42108 2号洪水吐伝送装置一2号機側盤 .3.0m×400mm,天井吊下,無,無,0.34,50.0	4.600	m	15,721	72,317	歩A・単A S単 141号
S42108 3号洪水吐伝送装置一3号機側盤 .3.0m×400mm,天井吊下,無,無,0.34,50.0	4.600	m	15,721	72,317	歩A・単A S単 142号
合計				387,235	
・・・機械経費					
・・・機械経費					1式当たり
S16004 ラフレソルーン[油圧伸縮ゾブ型・低騒・排対型(-2次)] ラフレソルーン(油圧伸縮ゾブ型),4.9ton吊り,なし	1.000	式	119,000	119,000	歩A・単A S単 5号
S16004 ラフレソルーン(油圧伸縮ゾブ型),4.9ton吊り,なし	3.000	日	39,800	119,400	
合計				119,400	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電気通信技術者 電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 電気通信技術員 電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 電工 電工		人	23,460		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,440		歩A・単A
S16004	*** S単 - 5号 *** ﾌﾌﾙｰﾝｰﾝｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾌﾙｰﾝｰﾝｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾌﾙｰﾝｰﾝｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	39,800		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** 入出力処理装置1 入出力処理装置1 ユニット型		台	18,980,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** 入出力処理装置2 入出力処理装置2 屋内鋼板製自立形		面	18,980,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** データ処理装置 データ処理装置 F Aパソコン		台	3,570,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** データ処理装置 データ処理装置 モニター		台	150,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** カラーレーザープリンタ カラーレーザープリンタ		台	500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 時計装置 時計装置 屋内壁掛		台	950,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** 水管理システムソフトウェア 水管理システムソフトウェア		式	96,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 洪水・放流ゲート監視操作卓 洪水・放流ゲート監視操作卓		面	26,900,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 表示記録制御端末装置 表示記録制御端末装置 F Aパソコン		台	3,570,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** 表示記録制御端末装置 表示記録制御端末装置 モニター		台	150,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** 大型表示装置 大型表示装置 50型(自立)		台	800,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 *** 大型表示装置 大型表示装置 50型(壁掛け)		台	800,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 18号 *** 警報盤 警報盤		台	165,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 19号 *** 大川瀬ダム端末装置(総合管理所) 大川瀬ダム端末装置(総合管理所) F Aパソコン		台	3,570,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 20号 *** 大川瀬ダム端末装置(総合管理所) 大川瀬ダム端末装置(総合管理所) モニター		台	150,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 21号 *** 警報器(総合管理所) 警報器(総合管理所)		台	250,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 22号 *** 入出力中継装置					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	入出力中継装置 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 23号 ***		面	11,500,000		歩A・単A
	中継端子盤 中継端子盤 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 24号 ***		面	4,450,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置(洪水吐1号) 機側伝送装置(洪水吐1号) 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 25号 ***		面	5,550,000		歩A・単A
	機側伝送装置(洪水吐2号) 機側伝送装置(洪水吐2号) 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 26号 ***		面	5,550,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置(洪水吐3号) 機側伝送装置(洪水吐3号) 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 27号 ***		面	5,550,000		歩A・単A
	機側伝送装置(取水ゲート) 機側伝送装置(取水ゲート) 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 28号 ***		面	5,990,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置(主河川放流ゲート) 機側伝送装置(主河川放流ゲート) 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 29号 ***		面	6,210,000		歩A・単A
	機側伝送装置(大川瀬導水路) 機側伝送装置(大川瀬導水路) 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 30号 ***		面	6,100,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置(鴨川導水路) 機側伝送装置(鴨川導水路) 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 31号 ***		面	5,440,000		歩A・単A
	データ転送装置(ルータ) データ転送装置(ルータ) ユニット型 *** S単 - 32号 ***		台	500,000		歩A・単A
S40012	管理設備用分電盤(高速避雷器含む) 管理設備用分電盤(高速避雷器含む) 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 33号 ***		面	3,350,000		歩A・単A
	小型UPS電源装置(15kVA以上) 小型UPS電源装置(15kVA以上) 屋内鋼板製自立形 *** S単 - 34号 ***		台	7,750,000		歩A・単A
S40012	予備品・付属品 予備品・付属品 *** S単 - 35号 ***		式	2,640,000		歩A・単A
	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工 *** S単 - 36号 ***		人	23,460		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 4.155ton,538km *** S単 - 37号 ***		式	223,000		歩A・単A
	移設:水管理設備分電盤 分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤, *** S単 - 38号 ***		面	87,873		歩A・単A
S42020	分電盤取付工 分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤, *** S単 - 39号 ***		面	87,873		歩A・単A
	移設:UPS 無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無 *** S単 - 40号 ***		台	76,143		歩A・単A
S42040	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無 *** S単 - 41号 ***		台	76,143		歩A・単A
	UPS調整 15(kVA) 無停電電源装置調整工 7.5kVA以上台,無 *** S単 - 42号 ***		台	30,957		歩A・単A
S42049	移設:入出力処理装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置, -, 無 *** S単 - 43号 ***		架	86,802		歩A・単A
	移設:監視操作卓 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓, -, 無		台	49,776		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42049	*** S単 - 44号 *** 移設・小水力発電機操作卓(移設) 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42049	*** S単 - 45号 *** 移設・小水力発電機操作卓(元の位置設置) 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42049	*** S単 - 46号 *** 移設:入出力中継装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 47号 *** 移設:中継端子盤装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 48号 *** 移設:中継端子盤装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,有		架	60,761		歩A・単A
S42049	*** S単 - 49号 *** 入出力処理装置2 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 50号 *** データ処理装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 51号 *** データ処理装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,有		架	60,761		歩A・単A
S42049	*** S単 - 52号 *** カラーレーザープリンタ 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無		台	12,444		歩A・単A
S42049	*** S単 - 53号 *** 洪水・放流ゲート監視操作卓 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-,無		台	49,776		歩A・単A
S42049	*** S単 - 54号 *** 表示記録制御端末装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42049	*** S単 - 55号 *** 表示記録制御端末装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,有		台	17,422		歩A・単A
S42049	*** S単 - 56号 *** 警報盤(事務室) 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無		面	5,865		歩A・単A
S42049	*** S単 - 57号 *** 警報盤(宿直室) 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,有		面	4,223		歩A・単A
S42049	*** S単 - 58号 *** 中継端子盤1 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 59号 *** 中継端子盤2 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	86,802		歩A・単A
S42049	*** S単 - 60号 *** 機側伝送装置(洪水吐1号) 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42049	*** S単 - 61号 *** 機側伝送装置(洪水吐2~3号) 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有		台	17,422		歩A・単A
S42049	*** S単 - 62号 *** 機側伝送装置(取水ゲート) 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有		台	17,422		歩A・単A
S42049	*** S単 - 63号 *** 機側伝送装置(主河川放流ゲート) 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有		台	17,422		歩A・単A
S42049	*** S単 - 64号 *** 機側伝送装置(大川瀬導水路) 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有		台	17,422		歩A・単A
S42049	*** S単 - 65号 *** 機側伝送装置(鴨川導水路)					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42049	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有 *** S単 - 66号 ***		台	17,422		歩A・単A
	大川瀬ダム端末装置					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無 *** S単 - 67号 ***		台	24,888		歩A・単A
	警報器					
S42050	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無 *** S単 - 68号 ***		面	5,865		歩A・単A
	入出力処理装置1 (TM/AL親局出力部)					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 69号 ***		組	11,108		歩A・単A
	入出力処理装置1(計測入力処理)					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 70号 ***		組	11,108		歩A・単A
	入出力処理装置1(ゲートバルブ入力処理)					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 71号 ***		組	11,108		歩A・単A
	入出力処理装置2(TM装置入力処理)					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 72号 ***		組	11,108		歩A・単A
	入出力処理装置2(放流警報入力処理)					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 73号 ***		組	11,108		歩A・単A
	入出力処理装置2(監視操作盤出力処理)					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 74号 ***		組	11,108		歩A・単A
	入出力処理装置2(警報盤出力処理)					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 75号 ***		組	11,108		歩A・単A
	入出力処理装置2(時計入力処理)					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無 *** S単 - 76号 ***		組	11,108		歩A・単A
	入出力処理装置2(時計入力処理)					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無 *** S単 - 77号 ***		式	74,052		歩A・単A
	情報処理・監視制御設備調整工					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-,無 *** S単 - 78号 ***		台	37,026		歩A・単A
	情報処理・監視制御設備調整工					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,無 *** S単 - 79号 ***		台	37,026		歩A・単A
	情報処理・監視制御設備調整工					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有 *** S単 - 80号 ***		台	25,918		歩A・単A
	情報処理・監視制御設備調整工					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無 *** S単 - 81号 ***		台	11,108		歩A・単A
	情報処理・監視制御設備調整工					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無 *** S単 - 82号 ***		台	18,513		歩A・単A
	情報処理・監視制御設備調整工					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,有 *** S単 - 83号 ***		台	12,959		歩A・単A
	情報処理・監視制御設備調整工					
S42051	情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-,無 *** S単 - 84号 ***		台	74,052		歩A・単A
	大型表示装置					
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定),無 *** S単 - 85号 ***		台	24,888		歩A・単A
	大型表示装置					
S42054	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,47型以上(壁掛),無 *** S単 - 86号 ***		台	37,332		歩A・単A
	監視操作卓					
	電気通信設備据付・調整工 0.00.0.00.0.30.0.00.		式	11,108		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42054	*** S単 - 87号 *** 時計装置据付 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,444		歩A・単A
S42054	*** S単 - 88号 *** データ転送装置 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.00,0.00,		式	7,466		歩A・単A
S42054	*** S単 - 89号 *** 総合試運転・調整 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,46.00,46.00,		式	2,848,044		歩A・単A
S42054	*** S単 - 90号 *** 電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式	11,108		歩A・単A
S42100	*** S単 - 91号 *** 主河川伝送装置一機側盤 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無		m	7,422		歩A・単A
S42100	*** S単 - 92号 *** 放流設備伝送装置一機側盤 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無		m	7,422		歩A・単A
S42100	*** S単 - 93号 *** 放流設備伝送装置一減勢池機側盤 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無		m	7,422		歩A・単A
S42100	*** S単 - 94号 *** 放流設備伝送装置一減勢池機側盤 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.22,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	2,880		歩A・単A
S42100	*** S単 - 95号 *** 鴨川放流設備伝送装置一鴨川機側盤 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無		m	7,422		歩A・単A
S42102	*** S単 - 96号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内		m	949		歩A・単A
S42102	*** S単 - 97号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋 内		m	2,615		歩A・単A
S42102	*** S単 - 98号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-.22mm2,屋 内		m	694		歩A・単A
S42102	*** S単 - 99号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-.3.5mm2,屋 内		m	234		歩A・単A
S42102	*** S単 - 100号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-.5.5mm2,屋 内		m	270		歩A・単A
S42102	*** S単 - 101号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内		m	1,341		歩A・単A
S42102	*** S単 - 102号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋外・屋内		m	3,295		歩A・単A
S42102	*** S単 - 103号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),IV,600V,-.3.5mm2,屋外・屋内		m	312		歩A・単A
S42102	*** S単 - 104号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),IV,600V,-.5.5mm2,屋外・屋内		m	347		歩A・単A
S42102	*** S単 - 105号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック(無縫縛),IV,600V,-.22mm2,屋外・屋内		m	865		歩A・単A
S42102	*** S単 - 106号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,465		歩A・単A
S42102	*** S単 - 107号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,IV,600V,-.3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	347		歩A・単A
S42102	*** S単 - 108号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 109号 ***		m	383		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 110号 ***		m	1,207		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 111号 ***		m	326		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVVケーブル,3心,2mm2,屋内 *** S単 - 112号 ***		m	919		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVVケーブル,15心,2mm2,屋内 *** S単 - 113号 ***		m	1,441		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋内 *** S単 - 114号 ***		m	962		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,4心,2mm2,屋内 *** S単 - 115号 ***		m	1,061		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,5心,2mm2,屋内 *** S単 - 116号 ***		m	1,102		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,6心,2mm2,屋内 *** S単 - 117号 ***		m	1,159		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,8心,2mm2,屋内 *** S単 - 118号 ***		m	1,253		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,10心,2mm2,屋内 *** S単 - 119号 ***		m	1,359		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,15心,2mm2,屋内 *** S単 - 120号 ***		m	1,594		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sケーブル,20心,2mm2,屋内 *** S単 - 121号 ***		m	2,513		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ラック(無縫縛),CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 122号 ***		m	1,354		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ラック(無縫縛),CVV-Sケーブル,4心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 123号 ***		m	1,453		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ラック(無縫縛),CVV-Sケーブル,6心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 124号 ***		m	1,551		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ラック(無縫縛),CVV-Sケーブル,8心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 125号 ***		m	1,645		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ラック(無縫縛),CVV-Sケーブル,20心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 126号 ***		m	3,193		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,15心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 127号 ***		m	1,957		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVVケーブル,3心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 128号 ***		m	1,435		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 129号 ***		m	1,478		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-Sケーブル,4心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,577		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42103	*** S単 - 130号 *** 制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,5心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,618		歩A・単A
S42103	*** S単 - 131号 *** 制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,6心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,675		歩A・単A
S42103	*** S単 - 132号 *** 制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,8心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,769		歩A・単A
S42103	*** S単 - 133号 *** 制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,20心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	3,404		歩A・単A
S42103	*** S単 - 134号 *** 制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVV-ケーブル,15心,2mm2,屋外・屋内		m	1,852		歩A・単A
S42103	*** S単 - 135号 *** 制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVV-ケーブル,10心,2mm2,屋外・屋内		m	1,617		歩A・単A
S42103	*** S単 - 136号 *** 制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVV-ケーブル,20心,2mm2,屋外・屋内		m	3,029		歩A・単A
S42103	*** S単 - 137号 *** 制御ケーブル配線工(標準) 制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVV-ケーブル,8心,2mm2,屋外・屋内		m	1,511		歩A・単A
S42104	*** S単 - 138号 *** 通信ケーブル配線工(標準) 通信ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),FCPEVケーブル,0.65mm,5P,屋内		m	424		歩A・単A
S42104	*** S単 - 139号 *** 通信ケーブル配線工(標準) 通信ケーブル配線工(標準) 管内,FCPEVケーブル,0.65mm,5P,地中・屋外・屋内		m	659		歩A・単A
S42108	*** S単 - 140号 *** 1号洪水吐伝送装置-1号機側盤 ケーブルラック設置工(直線) ,3.0m×400mm,天井吊下,無,無,0.34,50.0		m	15,721		歩A・単A
S42108	*** S単 - 141号 *** 2号洪水吐伝送装置-2号機側盤 ケーブルラック設置工(直線) ,3.0m×400mm,天井吊下,無,無,0.34,50.0		m	15,721		歩A・単A
S42108	*** S単 - 142号 *** 3号洪水吐伝送装置-3号機側盤 ケーブルラック設置工(直線) ,3.0m×400mm,天井吊下,無,無,0.34,50.0		m	15,721		歩A・単A
S42113	*** S単 - 143号 *** ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) CVVS2-25,トラフ・ころがし配線,40mm以下		m	2,974		歩A・単A
S42113	*** S単 - 144号 *** ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30C,トラフ・ころがし配線,40mm以下		m	2,974		歩A・単A
S42113	*** S単 - 145号 *** ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) LANケーブル(5e-4P),トラフ・ころがし配線,20mm以下		m	822		歩A・単A
S42113	*** S単 - 146号 *** ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30,ラック(無縫縛)配線,40mm以下		m	3,654		歩A・単A
S42113	*** S単 - 147号 *** ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30C,管内配線,40mm以下		m	3,865		歩A・単A
S42113	*** S単 - 148号 *** ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) LANケーブル(5e-4P),管内配線,20mm以下		m	1,338		歩A・単A
S42113	*** S単 - 149号 *** ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30C,ビット配線,40mm以下		m	3,490		歩A・単A
S42113	*** S単 - 150号 *** ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) CVVS2-25C,ビット配線,40mm以下		m	3,490		歩A・単A
S42121	*** S単 - 151号 *** 光ケーブル配線工					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42121	光ケーブル配線工 ころがし,18mm以下,屋 内,SM-4C *** S単 - 152号 ***		m	328		歩A・単A
	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ラック(無縫縛),18mm以下,屋外・屋内,SM-4C *** S単 - 153号 ***		m	493		歩A・単A
S42121	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 管 内,18mm以下,地 中,SM-4C *** S単 - 154号 ***		m	328		歩A・単A
	光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ビット,18mm以下,屋外・屋内,SM-4C *** S単 - 155号 ***		m	422		歩A・単A
S42123	光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,... *** S単 - 156号 ***		箇所	30,338		歩A・単A
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,...,20心以下		対向	24,146		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備 *** X単 - 2号 ***		式	295,838		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 無停電・直流電源装置 *** X単 - 3号 ***		式	9,257		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備 *** X単 - 4号 ***		式	516,142		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 無停電・直流電源装置 *** X単 - 5号 ***		式	9,257		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備 *** X単 - 6号 ***		式	2,895,433		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備 *** X単 - 7号 ***		式	50,355		歩A・単A
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) 無停電・直流電源装置 *** X単 - 8号 ***		式	6,222		歩A・単A
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) 無停電・直流電源装置 *** X単 - 9号 ***		式	6,222		歩A・単A
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) 情報処理設備 *** T単 - 1号 ***		式	1,946,242		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** データ処理装置1 撤去					
	補正無		台(装置)	43,401		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** データ処理装置2 撤去					
	補正有		台(装置)	30,381		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 入出力処理装置 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	43,401		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 中継端子盤 撤去					
	屋内鋼板製自立形 補正無		面	43,401		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 *** 入出力中継装置 撤去					
	屋内鋼板製自立形		面	43,401		歩A・単A
T00007	*** T単 - 6号 *** 表示記録端末装置 撤去					
			台	12,444		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00008	*** T単 - 7号 *** 表示制御装置 撤去		台	12,444		歩A・単A
T00009	*** T単 - 8号 *** 管理設備分電盤 撤去		面	43,937		歩A・単A
T00010	*** T単 - 9号 *** 屋内鋼板製自立形 大型表示装置 撤去		台	12,444		歩A・単A
T00011	*** T単 - 10号 *** 5 2 型 移動式スタンド固定 表示端末装置 撤去		台	8,711		歩A・単A
T00012	*** T単 - 11号 *** 補正有 警報盤 撤去		面	2,933		歩A・単A
T00013	*** T単 - 12号 *** 警報盤 撤去(2台目)		面	2,064		歩A・単A
T00014	*** T単 - 13号 *** カラーレーザープリンタ 撤去		台	12,444		歩A・単A
T00015	*** T単 - 14号 *** プリンター 洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去		卓	24,888		歩A・単A
T00016	*** T単 - 15号 *** 表示記録操作端末装置 撤去		台	12,444		歩A・単A
T00017	*** T単 - 16号 *** 総合管理所 警報器 撤去		個	2,933		歩A・単A
T00018	*** T単 - 17号 *** 総合管理所 UPS撤去		台	38,072		歩A・単A
T00019	*** T単 - 18号 *** 15(kVA) 時計装置 撤去		台	6,222		歩A・単A
T00200	*** T単 - 19号 *** 電力ケーブル撤去		m	387		歩A・単A
T00201	*** T単 - 20号 *** CV3.5-2C,ころがし 電力ケーブル撤去		m	727		歩A・単A
T00202	*** T単 - 21号 *** CV22-3C,ころがし 電力ケーブル撤去		m	833		歩A・単A
T00203	*** T単 - 22号 *** CV3.5-2C,ラック 電力ケーブル撤去		m	1,525		歩A・単A
T00204	*** T単 - 23号 *** CV22-3C,ラック 電力ケーブル撤去		m	645		歩A・単A
T00300	*** T単 - 24号 *** CV3.5-2C,管内 接地線撤去		m	152		歩A・単A
T00301	*** T単 - 25号 *** IV22,ころがし 接地線撤去		m	84		歩A・単A
T00302	*** T単 - 26号 *** IV3.5,ころがし 接地線撤去		m	84		歩A・単A
T00304	*** T単 - 27号 *** IV5.5,ころがし 接地線撤去		m	340		歩A・単A
T00305	*** T単 - 28号 *** IV22,ラック 接地線撤去					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00306	IV3.5,ラック *** T単 - 29号 *** 接地線撤去		m	176		歩A・単A
T00307	IV3.5,管内 *** T単 - 30号 *** 接地線撤去		m	141		歩A・単A
T00500	IV5.5,管内 *** T単 - 31号 *** 制御ケーブル撤去		m	141		歩A・単A
T00501	CVVS2-2C,ころがし *** T単 - 32号 *** 制御ケーブル撤去		m	387		歩A・単A
T00502	CVVS2-4C,ころがし *** T単 - 33号 *** 制御ケーブル撤去		m	387		歩A・単A
T00503	CVVS2-5C,ころがし *** T単 - 34号 *** 制御ケーブル撤去		m	387		歩A・単A
T00504	CVVS2-6C,ころがし *** T単 - 35号 *** 制御ケーブル撤去		m	387		歩A・単A
T00505	CVVS2-10C,ころがし *** T単 - 36号 *** 制御ケーブル撤去		m	387		歩A・単A
T00506	CVVS2-15C,ころがし *** T単 - 37号 *** 制御ケーブル撤去		m	387		歩A・単A
T00507	CVVS2-20C,ころがし *** T単 - 38号 *** 制御ケーブル撤去		m	727		歩A・単A
T00508	CVVS2-25C,ころがし *** T単 - 39号 *** 制御ケーブル撤去		m	727		歩A・単A
T00509	CVVS2-30C,ころがし *** T単 - 40号 *** 制御ケーブル撤去		m	727		歩A・単A
T00510	CVVS2-10C,ビット *** T単 - 41号 *** 制御ケーブル撤去		m	516		歩A・単A
T00511	CVVS2-15C,ビット *** T単 - 42号 *** 制御ケーブル撤去		m	516		歩A・単A
T00512	CVVS2-20C,ビット *** T単 - 43号 *** 制御ケーブル撤去		m	985		歩A・単A
T00513	CVVS2-25C,ビット *** T単 - 44号 *** 制御ケーブル撤去		m	985		歩A・単A
T00514	CVVS2-30C,ビット *** T単 - 45号 *** 制御ケーブル撤去		m	985		歩A・単A
T00515	CVV2-3C,ラック *** T単 - 46号 *** 制御ケーブル撤去		m	833		歩A・単A
T00516	CVVS2-2C,ラック *** T単 - 47号 *** 制御ケーブル撤去		m	833		歩A・単A
T00517	CVVS2-4C,ラック *** T単 - 48号 *** 制御ケーブル撤去		m	833		歩A・単A
T00518	CVVS2-5C,ラック *** T単 - 49号 *** 制御ケーブル撤去		m	833		歩A・単A
	CVVS2-6C,ラック		m	833		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00519	*** T単 - 50号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-10C,ラック		m	833		歩A・単A
T00520	*** T単 - 51号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-15C,ラック		m	833		歩A・単A
T00521	*** T単 - 52号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-20C,ラック		m	1,525		歩A・単A
T00522	*** T単 - 53号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-25C,ラック		m	1,525		歩A・単A
T00523	*** T単 - 54号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-30C,ラック		m	1,525		歩A・単A
T00524	*** T単 - 55号 *** 制御ケーブル撤去 CVV2-3C,管内		m	645		歩A・単A
T00525	*** T単 - 56号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-2C,管内		m	645		歩A・単A
T00526	*** T単 - 57号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-4C,管内		m	645		歩A・単A
T00527	*** T単 - 58号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-5C,管内		m	645		歩A・単A
T00528	*** T単 - 59号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-6C,管内		m	645		歩A・単A
T00529	*** T単 - 60号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-10C,管内		m	645		歩A・単A
T00530	*** T単 - 61号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-15C,管内		m	645		歩A・単A
T00531	*** T単 - 62号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-20C,管内		m	1,173		歩A・単A
T00532	*** T単 - 63号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-25C,管内		m	1,173		歩A・単A
T00533	*** T単 - 64号 *** 制御ケーブル撤去 CVVS2-30C,管内		m	1,173		歩A・単A
T00581	*** T単 - 65号 *** 制御ケーブル撤去 ころがし,LANケーブル(カテゴリ5)		m	387		歩A・単A
T00582	*** T単 - 66号 *** 制御ケーブル撤去 管内,LANケーブル(カテゴリ5)		m	645		歩A・単A
T00600	*** T単 - 67号 *** 通信ケーブル撤去 CPEV0.65-5P,ころがし		m	152		歩A・単A
T00601	*** T単 - 68号 *** 通信ケーブル撤去 CPEV0.65-5P,ラック		m	340		歩A・単A
T00602	*** T単 - 69号 *** 通信ケーブル撤去 CPEV0.65-5P,管内		m	270		歩A・単A

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合計				37,026	算出数量 1.000 人
	単価				37,026	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 人
	単価				24,888	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,460	23,460	
	合計				23,460	算出数量 1.000 人
	単価				23,460	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				22,440	算出数量 1.000 人
	単価				22,440	
*** S単 - 5号 ***						
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				39,800	算出数量 1.000 日
	単価		日		39,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	入出力処理装置 1		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 1 ユニット型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	入出力処理装置 1 ユニット型	1.000	台	18,980,000	18,980,000	
	合計				18,980,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,980,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	入出力処理装置 2		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 2 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	入出力処理装置 2 屋内鋼板製自立形	1.000	面	18,980,000	18,980,000	
	合計				18,980,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,980,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	データ処理装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ処理装置 F Aパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	データ処理装置 F Aパソコン	1.000	台	3,570,000	3,570,000	
	合計				3,570,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				3,570,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	データ処理装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ処理装置 モニター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	データ処理装置 モニター	1.000	台	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				150,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	カラーレーザープリンタ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カラーレーザープリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
K96005	カラーレーザープリンタ	1.000	台	500,000	500,000	
	合計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				500,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	時計装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	時計装置 屋内壁掛			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
K96006	時計装置 屋内壁掛	1.000	台	950,000	950,000	
	合計				950,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				950,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	水管理システムソフトウェア		式		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水管理システムソフトウェア			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
K96007	水管理システムソフトウェア	1.000	式	96,800,000	96,800,000	
	合計				96,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				96,800,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	洪水・放流ゲート監視操作卓		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	洪水・放流ゲート監視操作卓			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
K96008	洪水・放流ゲート監視操作卓	1.000	面	26,900,000	26,900,000	
	合計				26,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				26,900,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	表示記録制御端末装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	表示記録制御端末装置 F Aパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009 F Aパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
K96009	表示記録制御端末装置 F Aパソコン	1.000	台	3,570,000	3,570,000	
	合計				3,570,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				3,570,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	表示記録制御端末装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	表示記録制御端末装置 モニター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010 モニター		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	表示記録制御端末装置 モニター	1.000	台	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				150,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	大型表示装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大型表示装置 50型(自立)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 50型(自立)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	大型表示装置 50型(自立)	1.000	台	800,000	800,000	
	合計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				800,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	大型表示装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大型表示装置 50型(壁掛け)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96012 50型(壁掛け)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	大型表示装置 50型(壁掛け)	1.000	台	800,000	800,000	
	合計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				800,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	警報盤		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	警報盤	1.000	台	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				165,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	大川瀬ダム端末装置(総合管理所)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大川瀬ダム端末装置(総合管理所) F Aパソコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96026 F Aパソコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96026	大川瀬ダム端末装置(総合管理所) F Aパソコン	1.000	台	3,570,000	3,570,000	
	合計				3,570,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				3,570,000	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 20号 ***						
S40012	大川瀬ダム端末装置 (総合管理所)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大川瀬ダム端末装置 (総合管理所) モニター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96027	モニター	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96027	大川瀬ダム端末装置 (総合管理所) モニター	1.000	台	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				150,000	
*** S単 - 21号 ***						
S40012	警報器 (総合管理所)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報器 (総合管理所)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96028	警報器 (総合管理所)	1.000	台	250,000	250,000	
	合計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				250,000	
*** S単 - 22号 ***						
S40012	入出力中継装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力中継装置 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96014	屋内鋼板製自立形	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96014	入出力中継装置 屋内鋼板製自立形	1.000	面	11,500,000	11,500,000	
	合計				11,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,500,000	
*** S単 - 23号 ***						
S40012	中継端子盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	中継端子盤 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015	屋内鋼板製自立形	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	中継端子盤 屋内鋼板製自立形	1.000	面	4,450,000	4,450,000	
	合計				4,450,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				4,450,000	
*** S単 - 24号 ***						
S40012	機側伝送装置 (洪水吐 1号)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 (洪水吐 1号) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96017	屋内鋼板製自立形	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96017	機側伝送装置 (洪水吐 1号) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,550,000	5,550,000	
	合計				5,550,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,550,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S40012	機側伝送装置 (洪水吐 2号)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 (洪水吐 2号) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96018 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96018	機側伝送装置 (洪水吐 2号) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,550,000	5,550,000	
	合 計				5,550,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,550,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S40012	機側伝送装置 (洪水吐 3号)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 (洪水吐 3号) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96019 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96019	機側伝送装置 (洪水吐 3号) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,550,000	5,550,000	
	合 計				5,550,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,550,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S40012	機側伝送装置 (取水ゲート)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 (取水ゲート) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96020 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96020	機側伝送装置 (取水ゲート) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,990,000	5,990,000	
	合 計				5,990,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,990,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S40012	機側伝送装置 (主河川放流ゲート)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 (主河川放流ゲート) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96021 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96021	機側伝送装置 (主河川放流ゲート) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	6,210,000	6,210,000	
	合 計				6,210,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				6,210,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S40012	機側伝送装置 (大川瀬導水路)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置 (大川瀬導水路) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96022 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96022	機側伝送装置(大川瀬水路) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合計				6,100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				6,100,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S40012	機側伝送装置(鴨川導水路)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機側伝送装置(鴨川導水路) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96023 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96023	機側伝送装置(鴨川導水路) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	5,440,000	5,440,000	
	合計				5,440,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,440,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S40012	データ転送装置(ルータ)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送装置(ルータ) ユニット型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96016 ユニット型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96016	データ転送装置(ルータ) ユニット型	1.000	台	500,000	500,000	
	合計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				500,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S40012	管理設備用分電盤(高速避雷器含む)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	管理設備用分電盤(高速避雷器含む) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96024 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96024	管理設備用分電盤(高速避雷器含む) 屋内鋼板製自立形	1.000	面	3,350,000	3,350,000	
	合計				3,350,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				3,350,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S40012	小型UPS電源装置(15kVA以上)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	小型UPS電源装置(15kVA以上) 屋内鋼板製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96025 屋内鋼板製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96025	小型UPS電源装置(15kVA以上) 屋内鋼板製自立形	1.000	台	7,750,000	7,750,000	
	合計				7,750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,750,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S40012	予備品・付属品		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	予備品・付属品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96029	予備品・付属品	1.000	式	2,640,000	2,640,000	
	合計				2,640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,640,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] [その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	23,460	23,460	
	合計				23,460	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				23,460	
	*** S単 - 36号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 4.155ton,538km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	4.155ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	538.000km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	223,000	223,000	
	合計				223,000	算出数量 1.000 式
	単価				223,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S42020	移設:水管理設備分電盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	自立形分電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	自立形分電盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	2.000	人	23,460	46,920	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				87,873	算出数量 1.000 面
	単価		面		87,873	
	*** S単 - 38号 ***					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	自立形分電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	自立形分電盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	2.000	人	23,460	46,920	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				87,873	算出数量 1,000 面
	単価		面		87,873	
	*** S単 - 39号 ***					
S42040	移設：UPS 無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無		台		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業種別	無停電電源装置据付		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)細別	7.5kVA以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	1.500	人	23,460	35,190	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				76,143	算出数量 1,000 台
	単価				76,143	
Y00001	無停電電源装置据付					
	*** S単 - 40号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無		台		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業種別	無停電電源装置据付		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)細別	7.5kVA以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	1.500	人	23,460	35,190	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合計				76,143	算出数量 1,000 台
	単価				76,143	
Y00001	無停電電源装置据付					
	*** S単 - 41号 ***					
S42041	UPS調整 15(kVA) 無停電電源装置調整工 7.5kVA以上台,無		台		1,000	歩A 当たり算出
	1)細別規格	7.5kVA以上台		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合計				30,957	算出数量 1,000 台
	単価		台		30,957	
	*** S単 - 42号 ***					
S42049	移設：入出力処理装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 -,無		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				49,776	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 43号 ***					
S42049	移設：監視操作卓 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-,無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	監視制御設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	操作卓		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				49,776	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				49,776	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 44号 ***					
S42049	移設・小水力発電操作卓(移設) 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,888	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 45号 ***					
S42049	移設・小水力発電操作卓(元の位置設置) 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,888	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 46号 ***					
S42049	移設：入出力中継装置 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				49,776	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				86,802	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 47号 ***					
S42049	移設：中継端子盤装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	入出力処理装置				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	-				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 48号 ***					
S42049	移設：中継端子盤装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	入出力処理装置				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	-				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合 計				60,761	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				60,761	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 49号 ***					
S42049	入出力処理装置 2		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	入出力処理装置				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	-				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 50号 ***					
S42049	データ処理装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置 ,-,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	データ処理装置				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	-				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				86,802	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 51号 ***					
S42049	データ処理装置		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合計				60,761	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				60,761	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 52号 ***					
S42049	カラーレーザープリンタ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	プリンタ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,444	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 53号 ***					
S42049	洪水・放流ゲート監視操作卓		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	操作卓		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				49,776	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				49,776	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 54号 ***					
S42049	表示記録制御端末装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,888	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 55号 ***					
S42049	表示記録制御端末装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機器区分	表示記録端末装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)細別	-				
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
	合計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,422	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 56号 ***					
S42049	警報盤(事務室)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機器区分	警報表示盤		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)細別	-				
	4)歩掛補正区分	無				
R01013	電工	0.250	人	23,460	5,865	
	合計				5,865	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,865	
Y00001	警報表示盤					
	*** S単 - 57号 ***					
S42049	警報盤(宿直室)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機器区分	警報表示盤		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)細別	-				
	4)歩掛補正区分	有				
R01013	電工	0.180	人	23,460	4,223	
	合計				4,223	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				4,223	
Y00001	警報表示盤					
	*** S単 - 58号 ***					
S42049	中継端子盤 1		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機器区分	入出力処理装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)細別	-				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 59号 ***						
S42049	中継端子盤 2		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 -,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者		人			
		1.000		37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員		人			
		2.000		24,888	49,776	
	合計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				86,802	
Y00001	入出力処理装置					
*** S単 - 60号 ***						
S42049	機側伝送装置(洪水吐1号)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員		人			
		1.000		24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,888	
Y00001	ファイルサーバ					
*** S単 - 61号 ***						
S42049	機側伝送装置(洪水吐2~3号)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員		人			
		0.700		24,888	17,422	
	合計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,422	
Y00001	ファイルサーバ					
*** S単 - 62号 ***						
S42049	機側伝送装置(取水ゲート)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員		人			
		0.700		24,888	17,422	
	合計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,422	
Y00001	ファイルサーバ					
*** S単 - 63号 ***						
S42049	機側伝送装置(主河川放流ゲート)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
	合計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,422	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 64号 ***					
S42049	機側伝送装置(大川瀬導水路)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
	合計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,422	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 65号 ***					
S42049	機側伝送装置(鴨川導水路)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
	合計				17,422	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,422	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 66号 ***					
S42049	大川瀬ダム端末装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,888	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 67号 ***					
S42049	警報器		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	監視制御設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	警報表示盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	0.250	人	23,460	5,865	
	合計				5,865	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,865	
Y00001	警報表示盤					
	*** S単 - 68号 ***					
S42050	入出力処理装置1 (TM/AL親局出力部)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,108	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 69号 ***					
S42050	入出力処理装置1 (計測入力処理)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,108	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 70号 ***					
S42050	入出力処理装置1 (ゲートバルブ入力処理)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,108	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 71号 ***					
S42050	入出力処理装置2 (TM装置入力処理)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,108	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	入出力処理装置 ・					
	*** S単 - 72号 ***					
S42050	入出力処理装置2 (放流警報入力処理)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,データ入出力部,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備(総合)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	入出力処理装置 ・				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	データ入出力部				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,108	
Y00001	入出力処理装置 ・					
	*** S単 - 73号 ***					
S42050	入出力処理装置2 (監視操作盤出力処理)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,データ入出力部,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備(総合)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	入出力処理装置 ・				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	データ入出力部				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,108	
Y00001	入出力処理装置 ・					
	*** S単 - 74号 ***					
S42050	入出力処理装置2 (警報盤出力処理)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,データ入出力部,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備(総合)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	入出力処理装置 ・				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	データ入出力部				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,108	
Y00001	入出力処理装置 ・					
	*** S単 - 75号 ***					
S42050	入出力処理装置2 (時計入力処理)		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 ・ ,データ入出力部,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備(総合)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機器区分	入出力処理装置 ・				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別	データ入出力部				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,108	
Y00001	入出力処理装置 ・					
	*** S単 - 76号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業			
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42050	入出力処理装置2(時計入力処理)		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(総合) 通信機能確認調整 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合計				74,052	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				74,052	
Y00001	通信機能確認調整					
	*** S単 - 77号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合計				37,026	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				37,026	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 78号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) データ処理装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合計				37,026	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				37,026	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 79号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) データ処理装置 - 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
	合計				25,918	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				25,918	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 80号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 記録用端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	3)細別 4)歩掛補正区分 電気通信技術者	プリンタ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		0.300	人	37,026	11,108	
	合計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,108	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 81号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		人	37,026	18,513	
	合計				18,513	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,513	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 82号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 表示記録端末装置 - 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		人	37,026	12,959	
	合計				12,959	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,959	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 83号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	監視制御設備(単体) 操作卓 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		人	37,026	74,052	
	合計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				74,052	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 84号 ***					
S42051	大型表示装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 モニタTV 床(移動式スタンド固定) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員		人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,888	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 85号 ***					
S42051	大型表示装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV制御装置, モニタTV, 47型以上(壁掛), 無					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 機器区分 2) 作業区分 3) 細別 4) 歩掛補正区分	CCTV制御装置 モニタTV 47型以上(壁掛) 無				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合 計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				37,332	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 86号 ***					
S42054	監視操作卓		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.30, 0.00,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 据付技術者人数 2) 据付技術員人数 3) 調整技術者人数(X) 4) 調整技術員人数(X) 5) 作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.30 0.00				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,108	
	*** S単 - 87号 ***					
S42054	時計装置据付		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.50, 0.00, 0.00,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 据付技術者人数 2) 据付技術員人数 3) 調整技術者人数(X) 4) 調整技術員人数(X) 5) 作業種別(機器名称)	0.00 0.50 0.00 0.00				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				12,444	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,444	
	*** S単 - 88号 ***					
S42054	データ転送装置		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.30, 0.00, 0.00,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 据付技術者人数 2) 据付技術員人数	0.00 0.30				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				7,466	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,466	
	*** S単 - 89号 ***					
S42054	総合試運転・調整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,46.00,46.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	46.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	46.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	46.000	人	37,026	1,703,196	
R03004	電気通信技術員	46.000	人	24,888	1,144,848	
	合計				2,848,044	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,848,044	
	*** S単 - 90号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				11,108	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,108	
	*** S単 - 91号 ***					
S42100	主河川伝送装置一機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設 厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	54		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	25.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	
R01013	電工	25.000	人	23,460	586,500	
	合計				742,219	算出数量 100.000 m
	単価		m		7,422	
	*** S単 - 92号 ***					
S42100	放流設備伝送装置－機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管, -,54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	54		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	25.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	
R01013	電工	25.000	人	23,460	586,500	
	合計				742,219	算出数量 100.000 m
	単価		m		7,422	
	*** S単 - 93号 ***					
S42100	放流設備伝送装置－減勢池機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管, -,54,屋外・屋内(露出),25.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	54		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	25.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	
R01013	電工	25.000	人	23,460	586,500	
	合計				742,219	算出数量 100.000 m
	単価		m		7,422	
	*** S単 - 94号 ***					
S42100	放流設備伝送装置－減勢池機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管, -,22,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	10.00				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	10.000	人	23,460	234,600	
	合計				287,972	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,880	
	*** S単 - 95号 ***					
S42100	鴨川放流設備伝送装置－鴨川機側盤		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、54、屋外・屋内(露出)、25.00、0.15、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	54				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	25.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	
R01013	電工	25.000	人	23,460	586,500	
	合計				742,219	算出数量 100.000 m
	単価		m		7,422	
	*** S単 - 96号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	175	17,500	
R01013	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合計				94,918	算出数量 100.000 m
	単価		m		949	
	*** S単 - 97号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、3心、22mm2、屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,160	116,000	
R01013	電工	6.200	人	23,460	145,452	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				261,452	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,615	
	*** S単 - 98号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）, IV, 600V, -, 22mm2, 屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ころがし（天井・床下）		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	22mm2				
	6) 施工区分 2	屋内				
P27017	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積22	100.000	m	389	38,900	
R01013	電工	1.300	人	23,460	30,498	
	合計				69,398	算出数量 100.000 m
	単価		m		694	
	*** S単 - 99号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）, IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ころがし（天井・床下）		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積3.5	100.000	m	65.40	6,540	
R01013	電工	0.720	人	23,460	16,891	
	合計				23,431	算出数量 100.000 m
	単価		m		234	
	*** S単 - 100号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ころがし（天井・床下）		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	IV		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	100.000	m	101	10,100	
R01013	電工	0.720	人	23,460	16,891	
	合計				26,991	算出数量 100.000 m
	単価		m		270	
	*** S単 - 101号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック（無縫縛）, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	ラック（無縫縛）		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	2心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	175	17,500	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	4.970	人	23,460	116,596	
	合計				134,096	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,341	
	*** S単 - 102号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック（無縫縛）,CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック（無縫縛）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,160	116,000	
R01013	電工	9.100	人	23,460	213,486	
	合計				329,486	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,295	
	*** S単 - 103号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック（無縫縛）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック（無縫縛）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積3.5	100.000	m	65.40	6,540	
R01013	電工	1.050	人	23,460	24,633	
	合計				31,173	算出数量 100.000 m
	単価		m		312	
	*** S単 - 104号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック（無縫縛）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック（無縫縛）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	100.000	m	101	10,100	
R01013	電工	1.050	人	23,460	24,633	
	合計				34,733	算出数量 100.000 m
	単価		m		347	
	*** S単 - 105号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック（無縫縛）,IV,600V,-,22mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック（無縫縛）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	100.000	m	389	38,900	
R01013	電工	2.030	人	23,460	47,624	
	合計				86,524	算出数量 100.000 m
	単価		m		865	
	*** S単 - 106号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	175	17,500	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合計				146,530	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,465	
	*** S単 - 107号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、IV、600V、-,3.5mm2、地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積3.5	100.000	m	65.40	6,540	
R01013	電工	1.200	人	23,460	28,152	
	合計				34,692	算出数量 100.000 m
	単価		m		347	
	*** S単 - 108号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、IV、600V、-,5.5mm2、地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	101	10,100	
R01013	電工	1.200	人	23,460	28,152	
	合計				38,252	算出数量 100.000 m
	単価		m		383	
	*** S単 - 109号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	ビット		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	175	17,500	
R01013	2心 断面積3.5					
	電工	4.400	人	23,460	103,224	
	合計				120,724	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,207	
	*** S単 - 110号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	1V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV)	100.000	m	101	10,100	
R01013	より線 断面積5.5					
	電工	0.960	人	23,460	22,522	
	合計				32,622	算出数量 100.000 m
	単価		m		326	
	*** S単 - 111号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVVケーブル,3心,2mm2,屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	CVVケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)心数	3心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋内				
P27158	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	100.000	m	145	14,500	
R01013	3心 断面積2.0					
	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合計				91,918	算出数量 100.000 m
	単価		m		919	
	*** S単 - 112号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVVケーブル,15心,2mm2,屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	CVVケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)心数	15心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋内				
P27186	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)	100.000	m	667	66,700	
R01013	15心 断面積2.0					
	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合計				144,118	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,441	
	*** S単 - 113号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVVケーブル,2心,2mm2,屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	CVVケーブル				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	2心 2mm2 屋 内		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	188	18,800	
R01013	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				96,218	算出数量 100.000 m
	単 価		m		962	
	*** S単 - 114号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 4心, 2mm2, 屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1 2)種別	ころがし (天井・床下) CVV-Sケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	4心 2mm2 屋 内		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 4心 断面積2.0	100.000	m	287	28,700	
R01013	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				106,118	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,061	
	*** S単 - 115号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 5心, 2mm2, 屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1 2)種別	ころがし (天井・床下) CVV-Sケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	5心 2mm2 屋 内		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 5心 断面積2.0	100.000	m	328	32,800	
R01013	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				110,218	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,102	
	*** S単 - 116号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 6心, 2mm2, 屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1 2)種別	ころがし (天井・床下) CVV-Sケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	6心 2mm2 屋 内		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 6心 断面積2.0	100.000	m	385	38,500	
R01013	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				115,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,159	
	*** S単 - 117号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 8心, 2mm2, 屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	ころがし(天井・床下) CVV-Sヶ-ﾌﾞﾙ 8心 2mm2 屋 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 8心 断面積2.0	100.000	m	479	47,900	
R01013	電気	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				125,318	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,253	
	*** S単 - 118号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sヶ-ﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	ころがし(天井・床下) CVV-Sヶ-ﾌﾞﾙ 10心 2mm2 屋 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 10心 断面積2.0	100.000	m	585	58,500	
R01013	電気	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				135,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,359	
	*** S単 - 119号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sヶ-ﾌﾞﾙ,15心,2mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	ころがし(天井・床下) CVV-Sヶ-ﾌﾞﾙ 15心 2mm2 屋 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27208	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 15心 断面積2.0	100.000	m	820	82,000	
R01013	電気	3.300	人	23,460	77,418	
	合 計				159,418	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,594	
	*** S単 - 120号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sヶ-ﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	ころがし(天井・床下) CVV-Sヶ-ﾌﾞﾙ 20心 2mm2 屋 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 20心 断面積2.0	100.000	m	1,058	105,800	
R01013	電気	6.200	人	23,460	145,452	
	合 計				251,252	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,513	
	*** S単 - 121号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック (無縫縛)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	188	18,800	
R01013	電気	4.970	人	23,460	116,596	
	合計				135,396	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,354	
	*** S単 - 122号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル, 4心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック (無縫縛)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	4心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 4心 断面積2.0	100.000	m	287	28,700	
R01013	電気	4.970	人	23,460	116,596	
	合計				145,296	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,453	
	*** S単 - 123号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル, 6心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック (無縫縛)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	6心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 6心 断面積2.0	100.000	m	385	38,500	
R01013	電気	4.970	人	23,460	116,596	
	合計				155,096	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,551	
	*** S単 - 124号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル, 8心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック (無縫縛)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-ケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	8心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 8心 断面積2.0	100.000	m	479	47,900	
R01013	電気	4.970	人	23,460	116,596	
	合計				164,496	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,645	
	*** S単 - 125号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ラック (無縫縛), CVV-ケーブル, 20心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	ラック (無縫縛)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	20心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)					
	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	100.000	m	1,058	105,800	
R01013	電気					
		9.100	人	23,460	213,486	
	合計				319,286	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,193	
	*** S単 - 126号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVVケーブル, 15心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	15心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27186	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	15心 断面積2.0	100.000	m	667	66,700	
R01013	電気					
		5.500	人	23,460	129,030	
	合計				195,730	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,957	
	*** S単 - 127号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVVケーブル, 3心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	3心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27158	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	3心 断面積2.0	100.000	m	145	14,500	
R01013	電気					
		5.500	人	23,460	129,030	
	合計				143,530	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,435	
	*** S単 - 128号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVVケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	2心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)					
	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	188	18,800	
R01013	電気					
		5.500	人	23,460	129,030	
	合計				147,830	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,478	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 129号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVV-ケーブル, 4心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	4心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27194	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 4心 断面積2.0	100.000	m	287	28,700	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合計				157,730	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,577	
*** S単 - 130号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVV-ケーブル, 5心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	5心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27196	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 5心 断面積2.0	100.000	m	328	32,800	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合計				161,830	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,618	
*** S単 - 131号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVV-ケーブル, 6心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	6心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27198	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 6心 断面積2.0	100.000	m	385	38,500	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合計				167,530	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,675	
*** S単 - 132号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVV-ケーブル, 8心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管内		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 種別	CVV-ケーブル		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 心数	8心		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 8心 断面積2.0	100.000	m	479	47,900	
R01013	電工	5.500	人	23,460	129,030	
	合計				176,930	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,769	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 133号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管内・CVV-ケーブル,20心,2mm2,地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	CVV-ケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)心数	20心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 20心 断面積2.0	100.000	m	1,058	105,800	
R01013	電工	10.000	人	23,460	234,600	
	合計				340,400	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,404	
*** S単 - 134号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット・CVV-ケーブル,15心,2mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	CVV-ケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)心数	15心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27208	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 15心 断面積2.0	100.000	m	820	82,000	
R01013	電工	4.400	人	23,460	103,224	
	合計				185,224	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,852	
*** S単 - 135号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット・CVV-ケーブル,10心,2mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	CVV-ケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)心数	10心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27204	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 10心 断面積2.0	100.000	m	585	58,500	
R01013	電工	4.400	人	23,460	103,224	
	合計				161,724	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,617	
*** S単 - 136号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット・CVV-ケーブル,20心,2mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	CVV-ケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)心数	20心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27210	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 20心 断面積2.0	100.000	m	1,058	105,800	
R01013	電工	8.400	人	23,460	197,064	
	合計				302,864	算出数量 100.000 m

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		3,029	
	*** S単 - 137号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) ビット, CVV-ケーブル, 8心, 2mm2, 屋外・屋内					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分 1	ビット				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 種別	CVV-ケーブル				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	3) 心数	8心				週休: 4週8休以上
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	屋外・屋内				
P27202	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 8心 断面積2.0	100.000	m	479	47,900	
R01013	電工	4.400	人	23,460	103,224	
	合 計				151,124	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,511	
	*** S単 - 138号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 (標準) ころがし (天井・床下), FCPEVケーブル, 0.65mm, 5P, 屋 内					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分 1	ころがし (天井・床下)				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 種別	FCPEVケーブル				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	3) サイズ(mm)	0.65mm				週休: 4週8休以上
	4) 対数	5P				
	5) 施工区分 2	屋 内				
P27212	着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV) 5P 径 0.65	100.000	m	119	11,900	
R01013	電工	1.300	人	23,460	30,498	
	合 計				42,398	算出数量 100.000 m
	単 価		m		424	
	*** S単 - 139号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 (標準) 管 内, FCPEVケーブル, 0.65mm, 5P, 地中・屋外・屋内					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分 1	管 内				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 種別	FCPEVケーブル				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	3) サイズ(mm)	0.65mm				週休: 4週8休以上
	4) 対数	5P				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27212	着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV) 5P 径 0.65	100.000	m	119	11,900	
R01013	電工	2.300	人	23,460	53,958	
	合 計				65,858	算出数量 100.000 m
	単 価		m		659	
	*** S単 - 140号 ***					
S42108	1号洪水吐伝送装置-1号機側盤		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ケーブルラック設置工(直線) .3.0m x 400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 規格区分	3.0m x 400mm				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 施工区分	天井吊下				基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	3) 直線部による歩掛補正区分	無				週休: 4週8休以上
	4) 段数による歩掛補正区分	無				
	5) その他のケーブルラック1本(3m)当り単価					
	6) 諸資材率	0.34				
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	50.0				
	8) その他の場合の補助文					
P27497	ケーブルラック (メラミン樹脂焼付塗装) 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	34.000	本	8,760	297,840	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00005	諸資材	0.340		297,840	101,266	
R01013	電工	50.000	人	23,460	1,173,000	
	合計				1,572,106	算出数量 100.000 m
	単価		m		15,721	
	*** S単 - 141号 ***					
S42108	2号洪水吐伝送装置-2号機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブルラック設置工(直線) .3.0m×400mm,天井吊下,無,無,0.34,50.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	3.0m×400mm				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工区分	天井吊下				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)直線部による歩掛補正区分	無				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)段数による歩掛補正区分	無				
	5)その他のケーブルラック1本(3m)当り単価					
	6)諸資材率	0.34				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	50.0				
	8)その他の場合の補助文					
P27497	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装) 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	34.000	本	8,760	297,840	
Y00005	諸資材	0.340		297,840	101,266	
R01013	電工	50.000	人	23,460	1,173,000	
	合計				1,572,106	算出数量 100.000 m
	単価		m		15,721	
	*** S単 - 142号 ***					
S42108	3号洪水吐伝送装置-3号機側盤		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブルラック設置工(直線) .3.0m×400mm,天井吊下,無,無,0.34,50.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	3.0m×400mm				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工区分	天井吊下				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)直線部による歩掛補正区分	無				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)段数による歩掛補正区分	無				
	5)その他のケーブルラック1本(3m)当り単価					
	6)諸資材率	0.34				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	50.0				
	8)その他の場合の補助文					
P27497	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装) 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	34.000	本	8,760	297,840	
Y00005	諸資材	0.340		297,840	101,266	
R01013	電工	50.000	人	23,460	1,173,000	
	合計				1,572,106	算出数量 100.000 m
	単価		m		15,721	
	*** S単 - 143号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) CVVS2-25,トラフ・ころがし配線,40mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ケーブル種別	P96004				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)補助文	CVVS2-25				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電工	6.200	人	23,460	145,452	
	合計				297,352	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,974	
	*** S単 - 144号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30C,トラフ・ころがし配線,40mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVVS2-30C				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電工	6.200	人	23,460	145,452	
	合計				297,352	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,974	
	*** S単 - 145号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) LANケーブル(5e-4P),トラフ・ころがし配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	LANケーブル(5e-4P)				
P96003	LANケーブル 5e-4P	100.000	m	48	4,800	
R01013	電工	3.300	人	23,460	77,418	
	合計				82,218	算出数量 100.000 m
	単価		m		822	
	*** S単 - 146号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30,ラック(無縫縛)配線,40mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ラック(無縫縛)配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVVS2-30				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電工	9.100	人	23,460	213,486	
	合計				365,386	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,654	
	*** S単 - 147号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) CVVS2-30C,管内配線,40mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVVS2-30C				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電工	10.000	人	23,460	234,600	
	合計				386,500	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,865	
	*** S単 - 148号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) LANケーブル(5e-4P),管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	LANケーブル(5e-4P)				

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96003	LANケーブル 5e-4P	100.000	m	48	4,800	
R01013	電気	5.500	人	23,460	129,030	
	合計				133,830	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,338	
	*** S単 - 149号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-30C.ビット配線,40mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線				
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVVS2-30C				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電気	8.400	人	23,460	197,064	
	合計				348,964	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,490	
	*** S単 - 150号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) CVVS2-25C.ビット配線,40mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業種別	ビット配線				
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVVS2-25C				
P96004	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 30心 断面積2.0	100.000	m	1,519	151,900	
R01013	電気	8.400	人	23,460	197,064	
	合計				348,964	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,490	
	*** S単 - 151号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ころがし,18mm以下,屋 内,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	18mm以下				
	3)施工区分2	屋 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブル規格	SM-4C				
R01013	電気	1.400	人	23,460	32,844	
	合計				32,844	算出数量 100.000 m
	単価		m		328	
	*** S単 - 152号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ラック(無縫縛),18mm以下,屋外・屋内,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック(無縫縛)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	18mm以下				
	3)施工区分2	屋外・屋内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブル規格	SM-4C				
R01013	電気	2.100	人	23,460	49,266	
	合計				49,266	算出数量 100.000 m
	単価		m		493	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 153号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 管内,18mm以下,地中,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	18mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分2	地中		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブル規格	SM-4C				
R01013	電工	1.400	人	23,460	32,844	
	合計				32,844	算出数量 100.000 m
	単価		m		328	
	*** S単 - 154号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ビット,18mm以下,屋外・屋内,SM-4C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	18mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分2	屋外・屋内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブル規格	SM-4C				
R01013	電工	1.800	人	23,460	42,228	
	合計				42,228	算出数量 100.000 m
	単価		m		422	
	*** S単 - 155号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続	光ケーブル直線接続・成端		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別1	成端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	37,026	18,143	
R03004	電気通信技術員	0.490	人	24,888	12,195	
	合計				30,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		30,338	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	*** S単 - 156号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,....,20心以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続	光ケーブル接続損失試験		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)細別規格2	20心以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.390	人	37,026	14,440	
R03004	電気通信技術員	0.390	人	24,888	9,706	
	合計				24,146	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		24,146	
Y00001	光ケーブル接続損失試験					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	4.700				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	37,026	295,838	
	合計				295,838	算出数量 1.000 式
	単価		式		295,838	
*** X単 - 2号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	50.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.500				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	37,026	9,257	
	合計				9,257	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,257	
*** X単 - 3号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	8.200				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	37,026	516,142	
	合計				516,142	算出数量 1.000 式
	単価		式		516,142	
*** X単 - 4号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	50.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.500				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	37,026	9,257	
	合計				9,257	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,257	
*** X単 - 5号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	46.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	37,026	2,895,433	
	合計				2,895,433	算出数量 1.000 式

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		2,895,433	
	*** X単 - 6号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	170.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	0.800				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	37,026	50,355	
	合 計				50,355	算出数量 1,000 式
	単 価		式		50,355	
	*** X単 - 7号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	50.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術員(X)	0.500				
K79291	間接費(据付・調整技術員)		式	24,888	6,222	
	合 計				6,222	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,222	
	*** X単 - 8号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	50.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術員(X)	0.500				
K79291	間接費(据付・調整技術員)		式	24,888	6,222	
	合 計				6,222	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,222	
	*** X単 - 9号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	170.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術員(X)	46.000				
K79291	間接費(据付・調整技術員)		式	24,888	1,946,242	
	合 計				1,946,242	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,946,242	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	データ処理装置1 撤去		台(装置)		1.000 台(装置)	歩A 当たり算出
	補正無					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 2号
	合計				43,401	算出数量 1.000 台(装置)
	単価		台(装置)		43,401	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	データ処理装置2 撤去		台(装置)		1.000 台(装置)	歩A 当たり算出
	補正有					
S02115	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	S単 2号
	合計				30,381	算出数量 1.000 台(装置)
	単価		台(装置)		30,381	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	入出力処理装置 撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 2号
	合計				43,401	算出数量 1.000 面
	単価		面		43,401	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	中継端子盤 撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形 補正無					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 2号
	合計				43,401	算出数量 1.000 面
	単価		面		43,401	
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	入出力中継装置 撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	屋内鋼板製自立形					
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 1号
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 2号
	合計				43,401	算出数量 1.000 面
	単価		面		43,401	
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	表示記録端末装置 撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号
	合計				12,444	算出数量 1.000 台
	単価		台		12,444	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00008	表示制御装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号
	合計				12,444	算出数量 1.000 台
	単価		台		12,444	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00009	管理設備分電盤 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 1号
S02115	電工	1.000	人	23,460	23,460	S単 3号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,440	11,220	S単 4号
	合計				43,937	算出数量 1.000 面
	単価		面		43,937	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00010	大型表示装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	5 2 型 移動式スタンド固定 電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号
	合計				12,444	算出数量 1.000 台
	単価		台		12,444	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00011	表示端末装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	補正有 電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	S単 2号
	合計				8,711	算出数量 1.000 台
	単価		台		8,711	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00012	警報盤 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.125	人	23,460	2,933	S単 3号
	合計				2,933	算出数量 1.000 面
	単価		面		2,933	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00013	警報盤 撤去(2台目)		面		1,000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電工	0.088	人	23,460	2,064	S単 3号 算出数量 1.000 面
	合計				2,064	
	単価		面		2,064	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00014	カラーレーザープリンタ 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	プリンター					
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号 算出数量 1.000 台
	合計				12,444	
	単価		台		12,444	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00015	洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去		卓		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	S単 2号 算出数量 1.000 卓
	合計				24,888	
	単価		卓		24,888	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00016	表示記録操作端末装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号 算出数量 1.000 台
	合計				12,444	
	単価		台		12,444	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00017	警報器 撤去		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.125	人	23,460	2,933	S単 3号 算出数量 1.000 個
	合計				2,933	
	単価		個		2,933	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00018	UPS撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	15(kVA)					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 1号
S02115	電工	0.750	人	23,460	17,595	S単 3号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,440	11,220	S単 4号 算出数量 1.000 台
	合計				38,072	
	単価		台		38,072	
	*** 丁単 - 18号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00019	時計装置 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	S単 2号 算出数量 1,000 台
	合計				6,222	
	単価		台		6,222	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00200	電力ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S41001	CV3.5-2C, ころがし [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号 算出数量 100,000 m
	合計				38,709	
	単価		m		387	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00201	電力ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S41001	CV22-3C, ころがし [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.100	人	23,460	72,726	S単 35号 算出数量 100,000 m
	合計				72,726	
	単価		m		727	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00202	電力ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S41001	CV3.5-2C, ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量 100,000 m
	合計				83,283	
	単価		m		833	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00203	電力ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S41001	CV22-3C, ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	6.500	人	23,460	152,490	S単 35号 算出数量 100,000 m
	合計				152,490	
	単価		m		1,525	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00204	電力ケーブル撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S41001	CV3.5-2C, 管内 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量 100,000 m
	合計				64,515	
	単価		m		645	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00300	接地線撤去		m		100,000	歩A 当たり算出

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	IV22.ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.650	人	23,460	15,249	S単 35号 算出数量
	合計				15,249	100.000 m
	単 価		m		152	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00301	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV3.5.ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.360	人	23,460	8,446	S単 35号 算出数量
	合計				8,446	100.000 m
	単 価		m		84	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00302	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV5.5.ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.360	人	23,460	8,446	S単 35号 算出数量
	合計				8,446	100.000 m
	単 価		m		84	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00304	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV22.ラック					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.450	人	23,460	34,017	S単 35号 算出数量
	合計				34,017	100.000 m
	単 価		m		340	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00305	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV3.5.ラック					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.750	人	23,460	17,595	S単 35号 算出数量
	合計				17,595	100.000 m
	単 価		m		176	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00306	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV3.5.管内					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.600	人	23,460	14,076	S単 35号 算出数量
	合計				14,076	100.000 m
	単 価		m		141	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00307	接地線撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	IV5.5.管内					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.600	人	23,460	14,076	S単 35号 算出数量
	合 計				14,076	100.000 m
	単 価		m		141	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00500	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-2C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号 算出数量
	合 計				38,709	100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00501	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-4C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号 算出数量
	合 計				38,709	100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T00502	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-5C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号 算出数量
	合 計				38,709	100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00503	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-6C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号 算出数量
	合 計				38,709	100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00504	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-10C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号 算出数量
	合 計				38,709	100.000 m
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00505	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	CVVS2-15C,ころがし					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				38,709	算出数量 100.000 m
	単価		m		387	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T00506	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-20C,ころがし [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.100	人	23,460	72,726	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合計				72,726	
	単価		m		727	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T00507	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-25C,ころがし [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.100	人	23,460	72,726	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合計				72,726	
	単価		m		727	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T00508	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-30C,ころがし [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.100	人	23,460	72,726	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合計				72,726	
	単価		m		727	
	*** 丁単 - 40号 ***					
T00509	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-10C,ビット [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	2.200	人	23,460	51,612	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合計				51,612	
	単価		m		516	
	*** 丁単 - 41号 ***					
T00510	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-15C,ビット [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	2.200	人	23,460	51,612	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合計				51,612	
	単価		m		516	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T00511	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-20C,ビット [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	4.200	人	23,460	98,532	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合計				98,532	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		985	
	*** T単 - 43号 ***					
T00512	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-25C,ピット [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	4.200	人	23,460	98,532	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				98,532	
	単 価		m		985	
	*** T単 - 44号 ***					
T00513	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-30C,ピット [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	4.200	人	23,460	98,532	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				98,532	
	単 価		m		985	
	*** T単 - 45号 ***					
T00514	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S41001	CVV2-3C,ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				83,283	
	単 価		m		833	
	*** T単 - 46号 ***					
T00515	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-2C,ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				83,283	
	単 価		m		833	
	*** T単 - 47号 ***					
T00516	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-4C,ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				83,283	
	単 価		m		833	
	*** T単 - 48号 ***					
T00517	制御ケーブル撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-5C,ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				83,283	
	単 価		m		833	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 49号 ***					
T00518	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-6C,ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				83,283	100.000 m
	単 価		m		833	
	*** T単 - 50号 ***					
T00519	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-10C,ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				83,283	100.000 m
	単 価		m		833	
	*** T単 - 51号 ***					
T00520	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-15C,ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	3.550	人	23,460	83,283	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				83,283	100.000 m
	単 価		m		833	
	*** T単 - 52号 ***					
T00521	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-20C,ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	6.500	人	23,460	152,490	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				152,490	100.000 m
	単 価		m		1,525	
	*** T単 - 53号 ***					
T00522	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-25C,ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	6.500	人	23,460	152,490	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				152,490	100.000 m
	単 価		m		1,525	
	*** T単 - 54号 ***					
T00523	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
S41001	CVVS2-30C,ラック [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	6.500	人	23,460	152,490	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				152,490	100.000 m
	単 価		m		1,525	

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業				
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 55号 ***					
T00524	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVV2-3C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] .,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量
	合 計				64,515	100.000 m
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 56号 ***					
T00525	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-2C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] .,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量
	合 計				64,515	100.000 m
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 57号 ***					
T00526	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-4C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] .,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量
	合 計				64,515	100.000 m
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 58号 ***					
T00527	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-5C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] .,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量
	合 計				64,515	100.000 m
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 59号 ***					
T00528	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-6C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] .,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量
	合 計				64,515	100.000 m
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 60号 ***					
T00529	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-10C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] .,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量
	合 計				64,515	100.000 m
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 61号 ***					

事業名	加古川水系広域農業水利施設総合管理事業			
工事名	大川瀬ダム水管理システム更新工事			

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00530	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-15C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				64,515	
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 62号 ***					
T00531	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-20C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	5.000	人	23,460	117,300	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				117,300	
	単 価		m		1,173	
	*** 丁単 - 63号 ***					
T00532	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-25C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	5.000	人	23,460	117,300	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				117,300	
	単 価		m		1,173	
	*** 丁単 - 64号 ***					
T00533	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	CVVS2-30C,管内					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	5.000	人	23,460	117,300	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				117,300	
	単 価		m		1,173	
	*** 丁単 - 65号 ***					
T00581	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	ころがし,LANケーブル(カテゴリ5)					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	1.650	人	23,460	38,709	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				38,709	
	単 価		m		387	
	*** 丁単 - 66号 ***					
T00582	制御ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	管内,LANケーブル(カテゴリ5)					
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	23,460	64,515	S単 35号 算出数量 100.000 m
	合 計				64,515	
	単 価		m		645	
	*** 丁単 - 67号 ***					
T00600	通信ケーブル撤去		m		100.000	歩A 当たり算出

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
大川瀬ダム水管理システム更新工事
(保守点検)

積算書

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

明細第1号

大川瀬ダム水管理システム更新工事

保守点検業務

明細書

¥ 2,046,000

名 称	規 格 ・ 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1. 直接費					1,111,000	
労務費		1.0	式		743,000	明細第2号
直接経費		1.0	式		294,000	明細第3号
技術管理費(率)		10.0	%	743,000	74,000	
				改め	1,111,000	
2. 間接費						
諸経費		68.0	%	1,111,000	755,480	
				改め	755,000	
3. 一括計上価格		1.0	式		0	
				改め	0	
点検業務価格					1,866,000	
				改め	1,860,000	
消費税相当額		10.0	%	1,860,000	186,000	
点検業務費					2,046,000	

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
大川瀬ダム水管理システム更新工事（保守点検）

施 工 単 価 表

コード	名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
施単第1号	ライトバン運転経費		日			1時間
M28121	ライトバン 乗車定員5名、1.5L	1.0	日	1,450	1,450	1時間
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.6	L	149	387	
	計				1,837	
施単第2号	ライトバン運転経費		日			2時間
M28121	ライトバン 乗車定員5名、1.5L	1.0	日	1,650	1,650	2時間
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.3	L	149	790	
	計				2,440	
施単第3号	ライトバン運転経費		日			3時間
M28121	ライトバン 乗車定員5名、1.5L	1.0	日	1,960	1,960	3時間
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	7.9	L	149	1,177	
	計				3,137	
施単第4号	ライトバン運転経費		日			4時間
M28121	ライトバン 乗車定員5名、1.5L	1.0	日	1,960	1,960	4時間
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.5	L	149	1,565	
	計				3,525	