

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
大川瀬ダム水管理システム更新工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
1. 親局設備工				
(1) 親局設備工				
情報処理設備工（機器単体費）		式	1.000	
入出力処理装置 1	ユニット型	台	1.000	
入出力処理装置 2	屋内鋼板製自立形	面	1.000	
データ処理装置	モニター	台	2.000	
カラーレーザープリンタ		台	1.000	
時計装置	屋内壁掛	台	1.000	
水管理システムソフトウェア		式	1.000	
監視操作設備（機器単体費）		式	1.000	
洪水・放流ゲート監視操作卓		面	1.000	
表示記録制御端末装置	F A パソコン	台	3.000	
表示記録制御端末装置	モニター	台	1.000	
大型表示装置	50型（自立）	台	1.000	
大型表示装置	50型（壁掛け）	台	1.000	
警報盤		台	2.000	
大川瀬ダム端末装置（総合管理所）	F A パソコン	台	1.000	
大川瀬ダム端末装置（総合管理所）	モニター	台	1.000	
警報器（総合管理所）		台	1.000	
情報伝送装置		式	1.000	
入出力中継装置	屋内鋼板製自立形	面	1.000	
中継端子盤	屋内鋼板製自立形	面	2.000	
機側伝送装置（洪水吐 1 号）	屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（洪水吐 2 号）	屋内鋼板製自立形	面	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機側伝送装置（洪水吐3号）	屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（取水ゲート）	屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（主河川放流ゲート）	屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（大川瀬導水路）	屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（鴨川導水路）	屋内鋼板製自立形	面	1.000	
データ転送装置（ルータ）	ユニット型	台	1.000	
電源設備		式	1.000	
管理設備用分電盤（高速避雷器含む）	屋内鋼板製自立形	面	1.000	
小型UPS電源装置（15kVA以上）	屋内鋼板製自立形	台	1.000	
2. 予備品・付属品				
（1）予備品・付属品				
水管理設備工（機器単体費）		式	1.000	
予備品・付属品		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工				
（1）運搬工				
運搬工		式	1.000	
輸送費（電気通信設備）	4.155ton, 538km	式	1.000	
2. 据付				
（1）移設・撤去				
情報処理・監視操作設備移設		式	1.000	
情報伝送装置移設		式	1.000	
電源設備移設		式	1.000	
移設機器総合調整		式	1.000	
データ処理装置1撤去	補正無し	台(装置)	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
データ処理装置 2 撤去	補正有	台(装置)	1.000	
入出力処理装置 撤去	屋内鋼板製自立形 補正無	面	1.000	
中継端子盤 1 撤去	屋内鋼板製自立形 補正無	面	1.000	
中継端子盤 2 撤去	屋内鋼板製自立形 補正無	面	1.000	
入出力中継装置 撤去	屋内鋼板製自立形 補正無	面	1.000	
表示記録端末装置 撤去	操作室 補正無	台	1.000	
表示制御装置 撤去	操作室 補正無 (監視操作卓に実装)	台	1.000	
管理設備分電盤 撤去	屋内鋼板製自立形 補正無	面	1.000	
大型表示装置 撤去	5 2 型 移動式スタンド 固定 補正無	台	1.000	
カラーレーザープリンタ 撤去	プリンター 補正無	台	1.000	
警報盤 撤去 (事務室)	補正無	面	1.000	
警報盤 撤去 (宿直室)	補正有	面	1.000	
洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去	補正無	卓	1.000	
UPS撤去	補正無	台	1.000	
時計装置 撤去	補正無	台	1.000	
表示記録端末装置 撤去	事務室 補正有	台	2.000	
大川瀬ダム端末装置 撤去	総合管理所 補正無	台	1.000	
警報器 撤去	総合管理所 補正無	台	1.000	
(2)据付・調整				
機器据付	情報処理設備	式	1.000	
入出力処理装置 2	情報処理設備, 入出力処理装置Ⅱ, , 無	架	1.000	
データ処理装置	情報処理設備, データ処理装置, -, 無	架	1.000	
データ処理装置	情報処理設備, データ処理装置, -, 有	架	1.000	
カラーレーザープリンタ	情報処理設備, 記録用端末装置, プリンタ, 無	台	1.000	
時計装置据付	0.00, 0.50, 0.00, 0.00,	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器据付	監視操作設備	式	1.000	
洪水・放流ゲート監視操作卓	監視制御設備, 操作卓, -, 無	台	1.000	
表示記録制御端末装置	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	台	1.000	
表示記録制御端末装置	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 有	台	2.000	
大型表示装置	CCTV制御装置, モニタTV, 床(移動式スタンド固定), 無	台	1.000	
大型表示装置	CCTV制御装置, モニタTV, 47型以上(壁掛), 無	台	1.000	
警報盤(事務室)	監視制御設備, 警報表示盤, -, 無	面	1.000	
警報盤(宿直室)	監視制御設備, 警報表示盤, -, 有	面	1.000	
機器据付	情報伝送設備	式	1.000	
中継端子盤1	情報処理設備, 入出力処理装置I, -, 無	架	1.000	
中継端子盤2	情報処理設備, 入出力処理装置I, -, 無	架	1.000	
データ転送装置	0.00, 0.30, 0.00, 0.00,	式	1.000	
機側伝送装置(洪水吐1号)	情報処理設備, ファイルサーバ, -, 無	台	1.000	
機側伝送装置(洪水吐2～3号)	情報処理設備, ファイルサーバ, -, 有	台	2.000	
機側伝送装置(取水ゲート)	情報処理設備, ファイルサーバ, -, 有	台	1.000	
機側伝送装置(主河川放流ゲート)	情報処理設備, ファイルサーバ, -, 有	台	1.000	
機側伝送装置(大川瀬導水路)	情報処理設備, ファイルサーバ, -, 有	台	1.000	
機側伝送装置(鴨川導水路)	情報処理設備, ファイルサーバ, -, 有	台	1.000	
機器据付	電源設備	式	1.000	
分電盤取付工	自立形分電盤, 自立形分電盤,	面	1.000	
無停電電源装置据付工	無停電電源装置据付, 7.5kVA以上, 無	台	1.000	
機器据付	総合管理所	式	1.000	
大川瀬ダム端末装置	情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	台	1.000	
警報器	監視制御設備, 警報表示盤, -, 無	面	1.000	
情報設備調整		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
総合試運転・調整		式	1.000	
機器調整	総合管理所	式	1.000	
(3)既設配線撤去				
ころがし配線撤去		式	1.000	
電力ケーブル撤去	CV3.5-2C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	221.900	「概」
電力ケーブル撤去	CV22-3C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,3.10	m	16.900	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-2C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	87.000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-4C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	35.000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-5C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	22.000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-6C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	12.000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-10C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	84.000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-15C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	138.000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-20C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,3.10	m	158.000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-25C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,3.10	m	30.000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-30C,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,3.10	m	149.000	「概」
通信ケーブル撤去	CPEV0.65-5P,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋内,0.65	m	57.500	「概」
接地線撤去	IV22,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,0.65	m	14.300	「概」
接地線撤去	IV3.5,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,0.36	m	3.500	「概」
接地線撤去	IV5.5,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,0.36	m	0.900	「概」
制御ケーブル撤去	LANケーブル,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	49.800	「概」
制御ケーブル撤去	警報盤・大型表示器専用ケーブル,ころがし(天井・床下),その他,-,-mm2,屋内,1.65	m	5.800	「概」
ピット配線撤去		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
制御ケーブル撤去	CVVS2-10C, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内, 2. 20	m	4. 000	「概」
制御ケーブル撤去	CVV2-15C, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内, 2. 20	m	3. 000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-20C, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内, 4. 20	m	15. 000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-25C, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内, 4. 20	m	15. 000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-30C, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内, 4. 20	m	16. 300	「概」
ラック配線撤去		式	1. 000	
電力ケーブル撤去	CV3. 5-2C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3. 55	m	197. 500	「概」
電力ケーブル撤去	CV22-3C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 6. 50	m	16. 900	「概」
制御ケーブル撤去	CVV2-3C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3. 55	m	94. 500	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-2C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3. 55	m	645. 600	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-4C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3. 55	m	440. 300	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-5C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3. 55	m	165. 600	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-6C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3. 55	m	157. 200	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-10C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3. 55	m	176. 700	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-15C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3. 55	m	1, 415. 000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-20C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 6. 50	m	194. 300	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-25C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 6. 50	m	341. 300	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-30C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 6. 50	m	724. 600	「概」
通信ケーブル撤去	CPEV0. 65-5P, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 1. 45	m	3. 500	「概」
接地線撤去	IV3. 5, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 0. 75	m	3. 500	「概」
接地線撤去	IV22, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1. 45	m	3. 500	「概」
管内配線撤去		式	1. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
電力ケーブル撤去	CV3. 5-2C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2. 75	m	5. 400	「概」
制御ケーブル撤去	CVV2-3C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2. 25	m	212. 100	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-2C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2. 75	m	882. 600	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-4C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2. 75	m	346. 100	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-5C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2. 75	m	519. 200	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-6C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2. 75	m	23. 100	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-10C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2. 75	m	193. 400	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-15C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2. 75	m	405. 500	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-20C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5. 00	m	2, 422. 000	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-25C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5. 00	m	1, 326. 400	「概」
制御ケーブル撤去	CVVS2-30C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5. 00	m	618. 700	「概」
通信ケーブル撤去	CPEV0. 65-5P, 管 内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 1. 15	m	29. 100	「概」
接地線撤去	IV3. 5, 管 内, その他, -, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 0. 60	m	0. 900	「概」
接地線撤去	IV5. 5, 管 内, その他, -, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 0. 60	m	28. 100	「概」
制御ケーブル撤去	LANケーブル, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2. 75	m	1. 800	「概」
(4)配線				
ころがし配線		式	1. 000	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 2心, 3. 5mm2, 屋 内, 3. 30	m	140. 300	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	, ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 屋 内, 6. 20	m	16. 900	「概」
制御ケーブル配線工	, ころがし (天井・床下), CVVケーブル, 3心, 2mm2, 屋 内, 3. 30	m	4. 000	「概」
制御ケーブル配線工	, ころがし (天井・床下), CVVケーブル, 15心, 2mm2, 屋 内, 3. 30	m	4. 000	「概」
制御ケーブル配線工	, ころがし (天井・床下), CVV-Sケーブル, 2心, 2mm2, 屋 内, 3. 30	m	38. 000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
制御ケーブル配線工	,ころがし(天井・床下), CVV-Sケーブル, 4心, 2mm2, 屋 内, 3. 30	m	12. 000	「概」
制御ケーブル配線工	,ころがし(天井・床下), CVV-Sケーブル, 5心, 2mm2, 屋 内, 3. 30	m	4. 000	「概」
制御ケーブル配線工	,ころがし(天井・床下), CVV-Sケーブル, 6心, 2mm2, 屋 内, 3. 30	m	22. 000	「概」
制御ケーブル配線工	,ころがし(天井・床下), CVV Sケーブル, 8心, 2mm2, 屋 内, 3. 30	m	74. 000	「概」
制御ケーブル配線工	,ころがし(天井・床下), CVV-Sケーブル, 10心, 2mm2, 屋 内, 3. 30	m	4. 000	「概」
制御ケーブル配線工	,ころがし(天井・床下), CVV-Sケーブル, 15心, 2mm2, 屋 内, 3. 30	m	4. 000	「概」
制御ケーブル配線工	,ころがし(天井・床下), CVV-Sケーブル, 20心, 2mm2, 屋 内, 6. 20	m	92. 000	「概」
制御ケーブル配線工	CVV=S 2-30,ころがし(天井・床下), その他, -, -mm2, 屋 内, 6. 20	m	12. 000	「概」
制御ケーブル配線工	CVV=S 2-30,ころがし(天井・床下), その他, -, -mm2, 屋 内, 6. 20	m	15. 000	「概」
通信ケーブル配線工	,ころがし(天井・床下), FCPEVケーブル, 0. 65mm, 5P, 屋 内, 1. 30	m	57. 500	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	,ころがし(天井・床下), IV, 600V, -, 22mm2, 屋内, 1. 30	m	14. 300	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	,ころがし(天井・床下), IV, 600V, -, 3. 5mm2, 屋 内, 0. 72	m	33. 300	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	,ころがし(天井・床下), IV, 600V, -, 5. 5mm2, 屋 内, 0. 72	m	55. 400	「概」
制御ケーブル配線工	LANケーブル,ころがし(天井・床下), その他, -, -mm2, 屋 内, 3. 30	m	23. 200	「概」
光ケーブル配線工	ころがし, 18mm以下, 屋内, SM-4C	m	77. 000	「概」
ラック配線		式	1. 000	
低圧電力ケーブル・電線配線工	,ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 3. 5mm2, 屋外・屋内, 7. 10	m	140. 300	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	,ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 屋外・屋内, 13. 00	m	3. 500	「概」
制御ケーブル配線工	,ラック・ダクト内, CVV-Sケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 7. 10	m	20. 600	「概」
制御ケーブル配線工	,ラック・ダクト内, CVV-Sケーブル, 4心, 2mm2, 屋外・屋内, 7. 10	m	13. 600	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
制御ケーブル配線工	, ラック・ダクト内, CVV-S ケーブル, 6心, 2mm2, 屋外・屋 内, 7. 10	m	13. 800	「概」
制御ケーブル配線工	, ラック・ダクト内, CVV-S ケーブル, 8心, 2mm2, 屋外・屋 内, 7. 10	m	411. 800	「概」
制御ケーブル配線工	, ラック・ダクト内, CVV-S ケーブル, 20心, 2mm2, 屋外・屋 内, 13. 00	m	48. 000	「概」
制御ケーブル配線工	CVV-S2-30C, ラック・ダク ト内, その他, -, -mm2, 屋 外・屋内, 13. 00	m	11. 700	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	, ラック・ダクト 内, IV, 600V, -, 3. 5mm2, 屋 外・屋内, 1. 50	m	3. 500	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	, ラック・ダクト 内, IV, 600V, -, 5. 5mm2, 屋 外・屋内, 1. 50	m	4. 900	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	, ラック・ダクト 内, IV, 600V, -, 22mm2, 屋 外・屋内, 2. 90	m	3. 500	「概」
光ケーブル配線工	ころがし, 18mm以下, 屋 内, SM-4C	m	411. 800	「概」
管内配線		式	1. 000	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 3. 5mm2, 地中・屋外・屋 内, 5. 50	m	5. 300	「概」
制御ケーブル配線工	, 管 内, CVVケーブル, 15 心, 2mm2, 地中・屋外・屋 内, 5. 50	m	1. 600	「概」
制御ケーブル配線工	, 管 内, CVVケーブル, 3 心, 2mm2, 地中・屋外・屋 内, 5. 50	m	1. 600	「概」
制御ケーブル配線工	, 管 内, CVV-Sケーブル, 2 心, 2mm2, 地中・屋外・屋 内, 5. 50	m	13. 800	「概」
制御ケーブル配線工	, 管 内, CVV-Sケーブル, 4 心, 2mm2, 地中・屋外・屋 内, 5. 50	m	16. 200	「概」
制御ケーブル配線工	, 管 内, CVV-Sケーブル, 5 心, 2mm2, 地中・屋外・屋 内, 5. 50	m	1. 400	「概」
制御ケーブル配線工	, 管 内, CVV-Sケーブル, 6 心, 2mm2, 地中・屋外・屋 内, 5. 50	m	1. 400	「概」
制御ケーブル配線工	, 管 内, CVV-Sケーブル, 8 心, 2mm2, 地中・屋外・屋 内, 5. 50	m	1, 132. 000	「概」
制御ケーブル配線工	, 管 内, CVV-Sケーブル, 20 心, 2mm2, 地中・屋外・屋 内, 10. 00	m	34. 400	「概」
制御ケーブル配線工	CVV-S2-30C, 管 内, その 他, -, -mm2, 地中・屋外・屋 内, 10. 00	m	13. 300	「概」
通信ケーブル配線工	, 管 内, FCPEVケーブ ル, 0. 65mm, 5P, 地中・屋外・ 屋内, 2. 30	m	0. 900	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 管 内, IV, 600V, -, 3. 5mm2, 地中・屋外・屋 内, 1. 20	m	0. 900	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 管 内, IV, 600V, -, 5. 5mm2, 地中・屋外・屋 内, 1. 20	m	3. 500	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
制御ケーブル配線工	LANケーブル, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5. 50	m	0. 900	「概」
光ケーブル配線工	管 内, 18mm以下, 地中, SM-4C	m	966. 600	「概」
ピット配線		式	1. 000	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, ピット, CVケーブル, 600V, 2心, 3. 5mm2, 屋外・屋内, 4. 40	m	5. 200	「概」
制御ケーブル配線工	CVV-S2-30C, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内, 8. 40	m	19. 300	「概」
制御ケーブル配線工	, ピット, CVV-ケーブル, 15心, 2mm2, 屋外・屋内, 4. 40	m	2. 000	「概」
制御ケーブル配線工	, ピット, CVV-ケーブル, 10心, 2mm2, 屋外・屋内, 4. 40	m	1. 000	「概」
制御ケーブル配線工	CVV-S2-30C, ピット, その他, -, -mm2, 屋外・屋内, 8. 40	m	9. 000	「概」
制御ケーブル配線工	, ピット, CVV-ケーブル, 20心, 2mm2, 屋外・屋内, 8. 40	m	9. 000	「概」
制御ケーブル配線工	, ピット, CVV-ケーブル, 8心, 2mm2, 屋外・屋内, 4. 40	m	5. 000	「概」
低圧電力ケーブル・電線配線工	, ピット, IV, 600V, -, 5. 5mm2, 屋外・屋内, 0. 96	m	8. 200	「概」
光ケーブル配線工	ピット, 18mm以下, 屋外・屋内, SM-4C	m	5. 000	「概」
光ファイバーケーブル接続		式	1. 000	
光ケーブル配線工	管 内, 11mm以下, 屋外・屋内, SM-4C	m	77. 000	「概」
光ケーブル配線工	ラック (無縫縛) , 11mm以下, 屋外・屋内, SM-4C	m	412. 000	「概」
光ケーブル配線工	ラック, 11mm以下, 屋外・屋内, SM-4C	m	967. 000	「概」
光ケーブル接続工	光ケーブル直線接続・成端, 成端, 5テープ(心)以下, ,, ,	箇所	14. 000	「概」
光ケーブル接続工	光ケーブル接続損失試験, ,, , , 20心以下	対向	14. 000	「概」
電線管等敷設		式	1. 000	
放流設備伝送装置一機側盤	, 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25, 0. 15, 無, 無, 無	m	7. 200	
放流設備伝送装置一機側盤	, 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25, 0. 15, 無, 無, 無	m	7. 200	
放流設備伝送装置一減勢池機側盤	, 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25, 0. 15, 無, 無, 無	m	1. 400	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
放流設備伝送装置ー減勢池機側盤	, 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25, 0.15, 無, 無, 無	m	1.400	
放流設備伝送装置ー減勢池機側盤	, 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25, 0.15, 無, 無, 無	m	1.400	
放流設備伝送装置ー減勢池機側盤	, 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 10, 0.15, 無, 無, 無	m	1.400	
鴨川放流設備伝送装置ー鴨川機側盤	, 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25, 0.15, 無, 無, 無	m	1.600	
鴨川放流設備伝送装置ー鴨川機側盤	, 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 25, 0.15, 無, 無, 無	m	1.600	
1号洪水吐伝送装置ー1号機側盤	, 3.0m×400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0	m	4.600	
2号洪水吐伝送装置ー2号機側盤	, 3.0m×400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0	m	4.600	
3号洪水吐伝送装置ー3号機側盤	, 3.0m×400mm, 天井吊下, 無, 無, 0.34, 50.0	m	4.600	
(5)機械経費				
機械経費		式	1.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り	日	3.000	
直接工事費 (共通仮設費対象外)				
1. 光ケーブル (材料費)				
(1)光ケーブル (材料費)				
ころがし配線		式	1.000	
光ファイバーケーブル	SM-4C	m	77.000	「概」
ラック配線		式	1.000	
光ファイバーケーブル	SM-4C	m	411.800	「概」
管内配線		式	1.000	
光ファイバーケーブル	SM-4C	m	966.600	「概」
ピット配線		式	1.000	
光ファイバーケーブル	SM-4C	m	5.000	「概」
光ファイバーケーブル接続		式	1.000	
光ファイバーケーブル	SM-4C	m	1,456.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
一括計上価格(据付)				
1. 保守点検業務				
(1)保守点検業務				
保守点検業務		式	1.000	
保守点検業務		式	1.000	