

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
大川瀬ダム水管理システム更新工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年3月—A
工種区分	電気通信設備製作据付工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・官給・1年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
機器単体費				
・親局設備工				
・・親局設備工				
・・・ 情報処理設備工（機器単体費）		式	1.000	
入出力処理装置 1	規格:ユニット型	台	1.000	
入出力処理装置 2	規格:屋内鋼板製自立形	面	1.000	
データ処理装置	規格:F A パソコン	台	2.000	
データ処理装置	規格:モニター	台	2.000	
カラーレーザープリンタ		台	1.000	
時計装置	規格:屋内壁掛	台	1.000	
水管理システムソフトウェア		式	1.000	
・・・ 監視操作設備（機器単体費）		式	1.000	
洪水・放流ゲート監視操作卓		面	1.000	
表示記録制御端末装置	規格:F A パソコン	台	3.000	
表示記録制御端末装置	規格:モニター	台	1.000	
大型表示装置	規格:50型（自立）	台	1.000	
大型表示装置	規格:50型（壁掛け）	台	1.000	
警報盤		台	2.000	
大川瀬ダム端末装置（総合管理所）	規格:F A パソコン	台	1.000	
大川瀬ダム端末装置（総合管理所）	規格:モニター	台	1.000	
警報器（総合管理所）		台	1.000	
・・・ 情報伝送装置		式	1.000	
入出力中継装置	規格:屋内鋼板製自立形	面	1.000	
中継端子盤	規格:屋内鋼板製自立形	面	2.000	
機側伝送装置（洪水吐 1 号）	規格:屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（洪水吐 2 号）	規格:屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（洪水吐 3 号）	規格:屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（取水ゲート）	規格:屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（主河川放流ゲート）	規格:屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（大川瀬導水路）	規格:屋内鋼板製自立形	面	1.000	
機側伝送装置（鴨川導水路）	規格:屋内鋼板製自立形	面	1.000	
データ転送装置（ルータ）	規格:ユニット型	台	1.000	
・・・ 電源設備		式	1.000	
管理設備用分電盤（高速避雷器含む）	規格:屋内鋼板製自立形	面	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
小型UPS電源装置 (15kVA以上)	規格:屋内鋼板製自立形	台	1.000	
・ 予備品・付属品				
・ ・ 予備品・付属品				
・ ・ ・ 水管理設備工 (機器単体費)		式	1.000	
予備品・付属品		式	1.000	
直接工事費 (共通仮設費対象)				
・ 運搬工				
・ ・ 運搬工				
・ ・ ・ 運搬工		式	1.000	
輸送費 (電気通信設備)	輸送質量(X)(ton):4.155ton, 想定輸送距離(D)(km):538km	式	1.000	
・ 据付				
・ ・ 移設・撤去				
・ ・ ・ 情報処理・監視操作設備移設		式	1.000	
移設:入出力処理装置	設備区分:情報処理設備, 機器区分:入出力処理装置Ⅱ, 細別:-, 歩掛補正区分:無	架	1.000	
移設:監視操作卓	設備区分:監視制御設備, 機器区分:操作卓, 細別:-, 歩掛補正区分:無	台	1.000	
移設・小水力発電電賃操作卓 (移設)	設備区分:情報処理設備, 機器区分:表示記録端末装置, 細別:-, 歩掛補正区分:無	台	1.000	
移設・小水力発電電賃操作卓 (元の位置設置)	設備区分:情報処理設備, 機器区分:表示記録端末装置, 細別:-, 歩掛補正区分:無	台	1.000	
・ ・ ・ 情報伝送装置移設		式	1.000	
移設:入出力中継装置	設備区分:情報処理設備, 機器区分:入出力処理装置Ⅰ, 細別:-, 歩掛補正区分:無	架	1.000	
移設:中継端子盤装置	設備区分:情報処理設備, 機器区分:入出力処理装置Ⅱ, 細別:-, 歩掛補正区分:無	架	1.000	
移設:中継端子盤装置	設備区分:情報処理設備, 機器区分:入出力処理装置Ⅱ, 細別:-, 歩掛補正区分:有	架	1.000	
・ ・ ・ 電源設備移設		式	1.000	
移設:水管理設備分電盤	機器区分:自立形分電盤, 作業種別:自立形分電盤,	面	1.000	
移設:UPS	作業種別:無停電電源装置据付, 細別:7.5kVA以上, 歩掛補正区分:無	台	1.000	
・ ・ ・ 移設機器総合調整		式	1.000	
入出力処理装置1 (TM/AL親局出力部)	設備区分:情報処理設備(総合), 機器区分:入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ, 細別:データ入出力部, 歩掛補正区分:無	組	1.000	
入出力処理装置1 (計測入力処理)	設備区分:情報処理設備(総合), 機器区分:入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ, 細別:データ入出力部, 歩掛補正区分:無	組	1.000	
入出力処理装置1 (ゲートバルブ入力処理)	設備区分:情報処理設備(総合), 機器区分:入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ, 細別:データ入出力部, 歩掛補正区分:無	組	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
入出力処理装置2 (TM装置入力処理)	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,細別:データ入出力部,歩掛補正区分:無	組	1.000	
入出力処理装置2 (放流警報入力処理)	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,細別:データ入出力部,歩掛補正区分:無	組	1.000	
入出力処理装置2 (監視操作盤出力処理)	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,細別:データ入出力部,歩掛補正区分:無	組	1.000	
入出力処理装置2 (警報盤出力処理)	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,細別:データ入出力部,歩掛補正区分:無	組	1.000	
入出力処理装置2 (時計入力処理)	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,細別:データ入出力部,歩掛補正区分:無	組	1.000	
入出力処理装置2 (時計入力処理)	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:入出力処理装置Ⅰ・Ⅱ,細別:データ入出力部,歩掛補正区分:無	組	1.000	
監視操作卓	据付技術者人数:0.00,据付技術員人数:0.00,調整技術者人数(X):0.30,調整技術員人数(X):0.00,	式	1.000	
入出力処理装置2 (時計入力処理)	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:通信機能確認調整,細別:-,歩掛補正区分:無	式	1.000	
入出力処理装置2 (時計入力処理)	設備区分:情報処理設備(総合),機器区分:通信機能確認調整,細別:-,歩掛補正区分:無	式	1.000	
UPS調整 15(kVA)	細別規格:7.5kVA以上台,歩掛補正区分:無	台	1.000	
技術者間接費(電気通信技術者)	,設備区分:情報処理設備	式	1.000	
技術者間接費(電気通信技術員)	,設備区分:無停電・直流電源装置	式	1.000	
・・・ データ処理装置 1 撤去		台(装置)	1.000	
データ処理装置 1 撤去	補正無	台(装置)	1.000	算出数量:1.000 台(装置)
*電気通信技術者		人	0.500	
*電気通信技術員		人	1.000	
・・・ データ処理装置 2 撤去		台(装置)	1.000	
データ処理装置 2 撤去	補正有	台(装置)	1.000	算出数量:1.000 台(装置)
*電気通信技術者		人	0.350	
*電気通信技術員		人	0.700	
・・・ 入出力処理装置 撤去		面	1.000	
入出力処理装置 撤去	屋内鋼板製自立形	面	1.000	算出数量:1.000 面
*電気通信技術者		人	0.500	
*電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 中継端子盤 1 撤去		面	1.000	
中継端子盤 撤去	屋内鋼板製自立形 補正無	面	1.000	算出数量:1.000 面
*電気通信技術者		人	0.500	
*電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 中継端子盤 2 撤去		面	1.000	
中継端子盤 撤去	屋内鋼板製自立形 補正無	面	1.000	算出数量:1.000 面

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
*電気通信技術者		人	0.500	
*電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 入出力中継装置 撤去		面	1.000	
入出力中継装置 撤去	屋内鋼板製自立形	面	1.000	算出数量：1.000 面
*電気通信技術者		人	0.500	
*電気通信技術員		人	1.000	
・・・ 表示記録端末装置 撤去		台	1.000	
表示記録端末装置 撤去		台	1.000	算出数量：1.000 台
*電気通信技術員		人	0.500	
・・・ 表示制御装置 撤去		台	1.000	
表示制御装置 撤去		台	1.000	算出数量：1.000 台
*電気通信技術員		人	0.500	
・・・ 管理設備分電盤 撤去		面	1.000	
管理設備分電盤 撤去	屋内鋼板製自立形	面	1.000	算出数量：1.000 面
*電気通信技術者		人	0.250	
*電工		人	1.000	
*普通作業員		人	0.500	
・・・ 大型表示装置 撤去		台	1.000	
大型表示装置 撤去	5 2 型 移動式スタンド固定	台	1.000	算出数量：1.000 台
*電気通信技術員		人	0.500	
・・・ カラーレーザープリンタ 撤去		台	1.000	
カラーレーザープリンタ 撤去	プリンター	台	1.000	算出数量：1.000 台
*電気通信技術員		人	0.500	
・・・ 警報盤 撤去（事務室）		面	1.000	
警報盤 撤去		面	1.000	算出数量：1.000 面
*電工		人	0.125	
・・・ 警報盤 撤去（宿直室）		面	1.000	
警報盤 撤去（2台目）		面	1.000	算出数量：1.000 面
*電工		人	0.088	
・・・ 洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去		卓	1.000	
洪水・放流ゲート監視操作卓 撤去		卓	1.000	算出数量：1.000 卓
*電気通信技術員		人	1.000	
・・・ UPS撤去		台	1.000	
UPS撤去	15(kVA)	台	1.000	算出数量：1.000 台

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
*電気通信技術者		人	0.250	
*電工		人	0.750	
*普通作業員		人	0.500	
・・・ 時計装置 撤去		台	1.000	
時計装置 撤去		台	1.000	算出数量：1.000 台
*電気通信技術員		人	0.250	
・・・ 表示記録端末装置 撤去		台	2.000	
表示端末装置 撤去	補正有	台	1.000	算出数量：1.000 台
*電気通信技術員		人	0.350	
・・・ 大川瀬ダム端末装置 撤去		台	1.000	
表示記録操作端末装置 撤去	総管理所	台	1.000	算出数量：1.000 台
*電気通信技術員		人	0.500	
・・・ 警報器 撤去		台	1.000	
警報器 撤去	総管理所	個	1.000	算出数量：1.000 個
*電工		人	0.125	
・・・ 据付・調整				
・・・ 機器据付		式	1.000	
入出力処理装置 2	設備区分:情報処理設備,機器区分:入出力処理装置Ⅱ,細別:-,歩掛補正区分:無	架	1.000	
データ処理装置	設備区分:情報処理設備,機器区分:データ処理装置,細別:-,歩掛補正区分:無	架	1.000	
データ処理装置	設備区分:情報処理設備,機器区分:データ処理装置,細別:-,歩掛補正区分:有	架	1.000	
カラーレーザープリンタ	設備区分:情報処理設備,機器区分:記録用端末装置,細別:プリンタ,歩掛補正区分:無	台	1.000	
時計装置据付	据付技術者人数:0.00,据付技術員人数:0.50,調整技術者人数(X):0.00,調整技術員人数(X):0.00,	式	1.000	
・・・ 機器据付		式	1.000	
洪水・放流ゲート監視操作卓	設備区分:監視制御設備,機器区分:操作卓,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
表示記録制御端末装置	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
表示記録制御端末装置	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:有	台	2.000	
大型表示装置	機器区分:ＣＣＴＶ制御装置,作業区分:モニタＴＶ,細別:床(移動式スタンド固定),歩掛補正区分:無	台	1.000	
大型表示装置	機器区分:ＣＣＴＶ制御装置,作業区分:モニタＴＶ,細別:47型以上(壁掛),歩掛補正区分:無	台	1.000	
警報盤(事務室)	設備区分:監視制御設備,機器区分:警報表示盤,細別:-,歩掛補正区分:無	面	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
警報盤（宿直室）	設備区分:監視制御設備,機器区分:警報表示盤,細別:-,歩掛補正区分:有	面	1.000	
・・・ 機器据付		式	1.000	
中継端子盤 1	設備区分:情報処理設備,機器区分:入出力処理装置Ⅰ,細別:-,歩掛補正区分:無	架	1.000	
中継端子盤 2	設備区分:情報処理設備,機器区分:入出力処理装置Ⅰ,細別:-,歩掛補正区分:無	架	1.000	
データ転送装置	据付技術者人数:0.00,据付技術員人数:0.30,調整技術者人数(X):0.00,調整技術員人数(X):0.00,	式	1.000	
機側伝送装置（洪水吐 1 号）	設備区分:情報処理設備,機器区分:ファイルサーバ,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
機側伝送装置（洪水吐 2 ～ 3 号）	設備区分:情報処理設備,機器区分:ファイルサーバ,細別:-,歩掛補正区分:有	台	2.000	
機側伝送装置（取水ゲート）	設備区分:情報処理設備,機器区分:ファイルサーバ,細別:-,歩掛補正区分:有	台	1.000	
機側伝送装置（主河川放流ゲート）	設備区分:情報処理設備,機器区分:ファイルサーバ,細別:-,歩掛補正区分:有	台	1.000	
機側伝送装置（大川瀬導水路）	設備区分:情報処理設備,機器区分:ファイルサーバ,細別:-,歩掛補正区分:有	台	1.000	
機側伝送装置（鴨川導水路）	設備区分:情報処理設備,機器区分:ファイルサーバ,細別:-,歩掛補正区分:有	台	1.000	
・・・ 機器据付		式	1.000	
分電盤取付工	機器区分:自立形分電盤,作業種別:自立形分電盤,	面	1.000	
無停電電源装置据付工	作業種別:無停電電源装置据付,細別:7.5kVA以上,歩掛補正区分:無	台	1.000	
・・・ 機器据付		式	1.000	
大川瀬ダム端末装置	設備区分:情報処理設備,機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
警報器	設備区分:監視制御設備,機器区分:警報表示盤,細別:-,歩掛補正区分:無	面	1.000	
・・・ 情報設備調整		式	1.000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:入出力処理装置Ⅱ,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:データ処理装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:データ処理装置,細別:-,歩掛補正区分:有	台	1.000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:記録用端末装置,細別:プリンタ,歩掛補正区分:無	台	1.000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:無	台	1.000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(単体),機器区分:表示記録端末装置,細別:-,歩掛補正区分:有	台	2.000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:監視制御設備(単体),機器区分:操作卓,細別:-,歩掛補正区分:無	台	2.000	
UPS調整 15(kVA)	細別規格:7.5kVA以上台,歩掛補正区分:無	台	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
技術者間接費(電気通信技術者)	,設備区分:情報処理設備	式	1.000	
・・・ 総合試運転・調整		式	1.000	
総合試運転・調整	据付技術者人数:0.00, 据付技術員人数:0.00, 調整技術者人数(X):46.00, 調整技術員人数(X):46.00,	式	1.000	
技術者間接費(電気通信技術者)	,設備区分:情報処理設備	式	1.000	
技術者間接費(電気通信技術員)	,設備区分:情報処理設備	式	1.000	
・・・ 機器調整		式	1.000	
情報処理・監視制御設備調整工	設備区分:情報処理設備(単体), 機器区分:表示記録端末装置, 細別:-, 歩掛補正区分:無	台	1.000	
電気通信設備据付・調整工	据付技術者人数:0.00, 据付技術員人数:0.00, 調整技術者人数(X):0.30, 調整技術員人数(X):0.00,	式	1.000	
技術者間接費(電気通信技術者)	,設備区分:情報処理設備	式	1.000	
・・・ 既設配線撤去				
・・・ ころがし配線撤去		式	1.000	
電力ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CV3.5-2C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	221.900	
電力ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CV22-3C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2): mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.10	m	16.900	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-2C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	87.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-4C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	35.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2 5C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	22.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-6C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2): mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	12.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-10C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	84.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-15C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	138.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-20C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.10	m	158.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-25C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.10	m	30.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-30C, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.10	m	149.000	
通信ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CPEV0.65-5P, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, サイズ(mm):-mm, 対数:-, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):0.65	m	57.500	
接地線撤去	その他の場合の補助文:IV22, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):0.65	m	14.300	
接地線撤去	その他の場合の補助文:IV3.5, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):0.36	m	3.500	
接地線撤去	その他の場合の補助文:IV5.5, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):0.36	m	0.900	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:LANケーブル, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	49.800	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:警報盤・大型表示器専用ケーブル, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.65	m	5.800	
・・・ピット配線撤去		式	1.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-10C, 施工区分1:ピット, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.20	m	4.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVV2-15C, 施工区分1:ピット, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.20	m	3.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-20C, 施工区分1:ピット, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):4.20	m	15.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-25C, 施工区分1:ピット, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):4.20	m	15.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-30C, 施工区分1:ピット, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):4.20	m	16.300	
・・・ ラック配線撤去		式	1.000	
電力ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CV3.5-2C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.55	m	197.500	
電力ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CV22-3C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):6.50	m	16.900	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVV2-3C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.55	m	94.500	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-2C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.55	m	645.600	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-4C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.55	m	440.300	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-5C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.55	m	165.600	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-6C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.55	m	157.200	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-10C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.55	m	176.700	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-15C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.55	m	1,415.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-20C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):6.50	m	194.300	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-25C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):6.50	m	341.300	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-30C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):6.50	m	724.600	
通信ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CPEV0.65-5P, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, サイズ(mm):-mm, 対数:-, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.45	m	3.500	
接地線撤去	その他の場合の補助文:IV3.5, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):0.75	m	3.500	
接地線撤去	その他の場合の補助文:IV22, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.45	m	3.500	
・・・管内配線撤去		式	1.000	
電力ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CV3.5-2C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.75	m	5.400	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVV2-3C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.25	m	212.100	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-2C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.75	m	882.600	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-4C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.75	m	346.100	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-5C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.75	m	519.200	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-6C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.75	m	23.100	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-10C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.75	m	193.400	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-15C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.75	m	405.500	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-20C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.00	m	2,422.000	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-25C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.00	m	1,326.400	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CVVS2-30C, 施工区分1:管 内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.00	m	618.700	
通信ケーブル撤去	その他の場合の補助文:CPEV0.65-5P, 施工区分1:管 内, 種別:その他, サイズ(mm):-mm, 対数:-, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.15	m	29.100	
接地線撤去	その他の場合の補助文:IV3.5, 施工区分1:管 内, 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):0.60	m	0.900	
接地線撤去	その他の場合の補助文:IV5.5, 施工区分1:管 内, 種別:その他, 電圧:-, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):0.60	m	28.100	
制御ケーブル撤去	その他の場合の補助文:LANケーブル, 施工区分1:管 内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.75	m	1.800	
・ ・ 配線				
・ ・ ・ ころがし配線		式	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:CVケーブル, 電圧:600V, 心数:2心, サイズ(mm2):3.5mm2, 施工区分2:屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	140.300	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:CVケーブル, 電圧:600V, 心数:3心, サイズ(mm2):22mm2, 施工区分2:屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):6.20	m	16.900	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:CVVケーブル, 心数:3心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	4.000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:CVVケーブル, 心数:15心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	4.000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:CVV-Sケーブル, 心数:2心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	38.000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:CVV-Sケーブル, 心数:4心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	12.000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:CVV-Sケーブル, 心数:5心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	4.000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:CVV-Sケーブル, 心数:6心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	22.000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ころがし(天井・床下), 種別:CVV-Sケーブル, 心数:8心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人):3.30	m	74.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
制御ケーブル配線工	, 施工区分1: ころがし (天井・床下), 種別: CVV-Sケーブル, 心数: 10心, サイズ(mm2): 2mm2, 施工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 3. 30	m	4. 000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1: ころがし (天井・床下), 種別: CVV-Sケーブル, 心数: 15心, サイズ(mm2): 2mm2, 施工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 3. 30	m	4. 000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1: ころがし (天井・床下), 種別: CVV-Sケーブル, 心数: 20心, サイズ(mm2): 2mm2, 施工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 6. 20	m	92. 000	
制御ケーブル配線工	その他の場合の補助文: CVV=S 2-30, 施工区分1: ころがし (天井・床下), 種別: その他, 心数: -, サイズ(mm2): -mm2, 施工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 6. 20	m	12. 000	
制御ケーブル配線工	その他の場合の補助文: CVV=S 2-30, 施工区分1: ころがし (天井・床下), 種別: その他, 心数: -, サイズ(mm2): -mm2, 施工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 6. 20	m	15. 000	
通信ケーブル配線工	, 施工区分1: ころがし (天井・床下), 種別: FCPEVケーブル, サイズ(mm): 0. 65mm, 対数: 5P, 施工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 1. 30	m	57. 500	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1: ころがし (天井・床下), 種別: IV, 電圧: 600V, 心数: -, サイズ(mm2): 22mm2, 施工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 1. 30	m	14. 300	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1: ころがし (天井・床下), 種別: IV, 電圧: 600V, 心数: -, サイズ(mm2): 3. 5mm2, 施工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 0. 72	m	33. 300	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1: ころがし (天井・床下), 種別: IV, 電圧: 600V, 心数: -, サイズ(mm2): 5. 5mm2, 施工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 0. 72	m	55. 400	
制御ケーブル配線工	その他の場合の補助文: LANケーブル, 施工区分1: ころがし (天井・床下), 種別: その他, 心数: -, サイズ(mm2): -mm2, 施工区分2: 屋 内, その他の場合100m当り電工労務(人): 3. 30	m	23. 200	
光ケーブル配線工	施工区分1: ころがし, 細別規格: 18mm以下, 施工区分2: 屋 内, ケーブル規格: SM-4C	m	77. 000	
・・・ ラック配線		式	1. 000	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1: ラック・ダクト内, 種別: CVケーブル, 電圧: 600V, 心数: 2心, サイズ(mm2): 3. 5mm2, 施工区分2: 屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人): 7. 10	m	140. 300	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1: ラック・ダクト内, 種別: CVケーブル, 電圧: 600V, 心数: 3心, サイズ(mm2): 22mm2, 施工区分2: 屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人): 13. 00	m	3. 500	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1: ラック・ダクト内, 種別: CVV-Sケーブル, 心数: 2心, サイズ(mm2): 2mm2, 施工区分2: 屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人): 7. 10	m	20. 600	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1: ラック・ダクト内, 種別: CVV-Sケーブル, 心数: 4心, サイズ(mm2): 2mm2, 施工区分2: 屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人): 7. 10	m	13. 600	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:6心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):7.10	m	13.800	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:8心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):7.10	m	411.800	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:20心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):13.00	m	48.000	
制御ケーブル配線工	その他の場合の補助文:CVV-S2-30C, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm2):-mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):13.00	m	11.700	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:IV, 電圧:600V, 心数:-, サイズ(mm2):3.5mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.50	m	3.500	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:IV, 電圧:600V, 心数:-, サイズ(mm2):5.5mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.50	m	4.900	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1:ラック・ダクト内, 種別:IV, 電圧:600V, 心数:-, サイズ(mm2):22mm2, 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.90	m	3.500	
光ケーブル配線工	施工区分1:ころがし, 細別規格:18mm以下, 施工区分2:屋内, ケーブル規格:SM-4C	m	411.800	
・・・管内配線		式	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1:管内, 種別:CVケーブル, 電圧:600V, 心数:2心, サイズ(mm2):3.5mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.50	m	5.300	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:管内, 種別:CVVケーブル, 心数:15心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.50	m	1.600	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:管内, 種別:CVVケーブル, 心数:3心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.50	m	1.600	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:管内, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:2心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.50	m	13.800	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:管内, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:4心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.50	m	16.200	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:管内, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:5心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.50	m	1.400	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:管内, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:6心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.50	m	1.400	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:管内, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:8心, サイズ(mm2):2mm2, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.50	m	1,132.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:管内, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:20心, サイズ(mm ²):2mm ² , 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):10.00	m	34.400	
制御ケーブル配線工	その他の場合の補助文:CVV-S2-30C, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm ²):-mm ² , 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):10.00	m	13.300	
通信ケーブル配線工	, 施工区分1:管内, 種別:FCPEVケーブル, サイズ(mm):0.65mm, 対数:5P, 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):2.30	m	0.900	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1:管内, 種別:IV, 電圧:600V, 心数:-, サイズ(mm ²):3.5mm ² , 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.20	m	0.900	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1:管内, 種別:IV, 電圧:600V, 心数:-, サイズ(mm ²):5.5mm ² , 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):1.20	m	3.500	
制御ケーブル配線工	その他の場合の補助文:LANケーブル, 施工区分1:管内, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm ²):-mm ² , 施工区分2:地中・屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):5.50	m	0.900	
光ケーブル配線工	施工区分1:管内, 細別規格:18mm以下, 施工区分2:地中, ケーブル規格:SM-4C	m	966.600	
・・・ピット配線		式	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1:ピット, 種別:CVケーブル, 電圧:600V, 心数:2心, サイズ(mm ²):3.5mm ² , 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):4.40	m	5.200	
制御ケーブル配線工	その他の場合の補助文:CVV-S2-30C, 施工区分1:ピット, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm ²):-mm ² , 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):8.40	m	19.300	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ピット, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:15心, サイズ(mm ²):2mm ² , 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):4.40	m	2.000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ピット, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:10心, サイズ(mm ²):2mm ² , 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):4.40	m	1.000	
制御ケーブル配線工	その他の場合の補助文:CVV-S2-30C, 施工区分1:ピット, 種別:その他, 心数:-, サイズ(mm ²):-mm ² , 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):8.40	m	9.000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ピット, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:20心, サイズ(mm ²):2mm ² , 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):8.40	m	9.000	
制御ケーブル配線工	, 施工区分1:ピット, 種別:CVV-Sケーブル, 心数:8心, サイズ(mm ²):2mm ² , 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):4.40	m	5.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工	, 施工区分1:ピット, 種別:IV, 電圧:600V, 心数:-, サイズ(mm ²):5.5mm ² , 施工区分2:屋外・屋内, その他の場合100m当り電工労務(人):0.96	m	8.200	
光ケーブル配線工	施工区分1:ピット, 細別規格:18mm以下, 施工区分2:屋外・屋内, ケーブル規格:SM-4C	m	5.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
・・・ 光ファイバーケーブル接続		式	1.000	
光ケーブル配線工	施工区分1:管内,細別規格:11mm以下,施工区分2:屋外・屋内,ケーブル規格:SM-4C	m	77.000	
光ケーブル配線工	施工区分1:ラック(無縫縛),細別規格:11mm以下,施工区分2:屋外・屋内,ケーブル規格:SM-4C	m	412.000	
光ケーブル配線工	施工区分1:ラック,細別規格:11mm以下,施工区分2:屋外・屋内,ケーブル規格:SM-4C	m	967.000	
光ケーブル接続工	ケーブル接続:光ケーブル直線接続・成端,作業種別1:成端,ケーブル心数:5テープ(心)以下,,,	箇所	14.000	
光ケーブル接続工	ケーブル接続:光ケーブル接続損失試験,,,,,細別規格2:20心以下	対向	14.000	
・・・ 電線管等敷設		式	1.000	
主河川伝送装置一機側盤	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):54,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):25,その他の場合の諸資材率:0.15,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業の歩掛補正区分:無	m	1.000	
主河川伝送装置一機側盤	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):54,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):25,その他の場合の諸資材率:0.15,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業の歩掛補正区分:無	m	1.000	
放流設備伝送装置一機側盤	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):54,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):25,その他の場合の諸資材率:0.15,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業の歩掛補正区分:無	m	7.200	
放流設備伝送装置一機側盤	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):54,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):25,その他の場合の諸資材率:0.15,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業の歩掛補正区分:無	m	7.200	
放流設備伝送装置一減勢池機側盤	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):54,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):25,その他の場合の諸資材率:0.15,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業の歩掛補正区分:無	m	1.400	
放流設備伝送装置一減勢池機側盤	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):54,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):25,その他の場合の諸資材率:0.15,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業の歩掛補正区分:無	m	1.400	
放流設備伝送装置一減勢池機側盤	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):54,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):25,その他の場合の諸資材率:0.15,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業の歩掛補正区分:無	m	1.400	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
放流設備伝送装置ー減勢池機側盤	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):22,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):10,その他の場合の諸資材率:0.15,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業の歩掛補正区分:無	m	1.400	
鴨川放流設備伝送装置ー鴨川機側盤	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):54,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):25,その他の場合の諸資材率:0.15,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業の歩掛補正区分:無	m	1.600	
鴨川放流設備伝送装置ー鴨川機側盤	,管種別:厚鋼電線管,細別規格:-,サイズ(mm):54,施工区分:屋外・屋内(露出),その他の場合100m当り電工労務(人):25,その他の場合の諸資材率:0.15,クリップ留めの歩掛補正区分:無,直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業の歩掛補正区分:無	m	1.600	
1号洪水吐伝送装置ー1号機側盤	,規格区分:3.0m×400mm,施工区分:天井吊下,直線部による歩掛補正区分:無,段数による歩掛補正区分:無,諸資材率:0.34,その他の場合100m当り電工労務(人):50.0	m	4.600	
2号洪水吐伝送装置ー2号機側盤	,規格区分:3.0m×400mm,施工区分:天井吊下,直線部による歩掛補正区分:無,段数による歩掛補正区分:無,諸資材率:0.34,その他の場合100m当り電工労務(人):50.0	m	4.600	
3号洪水吐伝送装置ー3号機側盤	,規格区分:3.0m×400mm,施工区分:天井吊下,直線部による歩掛補正区分:無,段数による歩掛補正区分:無,諸資材率:0.34,その他の場合100m当り電工労務(人):50.0	m	4.600	
・・機械経費				
・・・機械経費		式	1.000	
ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊り	日	3.000	
直接工事費(共通仮設費対象外)				
・光ケーブル(材料費)				
・・光ケーブル(材料費)				
・・・ころがし配線		式	1.000	
光ファイバーケーブル	SM-4C	m	77.000	
・・・ラック配線		式	1.000	
光ファイバーケーブル	SM-4C	m	411.800	
・・・管内配線		式	1.000	
光ファイバーケーブル	SM-4C	m	966.600	
・・・ピット配線		式	1.000	
光ファイバーケーブル	SM-4C	m	5.000	
・・・光ファイバーケーブル接続		式	1.000	
光ファイバーケーブル	SM-4C	m	1,456.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
一括計上価格(据付)				
・ 保守点検業務				
・ ・ 保守点検業務				
・ ・ ・ 保守点検業務		式	1.000	
保守点検業務		式	1.000	