

令和 5 年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区区画整理その2-1工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い	表土戻し+整地	ha	4.45	
床土扱い	床土戻し+整地	ha	4.45	
基盤造成・畦畔築立		ha	4.45	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工(Aタイプ)	田差 $H=0.01<H\leq 0.50$	m	415.0	
湛水畦畔工(Sタイプ)	田差 $H=0.00$	m	442.0	
(3) 進入路工				
進入路工(2型)	$W=4.0$ $0.30<H\leq 0.60$	箇所	2	
進入路工(3型)	$W=4.0$ $0.60<H\leq 0.90$	箇所	5	
進入路工(5型)	$W=4.0$ $1.20<H\leq 1.50$	箇所	1	
進入路工(3型)	$W=6.0$ $0.60<H\leq 0.90$	箇所	4	
(4) 一筆取水工				
取水管設置	VP $\phi 150$	m	11.0	
分水栓	VP用 B-150	個	11	
取水管設置	HP $\phi 150$	m	28.0	
分水栓	HP用 B-150	個	5	
(5) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	16	
排水管設置	VP $\phi 150$	m	24.0	
塩ビ管用継手90°エルボ	$\phi 150$	個	16	
L型水路削孔工	$\phi 200$	本	11	
モルタル詰め	削孔部	箇所	11	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(6)構造物撤去工				
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	有筋	m3	238	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	二次製品	m3	19	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	無筋	m3	10	
2. 道路工				
(1)第2号支線道路	支線道路A (砂利舗装)			
路体工(支線道路A)		m	305.4	
舗装工(支線道路A)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	1,374	
隅切り	支線A(4.5)×支線A(4.5)	箇所	1	
隅切り	支線A(4.5)×耕作(2.5)	箇所	2	
(2)第18号支線道路	支線道路B			
路体工(支線道路B)		m	65.4	
舗装工(支線道路B)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	196	
隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	1	
隅切り	支線A(4.5)×支線B(3.0)	箇所	1	
(3)第19号支線道路	支線道路B			
路体工(支線道路B)		m	281.5	
舗装工(支線道路B)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	845	
隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	1	
(4)第3号耕作道路	耕作道路			
路体工(耕作道路)		m	42.4	
舗装工(耕作道路)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	106	
(5)第4号耕作道路	耕作道路			
路体工(耕作道路)		m	32.5	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装工(耕作道路)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	81	
隅切り	支線B(3.0)×耕作(2.5)	箇所	2	
3. 用水路工				
(1)第7号幹線用水路	大型フリューム H1000×B1400			
現場打取付桝	B1400-2100 H1000 L=2000	箇所	1	
現場打取付桝	B2100 H1000 L=1600	箇所	1	
現場打取付桝	B650 H1000 L=3500	箇所	1	
(2)第8号幹線用水路	大型フリューム H1000×B2100			
作業土工		m	369.3	
大型フリューム設置	H1000×B2100	m	355.3	
ボックスカルバート設置	H1000×B2100	m	14.0	
屈曲工	大型フリューム H1000×B2100	箇所	11	
道路横断工地覆工	3号耕作道路	箇所	1	
道路横断工地覆工	4号耕作道路	箇所	1	
道路横断工地覆工	18号支線道路	箇所	1	
(3)第24号支線用水路	UF500			
作業土工		m	209.1	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF500	m	196.5	
取水U字フリューム設置工	UF500	箇所	8	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-500	枚	4	
重圧管布設	φ600	m	4.6	
屈曲工	UF500	箇所	2	
取付工	UF500	箇所	2	
(4)第26号支線用水路	UF450			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
作業土工		m	173.1	
鉄筋コンクリートフリーム設置工	UF450	m	161.3	
取水U字フリーム設置工	UF450	箇所	8	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-450	枚	4	
重圧管布設	φ 500	m	3.8	
取付工	UF450	箇所	2	
4. 排水路工				
(1) 第25号支線排水路	BF250			
作業土工		m	175.0	
ベンチフリーム設置工	BF250	m	157.0	
屈曲工	BF250	箇所	6	
ヒューム管布設	φ 500 (B形1種, 120° 自由基礎)	m	14.0	
鏡壁工	φ 500型	箇所	2	
BF取合工 (B型)	BF250→HP500	箇所	4	
(2) 第26号支線排水路	BF300			
作業土工		m	133.0	
ベンチフリーム設置工	BF300	m	124.0	
屈曲工	BF300	箇所	7	
ヒューム管布設	φ 600 (B形1種, 120° 自由基礎)	m	7.0	
鏡壁工	φ 600型	箇所	1	
BF取合工 (B型)	BF300→HP600	箇所	2	
(3) 第27号支線排水路	BF300			
作業土工		m	204.1	
ベンチフリーム設置工	BF300	m	190.2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
二次製品柵設置工	600型	箇所	4	
ヒューム管布設	φ 600 (B形1種, 120° 自由基礎)	m	9.5	
鏡壁工	φ 600型	箇所	1	
BF取合工 (B型)	BF300→HP600	箇所	2	
5. その他				
(1)技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				
平板載荷試験		箇所	3	