

令和 5 年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区区画整理その2-2工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い	表土戻し+整地	ha	4.25	
床土扱い	表土戻し+整地	ha	4.25	
基盤造成・畦畔築立		ha	4.25	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工(Aタイプ)	田差 $H=0.01 < H \leq 0.50$	m	639.0	
湛水畦畔工(Sタイプ)	田差 $H=0.00$	m	200.0	
(3) 進入路工				
進入路工(4型)	$W=4.0 \quad 0.90 < H \leq 1.20$	箇所	2	
進入路工(5型)	$W=4.0 \quad 1.20 < H \leq 1.50$	箇所	3	
進入路工(6型)	$W=4.0 \quad 1.50 < H \leq 1.80$	箇所	1	
進入路工(5型)	$W=6.0 \quad 1.20 < H \leq 1.50$	箇所	1	
進入路工(6型)	$W=6.0 \quad 1.50 < H \leq 1.80$	箇所	1	
(4) 一筆取水工				
取水管設置	VP $\phi 150$	m	13.0	
分水栓	VP用 B-150	個	13	
(5) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	15	
排水管設置	VP $\phi 150$	m	22.5	
塩ビ管用継手90°エルボ	$\phi 150$	個	15	
L型水路削孔工	$\phi 200$	本	15	
モルタル詰め	削孔部	箇所	15	
(6) 構造物撤去工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	二次製品	m3	53	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	無筋	m3	15	
2. 道路工				
(1)第2号支線道路	支線道路A (砂利舗装)			
路体工(支線道路A)		m	448.4	
舗装工(支線道路A)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	2,018	
隅切り	支線A(4.5)×支線B(3.0)	箇所	4	
(2)第16号支線道路	支線道路B			
路体工(支線道路B)		m	106.4	
舗装工(支線道路B)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	319	
3. 用水路工				
(1)第6号幹線用水路	大型フリューム H1000×B1500			
作業土工		m	342.3	
大型フリューム設置	H1000×B1500	m	333.9	
大型フリューム蓋設置	H1000×B1500用 L=1000	枚	6	
大型フリューム蓋受台		箇所	12	
ボックスカルバート設置	H1000×B1500	m	5.0	
分水工		箇所	1	
落差工		箇所	1	
(2)第7号幹線用水路	大型フリューム H1000×B1400			
作業土工		m	141.0	
大型フリューム設置	H1000×B1400	m	115.0	
大型フリューム蓋設置	H1000×B1400用 L=1000	枚	3	
大型フリューム蓋受台		箇所	6	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ボックスカルバート設置	H1000×B1400	m	15.5	
屈曲工	大型フリューム1400×1000	箇所	2	
分水工		箇所	1	
落差工		箇所	1	
(3)第19号支線用水路	UF500			
作業土工		m	342.3	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF500	m	324.3	
取水U字フリューム設置工	UF500	箇所	11	
急流工	UF500-2	箇所	2	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-500	枚	6	
重圧管布設	φ 600	m	7.0	
取付工	UF500	箇所	2	
(4)第24号支線用水路	UF500			
作業土工		m	104.0	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF500	m	102.0	
取水U字フリューム設置工	UF500	箇所	2	
急流工	UF500-2	箇所	1	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-500	枚	2	
4. 排水路工				
(1)第21号支線 (A) 排水路	L型水路 H1400×B3500			
作業土工		m	114.9	
L型水路設置	H1400×B3500	m	102.9	
ボックスカルバート設置	H1400×B3500	m	12.0	
(2)第24号支線排水路	BF350			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
作業土工		m	114.0	
ベンチフリューム設置工	BF350	m	104.0	
ヒューム管布設	φ 600 (B形1種, 120° 自由基礎)	m	8.0	
鏡壁工	φ 600型	箇所	1	
BF取合工 (B型)	BF350→HP600	箇所	2	
5. その他				
(1) 技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				
平板載荷試験	100kN以内	箇所	1	
平板載荷試験	300kN以内	箇所	2	