

令和4年度

亀岡中部農地整備事業

曾我部工区区画整理その他付帯工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い(ほ場整備工)	表土戻し+整地	ha	0.43	
(2) 整地工				
基盤造成・畦畔築立		ha	0.22	
表土扱い(ほ場整備工)	表土戻し+整地	ha	0.22	
(3) 畦畔工				
湛水畦畔工(Sタイプ)		m	190	
管理畦畔工(KRK500)		m	58.2	
(4) 筆外運土				
筆外運土		m ³	100	
(5) 資材運搬	高密度ポリエチレン管			
資材運搬	高密度ポリエチレン管	ton	8	
(6) 進入路工				
進入路工	W=4.0 0.3<H≤0.60	箇所	1	
進入路工	W=4.0 0.6<H≤0.90	箇所	1	
進入路工	W=4.0 1.20<H≤1.50	箇所	1	
(7) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	4	
排水管設置	VP φ 150	m	10.0	
塩ビ管用継手 90° エルボ	φ 150	個	8	
(8) 構造物取壊工				
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	鉄筋	m ³	47.9	
石積取壊し		m ²	33.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
高密度ポリエチレン管撤去	ダブルφ700	m	251.6	
高密度ポリエチレン管撤去	ダブルφ900	m	134.0	
ライナープレート撤去工	φ2000、H1500	箇所	1	
廃プラスチック運搬・処理		m ³	1.0	
2. 道路工				
(1) 第2号幹線道路				
路体埋戻し・締固め		m ³	100	
(2) 第56号支線道路	支線道路B(砂利舗装)			
路体工(支線道路B)		m	3.2	
舗装工(支線道路B)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	9.6	
表層工(取付部)	As, t=3cm	m ²	50.8	
路盤工(取付部)	RC-40, t=15cm	m ²	52.2	
隅切り	支線B(3.0)×幹線(5.5)	箇所	2	
(3) 第56号支線道路市道取付工				
ヒューム管布設	φ300(B形1種, 180° 自由基礎)	m	8.0	
(4) 第1号耕作道路	耕作道路(砂利舗装)			
路体工(支線道路B)		m	48.5	
舗装工(支線道路B)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	121.3	
3. 用水路工				
(1) 第108号支線用水路	UF-250			
鉄筋コンクリートフリーム撤去工	UF250	m	55.0	
鉄筋コンクリートフリーム設置工	UF250, 製品再利用	m	55.0	
鉄筋コンクリートフリーム設置工	UF250	m	10.0	
取水U字フリーム設置工	UF250 A型	箇所	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-250	枚	5	
現場打落差桝	(B)0.9m×(L)0.9m× (H)1.4m	箇所	1	
(2)第110号支線用水路	大型フリューム(H)500× (B)700			
大型フリューム設置工	(H)500×(B)700	m	6.0	
現場打桝	9-10型	箇所	1	
(3)第142号支線用水路	UF-300			
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF300	m	10.0	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-300	枚	5	
4. 排水路工				
(1)第73号支線排水路	BF-600			
ベンチフリューム設置工	BF600	m	30.0	
階段落差工	BF600	個	4	
フリューム管布設	φ900(B形1種, 180° 自由 基礎)	m	38.0	
鏡壁工	φ900型(側板は別途)	箇所	1	
側板設置(両側)		箇所	1	
BF取合工(A型)	BF600→HP φ900	箇所	1	
(2)第73号支線排水路市道横断工				
作業土工		式	1	
舗装版切断	As, t=5cm	m	11.0	
舗装版破砕	As, t=5cm	m ²	32.5	
取壊殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	1.6	
表層	再生密粒度アスコン (13), As, t=5cm	m ²	32.5	
上層路盤工	RM-30, t=20cm	m ²	22.7	
下層路盤工	RC-40, t=30cm	m ²	21.4	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)第73号支線排水路縦型スロープ水路工				
二次製品柵設置工	1050型	箇所	1	
スロープコンクリート		箇所	1	
(4)第85号支線排水路	BF-550			
ベンチフリューム設置工	BF550	m	150.0	
縦型スロープ工	二次製品柵1050型	箇所	1	
(5)第85号支線排水路反復ポンプ工				
反復利用柵	吸水槽	箇所	1	
足場工		箇所	1	
階段工		箇所	1	
(6)第79号支線排水路反復ポンプ工				
作業土工		式	1	「概」
反復施設送水管敷設工	VP, φ 75	m	497	「概」
舗装版切断	As, t=5cm	m	190	
舗装版破砕	As, t=5cm	m ²	191	
取壊殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	9.5	
表層	再生密粒度アスコン (13), As, t=5cm	m ²	158	
上層路盤工	RM-30, t=20cm	m ²	158	
下層路盤工	RC-40, t=30cm	m ²	158	
(7)宅地排水工				
土水路工		m	10.0	
水路接続工	450型溜柵（既設利用）	箇所	1	
5. 安全対策				
(1)安全対策				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
安全対策		人	6	
6. 仮設工				
(1) 吊り防護工				
吊防護工	第73号支線排水路（上下水道管）	式	1	