

令和 5 年度

亀岡中部農地整備事業

曾我部工区犬飼橋梁上部工工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 橋梁上部工				
(1) 支承工				
支承工	ゴム支承 固定端	箇所	1	
支承工	ゴム支承 可動端	箇所	1	
(2) 橋体工				
PC橋桁架設工	外側	本	2	
PC橋桁架設工	内側	本	9	
PC橋梁横組工		m3	4.7	
PC橋梁PC工		m	141.8	
緊張工		式	1	
側部足場工		m	24.4	
(3) 橋面排水工				
排水柵設置工		箇所	2	
導水パイプ	ステンレス製	m	29.9	
床版水抜管		組	2	
スラブドレーン		組	2	
フレキシブルチューブ		箇所	4	
(4) 橋面防水工				
防水工	シート系	m ²	80.1	
(5) 伸縮継手工				
伸縮継手工	固定端	m	7.06	
伸縮継手工	可動端	m	7.06	
シール材	シリコン系	L	1.54	
後打ちコンクリート	24-12-25BB	m3	1.2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
アンカー筋	SD345 D16	ton	0.118	
(6)踏掛版				
コンクリート工		m ³	28.0	
型枠工		m ²	9.8	
鉄筋工	D13	ton	0.422	
鉄筋工	D16	ton	1.162	
鉄筋工	D19	ton	0.576	
鉄筋工	D22	ton	1.462	
(7)舗装工				
アスファルト舗装工	表層	m ²	80.0	
調整コンクリート		m ³	1.4	
(8)地覆工				
型枠		m ²	28.5	
鉄筋	SD345 D13	ton	0.380	
鉄筋	SD345 D13 主桁埋込筋	ton	0.158	
コンクリート工	24-12-25BB	m ³	5.9	
(9)高欄工				
高欄工		m	35.5	
(10)添架管路				
添架管路設置工		式	1	
2. 第201号支線用水路				
(1)水路工	鋼管φ350コンクリート巻立			
鋼管敷設工	コンクリート防護	m	12.3	
3. 安全対策				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)安全対策				
交通誘導員		人	1	
4. その他				