

令和5年度

亀岡中部農地整備事業
千代川工区区画整理その13工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年2月一A
工種区分	ほ場整備工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 整地工				
・ ・ ・ 表土扱い	表土戻し+整地	ha	2.230	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地),計画平均区画面積(A):0.22ha,現況平均地形勾配(I):0.011,整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 基盤造成・畦畔築立		ha	2.230	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)	施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,計画平均区画面積(A):0.22ha,現況平均地形勾配(I):0.011,土質区分:砂・砂質土,障害物状況:少ない,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ 畦畔工				
・ ・ ・ 湛水畦畔工（Aタイプ）	田差 0.01<H≤0.50	m	166.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	170.200	
・ ・ ・ 湛水畦畔工（Bタイプ）	田差 0.50<H≤1.00	m	49.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	240.900	
・ ・ ・ 湛水畦畔工（Cタイプ・小段なし）	田差 H=1.01<H≤1.50	m	71.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	334.600	
・ ・ ・ 湛水畦畔工（Cタイプ・小段あり）	田差 H=1.01<H≤1.50	m	60.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	384.600	
・ ・ ・ 湛水畦畔工（Cタイプ）	田差 1.00<H≤1.50	m	131.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	384.600	
・ ・ ・ 湛水畦畔工（Dタイプ）	田差 1.50<H≤2.00	m	72.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	462.700	
・ ・ ・ 湛水畦畔工（Sタイプ）	田差 H=0.00	m	487.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	134.900	
・ ・ ・ 管理畦畔工(KRK500)		m	6.000	算出数量：100.000 m
畦畔整形工	長期割引単価区分（賃料機械）：なし	m ²	92.400	
・ ・ 進入路工				
・ ・ ・ 進入路工（2型）	W=4.0 0.30<H≤0.60	箇所	6.000	算出数量：1.000 箇所
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:10,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.700	
*フルトーマ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルラム型・～低騒・排(～3次)]	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.200	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 進入路工 (3型)	W=4.0 0.60<H≤0.90	箇所	6.000	算出数量:1.000 箇所
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:10,000m ³ 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	5.100	
* フォークリフト[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
* 振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム型・～低騒音・排(～3次)]	質量11～12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	3.200	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 搬入土	ストックヤード			
・・・ 搬入土運搬	ストックヤード	m ³	5,400.000	算出数量:1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分:土砂, 運搬機械区分(t積級):4.0, 運搬距離:1.5km以下, 積込機械区分:山0.80(平0.60)m ³ , DID区間:無し, 路面条件:普通	m ³	1.000	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

・ ・ 筆外運土				
・ ・ ・ 筆外運土	147-1 → 147-2 60m以下	m3	64.000	算出数量：1.000 m3
SP 押土（ルーズ）	土質：土砂	m3	1.000	
*ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ [湿地・排対型(3次)]	20t級	供用日	-	
*運転手（特殊）		人		
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 筆外運土	153 → 154 60m以下	m3	374.000	算出数量：1.000 m3
SP 押土（ルーズ）	土質：土砂	m3	1.000	
*ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ [湿地・排対型(3次)]	20t級	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・ ・ 一筆取水工				
・ ・ ・ 取水管設置	VP φ 150	m	5.600	算出数量：10.000 m
硬質ﾌﾟﾘ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VP, 管径区分(mm)：150mm, 形状区分：直管(両差し口), 管長区分：4.0m管	m	10.000	
・ ・ ・ 取水管設置	H P φ 150	m	13.000	算出数量：10.000 m
鉄筋コンクリートヒューム管布設	B形1種 φ 150	m	10.000	算出数量：1.000 m
*ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ [ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～3次)]	機械器具規格：標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	0.056	
*運転手（特殊）		人	0.039	
*普通作業員		人	0.090	
*土木一般世話役		人	0.029	
*特殊作業員		人	0.019	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m,,	本	0.499	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油,,	L	1.914	
・ ・ ・ 分水栓	VP用 B-150	個	12.000	算出数量：1.000 個
分水栓	VP用 B-150,,	個	1.000	
・ ・ 一筆排水工				
・ ・ ・ 排水樹設置工	550型	箇所	12.000	算出数量：10.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	2.300	
*ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ [ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日		
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	2.200	
*ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ [ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	2.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.800	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下,基礎砕石の有無:無し,長期割引単価区分:なし	基	10.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人		
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
一筆排水桝(角落し)	320×230×550,,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	5.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.400	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 排水管設置	VP φ150	m	28.000	算出数量:10.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP,管径区分(mm):150mm,形状区分:片受直管スリーブ付,管長区分:4.0m管	m	10.000	
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.500	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L		
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.400	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.300	

SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.500	
* 普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 塩ビ管用継手90°エルボ	φ150	個	7.000	算出数量:1.000 個
水道用硬質ポリ塩化ビニル管DV継手	φ150 90°エルボ,,	個	1.000	
・ ・ 構造物撤去工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	無筋	m3	108.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:18.5km以下,	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
建設廃材	資材規格:無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	鉄筋	m3	25.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:18.5km以下,	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
建設廃材	資材規格:鉄筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	二次製品	m3	17.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:18.5km以下,	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
建設廃材	資材規格:鉄筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・ 道路工				
・ ・ 第10-1号支線道路	支線道路B (砂利舗装)			
・ ・ ・ 路体工(支線道路B)		m	112.000	算出数量:100.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	32.900	

*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅:4.0m以上, 施工数量:10,000m ³ 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	226.000	
*フルトラクタ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]	7t級 7〜9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・〜低騒・排(〜3次)]	質量11〜12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	40.400	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	123.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	335.000	算出数量:1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロータローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシャー, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ ・ 第10-2号支線道路	支線道路B (砂利舗装)			
・ ・ ・ 路体工(支線道路B)		m	177.000	算出数量:100.000 m
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:10,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	582.000	
*ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]	7t級 7〜9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・〜低騒・排(〜3次)]	質量11〜12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	231.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	500.000	算出数量:1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日		
*タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシャー, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ ・ ・ 隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, 長期割引単価区分:なし	m ²	20.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	

*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシュ, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.0m以上 2.5m未満, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	20.000	
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:10,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	9.000	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・～低騒・排(～3次)]	質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 舗装復旧工		m ²	2.900	算出数量:1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:1.4m以上3.0m以下, 1層当り平均仕上り厚:5mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m3), 瀝青材料種類:フライムコート 各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～低騒・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤 (J I S規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:再生粒度調整砕石 RM-30, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:200mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L		
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:30mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャー	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ アスファルト舗装	第10-2号支線道路 取合工（13-3）	m ²	39.000	算出数量：1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, , 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人		
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:4mm, 比重区分:アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, 瀝青材料種類:プライムコート 各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・～低騒・排対型(～2014)〕	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型(～2次)〕	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:100mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータロー〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC 40 40～0mm	m ³		
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 第11-1号支線道路	支線道路B（砂利舗装）			
・ ・ ・ 舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	423.000	算出数量：1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, , 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータロー〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシャー, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ ・ ・ 隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	2.000	算出数量：10.000 箇所
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, , 長期割引単価区分:なし	m ²	20.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータロー〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシャー, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.0m以上 2.5m未満, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	20.000	
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:10,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	9.000	
* プルトーザ [湿地・〜低騒音型・排対型 (〜3次)]	7t級 7〜9t	日	-	
* 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・〜低騒・排 (〜3次)]	質量11〜12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ アスファルト舗装	第11-1号支線道路 取合工 (13-1)	m ²	42.000	算出数量:1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
* モータグレーダ [土工用・排対型 (2次)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ [マカダム・排対型 (2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日		
* タイヤローラ [〜超低・排対型・ (〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:4mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m3), 瀝青材料種類:プライムコート 各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシャー [ホイール型・〜低騒・排対型 (〜2014)]	舗装幅2.3〜6.0m	日	-	
* タイヤローラ [〜超低・排対型・ (〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
* ロードローラ [マカダム・〜超低・排対型 (〜2次)]	質量10〜12 t 締固め幅2.1m	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	
* アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton		
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚:100mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	

*モータクレータ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロートローラ〔マカラム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・第11-2号支線道路	支線道路B (砂利舗装)			
・・・路体工(支線道路B)		m	108.000	算出数量：100.000 m
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:10,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	368.000	
*フルトーマ〔湿地・～低騒音型・排対型(～3次)〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型・～低騒音・排(～3次)〕	質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	404.000	
*バックホウ〔クロー型・～超低・排対型(～2011)〕	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	176.000	
*バックホウ〔クロー型・～超低・排対型(～2011)〕	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	294.000	算出数量：1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, , 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*モータクレータ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロートローラ〔マカラム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	

*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシュ, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・ 隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, , 長期割引単価区分:なし	m ²	20.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシュ, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.0m以上 2.5m未満, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	20.000	
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:10,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	9.000	
*フルトナー[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・～低騒・排(～3次)]	質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ アスファルト舗装	第11-2号支線道路 取合工 (13-1)	m ²	39.000	算出数量:1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ: , , 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:4mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), 瀝青材料種類:プライムコート 各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシュ[ホイル型・〜低騒・排対型(〜2014)]	舗装幅2.3〜6.0m	日	-	
* タイヤローラ[〜超低・排対型(〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
* ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2次)]	質量10〜12 t 締固め幅2.1m	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
* アスファルト乳剤（J I S 規格品）	浸透用 PK 3	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:100mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシャーラン RC-40	m ²	1.000	
* モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
* タイヤローラ[〜超低・排対型(〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャーラン	RC-40 40〜0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ ガードレール撤去		m	6.400	算出数量:1.000 m
【ガードレール撤去】	作業区分:コンクリート建込用, 規格:B・C-2B, (旧B・C-2BS), 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ ガードレール設置工	袖ビーム	m	0.500	算出数量:1.000 m
【ガードレール設置】	建込区分:コンクリート建込, 塗装・規格:塗装品C-2B, 施工規模:21m未満, 時間的制約:一, 夜間作業:無し, 施工区分:直線部, 支柱区分:直支柱, 材料費の控除:しない	m	1.000	
・・・ 取合工 (13-4)	既設水路接続			
・・・ ヒューム管布設	φ300(B形1種, 180° 自由基礎)	m	8.000	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	27.000	
* バックホウ[ローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	8.000	
*普通作業員		人	-	
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	7.400	
SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	作業区分:据付,管径:300mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,長期割引単価区分:あり,管種区分:外圧管1種	m	10.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排（〜3次）]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホウ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m3	1.300	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホウ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:タバ,締固め区分:区分I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m3	1.400	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	6.800	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	6.100	
・・・ 現場打接続桧	流入部 B900×L900×H550	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.500	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3		
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	4.800	
*型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人		
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.300	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 現場打接続桧	土工	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	13.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	4.100	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	3.700	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	2.000	
* 普通作業員		人		
・・・ 現場打接続桧	取付工	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離: , , 規格区分:18 8 25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.100	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.200	
*普通作業員		人		
・水路工				
・第14-1号支線用水路	UF-250			
・・・作業土工	1型	m	150.800	算出数量:100.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m ³	46.800	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m ³	42.100	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m ³	42.100	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	57.100	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・作業土工	3型	m	19.700	算出数量:100.000 m
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m ³	54.400	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m ³	49.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m ³	49.000	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	116.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF250	m	156.900	算出数量：10.000 m
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	2.300	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	2.500	
*普通作業員		人	-	
鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	製品規格：250, 据付機械：バックホウ (クレーン機能付) クローラ型, 受台の有無：受台無し, 長期割引単価区分 (賃料機械)：あり	m	10.000	
SP 積込 (ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.800	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ (I)	m3	1.600	
・・・取水U字フリューム設置工	UF250 A型	箇所	4.000	算出数量：10.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	2.300	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.800	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ (I)	m3	1.600	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	2.500	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	

SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	2.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
取水U字フリューム	250 両口分水,,	個	10.000	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 250,,	枚	10.000	
・・・ 屈曲工	UF250	箇所	2.000	算出数量:10.000 箇所
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	8.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 急流工	UF250-2	箇所	3.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	18.600	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	14.600	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
高強度フリューム	600×600×2000,,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	14.300	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.700	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3		
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	11.300	
* バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	10.200	
SP 型枠(受台)	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	6.300	
* 型わく工		人		
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート(受台)	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.600	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・急流工	UF250-2 減勢部なし	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 型枠(受台)	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	6.300	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート(受台)	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.600	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-250	枚	20.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
暗渠U字フリューム蓋	T-4 250×1000,,	枚	1.000	
・・・ 二次製品桝設置工	600型	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	11.700	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	12.200	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	10.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
合流桝 (600型)	600×600×550,,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.800	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.400	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	10.600	
*型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.200	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人		
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	7.200	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)	m3	6.500	
・ ・ 第14 2号支線用水路	UF300			
・ ・ ・ 作業土工		m	71.400	算出数量:100.000 m
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	6.000	
* バックホウ [クローラ型・〜超低・排対型 (〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人		
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF300	m	63.600	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	2.800	
* バックホウ [クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型 (〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.000	
* 普通作業員		人	-	
鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	製品規格:300, 据付機械:バックホウ (クレーン機能付) クローラ型, 受台の有無:受台無し, 長期割引単価区分 (賃料機械):あり	m	10.000	
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	2.000	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.800	
・・・第16号支線用水路	UF-400			
・・・作業土工	2型	m	172.200	算出数量：100.000 m
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	46.200	
*バックホウ[クローラ型・排対型（1次）]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	41.600	
締固工（振動ローラ締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	41.600	
・・・鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF400	m	158.300	算出数量：10.000 m
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	4.000	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型（～3次）]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日		
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	4.000	
*普通作業員		人	-	
鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	製品規格：400，据付機械：バックホウ（クレーン機能付） クローラ型，受台の有無：受台無し，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m	10.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	2.700	
*バックホウ[クローラ型・排対型（1次）]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	2.400	
・・・取水U字フリューム設置工	UF400 A型	箇所	2.000	算出数量：10.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	4.000	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型（～3次）]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	2.700	
*バックホウ[クローラ型・排対型（1次）]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	2.400	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	4.000	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.200	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	3.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
取水U字フリューム	400 両口分水,,	個	10.000	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 400,,	枚	10.000	
・・・急流工	UF400-2	箇所	5.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	30.100	
*バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	18.800	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	20.000	
大型フリューム	B800×H800×L2000,,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	24.900	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.300	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	17.200	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	15.500	
SP 型枠(受台)	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	8.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート(受台)	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.800	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・急流工	UF400-2 減勢部無	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 型枠(受台)	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	8.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート(受台)	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.800	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 屈曲工	UF400	箇所	12.000	算出数量：10.000 箇所
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	11.800	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：, , 規格区分：18 8 25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.600	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 二次製品枠設置工	900型	箇所	2.000	算出数量：10.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	22.900	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	20.500	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：600kgを超え800kg以下, 基礎砕石の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	基	10.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人		
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
合流枠 (900型)	900×900×700, ,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	2.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.800	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	16.800	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	2.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	11.900	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (1次)]	標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L		
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)	m3	10.700	
・・・ ヒューム管布設	φ450 (B形1種, 120° 自由基礎)	m	4.900	算出数量: 10.000 m
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	10.000	
* 普通作業員		人	-	
整形工 (人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	6.500	
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付, 管径:450mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:あり, 管種区分:外圧管 1 種	m	10.000	
* バックホウ [クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排 (~3次)]	標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	

*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動ローラハット型,締固め区分:区分I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.600	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:タコバ,締固め区分:区分I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.300	
・ ・ 取合工 (13-2)	第14-1号支線用水路、第14-2支線用水路			
・ ・ ・ 横断管布設	HP φ 350 1種管	m	2.700	算出数量 : 10.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付,管径:350mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),長期割引単価区分:あり,管種区分:外圧管 1種	m	10.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 横断管布設	HP φ 300 1種管	m	1.400	算出数量 : 10.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付,管径:350mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),長期割引単価区分:あり,管種区分:外圧管 1種	m	10.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 現場打分水榭	B800×L(850×2)×H1700	箇所	1.000	算出数量 : 1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	2.800	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	23.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.134	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:, 養生工の種類:養生無し, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	0.200	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
中込コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:養生無し, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	0.500	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
手動用簡易ゲート	C2-300,,	基	1.000	
手動用簡易ゲート	C2-350,,	基	1.000	
足掛金物	B=300,,	本	5.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, , 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	2.000	
縞鋼板柵蓋	900型,,	箇所	2.000	
・・・作業土工		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	16.400	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.100	
*普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	13.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	11.800	
・・・現場打桩	600型	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	15.800	
*バックホ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	12.100	
*普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.600	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	32.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	3.000	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	11.100	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	10.000	
・・・ 現場打桩	900型	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	27.500	
* バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	19.600	
* 普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.800	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	53.900	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	5.100	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	16.900	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	15.200	
・・・側溝復旧工(B型)		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.200	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.500	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.100	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.100	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.700	
* 普通作業員		人	-	

・・・側溝復旧工（A型）		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.400	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3		
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	2.500	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	0.100	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人		
* 土木一般世話役		人	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	3.100	
* 普通作業員		人	-	
・・・側溝復旧工（底版）		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：, , 規格区分：18 8 25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.300	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	0.300	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.300	
*普通作業員		人	-	
・・・ スライドゲート設置		基	1.000	算出数量:1.000 基
スライドゲート設置	B650×H600	基	1.000	算出数量:1.000 基
*特殊作業員		人	7.100	
*普通作業員		人	1.800	
スライドゲート	B650×H600,,	基	1.000	
・・・ 取合工 (13-3)	第14-2号支線用水路、第16号支線用水路			
・・・ ヒューム管布設	φ350 (B形1種, 180° 自由基礎)	m	9.600	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	10.800	
*バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	8.500	
*普通作業員		人		
整形工 (人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	8.100	
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付, 管径:350mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:あり, 管種区分:外圧管1種	m	10.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレン・〜超低・排(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.400	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:タソパ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.700	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	7.100	
*バックホ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	6.400	
・・・ヒューム管布設	φ500(B形1種,180°自由基礎)	m	3.300	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	14.200	
*バックホ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	12.000	
*普通作業員		人	-	
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	11.200	
SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	作業区分:据付,管径:500mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管(B形),長期割引単価区分:あり,管種区分:外圧管1種	m	10.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日		
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動ローハンドゲイト式,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	2.600	

パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バケット規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	3.300	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	8.400	
*バケット[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	7.600	
・・・現場打接続柵1号	B900×L900×H1800	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:21 12 25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.300	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	11.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD345,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工規模:10t未満,時間的制約:-,夜間作業:無し,構造物区分:一般構造物(切梁無し),太径鉄筋量:10%未満	ton	0.063	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
足掛金物	B=300,,	本	5.000	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	2.000	
グレーチング柵蓋	900×900 T-25, ,	箇所	1.000	
復旧コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：, 養生工の種類：養生無し, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.020	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量：10%未満	ton	0.003	
・・・ 現場打接続柵1号	作業土工	式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	3.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	2.100	
* 普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	2.200	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	2.000	
・・・ 側溝復旧工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：, , 規格区分：18 8 25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	0.800	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.020	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.040	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.400	
*普通作業員		人	-	
・・・ 現場打接続枠2号	B1000×L1000×H2240	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.900	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	15.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.086	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:養生無し, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.200	
*型わく工		人		
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
足掛金物	B=300, ,	本	6.000	
復旧コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:養生無し, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.020	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.003	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, , 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
グレーチング柵蓋	1000×1000 T-25, ,	箇所	1.000	
・・・現場打接続柵2号	作業土工	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	7.300	
*バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.900	
*普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	5.700	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	5.100	
・・・現場打柵	900型	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所

SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	27.500	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	19.600	
*普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.800	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	53.900	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	5.100	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	16.900	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	15.200	
・・・ 現場打桩	1050型	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所

SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	34.300	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	22.500	
*普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	59.700	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	5.800	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	20.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	18.100	
・・・ ガードレール撤去		m	10.000	算出数量:1.000 m

【ガードレール撤去】	作業区分:コンクリート建込用,規格:B・C-2B,(旧B・C-2BS),時間的制約:受けない,夜間作業:無し	m	1.000	
・排水路工				
・第16号支線排水路	BF-450			
・・・作業土工		m	150.800	算出数量:100.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m ³	168.400	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L		
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	108.400	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L		
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	250.800	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L		
・・・ベンチフリューム設置工	BF450	m	141.200	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m ³	3.600	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	4.500	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
ベンチフリュームⅡ型	BF-450,,	個	5.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m ³	2.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（I）	m3	1.800	
・・・ 屈曲工	BF450	箇所	6.000	算出数量：10.000 箇所
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：小型構造物	m ²	10.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25（20）（高炉B） W/C65%	m3	1.400	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25（20）mm（W/C=65%以下）	m3		
・・・ 階段落差工	BF450	個	16.000	算出数量：10.000 個
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	2.800	
*バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型（～3次）]	標準バックケット容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	2.700	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付，製品質量（kg/基）：80kgを超え200kg以下，基礎碎石の有無：無し，長期割引単価区分：あり	基	10.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型（～3次）]	標準バックケット容量 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 吊能力1.7t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
階段落差工 BF型	450，	個	10.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.400	
*バックホウ[クロー型・排対型（1次）]	標準バックケット容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	供用日		
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.300	
・第17-1号支線排水路	BF250			
・・・作業土工		m	54.700	算出数量:100.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	30.200	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	35.700	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	77.300	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ベンチフリューム設置工	BF250	m	52.000	算出数量:100.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	17.900	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	25.000	
*普通作業員		人	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	100.000	
ベンチフリュームⅡ型	BF-250,,	個	50.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	12.700	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	11.400	
・・・ 屈曲工	BF250	箇所	2.000	算出数量: 10.000 箇所
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	6.800	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.800	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 二次製品枠設置工	900型	箇所	1.000	算出数量: 10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	22.900	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	20.500	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	基	10.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
合流桝(900型)	900×900×700,,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.800	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	16.800	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	2.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	11.900	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (1次)]	標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L		
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)	m3	10.700	
・・・ 階段落差工	BF250	個	3.000	算出数量:10.000 個
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.600	
* バックホウ [クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型 (〜3次)]	標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L		
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.500	
* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量 (kg/基):50kg以上80kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	基	10.000	
* バックホウ [クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型 (〜3次)]	標準バックホウ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
階段落差工 BF型	250,,	個	10.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.100	
* バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・ ・ 第17-2号支線排水路	3AP 600×1200			
・ ・ ・ 作業土工		m	141.800	算出数量:100.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	122.700	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	32.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	135.400	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 柵渠設置工	600×1200	m	111.700	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	15.400	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	

SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	13.700	
* 普通作業員		人	-	
鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)	柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組):1.500m, 柵渠1組当たりアーム間隔(m/組):1.5(m/組), 柵渠型式: B型, 柵渠材料断面の規格(m ²):0.16m ² 以上 2.50m ² 以下, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	10.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	7.000	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L		
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	6.300	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ボックス取合工	600×1200	箇所	6.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	6.600	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	2.300	
* バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	2.100	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.200	
* バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	2.100	
締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:なし	m3	1.100	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.600	

* 普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート	m ²	0.400	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-40 (高炉B) W/C65%	m ³	0.200	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	7.200	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m ³	1.100	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm ² 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	-	
【鉄筋工】	規格区分: SD295, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t未満, 時間的制約: , 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量: 10%未満	ton	0.086	
・・・ 階段落差工	3AP 600×1200	箇所	2.000	算出数量: 10.000 箇所
SP 床掘り	土質: 土砂, 施工方法: 平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類: 無し, 障害の有無: 無し, 長期割引単価区分: あり	m ³	8.300	
* バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分: 基面整正	m ²	7.100	
* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分: 据付, 製品質量(kg/基): 400kgを超え600kg以下, 基礎碎石の有無: 無し, 長期割引単価区分: あり	基	10.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L		
柵渠落差工	H600×B1200 落差300,,	個	10.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	4.900	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(1)	m3	4.400	
・・・現場打桩	6 12型	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	16.500	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.800	
*普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人		
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.300	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	14.700	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	2.200	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.081	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	12.100	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	10.900	
・・・ 屈曲工	3AP 600×1200	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	14.400	
* 普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	23.200	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	4.500	
* 普通作業員		人		
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ ボックスカルバート	B1400×H1000	m	22.000	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	38.900	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	18.600	

* 普通作業員		人	-	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:2.0m/個, 内空幅・内空高(m):1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 基礎材種別:均しコンクリート, PC鋼材による縦締め:無し, 長期割引単価区分:あり	m	10.000	
*ラフレソルレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2011)]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.0m長2.0m T-14	個	-	材変
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	21.200	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	19.100	
・ ・ 第18号支線排水路	3AP 600×1200			
・ ・ ・ 作業土工		m	52.200	算出数量:100.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	84.000	
*バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	21.000	
*バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	54.000	
*バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 柵渠設置工	600×1200	m	48.800	算出数量:10.000 m

SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	15.400	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	13.700	
*普通作業員		人	-	
鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)	柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組):1.500m,柵渠1組当たりアーム間隔(m/組):1.5(m/組),柵渠型式:B型,柵渠材料断面の規格(m ²):0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	10.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	7.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	6.300	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人		
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ボックス取合工	600×1200	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	6.600	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人		
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	2.300	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	2.100	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.200	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	2.100	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.100	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.600	
*普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.200	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	7.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工規模:10t未満,時間的制約:-,夜間作業:無し,構造物区分:一般構造物(切梁無し),太径鉄筋量:10%未満	ton	0.086	
・・・現場打樹	6-12型	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	16.500	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.800	
* 普通作業員		人	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.500	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人		
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離: , , 規格区分:18 8 25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	0.300	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	14.700	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m ³	2.200	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人		
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.081	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	12.100	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人		
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m ³	10.900	
・・・ボックスカルバート	B1400×H1000	m	6.000	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	28.900	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	18.600	
*普通作業員		人	-	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	10.000	
*ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2011)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.0m長2.0m T-14	個	-	材変
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	15.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	13.500	
・・取合工(13-1号)	第17-2号支線排水路			
・・・ヒューム管布設	φ600(B形1種,120°自由基礎)	m	9.000	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	63.800	
*バックホ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	13.000	
*普通作業員		人	-	
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	8.500	
SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	作業区分:据付,管径:600mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管(B形),長期割引単価区分:あり,管種区分:外圧管1種	m	10.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動ローラハットタイプ式,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	2.800	
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	2.100	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	60.000	
*バックホ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	33.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日		
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・〜低騒・排対型(〜3次)]	質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8〜1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	8.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	8.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	13.400	
・・・ 現場打接続桎1号	B1000×L1000×H1200	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.300	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	11.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工規模:10t未満,時間的制約:-,夜間作業:無し,構造物区分:一般構造物(切梁無し),太径鉄筋量:10%未満	ton	0.049	

【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.114	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離: -, 規格区分:18 8 25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.300	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 現場打接続樹1号	作業土工	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	6.600	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	4.000	
* 普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	5.800	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日		
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	5.200	
・・・ 側溝復旧工 (I型)		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.700	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	3.700	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	2.000	
*普通作業員		人	-	
・・・側溝復旧工 (Ⅱ型)		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	0.800	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.010	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.020	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人		
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.200	
*普通作業員		人	-	
・・・ ガードレール撤去		m	6.400	算出数量:1.000 m
【ガードレール撤去】	作業区分:コンクリート建込用, 規格:B・C-2B, (旧B・C-2BS), 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ 袖ガードレール設置工	再利用	m	0.500	算出数量:1.000 m
【ガードレール設置】	建込区分:コンクリート建込, 塗装・規格:塗装品C-2B, 施工規模:21m未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 施工区分:直線部, 支柱区分:直支柱, 材料費の控除:する	m	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・交通誘導員				
・・・交通誘導員				
・・・交通誘導員	ストックヤード出口	人	20.000	算出数量:1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
事業損失防止施設費				
・事業損失防止施設				
・・・濁水処理工				
・・・濁水防止柵設置工		m	4.500	算出数量:10.000 m
木杭打設工(機械)	長1.2m、末口12cm、長期割なし	本	11.000	算出数量:32.000 本
*松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	32.000	
*土木一般世話役		人	1.000	
*普通作業員		人	2.000	
*油圧ブレーカ	機械器具規格:バケット容量0.4m ³ 対応 アタッチメントのみ	日	1.100	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.100	
*軽油	ハトロール給油	L	37.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
*雑品			0.030	
小幅板(杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm,,	m ³	0.100	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,,	m ²	5.000	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	m ²	5.000	

技術管理費				
・土質試験				
・ ・ 平板載荷試験				
・ ・ ・ 平板載荷試験	100kN以内, 準備費含む, 材工共	回	2.000	算出数量 : 1.000 回
平板載荷試験	100kN以内, 準備費含む, 材工共, ,	回	1.000	
・ ・ ・ 平板載荷試験	50kN以内, 準備費含む, 材工共	回	3.000	算出数量 : 1.000 回
平板載荷試験	50kN以内, 準備費含む, 材工共, ,	回	1.000	