

令和5年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区雨水排水路その1工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 排水路工				
(1) 第24号支線(A) 排水路	L型水路 H2100×B4500			
作業土工		m	210.0	
L型水路設置工	L-2100, かかと付き	m	202.0	
ボックスカルバート設置工	H2100×B4500, L=8.0m	箇所	1	
(2) 第25号支線(A) 排水路	L型水路 H2100×B4500			
作業土工		m	99.5	
L型水路設置工	L-2100, かかと付き	m	99.5	
(3) 第26号支線(A) 排水路	L型水路 H2100×B4500			
作業土工		m	64.9	
L型水路設置工	L-2100, かかと付き	m	64.9	
2. その他				
(1) 技術管理費				
土質試験				
地盤支持力試験				
平板載荷試験	100kN以内	箇所	1	