

令和6年度

亀岡中部農地整備事業
曾我部工区区画整理その30付帯工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年3月一A
工種区分	ほ場整備工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 整地工				
・ ・ ・ 表土扱い(ほ場整備工)	表土戻し+整地	ha	1.510	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地),計画平均区画面積(A):0.48ha,現況平均地形勾配(I):0.020,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):なし	ha	1.000	
・ 道路工				
・ ・ 第1号支線道路	敷砂利舗装(RC-40)			
・ ・ ・ 舗装工(支線道路B)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	1,118.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クワッシャー,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ ・ 第68-1号支線道路	敷砂利舗装(RC-40)			
・ ・ ・ 舗装工(支線道路B)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	566.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クワッシャー,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ ・ 第72号支線道路	敷砂利舗装(RC-40)			
・ ・ ・ 舗装工(支線道路B)	敷砂利舗装(RC-40)	m ²	759.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クワッシャー,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ ・ ・ 地先境界ブロック設置工		m	182.600	算出数量：1.000 m
SP 地先境界ブロック	作業区分:設置,ブロック規格:C種(150×150×600),基礎碎石の有無:無し,均し基礎コンクリートの有無:有り,養生工の有無:有り,,,均し基礎コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 型わく工		人	-	
* 地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	