

令和6年度

亀岡中部農地整備事業
曾我部工区区画整理その31付帯工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 6 年 3 月一A
工種区分	ほ場整備工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休 2 日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 整地工				
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）	表土戻し＋整地	ha	4.890	算出数量：1.000 ha
ほ場整備工（表土扱い）（標準区画0.3ha以上）	工法（施工区分）：はぎ取り戻し（表土戻し＋整地），計画平均区画面積（A）：0.44ha，現況平均地形勾配（I）：0.026，障害物状況：はぎ取り戻し工法（少ない），整備前のほ場からはぎ取る厚さ（H）：15cm，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	ha	1.000	
・ 道路工				
・ ・ 道路工				
・ ・ ・ 舗装工（支線道路B）	砂利舗装（RC-40）	m ²	740.500	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工（機械）	舗設材の種別：再生クラッシャー，規格：RC-40，仕上がり厚さ：10cm，敷均し幅：2.5m以上，施工区分：不陸整正＋敷均し，舗装面仕上げ作業の必要性：必要，長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし，単価0円区分（舗設材）：なし	m ²	1.000	
・ ・ ・ 表層工（取付部）	As，t＝3 cm	m ²	38.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：3.0m超，1層当り平均仕上り厚：30mm，比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ），瀝青材料種類：フライムコート各種，長期割引単価区分：なし，材料区分：再生密粒度アスコン（13）	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～低騒・排対型（～2014）]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・（～2011）]	質量8～20 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型（～2次）]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン（13）	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 路盤工（取付部）	RC-40，t＝15cm	m ²	39.100	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：150mm，施工区分：1層施工，材料：碎石，長期割引単価区分：なし，材料規格の選択：再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型（2次）]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・排対型（2次）]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・（～2011）]	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	ハ° トロール給油	L	-	
・・・ 地先境界ブロック設置	C種 (150×150×600) , 均しコン	m	256.800	算出数量 : 1.000 m
SP 地先境界ブロック	作業区分: 設置, ブロック規格: C種 (150×150×600), 基礎碎石の有無: 無し, 均し基礎コンクリートの有無: 有り, 養生工の有無: 有り, , , 均し基礎コンクリート規格: 18-8-25 (高炉)	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 型わく工		人	-	
* 地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	