

令和5年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区雨水排水路その2工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 排水路工				
(1) 第18号支線(A)排水路	L型水路 H1500×B4500			
作業土工		m	52.5	
L型水路設置工	L-1500, 2種, かかと付き	m	42.0	
ボックスカルバート設置工	H1500×B4500, L=3.5m	箇所	1	
合流工	H1500×B4500, L=4.1m	箇所	1	
屈曲工	H1500×B4500, L=3.6m	箇所	2	「概」
(2) 第22号支線(A)排水路	L型水路 H2100×B4500			
作業土工		m	123.2	
L型水路設置工	L-2100, 2種, かかと付き	m	116.0	
ボックスカルバート設置工	H2100×B4500, L=6.5m	箇所	1	
(3) 第23号支線(A)排水路	L型水路 H2100×B4500			
作業土工		m	100.0	
L型水路設置工	L-2100, 1種, かかと付き	m	100.0	
2. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
仮設道路工		m	100.0	
3. その他				
(1) 技術管理費				
土質試験				
地盤支持力試験				
平板載荷試験	100kN以内	箇所	1	