



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

亀岡中部農地整備事業

令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |

| 項 目 名 | 内 容 |
|----------|-----------------------------------|
| 局名 | 近畿農政局 |
| 事業（務）所名 | 亀岡中部農地整備事業所 |
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |
| 施工場所 | |
| 工事番号 | 3-110-0118 |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 京都南 |
| 地区区分 | 亀岡市 |
| | |
| 工期 | 1ヶ月 |
| 積算体系年月 | 令和3年3月 |
| 単価期適用年月 | 令和3年3月 A |
| 歩掛期適用年番号 | 令和2年99号 A |
| 電力会社名 | 関西電力 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |

| 項目名 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|--|-------|----|-----------|----|
| 工事価格 | | | 6,520,000 | |
| ・工事原価 | | | 5,323,000 | |
| 純工事費 | | | 3,755,000 | |
| ・直接工事費 | | | 3,282,000 | |
| ・直接工事費(仮設工を除く) | 1.000 | 式 | 3,282,000 | |
| ・直接工事費(仮設工) | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・間接工事費 | | | 2,041,000 | |
| ・共通仮設費 | | | 473,000 | |
| ・事業損失防止施設費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・運搬費~営繕費等 | | | | |
| 3,282,000 × ((13.110*1.100)*1.000*1.000) | | | 473,000 | |
| ・運搬費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・準備費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・安全費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・役務費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・技術管理費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・営繕費等 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・現場環境改善費 | | | 0 | |
| ・現場環境改善費(率計上) | | | | |
| 3,282,000 × (0.000) | | | 0 | |
| ・現場環境改善費(積上) | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・現場管理費 | | | | |
| 3,755,000 × ((41.760*1.000)*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000) | | | 1,568,000 | |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・官貸額(直工) | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・官貸額(事業損失防止) | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く) | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・一般管理費等 | | | | |
| 5,323,000 × (22.570*1.000 + 0.04) | | | 1,203,000 | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 0 | |
| 支給品費 | | | 0 | |
| 支給品費(直工・事業損失防止) | | | 0 | |
| 支給品費(直工) | | | 0 | |
| 処分費等(直接工事費の内数) | | | 0 | |
| 処分費(準備費の内数) | | | 0 | |
| 処分費(事業損失防止施設費内数) | | | 0 | |
| 処分費等(率対象外) | | | 0 | |
| 共通仮設費算定控除額 | | | 0 | |
| 有価物処分費 | | | 0 | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 直接工事費(仮設工を除く) | | | | 3,282,000 | |
| ・整地工 | 1.000 | 式 | | 1,155,000 | |
| ・・整地工 | 1.000 | 式 | | 1,155,000 | |
| 000001 表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地 | 2.420 | ha | 477,463 | 1,155,460 | 歩A・単A B単 1号 |
| 合 計 | | | | 1,155,460 | |
| ・道路工 | 1.000 | 式 | | 2,127,000 | |
| ・・第63号支線道路 支線道路A(アスファルト舗装) | 1.000 | 式 | | 1,133,000 | |
| 000002 舗装工(支線道路A) As舗装(路盤仕上) | 985.000 | m ² | 742 | 730,870 | 歩A・単A B単 2号 |
| 000003 路体工(支線道路A) As舗装部 | 99.300 | m | 2,827 | 280,721 | 歩A・単A B単 3号 |
| 000004 隅切り 支線A(4.5)×支線A(4.5) | 1.000 | 箇所 | 99 | 99 | 歩A・単A B単 4号 |
| 000005 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0) | 1.000 | 箇所 | 221 | 221 | 歩A・単A B単 5号 |
| 000006 表層工(取付部) As, t=3cm | 60.400 | m ² | 1,010 | 61,004 | 歩A・単A B単 6号 |
| 000007 路盤工(取付部) RC-40, t=15cm | 61.900 | m ² | 672 | 41,597 | 歩A・単A B単 7号 |
| 000008 表層工(取付部) As, t=5cm | 7.000 | m ² | 1,489 | 10,423 | 歩A・単A B単 8号 |
| 000009 路盤工(取付部) M-40, t=15cm | 7.000 | m ² | 819 | 5,733 | 歩A・単A B単 9号 |
| 000010 車道外側線 W=15cm | 14.000 | m | 164 | 2,296 | 歩A・単A B単 10号 |
| 合 計 | | | | 1,132,964 | |
| ・・第75号支線道路 支線道路B(砂利舗装) | 1.000 | 式 | | 994,000 | |
| 000011 舗装工(支線道路B) As舗装(路盤仕上) | 686.000 | m ² | 742 | 509,012 | 歩A・単A B単 11号 |
| 000012 路体工(支線道路B) As舗装部 | 72.200 | m | 842 | 60,792 | 歩A・単A B単 12号 |
| 000013 舗装工(支線道路B) 敷砂利舗装(RC-40) | 358.000 | m ² | 702 | 251,316 | 歩A・単A B単 13号 |
| 000014 路体工(支線道路B) 砂利舗装部 | 119.200 | m | 917 | 109,306 | 歩A・単A B単 14号 |
| 000015 表層工(取付部) As, t=3cm | 36.600 | m ² | 1,010 | 36,966 | 歩A・単A B単 15号 |
| 000016 路盤工(取付部) RC-40, t=15cm | 37.100 | m ² | 672 | 24,931 | 歩A・単A B単 16号 |
| 000017 車道外側線 W=15cm | 12.200 | m | 164 | 2,001 | 歩A・単A B単 17号 |
| 合 計 | | | | 994,324 | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--------------------------------|----|----------------|---------|----|-------|
| 000001 | *** B単 - 1号 *** 表土扱い(ほ場整備工) | | | | | |
| | 表土戻し+整地 | | ha | 477,463 | | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単 - 2号 *** 舗装工(支線道路A) | | | | | |
| | As舗装(路盤仕上) | | m ² | 742 | | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単 - 3号 *** 路体工(支線道路A) | | | | | |
| | As舗装部 | | m | 2,827 | | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単 - 4号 *** 隅切り | | | | | |
| | 支線A(4.5)×支線A(4.5) | | 箇所 | 99 | | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単 - 5号 *** 隅切り | | | | | |
| | 支線A(4.5)×支線B(3.0) | | 箇所 | 221 | | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単 - 6号 *** 表層工(取付部) | | | | | |
| | As,t=3cm | | m ² | 1,010 | | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単 - 7号 *** 路盤工(取付部) | | | | | |
| | RC-40,t=15cm | | m ² | 672 | | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単 - 8号 *** 表層工(取付部) | | | | | |
| | As,t=5cm | | m ² | 1,489 | | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単 - 9号 *** 路盤工(取付部) | | | | | |
| | M-40,t=15cm | | m ² | 819 | | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単 - 10号 *** 車道外側線 | | | | | |
| | W=15cm | | m | 164 | | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単 - 11号 *** 舗装工(支線道路B) | | | | | |
| | As舗装(路盤仕上) | | m ² | 742 | | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単 - 12号 *** 路体工(支線道路B) | | | | | |
| | As舗装部 | | m | 842 | | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単 - 13号 *** 舗装工(支線道路B) | | | | | |
| | 敷砂利舗装(RC-40) | | m ² | 702 | | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単 - 14号 *** 路体工(支線道路B) | | | | | |
| | 砂利舗装部 | | m | 917 | | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単 - 15号 *** 表層工(取付部) | | | | | |
| | As,t=3cm | | m ² | 1,010 | | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単 - 16号 *** 路盤工(取付部) | | | | | |
| | RC-40,t=15cm | | m ² | 672 | | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単 - 17号 *** 車道外側線 | | | | | |
| | W=15cm | | m | 164 | | 歩A・単A |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|---|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| *** B単 - 1号 *** | | | | | | |
| 000001 | 表土扱い(ほ場整備工) 表土戻し+整地 | | ha | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| S10002 | ほ場整備工(表土扱い) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.21ha,0.018,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm, なし | 1.000 | ha | 477,463 | 477,463 | S単 3号 |
| | 合計 | | | | 477,463 | |
| | 単価 | | | | 477,463 | |
| *** B単 - 2号 *** | | | | | | |
| 000002 | 舗装工(支線道路A) As舗装(路盤仕上) | | m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正 無し,-,なし | 1.000 | m ² | 102.8 | 103 | S単 7号 |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工,180mm,再生クワック-ソ RC-40,なし | 1.000 | m ² | 639.4 | 639 | S単 8号 |
| | 合計 | | | | 742 | |
| | 単価 | | | | 742 | |
| *** B単 - 3号 *** | | | | | | |
| 000003 | 路体工(支線道路A) As舗装部 | | m | | 100.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし | 463.700 | m ³ | 204.9 | 95,012 | S単 4号 |
| SA0152 | SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり | 230.400 | m ² | 358.9 | 82,691 | S単 5号 |
| SA0152 | SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり | 146.000 | m ² | 719 | 104,974 | S単 6号 |
| | 合計 | | | | 282,677 | |
| | 単価 | | | | 2,827 | |
| *** B単 - 4号 *** | | | | | | |
| 000004 | 隅切り 支線A(4.5)×支線A(4.5) | | 箇所 | | 10.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正 無し,-,なし | 5.000 | m ² | 102.8 | 514 | S単 7号 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし | 2.300 | m ³ | 204.9 | 471 | S単 4号 |
| | 合計 | | | | 985 | |
| | 単価 | | | | 99 | |
| *** B単 - 5号 *** | | | | | | |
| 000005 | 隅切り 支線A(4.5)×支線B(3.0) | | 箇所 | | 10.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正 無し,-,なし | 11.300 | m ² | 102.8 | 1,162 | S単 7号 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし | 5.100 | m ³ | 204.9 | 1,045 | S単 4号 |
| | 合計 | | | | 2,207 | |
| | 単価 | | | | 221 | |
| *** B単 - 6号 *** | | | | | | |
| 000006 | 表層工(取付部) As,t=3cm | | m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,30m m,なし | 1.000 | m ² | 1,010 | 1,010 | S単 11号 |
| | 合計 | | | | 1,010 | |
| | 単価 | | | | 1,010 | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------|---|---------|----------------|-------|---------|-------------|
| *** B単 - 7号 *** | | | | | | |
| 000007 | 路盤工(取付部) RC-40,t=15cm | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正 無し,-,なし | 1.000 | m ² | 102.8 | 103 | S単 7号 |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工,150mm,再生クワッチャー RC-40,なし | 1.000 | m ² | 568.6 | 569 | S単 9号 |
| | 合計 | | | | 672 | |
| | 単価 | | | | 672 | |
| *** B単 - 8号 *** | | | | | | |
| 000008 | 表層工(取付部) As,t=5cm | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物(2.35t/m ³),再生密粒度アスコ(13),プライムコート PK-3,50m m,なし | 1.000 | m ² | 1,489 | 1,489 | S単 12号 |
| | 合計 | | | | 1,489 | |
| | 単価 | | | | 1,489 | |
| *** B単 - 9号 *** | | | | | | |
| 000009 | 路盤工(取付部) M-40,t=15cm | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正 無し,-,なし | 1.000 | m ² | 102.8 | 103 | S単 7号 |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工,150mm,路盤材(各種),なし | 1.000 | m ² | 715.9 | 716 | S単 10号 |
| | 合計 | | | | 819 | |
| | 単価 | | | | 819 | |
| *** B単 - 10号 *** | | | | | | |
| 000010 | 車道外側線 W=15cm | | m | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| S08801 | 【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm,なし,豪雪補正なし,4週6休 未満(補正なし),,, | 1.000 | m | 164 | 164 | S単 2号 |
| | 合計 | | | | 164 | |
| | 単価 | | | | 164 | |
| *** B単 - 11号 *** | | | | | | |
| 000011 | 舗装工(支線道路B) As舗装(路盤仕上) | | m ² | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正 無し,-,なし | 1.000 | m ² | 102.8 | 103 | S単 7号 |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工,180mm,再生クワッチャー RC-40,なし | 1.000 | m ² | 639.4 | 639 | S単 8号 |
| | 合計 | | | | 742 | |
| | 単価 | | | | 742 | |
| *** B単 - 12号 *** | | | | | | |
| 000012 | 路体工(支線道路B) As舗装部 | | m | | 100,000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし | 239.000 | m ³ | 204.9 | 48,971 | S単 4号 |
| SA0152 | SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり | 98.200 | m ² | 358.9 | 35,244 | S単 5号 |
| | 合計 | | | | 84,215 | |
| | 単価 | | | | 842 | |
| *** B単 - 13号 *** | | | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|--|---------|----------------|-------|---------|-------------|
| 000013 | 舗装工(支線道路B) 敷砂利舗装(RC-40) | | m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正 無し,-,なし | 1.000 | m ² | 102.8 | 103 | S単 7号 |
| S08042 | 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし | 1.000 | m ² | 599 | 599 | S単 1号 |
| | 合計 | | | | 702 | |
| | 単価 | | | | 702 | |
| | *** B単 - 14号 *** | | | | | |
| 000014 | 路体工(支線道路B) 砂利舗装部 | | m | | 100.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし | 260.800 | m ³ | 204.9 | 53,438 | S単 4号 |
| SA0152 | SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり | 94.100 | m ² | 358.9 | 33,772 | S単 5号 |
| SA0152 | SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり | 6.200 | m ² | 719 | 4,458 | S単 6号 |
| | 合計 | | | | 91,668 | |
| | 単価 | | | | 917 | |
| | *** B単 - 15号 *** | | | | | |
| 000015 | 表層工(取付部) As, t=3cm | | m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),再生密粒度アスコ(13),プライムコート PK-3,30m m,なし | 1.000 | m ² | 1,010 | 1,010 | S単 11号 |
| | 合計 | | | | 1,010 | |
| | 単価 | | | | 1,010 | |
| | *** B単 - 16号 *** | | | | | |
| 000016 | 路盤工(取付部) RC-40, t=15cm | | m ² | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| SA0831 | SP 不陸整正 無し,-,なし | 1.000 | m ² | 102.8 | 103 | S単 7号 |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工,150mm,再生クワツヤン RC-40,なし | 1.000 | m ² | 568.6 | 569 | S単 9号 |
| | 合計 | | | | 672 | |
| | 単価 | | | | 672 | |
| | *** B単 - 17号 *** | | | | | |
| 000017 | 車道外側線 W=15cm | | m | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| S08801 | 【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm,なし,豪雪補正なし,4週6休 未満(補正なし),,, | 1.000 | m | 164 | 164 | S単 2号 |
| | 合計 | | | | 164 | |
| | 単価 | | | | 164 | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| *** S単 - 1号 *** | | | | | | |
| S08042 | 砂利舗装工(機械) | | m ² | | 100.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン、RC-40、10cm、2.5m以上、敷均し、必要、なし、なし | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)舗設材の種類別 | 再生クワツヤン | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)規格 | RC-40 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)仕上がり厚さ | 10cm | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| | 4)敷均し幅 | 2.5m以上 | | | | |
| | 5)施工区分 | 敷均し | | | | |
| | 6)舗装面仕上げ作業の必要性 | 必要 | | | | |
| | 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 | なし | | | | |
| | 8)単価0円区分(舗設材) | なし | | | | |
| J03118 | 再生クラッシュラン | 11.600 | m ³ | 1,850 | 21,460 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.350 | 人 | 22,800 | 7,980 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.690 | 人 | 19,400 | 13,386 | |
| M02041 | バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) | 1.900 | 時間 | 2,070 | 3,933 | |
| P34029 | 軽油 | 12.000 | L | 111 | 1,332 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.300 | 人 | 20,300 | 6,090 | |
| F04061 | 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)] 質量3.0~4.0t | 0.250 | 日 | 5,450 | 1,363 | |
| P34029 | 軽油 | 2.600 | L | 111 | 289 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.200 | 人 | 20,300 | 4,060 | |
| | 合計 | | | | 59,893 | 算出数量 100.000 m ² |
| | 単価 | | m ² | | 599 | |
| *** S単 - 2号 *** | | | | | | |
| S08801 | 【区画線工】 | | m | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm,なし,豪雪補正なし,4週6休未満(補正なし),,, | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)作業区分 | 区画線設置(昼間施工) | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)規格(区画線設置) | 溶融式(手動) | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)仕様(区画線設置) | 実線 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| | 4)幅(区画線設置) | 15cm | | | | |
| | 5)時間的制約(区画線設置) | なし | | | | |
| | 6)豪雪補正の有無(区画線設置) | 豪雪補正なし | | | | |
| | 7)週休2日補正 | 4週6休未満(補正なし) | | | | |
| | 12)排水性舗装への施工 | - | | | | |
| | 13)未供用区間への施工 | 供用区間施工 | | | | |
| A60001 | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 | 1.000 | m | 164.30 | 164 | 算出数量 1.000 m |
| | 合計 | | | | 164 | |
| | 単価 | | m | | 164 | |
| *** S単 - 3号 *** | | | | | | |
| S10002 | ほ場整備工(表土扱い) | | ha | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | ほ場整備工(表土扱い) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),1.21ha,0.018,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,なし | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)工法(施工区分) | はぎ取り戻し(表土戻し+整地) | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)計画平均区画面積(A) | 1.21ha | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)現況平均地形勾配(1) | 0.018 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| | 4)障害物状況 | はぎ取り戻し工法(少ない) | | | | |
| | 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) | 15cm | | | | |
| | 6)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| M01072 | ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 16t級 15~17t | 24.200 | 時間 | 9,180 | 222,156 | |
| P34029 | 軽油 | 387.000 | L | 111 | 42,957 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 4.840 | 人 | 20,300 | 98,252 | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.400 | 人 | 22,800 | 9,120 | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|---|----------------|--|--|------------------|
| R01003 | 普通作業員 | 4.400 | 人 | 19,400 | 85,360 | |
| F08014 | ハック刈[加-ラ型・排対型(1次・2次)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) | 0.600 | 日 | 14,700 | 8,820 | |
| P34029 | 軽油 ハック給油 | 32.000 | L | 111 | 3,552 | |
| R01021 | 運転手(特殊) | 0.310 | 人 | 20,300 | 6,293 | |
| Y00004 | 諸雑費 0.2% | 0.002 | | 476,510 | 953 | |
| | 合計 | | | | 477,463 | 算出数量 1.000 ha |
| | 単価 | | ha | | 477,463 | |
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 | 4.0m以上 10,000m3未満 無し なし | | | | |
| | 単価 | | m3 | | 204.9 | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| SA0152 | SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 | 盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり | | | | |
| | 単価 | | m ² | | 358.9 | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| SA0152 | SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分 | 切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり | | | | |
| | 単価 | | m ² | | 719 | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| SA0831 | SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,なし, | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ | 無し - | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | 亀岡中部農地整備事業 |
| 工事名 | 令和3年度 亀岡中部農地整備事業曾我部工区区画整理その15付帯工事 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----------------|--|--|-------------|
| | 3)補足材料 4)長期割引単価区分 | - なし | | | | |
| | 単 価 | | m ³ | | 102.8 | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部) | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工,180mm,再生クワックャーラン RC-40,なし | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)施工区分 2)全仕上り厚 | 1層施工 180.000mm | | | | |
| | 3)材料 4)長期割引単価区分 | 砕石 なし | | | | |
| | 5)材料規格 | 再生クワックャーラン RC-40 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 639.4 | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部) | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工,150mm,再生クワックャーラン RC-40,なし | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)施工区分 2)全仕上り厚 | 1層施工 150.000mm | | | | |
| | 3)材料 4)長期割引単価区分 | 砕石 なし | | | | |
| | 5)材料規格 | 再生クワックャーラン RC-40 | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 568.6 | |
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部) | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工,150mm,路盤材(各種),なし | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)施工区分 2)全仕上り厚 | 1層施工 150.000mm | | | | |
| | 3)材料 4)長期割引単価区分 | 砕石 なし | | | | |
| | 5)材料規格 | 路盤材(各種) | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 715.9 | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部) | | m ² | | 1.000 m ² | 歩A 当たり算出 |
| | SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),再生密粒度アスコ(13),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,30mm,なし | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし | |
| | 1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 | 3.0m超 30.000mm | | | | |
| | 3)比重区分 4)瀝青材料種類 | アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | | |
| | 5)長期割引単価区分 6)材料区分 | なし 再生密粒度アスコ(13) | | | | |
| | 単 価 | | m ² | | 1,010 | |

