

令和5年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区区画整理その3工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い	表土戻し+整地	ha	5.87	
床土扱い	床土戻し+整地	ha	5.87	
基盤造成・畦畔築立		ha	5.87	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工(Aタイプ)	田差 H=0.01<H≤0.50	m	583	
湛水畦畔工(Sタイプ)	田差 H=0.0	m	600	
(3) 進入路工				
進入路工(3型)	W=4.0 0.60<H≤0.90	箇所	1	
進入路工(4型)	W=4.0 0.90<H≤1.20	箇所	2	
進入路工(2型)	W=6.0 0.30<H≤0.60	箇所	1	
進入路工(4型)	W=6.0 0.90<H≤1.20	箇所	2	
進入路工(5型)	W=6.0 1.20<H≤1.50	箇所	3	
(4) 一筆取水工				
取水管設置工	VPφ150	m	16	
分水栓	B-150	個	8	
分水栓	B-150, 取手付き, OF600×600	個	8	
分水栓取付用削孔	OF600×600	箇所	8	
(5) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	21	
排水管設置工	VPφ150	m	55	
塩ビ管用継手	φ150, 90° エルボ	個	21	
(6) 構造物撤去工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	コンクリート二次製品	m3	66	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	鉄筋	m3	238	
2. 道路工				
(1) 第2号支線道路	支線道路A (路盤仕上)			
路体工(支線道路A)		m	336.6	
路盤工(支線道路A)	RC 40 t=140mm	m ²	1,515	
隅切り	路盤仕上	箇所	8	
(2) 第13号支線道路	支線道路B			
路体工(支線道路B)		m	343.0	
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	1,029	
隅切り		箇所	3	
(3) 第14号支線道路	支線道路B			
路体工(支線道路B)		m	216.8	
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	650	
3. 用水路工				
(1) 第5号幹線用水路	大型フリューム H1000×B1500			
作業土工		m	338.5	
大型フリューム設置	H1000×B1500 農業土木事業協会型2種	m	331.1	
大型フリューム蓋設置	H1000×B1500用 L=1000	枚	22	
大型フリューム蓋受台		m	44	
ボックスカルバート設置	H1000×B1500	m	6.0	
分水工	3200×1400 現場打	箇所	1	
(2) 第17号支線用水路	UF500			
作業土工		m	334.2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリートフリーム設置工	UF500	m	320.2	
取水U字フリーム設置工	UF500 A型	箇所	8	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-500	枚	22	
重圧管布設	φ 600	m	6.0	
屈曲工	UF500	箇所	1	
(3)第18号支線用水路	大型フリーム H600×B600			
作業土工		m	343.2	
大型フリーム設置工	OF600×600	m	342.1	
進入路暗渠蓋設置工	OF-600	枚	20	
二次製品柵設置工	1050型	箇所	1	
(4)第20号支線用水路	UF560			
作業土工		m	7.0	
重圧管布設	φ 600	m	7.0	
取付工	UF500	箇所	2	
4. その他				
(1)技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				
平板載荷試験		回	1	