

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

曾我部工区区画整理その33-1工事

## 積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局

亀岡中部農地整備事業所

## 工 事 別 条 件

| 項 目 名             | 内 容         |
|-------------------|-------------|
| 単価期適用年月           | 令和6年7月一A    |
| 工種区分              | ほ場整備工事      |
| 施工地域区分            | 中山間地域       |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 冬期補正              | なし          |
| 冬期補正（現場管理費）       | 0.00%       |
| 豪雪補正              | なし          |
| 亜熱帯補正             | なし          |
| 週休2日補正            | 4週8休以上      |
| 熱中症対策補正（現場管理費）    | 0.00%       |
| 現場環境改善費の計上        | する          |
| 3次元出来形管理補正（現場管理費） | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正（共通仮設費） | 補正なし        |

## 積 算 参 考 資 料

| 工 種 ・ 種 目                             | 規 格                                                                                                    | 単 位            | 数 量     | 備 考            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）                         |                                                                                                        |                |         |                |
| ・ 整地工                                 |                                                                                                        |                |         |                |
| ・ ・ 整地工                               |                                                                                                        |                |         |                |
| ・ ・ ・ 表土扱い                            | 表土剥ぎ                                                                                                   | ha             | 0.100   | 算出数量：1.000 ha  |
| ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha未満)             | 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ),計画平均区画面積(A):0.15ha,現況平均地形勾配(I):0.043,整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり    | ha             | 1.000   |                |
| ・ ・ ・ 表土扱い                            | 表土戻し+整地                                                                                                | ha             | 1.820   | 算出数量：1.000 ha  |
| ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha未満)             | 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地),計画平均区画面積(A):0.15ha,現況平均地形勾配(I):0.043,整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり | ha             | 1.000   |                |
| ・ ・ ・ 基盤造成・畦畔築立                       |                                                                                                        | ha             | 1.820   | 算出数量：1.000 ha  |
| ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha未満)        | 施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,計画平均区画面積(A):0.15ha,現況平均地形勾配(I):0.043,土質区分:砂・砂質土,障害物状況:多 い,長期割引単価区分(賃料機械):あり        | ha             | 1.000   |                |
| ・ ・ 畦畔工                               |                                                                                                        |                |         |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工 (Aタイプ)                    | 田差 0.01<H≤0.50                                                                                         | m              | 33.000  | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 170.200 |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工 (Bタイプ)                    | 田差 0.50<H≤1.00                                                                                         | m              | 322.000 | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 240.900 |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工 (Cタイプ)                    | 田差 1.01<H≤1.50                                                                                         | m              | 28.000  | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 334.600 |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工 (Dタイプ)                    | 田差 H=1.51<H≤2.00                                                                                       | m              | 132.000 | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 462.700 |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工 (Sタイプ)                    | 田差 H=0.00                                                                                              | m              | 613.000 | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 134.900 |                |
| ・ ・ ・ 管理畦畔工(KRK500)                   |                                                                                                        | m              | 270.000 | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 92.400  |                |
| ・ ・ 進入路工                              |                                                                                                        |                |         |                |
| ・ ・ ・ 進入路工 (2型)                       | W=4.0 0.3<H≤0.60                                                                                       | 箇所             | 2.000   | 算出数量：1.000 箇所  |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                      | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                       | m3             | 1.700   |                |
| *フルターザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]             | 7t級 7～9t                                                                                               | 日              | -       |                |
| *振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                                                                                               | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                                        | 人              | -       |                |

|                                        |                                                                   |                |       |               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                           | L              | -     |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 1.200 |               |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )               | 日              | -     |               |
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 土木一般世話役                              |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                           | L              | -     |               |
| ・・・ 進入路工 (3 型)                         | W=4.0 0.60<H≤0.90                                                 | 箇所             | 4.000 | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                       | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m <sup>3</sup> 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし  | m <sup>3</sup> | 5.100 |               |
| * フリッター[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]             | 7t級 7～9t                                                          | 日              | -     |               |
| * 振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                                                          | 日              | -     |               |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                           | L              | -     |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 3.200 |               |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )               | 日              | -     |               |
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 土木一般世話役                              |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                           | L              | -     |               |
| ・・・ 進入路工 (4 型)                         | W=4.0 0.90<H≤1.20                                                 | 箇所             | 2.000 | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                       | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m <sup>3</sup> 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし  | m <sup>3</sup> | 9.900 |               |
| * フリッター[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]             | 7t級 7～9t                                                          | 日              | -     |               |
| * 振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                                                          | 日              | -     |               |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                           | L              | -     |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 5.900 |               |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )               | 日              | -     |               |
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                   | 人              | -     |               |

|                                            |                                                                   |                |           |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| * 土木一般世話役                                  |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 軽油                                       | パトロール給油                                                           | L              | -         |               |
| ・・・ 進入路工 (6 型)                             | W=4.0 1.50<H≤1.80                                                 | 箇所             | 2.000     | 算出数量：1.000 箇所 |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                           | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし               | m3             | 26.400    |               |
| * フォトルーサ [湿地・～低騒音型・排対型 (～3次)]              | 7t級 7～9t                                                          | 日              | -         |               |
| * 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム・～低騒・排 (～2014)] | 質量11～12t                                                          | 日              | -         |               |
| * 運転手 (特殊)                                 |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 普通作業員                                    |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 軽油                                       | パトロール給油                                                           | L              | -         |               |
| SP 法面整形                                    | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 14.600    |               |
| * バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]            | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -         |               |
| * 普通作業員                                    |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 運転手 (特殊)                                 |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 土木一般世話役                                  |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 軽油                                       | パトロール給油                                                           | L              | -         |               |
| ・・・ 進入路工 (10型)                             | W=4.0 2.70<H≤3.00                                                 | 箇所             | 1.000     | 算出数量：1.000 箇所 |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                           | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし               | m3             | 83.900    |               |
| * フォトルーサ [湿地・～低騒音型・排対型 (～3次)]              | 7t級 7～9t                                                          | 日              | -         |               |
| * 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム・～低騒・排 (～2014)] | 質量11～12t                                                          | 日              | -         |               |
| * 運転手 (特殊)                                 |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 普通作業員                                    |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 軽油                                       | パトロール給油                                                           | L              | -         |               |
| SP 法面整形                                    | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 40.200    |               |
| * バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]            | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -         |               |
| * 普通作業員                                    |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 運転手 (特殊)                                 |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 土木一般世話役                                  |                                                                   | 人              | -         |               |
| * 軽油                                       | パトロール給油                                                           | L              | -         |               |
| ・・・ 筆外運土                                   |                                                                   |                |           |               |
| ・・・ 筆外運土                                   | 60m以上                                                             | m3             | 1,000.000 | 算出数量：1.000 m3 |
| SP 積込 (ルーズ)                                | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                          | m3             | 1.000     |               |
| * バックホウ [クローラ型・排対型 (2014年規制)]              | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 供用日            | -         |               |
| * 運転手 (特殊)                                 |                                                                   | 人              | -         |               |

|                                       |                                                                                          |     |        |                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                  | L   | -      |                |
| SP 土砂等運搬                              | 土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下 | m3  | 1.000  |                |
| *タンポトラック[オノロード・ディーゼル]                 | 10t積級                                                                                    | 供用日 | -      |                |
| *運転手 (一般)                             |                                                                                          | 人   | -      |                |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                  | L   | -      |                |
| ・・・一筆取水工                              |                                                                                          |     |        |                |
| ・・・取水管設置                              | V P φ150                                                                                 | m   | 8.800  | 算出数量:10.000 m  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                        | 管種区分:VP, 管径区分(mm):150mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所                             | m   | 10.000 |                |
| ・・・取水管設置                              | H P φ150                                                                                 | m   | 16.600 | 算出数量:10.000 m  |
| 鉄筋コンクリートヒューム管布設                       | B形1種 φ150                                                                                | m   | 10.000 | 算出数量:1.000 m   |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜2014)] | 機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                                              | 日   | 0.056  |                |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                          | 人   | 0.039  |                |
| *普通作業員                                |                                                                                          | 人   | 0.090  |                |
| *土木一般世話役                              |                                                                                          | 人   | 0.029  |                |
| *特殊作業員                                |                                                                                          | 人   | 0.019  |                |
| *遠心力鉄筋コンクリート管                         | B形 外圧1種 径150 長2.00m,,                                                                    | 本   | 0.499  |                |
| *軽油                                   | パトロール給油,,                                                                                | L   | 1.914  |                |
| ・・・分水栓 (VP用)                          | B-150                                                                                    | 個   | 9.000  | 算出数量:1.000 個   |
| 分水栓                                   | VP用 B-150,,                                                                              | 個   | 1.000  |                |
| ・・・分水栓 (HP用)                          | B-150                                                                                    | 個   | 6.000  | 算出数量:1.000 個   |
| 分水栓                                   | HP用 B-150,,                                                                              | 個   | 1.000  |                |
| ・・・角落し工                               | 600×600                                                                                  | 箇所  | 2.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| ステンレス等辺山形鋼                            | ,, SUS304 50×50×6                                                                        | kg  | 36.000 |                |
| 電気溶接                                  | 溶接区分:V型突合せ片面溶接, 板厚区分(mm):6mm                                                             | m   | 17.600 |                |
| アンカーボルト                               | ,, SUS304 M6×45                                                                          | 本   | 80.000 |                |
| 雑矢板                                   | 幅12cm 長2m 厚3.0〜4.5cm,,                                                                   | m3  | 0.040  |                |
| ・・・一筆排水工                              |                                                                                          |     |        |                |
| ・・・排水桝設置工                             | 550型                                                                                     | 個   | 12.000 | 算出数量:10.000 個  |
| SP 床掘り                                | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                             | m3  | 2.300  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(〜3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                             | 日   | -      |                |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                          | 人   | -      |                |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                  | L   | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)                            | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                | m3  | 2.200  |                |

|                                 |                                                                                                                                |                |        |               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                    | 供用日            | -      |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                        | L              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                | m3             | 2.000  |               |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.800  |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| SP コンクリート分水槽据付                  | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                         | 基              | 10.000 |               |
| *バックホウ[クロー型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                             | 日              |        |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                        | L              | -      |               |
| 一筆排水桝                           | 320×230×550,,                                                                                                                  | 個              | 10.000 |               |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.400  |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                    | m3             | -      |               |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5.400  |               |
| *型わく工                           |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                | 人              |        |               |
| ・・・排水管設置工                       | V P φ150                                                                                                                       | m              | 49.900 | 算出数量:10.000 m |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                  | 管種区分:VP,管径区分(mm):150mm,形状区分:片受直管刈づ付,管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所                                                                        | m              | 10.000 |               |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                       | m3             | 1.500  |               |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                    | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                        | L              | -      |               |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                       | m3             | 1.400  |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                    | 供用日            | -      |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                | 人              | -      |               |

|                                |                                                                                                    |                |         |                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                            | L              | -       |                           |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締め区分:振動コンパクタ(I)                                                    | m3             | 1.300   |                           |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1.500   |                           |
| *普通作業員                         |                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| ・・・塩ビ管用継手                      | φ150 エルボ                                                                                           | 個              | 12.000  | 算出数量:1.000 個              |
| 塩ビ管継手                          | φ150 90° エルボ,,                                                                                     | 個              | 1.000   |                           |
| ・・・構造物撤去工                      |                                                                                                    |                |         |                           |
| ・・・コンクリート構造物取壊し・運搬・処理          | 無筋                                                                                                 | m3             | 105.000 | 算出数量:1.000 m3             |
| 【構造物取壊し】                       | 作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない                                             | m3             | 1.000   |                           |
| SP 殻運搬                         | 殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,                                  | m3             | 1.000   |                           |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]          | 10t積級                                                                                              | 供用日            | -       |                           |
| *運転手 (一般)                      |                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                            | L              | -       |                           |
| 建設廃材                           | 資材規格:無筋コンクリート廃材                                                                                    | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・コンクリート構造物取壊し・運搬・処理          | 鉄筋                                                                                                 | m3             | 9.000   | 算出数量:1.000 m3             |
| 【構造物取壊し】                       | 作業区分:有筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない                                             | m3             | 1.000   |                           |
| SP 殻運搬                         | 殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,                                  | m3             | 1.000   |                           |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]          | 10t積級                                                                                              | 供用日            | -       |                           |
| *運転手 (一般)                      |                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                            | L              | -       |                           |
| 建設廃材                           | 資材規格:鉄筋コンクリート廃材                                                                                    | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・コンクリート構造物取壊し・運搬・処理          | コンクリート二次製品                                                                                         | m3             | 14.000  | 算出数量:1.000 m3             |
| 【構造物取壊し】                       | 作業区分:有筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない                                             | m3             | 1.000   |                           |
| SP 殻運搬                         | 殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:28.4km以下,                                 | m3             | 1.000   |                           |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]          | 10t積級                                                                                              | 供用日            | -       |                           |
| *運転手 (一般)                      |                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                            | L              | -       |                           |
| 建設廃材                           | 資材規格:鉄筋コンクリート廃材                                                                                    | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・舗装版取壊し                      | アスファルト舗装                                                                                           | m <sup>2</sup> | 267.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 舗装版破碎                       | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                       | 日              | -       |                           |

|                                       |                                                                                                                    |                |         |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| * 土木一般世話役                             |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| * 運転手（特殊）                             |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                                                                            | L              | -       |                           |
| ・・・ 舗装版運搬・処理                          | アスファルト舗装                                                                                                           | m3             | 13.000  | 算出数量：1.000 m3             |
| SP 殻運搬                                | 殻発生作業：舗装版破砕，積込工法区分：機械積込（舗装版厚15cm以下），DID区間の有無：無し，運搬距離：6.5km以下，                                                      | m3             | 1.000   |                           |
| * ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]                | 10t積級                                                                                                              | 供用日            | -       |                           |
| * 運転手（一般）                             |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                                                                            | L              | -       |                           |
| 建設廃材                                  | 資材規格：アスファルトコンクリート廃材                                                                                                | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・ 廃プラスチック運搬・処理                      |                                                                                                                    | m3             | 3.800   | 算出数量：1.000 m3             |
| 運搬（伐開、除根、除草）                          | 運搬距離：9.0km 以下，路面条件：普通                                                                                              | 空m3            | 1.000   |                           |
| 建設廃材                                  | 資材規格：廃プラスチック                                                                                                       | m3             | 1.000   |                           |
| ・ 道路工                                 |                                                                                                                    |                |         |                           |
| ・ ・ 第44号支線道路                          |                                                                                                                    |                |         |                           |
| ・・・ 舗装工（支線道路B）                        | RC-40 t=100mm                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 503.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工（機械）                             | 舗設材の種別：再生クワッシャー，規格：RC-40，仕上がり厚さ：10cm，敷均し幅：2.5m以上，施工区分：不陸整正＋敷均し，舗装面仕上げ作業の必要性：必要，長期割引単価区分（賃料機械）の選択：あり，単価0円区分（舗設材）：なし | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ 路体工（支線道路B）                        |                                                                                                                    | m              | 167.600 | 算出数量：100.000 m            |
| 人力土工（盛土・埋戻）                           | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                      | m3             | 13.000  |                           |
| 締固工（振動ロー締固め2.5m未満）                    | 工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：あり                                                                        | m3             | 4.000   |                           |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                        | 施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                                   | m3             | 720.000 |                           |
| * フルトーサ[湿地・～低騒音型・排対型（～3次）]            | 7t級 7～9t                                                                                                           | 日              | -       |                           |
| * 振動ロー（土工用）[フラット・シングルラム・～低騒・排（～2014）] | 質量11～12t                                                                                                           | 日              | -       |                           |
| * 運転手（特殊）                             |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                                                                            | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                               | 整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：砂質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり                                                      | m <sup>2</sup> | 190.000 |                           |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]          | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                          | 日              | -       |                           |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| * 運転手（特殊）                             |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| * 土木一般世話役                             |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |

|                                        |                                                                                                                           |                |        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -      |                           |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:切土部,法面締固めの有無: ,現場制約の有無:無し,土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                              | m <sup>2</sup> | 4.000  |                           |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                | 日              | -      |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| *運転手(特殊)                               |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -      |                           |
| ・・・隅切り                                 | 2×2                                                                                                                       | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所            |
| SP 路体(築堤)盛土・埋戻                         | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 9.000  |                           |
| *フルトラサ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]              | 7t級 7～9t                                                                                                                  | 日              | -      |                           |
| *振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                                                                                                                  | 日              | -      |                           |
| *運転手(特殊)                               |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -      |                           |
| 砂利舗装工(機械)                              | 舗設材の種別:再生クラッシャー,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.0m以上 2.5m未満,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし | m <sup>2</sup> | 20.000 |                           |
| ・・・第44-1号支線道路                          |                                                                                                                           |                |        |                           |
| ・・・舗装工(支線道路B)                          | RC-40 t=100mm                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 84.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工(機械)                              | 舗設材の種別:再生クラッシャー,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし        | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| ・・・路体工(支線道路B)                          |                                                                                                                           | m              | 27.900 | 算出数量:100.000 m            |
| SP 路体(築堤)盛土・埋戻                         | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 81.000 |                           |
| *フルトラサ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]              | 7t級 7～9t                                                                                                                  | 日              | -      |                           |
| *振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                                                                                                                  | 日              | -      |                           |
| *運転手(特殊)                               |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -      |                           |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                             | m <sup>2</sup> | 7.900  |                           |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                | 日              | -      |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| *運転手(特殊)                               |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |

|                                         |                                                                                                                                  |                |         |                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| * 土木一般世話役                               |                                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -       |                           |
| ・・・ 隅切り                                 | 3×3                                                                                                                              | 箇所             | 1.000   | 算出数量：10.000 箇所            |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                          | 施工幅員：2.5m以上4.0m未満, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：なし                                                                                  | m3             | 9.000   |                           |
| * バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]      | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                       | 日              | -       |                           |
| * 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型（～3次）]        | 質量3.0～4.0t                                                                                                                       | 日              | -       |                           |
| * 運転手（特殊）                               |                                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -       |                           |
| 砂利舗装工（機械）                               | 舗設材の種別：再生クラッシャー, 規格：RC-40, 仕上がり厚さ：10cm, 敷均し幅：2.0m以上 2.5m未満, 施工区分：不陸整正＋敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性：必要, 長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし, 単価0円区分（舗設材）：なし | m <sup>2</sup> | 20.000  |                           |
| ・・・ 第44-2号支線道路                          |                                                                                                                                  |                |         |                           |
| ・・・ 舗装工（支線道路B）                          | RC-40 t=100mm                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 210.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工（機械）                               | 舗設材の種別：再生クラッシャー, 規格：RC 40, 仕上がり厚さ：10cm, 敷均し幅：2.5m以上, 施工区分：不陸整正＋敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性：必要, 長期割引単価区分（賃料機械）の選択：あり, 単価0円区分（舗設材）：なし        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ 路体工（支線道路B）                          |                                                                                                                                  | m              | 70.000  | 算出数量：100.000 m            |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                          | 施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                                              | m3             | 358.000 |                           |
| * フルトーサ[湿地・～低騒音型・排対型（～3次）]              | 7t級 7～9t                                                                                                                         | 日              | -       |                           |
| * 振動ロー（土工用）[フラット・シングル・ラム・～低騒音・排（～2014）] | 質量11～12t                                                                                                                         | 日              | -       |                           |
| * 運転手（特殊）                               |                                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                                 | 整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり                                                                | m <sup>2</sup> | 35.000  |                           |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]            | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                                        | 日              | -       |                           |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 運転手（特殊）                               |                                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 土木一般世話役                               |                                                                                                                                  | 人              | -       |                           |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                                 | 整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質：れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり                                                                 | m <sup>2</sup> | 139.000 |                           |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]            | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                                        | 日              | -       |                           |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                  | 人              | -       |                           |

|                                        |                                                                                                                           |                |         |                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| ・・・隅切り                                 | 2×2                                                                                                                       | 箇所             | 1.000   | 算出数量：10.000 箇所            |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                         | 施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：なし                                                                              | m3             | 9.000   |                           |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]      | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                | 日              | -       |                           |
| *振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型（～3次）]         | 質量3.0～4.0t                                                                                                                | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| 砂利舗装工（機械）                              | 舗設材の種別：再生クラッシャー，規格：RC-40，仕上がり厚さ：10cm，敷均し幅：2.0m以上 2.5m未満，施工区分：不陸整正＋敷均し，舗装面仕上げ作業の必要性：必要，長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし，単価0円区分（舗設材）：なし | m <sup>2</sup> | 20.000  |                           |
| ・・・第46号支線道路                            |                                                                                                                           |                |         |                           |
| ・・・舗装工（支線道路B）                          | RC 40 t＝100mm                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 305.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工（機械）                              | 舗設材の種別：再生クラッシャー，規格：RC-40，仕上がり厚さ：10cm，敷均し幅：2.5m以上，施工区分：不陸整正＋敷均し，舗装面仕上げ作業の必要性：必要，長期割引単価区分（賃料機械）の選択：あり，単価0円区分（舗設材）：なし        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・路体工（支線道路B）                          |                                                                                                                           | m              | 111.800 | 算出数量：100.000 m            |
| 人力土工（盛土・埋戻）                            | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクト（Ⅰ）                                                                             | m3             | 130.000 |                           |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                         | 施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：なし                                                                              | m3             | 180.000 |                           |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]      | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                | 日              | -       |                           |
| *振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型（～3次）]         | 質量3.0～4.0t                                                                                                                | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                         | 施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                                          | m3             | 980.000 |                           |
| *ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型（～3次）]             | 7t級 7～9t                                                                                                                  | 日              | -       |                           |
| *振動ロー（土工用）[フラット・シングルドラム・～低騒音・排（～2014）] | 質量11～12t                                                                                                                  | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                                | 整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：砂質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり                                                             | m <sup>2</sup> | 620.000 |                           |

|                                       |                                                                                                                      |                |         |                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                  | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                                |                                                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                              |                                                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                              | L              |         |                           |
| ・・・市道取付舗装                             |                                                                                                                      | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所             |
| SP 下層路盤(車道・路肩部)                       | 全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:なし,材料規格の選択:再生クラッシュ RC-40                                                        | m <sup>2</sup> | 37.000  |                           |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]                 | ブレード幅3.1m                                                                                                            | 供用日            | -       |                           |
| *ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]                 | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                       | 供用日            | -       |                           |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]              | 質量8～20 t                                                                                                             | 日              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                              |                                                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                      | 人              |         |                           |
| *普通作業員                                |                                                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *再生クラッシュラン                            | RC-40 40～0mm                                                                                                         | m <sup>3</sup> | -       |                           |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                              | L              | -       |                           |
| SP 表層(車道・路肩部)                         | 平均幅員:3.0m超,1層当たり平均仕上り厚:30mm,比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ),瀝青材料種類:プライムコート各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 36.000  |                           |
| *アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)] | 舗装幅2.3～6.0m                                                                                                          | 日              | -       |                           |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]              | 質量8～20 t                                                                                                             | 日              | -       |                           |
| *ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]            | 質量10～12 t 締固め幅2.1m                                                                                                   | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                                |                                                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *運転手(特殊)                              |                                                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                      | 人              | -       |                           |
| *再生アスファルト混合物(一般地域)                    | 密粒度アスコン(13)                                                                                                          | ton            | -       |                           |
| *アスファルト乳剤(JIS規格品)                     | 浸透用 PK-3                                                                                                             | ton            | -       |                           |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                              | L              | -       |                           |
| ・・・第46-1号支線道路                         |                                                                                                                      |                |         |                           |
| ・・・舗装工(支線道路B)                         | RC-40 t=100mm                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 309.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工(機械)                             | 舗設材の種別:再生クラッシュラン,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:不陸整正+敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし  | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・路体工(支線道路B)                         |                                                                                                                      | m              | 102.900 | 算出数量:100.000 m            |

|                                         |                                                                                                                                 |                |           |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                          | 施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                                             | m3             | 1,300.000 |                |
| *ブルドーザー〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕              | 7t級 7～9t                                                                                                                        | 日              | -         |                |
| *振動ローラ（土工用）〔フラット・シングル・ラム・～低騒音・排（～2014）〕 | 質量11～12t                                                                                                                        | 日              | -         |                |
| *運転手（特殊）                                |                                                                                                                                 | 人              | -         |                |
| *普通作業員                                  |                                                                                                                                 | 人              | -         |                |
| *軽油                                     | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -         |                |
| SP 法面整形                                 | 整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり                                                               | m <sup>2</sup> | 290.000   |                |
| *バックホウ〔クロー型・～超低・排対型（～2014）〕             | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                                       | 日              | -         |                |
| *普通作業員                                  |                                                                                                                                 | 人              | -         |                |
| *運転手（特殊）                                |                                                                                                                                 | 人              | -         |                |
| *土木一般世話役                                |                                                                                                                                 | 人              | -         |                |
| *軽油                                     | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -         |                |
| ・・・隅切り                                  | 2×2                                                                                                                             | 箇所             | 3.000     | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                          | 施工幅員：2.5m以上4.0m未満, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：なし                                                                                 | m3             | 9.000     |                |
| *バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）〕       | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                      | 日              | -         |                |
| *振動ローラ〔搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型（～3次）〕        | 質量3.0～4.0t                                                                                                                      | 日              | -         |                |
| *運転手（特殊）                                |                                                                                                                                 | 人              | -         |                |
| *普通作業員                                  |                                                                                                                                 | 人              | -         |                |
| *軽油                                     | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -         |                |
| 砂利舗装工（機械）                               | 舗設材の種別：再生クラッシュ, 規格：RC-40, 仕上がり厚さ：10cm, 敷均し幅：2.0m以上 2.5m未満, 施工区分：不陸整正＋敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性：必要, 長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし, 単価0円区分（舗設材）：なし | m <sup>2</sup> | 20.000    |                |
| ・・・隅切り                                  | 3×3                                                                                                                             | 箇所             | 1.000     | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                          | 施工幅員：2.5m以上4.0m未満, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：なし                                                                                 | m3             | 9.000     |                |
| *バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）〕       | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                      | 日              | -         |                |
| *振動ローラ〔搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型（～3次）〕        | 質量3.0～4.0t                                                                                                                      | 日              | -         |                |
| *運転手（特殊）                                |                                                                                                                                 | 人              | -         |                |
| *普通作業員                                  |                                                                                                                                 | 人              | -         |                |
| *軽油                                     | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -         |                |
| 砂利舗装工（機械）                               | 舗設材の種別：再生クラッシュ, 規格：RC-40, 仕上がり厚さ：10cm, 敷均し幅：2.0m以上 2.5m未満, 施工区分：不陸整正＋敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性：必要, 長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし, 単価0円区分（舗設材）：なし | m <sup>2</sup> | 20.000    |                |
| ・・・第46-2号支線道路                           |                                                                                                                                 |                |           |                |

|                                        |                                                                                                                           |                |         |                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| ・・・ 舗装工（支線道路B）                         | RC-40 t=100mm                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 230.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工（機械）                              | 舗設材の種別：再生クワッシャー，規格：RC 40，仕上がり厚さ：10cm，敷均し幅：2.5m以上，施工区分：不陸整正＋敷均し，舗装面仕上げ作業の必要性：必要，長期割引単価区分（賃料機械）の選択：あり，単価0円区分（舗設材）：なし        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ 路体工（支線道路B）                         |                                                                                                                           | m              | 77.800  | 算出数量：100.000 m            |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                         | 施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                                          | m3             | 93.000  |                           |
| *ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕              | 7t級 7～9t                                                                                                                  | 日              | -       |                           |
| *振動ローラ（土工用）〔フラット・シングル・ラム・～低騒・排（～2014）〕 | 質量11～12t                                                                                                                  | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                                | 整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：液質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり                                                             | m <sup>2</sup> | 44.000  |                           |
| *バックホウ〔クロー型・～超低・排対型（～2014）〕            | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                                 | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                                | 整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質：液質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり                                                              | m <sup>2</sup> | 48.000  |                           |
| *バックホウ〔クロー型・～超低・排対型（～2014）〕            | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                                 | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| ・・・ 隅切り                                | 2×2                                                                                                                       | 箇所             | 2.000   | 算出数量：10.000 箇所            |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                         | 施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：なし                                                                              | m3             | 9.000   |                           |
| *バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）〕      | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                | 日              | -       |                           |
| *振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型（～3次）〕       | 質量3.0～4.0t                                                                                                                | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| 砂利舗装工（機械）                              | 舗設材の種別：再生クワッシャー，規格：RC-40，仕上がり厚さ：10cm，敷均し幅：2.0m以上 2.5m未満，施工区分：不陸整正＋敷均し，舗装面仕上げ作業の必要性：必要，長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし，単価0円区分（舗設材）：なし | m <sup>2</sup> | 20.000  |                           |

|                                        |                                                                                                                    |                |         |                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| ・ ・ 第47号支線道路                           |                                                                                                                    |                |         |                           |
| ・ ・ ・ 舗装工（支線道路B）                       | RC-40 t=100mm                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 505.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工（機械）                              | 舗設材の種別：再生クワッシュン，規格：RC-40，仕上がり厚さ：10cm，敷均し幅：2.5m以上，施工区分：不陸整正＋敷均し，舗装面仕上げ作業の必要性：必要，長期割引単価区分（賃料機械）の選択：あり，単価0円区分（舗設材）：なし | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・ ・ ・ 路体工（支線道路B）                       |                                                                                                                    | m              | 188.300 | 算出数量：100.000 m            |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                         | 施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                                   | m3             | 410.000 |                           |
| *フルトラサー[湿地・～低騒音型・排対型（～3次）]             | 7t級 7～9t                                                                                                           | 日              | -       |                           |
| *振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）] | 質量11～12t                                                                                                           | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                            | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                                | 整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：れ質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり                                                      | m <sup>2</sup> | 140.000 |                           |
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]             | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                          | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                            | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                                | 整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質：れ質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり                                                       | m <sup>2</sup> | 71.000  |                           |
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]             | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                          | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                            | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 府道取付舗装                           |                                                                                                                    | 箇所             | 1.000   | 算出数量：1.000 箇所             |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）                        | 全仕上り厚：150mm，施工区分：1層施工，材料：砕石，長期割引単価区分：なし，材料規格の選択：再生クワッシュン RC-40                                                     | m <sup>2</sup> | 37.000  |                           |
| *モータグレーダ[土工用・排対型（2次）]                  | ブレード幅3.1m                                                                                                          | 供用日            |         |                           |
| *ロートローラ[マカダム・排対型（2次）]                  | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                     | 供用日            | -       |                           |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・（～2011）]               | 質量8～20 t                                                                                                           | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                               |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                                 |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                                    | 人              | -       |                           |

|                                      |                                                                                                                  |                |        |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *再生クラッシュラン                           | RC-40 40～0mm                                                                                                     | m3             | -      |               |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |               |
| SP 表層（車道・路肩部）                        | 平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区分:<br>アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:プライムコート<br>各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン<br>(13) | m <sup>2</sup> | 36.000 |               |
| *アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～超低騒・排対型（～2014）] | 舗装幅2.3～6.0m                                                                                                      | 日              | -      |               |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・（～2011）]             | 質量8～20 t                                                                                                         | 日              | -      |               |
| *ロードローラ[マカダム・～超低・排対型（～2次）]           | 質量10～12 t 締固め幅2.1m                                                                                               | 日              | -      |               |
| *普通作業員                               |                                                                                                                  | 人              |        |               |
| *運転手（特殊）                             |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                               |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *再生アスファルト混合物（一般地域）                   | 密粒度アスコン(13)                                                                                                      | ton            | -      |               |
| *アスファルト乳剤（JIS規格品）                    | 浸透用 PK-3                                                                                                         | ton            | -      |               |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |               |
| ・・・市道取付舗装                            |                                                                                                                  | 箇所             | 1.000  | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）                      | 全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割<br>引単価区分:なし,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40                                              | m <sup>2</sup> | 73.000 |               |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]                | ブレード幅3.1m                                                                                                        | 供用日            | -      |               |
| *ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]                | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                   | 供用日            |        |               |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・（～2011）]             | 質量8～20 t                                                                                                         | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                             |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                               |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                               |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *再生クラッシュラン                           | RC-40 40～0mm                                                                                                     | m3             | -      |               |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |               |
| SP 表層（車道・路肩部）                        | 平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区分:<br>アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,瀝青材料種類:プライムコート<br>各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン<br>(13) | m <sup>2</sup> | 71.000 |               |
| *アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～超低騒・排対型（～2014）] | 舗装幅2.3～6.0m                                                                                                      | 日              | -      |               |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・（～2011）]             | 質量8～20 t                                                                                                         | 日              | -      |               |
| *ロードローラ[マカダム・～超低・排対型（～2次）]           | 質量10～12 t 締固め幅2.1m                                                                                               | 日              | -      |               |
| *普通作業員                               |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *運転手（特殊）                             |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                               |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                  | 人              | -      |               |

|                                  |                                                                                                            |                |         |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| *再生アスファルト混合物（一般地域）               | 密粒度アスコン(13)                                                                                                | ton            | -       |                  |
| *アスファルト乳剤（JIS規格品）                | 浸透用 PK-3                                                                                                   | ton            | -       |                  |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                    | L              | -       |                  |
| ・・・第46号支道府道取付工                   |                                                                                                            |                |         |                  |
| ・・・道路側溝復旧工                       |                                                                                                            | 箇所             | 1.000   | 算出数量：1.000 箇所    |
| 【区画線工】                           | 作業区分:区画線設置,規格（区画線設置）:溶融式（手動）,仕様（区画線設置）:実線,幅（区画線設置）:15cm,時間的制約（区画線設置）:なし,施工区分Ⅰ:昼間施工,豪雪補正の有無（区画線設置）:豪雪補正なし,, | m              | 4.000   |                  |
| 区画線材料費                           | 溶融式（手動）実線 B=15cm t=1.5mm                                                                                   | m              | 4.000   | 算出数量：1,000.000 m |
| *道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)    | 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,                                                                                 | kg             | 570.000 |                  |
| *ガラスビーズ(JIS R 3301)              | 1号(0.106～0.850mm),,                                                                                        | kg             | 25.000  |                  |
| *接着用プライマー                        | 区画線用,,                                                                                                     | kg             | 25.000  |                  |
| *軽油                              | パトロール給油,,                                                                                                  | L              | 40.000  |                  |
| *雑品                              |                                                                                                            |                | 0.050   |                  |
| SP 舗装版切断                         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装:-                                      | m              | 6.300   |                  |
| *コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]     | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                                         | 供用日            | -       |                  |
| *特殊作業員                           |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                           |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *コンクリートカッタ用ブレード                  | 径450mm                                                                                                     | 枚              | -       |                  |
| *ガソリン                            | JIS2号 レギュラースタンド                                                                                            | L              | -       |                  |
| SP 舗装版破碎                         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし               | m <sup>2</sup> | 10.000  |                  |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）                                                      | 日              | -       |                  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                           |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                    | L              | -       |                  |
| SP 殻運搬                           | 殻発生作業:舗装版破碎,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:6.5km以下,                                              | m <sup>3</sup> | 0.300   |                  |
| *タンクトラック[オンロード・ディーゼル]            | 10t積級                                                                                                      | 供用日            | -       |                  |
| *運転手（一般）                         |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                    | L              | -       |                  |
| 建設廃材                             | 資材規格:アスファルトコンクリート廃材                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0.300   |                  |
| 【構造物取壊し】                         | 作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない                                                         | m <sup>3</sup> | 0.500   |                  |

|                                      |                                                                                                              |                |       |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|
| SP 殻運搬                               | 殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,                                            | m3             | 0.500 |  |
| *タンポトラック[オノロード・デイエール]                | 10t積級                                                                                                        | 供用日            | -     |  |
| *運転手 (一般)                            |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                      | L              | -     |  |
| 建設廃材                                 | 資材規格:鉄筋コンクリート廃材                                                                                              | m3             | 0.500 |  |
| SP 下層路盤 (車道・路肩部)                     | 全仕上り厚:300mm, 施工区分:2層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40                                          | m <sup>2</sup> | 7.100 |  |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]                | ブレード幅3.1m                                                                                                    | 供用日            | -     |  |
| *ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]                | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                               | 供用日            | -     |  |
| *タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]             | 質量8〜20 t                                                                                                     | 日              | -     |  |
| *運転手 (特殊)                            |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *特殊作業員                               |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *普通作業員                               |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *再生クラッシュラン                           | RC-40 40〜0mm                                                                                                 | m3             | -     |  |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                      | L              | -     |  |
| SP 上層路盤 (車道・路肩部)                     | 材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:再生粒度調整砕石 RM-30, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:100mm | m <sup>2</sup> | 7.700 |  |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]                | ブレード幅3.1m                                                                                                    | 供用日            | -     |  |
| *ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]                | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                               | 供用日            | -     |  |
| *タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]             | 質量8〜20 t                                                                                                     | 日              | -     |  |
| *運転手 (特殊)                            |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *特殊作業員                               |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *普通作業員                               |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *再生粒度調整砕石                            | RM 30 30〜0mm                                                                                                 | m3             | -     |  |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                      | L              | -     |  |
| SP 基層 (車道・路肩部)                       | 平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:50mm, 材料:再生粗粒度アスコン(20), 瀝青材料種類:フライムコート各種, 長期割引単価区分:なし                                 | m <sup>2</sup> | 7.900 |  |
| *アスファルトフィニッシャ[ホイール型・〜超低騒・排対型(〜2014)] | 舗装幅2.3〜6.0m                                                                                                  | 日              | -     |  |
| *タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]             | 質量8〜20 t                                                                                                     | 日              | -     |  |
| *ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2次)]           | 質量10〜12 t 締固め幅2.1m                                                                                           | 日              | -     |  |
| *普通作業員                               |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *運転手 (特殊)                            |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *特殊作業員                               |                                                                                                              | 人              | -     |  |

|                                       |                                                                                                                    |                |        |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| *再生アスファルト混合物（一般地域）                    | 粗粒度アスコン(20)                                                                                                        | ton            | -      |               |
| *アスファルト乳剤（JIS規格品）                     | 浸透用 PK-3                                                                                                           | ton            | -      |               |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                            | L              | -      |               |
| SP 表層（車道・路肩部）                         | 平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:<br>アスファルト混合物 I (2.35t/m3),瀝青材料種類:タックコート 各<br>種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン(1<br>3) | m <sup>2</sup> | 10.000 |               |
| *アスファルトフィニッシュ[ホイル型・〜超低騒・排対型(〜2014)]   | 舗装幅2.3〜6.0m                                                                                                        | 日              | -      |               |
| *タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]              | 質量8〜20 t                                                                                                           | 日              | -      |               |
| *ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2次)]            | 質量10〜12 t 締固め幅2.1m                                                                                                 | 日              | -      |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| *運転手（特殊）                              |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| *再生アスファルト混合物（一般地域）                    | 密粒度アスコン(13)                                                                                                        | ton            | -      |               |
| *アスファルト乳剤（JIS規格品）                     | 浸透用 PK-4                                                                                                           | ton            | -      |               |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                            | L              | -      |               |
| ・・・ ヒューム管布設                           | φ400(B形1種,180° 自由基礎)                                                                                               | m              | 11.300 | 算出数量:10.000 m |
| SP 床掘り                                | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式<br>の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                       | m3             | 41.000 |               |
| *バックホ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                        | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                              |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                            | L              | -      |               |
| SP 基面整正                               | 整形区分:基面整正                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1.000  |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| 整形工(人力荒仕上げ)                           | 土質区分:土砂                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 9.000  |               |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）                   | 作業区分:据付,管径:400mm,管材規格:遠心力鉄筋コンク<br>リート管（B形）,長期割引単価区分:なし,管種区分:外<br>圧管1種                                              | m              | 10.000 |               |
| *バックホ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t                                                                                 | 日              | -      |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| *運転手（特殊）                              |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                    | 人              | -      |               |
| *遠心力鉄筋コンクリート管                         | B形 外圧1種 径400 長2.43m                                                                                                | 本              | -      |               |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                            | L              | -      |               |

|                              |                                                                                                          |                |        |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| パイプライン基礎                     | 基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バケット規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり | m3             | 4.000  |              |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                 | m3             | 27.000 |              |
| *バケット[クロー型・排対型(1次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                              | 供用日            | -      |              |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                          | 人              | -      |              |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                  | L              | -      |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                            | m3             | 3.000  |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                                                             | m3             | 21.000 |              |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)           | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                              | m3             | 21.000 |              |
| ・既設進入路部擁壁復旧工①                |                                                                                                          |                |        |              |
| ・土工                          |                                                                                                          | 式              | 1.000  | 算出数量:1.000 式 |
| SP 床掘り                       | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                 | m3             | 55.000 |              |
| *バケット[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                             | 日              | -      |              |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                          | 人              | -      |              |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                  | L              | -      |              |
| SP 基面整正                      | 整形区分:基面整正                                                                                                | m <sup>2</sup> | 9.000  |              |
| *普通作業員                       |                                                                                                          | 人              |        |              |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                 | m3             | 13.000 |              |
| *バケット[クロー型・排対型(1次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                              | 供用日            | -      |              |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                          | 人              | -      |              |
| *軽油                          | パトロール給油                                                                                                  | L              | -      |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                                                             | m3             | 12.000 |              |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)           | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                              | m3             | 12.000 |              |
| ・・・ 構造物撤去                    |                                                                                                          | 式              | 1.000  | 算出数量:1.000 式 |
| SP 舗装版切断                     | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カベ-)舗装版:-                                   | m              | 11.300 |              |
| *コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                                       | 供用日            | -      |              |
| *特殊作業員                       |                                                                                                          | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                     |                                                                                                          | 人              | -      |              |
| *普通作業員                       |                                                                                                          | 人              | -      |              |
| *コンクリートカッタ用ブレード              | 径450mm                                                                                                   | 枚              |        |              |
| *ガソリン                        | J I S 2 号 レギュラースタンド                                                                                      | L              | -      |              |

|                                 |                                                                                                                          |                |        |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|
| SP 舗装版破碎                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし                       | m <sup>2</sup> | 15.000 |                            |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                    | 日              | -      |                            |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                          |                                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -      |                            |
| SP 殻運搬                          | 殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:6.5km以下,                                                         | m <sup>3</sup> | 0.800  |                            |
| *タンポトラック[オンロード・ディーゼル]           | 10t積級                                                                                                                    | 供用日            | -      |                            |
| *運転手 (一般)                       |                                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -      |                            |
| 建設廃材                            | 資材規格:アスファルトコンクリート廃材                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 0.800  |                            |
| 【構造物取壊し】                        | 作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない                                                                   | m <sup>3</sup> | 6.900  |                            |
| SP 殻運搬                          | 殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,                                                        | m <sup>3</sup> | 6.900  |                            |
| *タンポトラック[オンロード・ディーゼル]           | 10t積級                                                                                                                    | 供用日            | -      |                            |
| *運転手 (一般)                       |                                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -      |                            |
| 建設廃材                            | 資材規格:無筋コンクリート廃材                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 6.900  |                            |
| ・・・ 舗装仮復旧                       |                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15.000 | 算出数量:15.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層 (車道・路肩部)                  | 平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 1層当り平均仕上り厚:50mm, 比重区分:アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m <sup>3</sup> ), 瀝青材料種類:プライムコート 各種,, 材料区分:再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 15.000 |                            |
| *振動ロー(舗装用)[ハントカイト式]             | 質量0.5〜0.6t                                                                                                               | 供用日            | -      |                            |
| *振動コンパクタ[前進型]                   | 質量40〜60kg                                                                                                                | 供用日            | -      |                            |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                          |                                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *再生アスファルト混合物 (一般地域)             | 密粒度アスコン(13)                                                                                                              | ton            | -      |                            |
| *アスファルト乳剤 (JIS規格品)              | 浸透用 PK-3                                                                                                                 | ton            |        |                            |
| *ガソリン                           | JIS2号 レギュラースタンド                                                                                                          | L              | -      |                            |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -      |                            |
| SP 上層路盤 (車道・路肩部)                | 材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:再生粒度調整碎石 RM-30, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:150mm             | m <sup>2</sup> | 14.000 |                            |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]           | ブレード幅3.1m                                                                                                                | 供用日            | -      |                            |

|                                   |                                                                                                                                                                    |                |         |                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| *ロートローラ[マカダム・排対型(2次)]             | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                                                                     | 供用日            | -       |                  |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]          | 質量8～20 t                                                                                                                                                           | 日              | -       |                  |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *再生粒度調整砕石                         | RM-30 30～0mm                                                                                                                                                       | m3             | -       |                  |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                            | L              | -       |                  |
| SP 下層路盤 (車道・路肩部)                  | 全仕上り厚:300mm, 施工区分:2層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40                                                                                                | m <sup>2</sup> | 12.400  |                  |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]             | ブレード幅3.1m                                                                                                                                                          | 供用日            | -       |                  |
| *ロートローラ[マカダム・排対型(2次)]             | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                                                                     | 供用日            | -       |                  |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]          | 質量8～20 t                                                                                                                                                           | 日              | -       |                  |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *再生クラッシュラン                        | RC-40 40～0mm                                                                                                                                                       | m3             | -       |                  |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                            | L              | -       |                  |
| ・・・ 区画線復旧                         |                                                                                                                                                                    | m              | 7.100   | 算出数量:1.000 m     |
| 【区画線工】                            | 作業区分:区画線設置, 規格 (区画線設置):熔融式 (手動), 仕様 (区画線設置):実線, 幅 (区画線設置):15cm, 時間的制約 (区画線設置):なし, 施工区分 I:昼間施工, 豪雪補正の有無 (区画線設置):豪雪補正なし,,                                            | m              | 1.000   |                  |
| 区画線材料費                            | 熔融式 (手動) 実線 B=15cm t=1.5mm                                                                                                                                         | m              | 1.000   | 算出数量:1,000.000 m |
| *道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)     | 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,                                                                                                                                         | kg             | 570.000 |                  |
| *ガラスビーズ (JIS R 3301)              | 1号 (0.106～0.850mm),,                                                                                                                                               | kg             | 25.000  |                  |
| *接着用プライマー                         | 区画線用,,                                                                                                                                                             | kg             | 25.000  |                  |
| *軽油                               | パトロール給油,,                                                                                                                                                          | L              | 40.000  |                  |
| *雑品                               |                                                                                                                                                                    |                | 0.050   |                  |
| ・・・ 擁壁復旧                          |                                                                                                                                                                    | m              | 4.000   | 算出数量:4.000 m     |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホリ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.500   |                  |
| *バックホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                               | 日              | -       |                  |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                                    | 人              | -       |                  |

|                                     |                                                                                                                                                                                |                |        |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 運転手 (特殊)                          |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート (高炉 B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                               | m3             | -      |  |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                                                                                                        | L              | -      |  |
| SP 型枠                               | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0.600  |  |
| * 型わく工                              |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                           | 構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: バックホウ (クレーン機能付) 打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 長期割引単価区分: なし, 規格区分: 18-8-40 (高炉 B) W/C65%     | m3             | 8.000  |  |
| * バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] | 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                                            | 日              | -      |  |
| * 特殊作業員                             |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 運転手 (特殊)                          |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート (高炉 B)                    | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                                   | m3             | -      |  |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                                                                                                        | L              | -      |  |
| SP コンクリート                           | 構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: バックホウ (クレーン機能付) 打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 長期割引単価区分: なし, 規格区分: 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65% | m3             | 0.600  |  |
| * バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] | 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                                            | 日              | -      |  |
| * 特殊作業員                             |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 運転手 (特殊)                          |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート (高炉 B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                               | m3             | -      |  |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                                                                                                        | L              | -      |  |
| SP 型枠                               | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 25.000 |  |
| * 型わく工                              |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                                                                | 人              | -      |  |
| 【鉄筋工】                               | 規格区分: SD295, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t未満, 時間的制約: -, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量: 10%未満                                                                             | ton            | 0.003  |  |
| ・ ・ 既設進入路部擁壁復旧工②                    |                                                                                                                                                                                |                |        |  |

|                                  |                                                                                              |                |        |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| ・・・土工                            |                                                                                              | 式              | 1.000  | 算出数量：1.000 式 |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                     | m3             | 34.000 |              |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                  | 日              | -      |              |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                              | 人              | -      |              |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                      | L              | -      |              |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                    | m <sup>2</sup> | 5.000  |              |
| *普通作業員                           |                                                                                              | 人              | -      |              |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                     | m3             | 9.000  |              |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                  | 供用日            | -      |              |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                              | 人              | -      |              |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                      | L              | -      |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない                                                 | m3             | 8.000  |              |
| 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)             | 工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：3.0〜4.0ton，長期割引単価区分：あり                                                  | m3             | 8.000  |              |
| ・・・構造物撤去                         |                                                                                              | 式              | 1.000  | 算出数量：1.000 式 |
| SP 舗装版切断                         | 舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下，コンクリート舗装版厚：-，コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-                       | m              | 9.300  |              |
| *コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]    | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                           | 供用日            | -      |              |
| *特殊作業員                           |                                                                                              | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                         |                                                                                              | 人              | -      |              |
| *普通作業員                           |                                                                                              | 人              | -      |              |
| *コンクリートカッター用ブレード                 | 径450mm                                                                                       | 枚              | -      |              |
| *ガソリン                            | J I S 2 号 レギュラースタンド                                                                          | L              | -      |              |
| SP 舗装版破砕                         | 舗装版種別：アスファルト舗装版，障害等の有無：無し，騒音振動対策：不要，舗装版厚：15cm以下，Co+As(カバー)舗装によるAs舗装：-，積込作業の有無：有り，長期割引単価区分：なし | m <sup>2</sup> | 10.700 |              |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                  | 日              | -      |              |
| *土木一般世話役                         |                                                                                              | 人              | -      |              |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                              | 人              | -      |              |
| *普通作業員                           |                                                                                              | 人              | -      |              |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                      | L              | -      |              |
| SP 殻運搬                           | 殻発生作業：舗装版破砕，積込工法区分：機械積込(舗装版厚15cm以下)，DID区間の有無：無し，運搬距離：6.5km以下，                                | m3             | 0.700  |              |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]            | 10t積級                                                                                        | 供用日            | -      |              |
| *運転手（一般）                         |                                                                                              | 人              | -      |              |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                      | L              | -      |              |
| 建設廃材                             | 資材規格：アスファルトコンクリート廃材                                                                          | m3             | 0.500  |              |

|                          |                                                                                                                     |                |        |                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|
| 【構造物取壊し】                 | 作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない                                                                  | m3             | 4.200  |                            |
| SP 殻運搬                   | 殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:5.7km以下,                                                      | m3             | 4.200  |                            |
| *タンポトラック[オノロード・デッィセル]    | 10t積級                                                                                                               | 供用日            | -      |                            |
| *運転手(一般)                 |                                                                                                                     | 人              | -      |                            |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                             | L              | -      |                            |
| 建設廃材                     | 資材規格:無筋コンクリート廃材                                                                                                     | m3             | 4.200  |                            |
| ・・・舗装仮復旧                 |                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10.000 | 算出数量:10.700 m <sup>2</sup> |
| SP 表層(車道・路肩部)            | 平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m <sup>3</sup> ),瀝青材料種類:プライムコート 各種,,材料区分:再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 10.700 |                            |
| *振動ローラ(舗装用)[ハントガイト式]     | 質量0.5～0.6t                                                                                                          | 供用日            | -      |                            |
| *振動コンパクタ[前進型]            | 質量40～60kg                                                                                                           | 供用日            | -      |                            |
| *特殊作業員                   |                                                                                                                     | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                   |                                                                                                                     | 人              | -      |                            |
| *土木一般世話役                 |                                                                                                                     | 人              | -      |                            |
| *再生アスファルト混合物(一般地域)       | 密粒度アスコン(13)                                                                                                         | ton            | -      |                            |
| *アスファルト乳剤(JIS規格品)        | 浸透用 PK-3                                                                                                            | ton            | -      |                            |
| *ガソリン                    | JIS2号 レギュラースタンド                                                                                                     | L              | -      |                            |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                             | L              | -      |                            |
| SP 上層路盤(車道・路肩部)          | 材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:再生粒度調整碎石 RM-30,平均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材全仕上り厚:150mm              | m <sup>2</sup> | 10.000 |                            |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]    | ブレード幅3.1m                                                                                                           | 供用日            | -      |                            |
| *ロータローラ[マカダム・排対型(2次)]    | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                      | 供用日            | -      |                            |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)] | 質量8～20 t                                                                                                            | 日              | -      |                            |
| *運転手(特殊)                 |                                                                                                                     | 人              | -      |                            |
| *特殊作業員                   |                                                                                                                     | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                   |                                                                                                                     | 人              | -      |                            |
| *土木一般世話役                 |                                                                                                                     | 人              | -      |                            |
| *再生粒度調整碎石                | RM-30 30～0mm                                                                                                        | m3             | -      |                            |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                             | L              | -      |                            |
| SP 下層路盤(車道・路肩部)          | 全仕上り厚:300mm,施工区分:2層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:なし,材料規格の選択:再生クッション RC-40                                                       | m <sup>2</sup> | 8.700  |                            |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]    | ブレード幅3.1m                                                                                                           | 供用日            | -      |                            |
| *ロータローラ[マカダム・排対型(2次)]    | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                      | 供用日            | -      |                            |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)] | 質量8～20 t                                                                                                            | 日              | -      |                            |

|                                  |                                                                                                                                                         |                |         |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *再生クラッシュラン                       | RC 40 40～0mm                                                                                                                                            | m3             |         |                  |
| *軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                | L              | -       |                  |
| ・・・区画線復旧                         |                                                                                                                                                         | m              | 5.100   | 算出数量：1.000 m     |
| 【区画線工】                           | 作業区分：区画線設置,規格（区画線設置）：熔融式（手動）,仕様（区画線設置）：実線,幅（区画線設置）：15cm,時間的制約（区画線設置）：なし,施工区分Ⅰ：昼間施工,豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正なし,,                                              | m              | 1.000   |                  |
| 区画線材料費                           | 熔融式（手動）実線 B=15cm t=1.5mm                                                                                                                                | m              | 1.000   | 算出数量：1,000.000 m |
| *道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)    | 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,                                                                                                                              | kg             | 570.000 |                  |
| *ガラスビーズ (JIS R 3301)             | 1号(0.106～0.850mm),,                                                                                                                                     | kg             | 25.000  |                  |
| *接着用プライマー                        | 区画線用,,                                                                                                                                                  | kg             | 25.000  |                  |
| *軽油                              | ハートロール給油,,                                                                                                                                              | L              | 40.000  |                  |
| *雑品                              |                                                                                                                                                         |                | 0.050   |                  |
| ・・・擁壁復旧                          |                                                                                                                                                         | m              | 2.000   | 算出数量：2.000 m     |
| SP コンクリート                        | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物,打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上：計上する,設計日打設量：-,養生工の種類：一般養生,圧送管延長距離区分：-,現場内小運搬の有無：-,打設高さ、水平打設距離：-,長期割引単価区分：なし,規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.200   |                  |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t                                                                                                                        | 日              | -       |                  |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                         | m3             |         |                  |
| *軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                | L              | -       |                  |
| SP 型枠                            | 型枠の種類：一般型枠,構造物の種類：均しコンクリート                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0.400   |                  |
| *型わく工                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| SP コンクリート                        | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物,打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上：計上する,設計日打設量：-,養生工の種類：一般養生,圧送管延長距離区分：-,現場内小運搬の有無：-,打設高さ、水平打設距離：-,長期割引単価区分：なし,規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%     | m3             | 4.000   |                  |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t                                                                                                                        | 日              | -       |                  |

|                                  |                                                                                                                                                                 |                |        |              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                    | m3             |        |              |
| *軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                        | L              | -      |              |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.300  |              |
| *バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] | 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                              | 日              | -      |              |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                                 | m3             | -      |              |
| *軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                        | L              | -      |              |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 15.000 |              |
| *型わく工                            |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| 【鉄筋工】                            | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量:10%未満                                                                      | ton            | 0.003  |              |
| ・ ・ 既設進入路部擁壁復旧工③                 |                                                                                                                                                                 |                |        |              |
| ・ ・ ・ 土工                         |                                                                                                                                                                 | 式              | 1.000  | 算出数量:1.000 式 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                                    | m3             | 33.000 |              |
| *バックホ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]  | 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                                    | 日              | -      |              |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                        | L              | -      |              |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 5.000  |              |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                                       | m3             | 9.000  |              |
| *バックホ[クローラ型・排対型(1次)]             | 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                                                     | 供用日            | -      |              |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |              |
| *軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                        | L              | -      |              |

|                                 |                                                                                                        |                |        |                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                                                           | m3             | 8.000  |                            |
| 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)             | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                            | m3             | 8.000  |                            |
| ・・・構造物撤去                        |                                                                                                        | 式              | 1.000  | 算出数量:1.000 式               |
| SP 舗装版切断                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:                                   | m              | 9.300  |                            |
| *コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]    | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                                     | 供用日            | -      |                            |
| *特殊作業員                          |                                                                                                        | 人              | -      |                            |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                        | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                          |                                                                                                        | 人              | -      |                            |
| *コンクリートカッタ用ブレード                 | 径450mm                                                                                                 | 枚              | -      |                            |
| *ガソリン                           | JIS2号 レギュラースタンダード                                                                                      | L              | -      |                            |
| SP 舗装版破砕                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし           | m <sup>2</sup> | 10.700 |                            |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                           | 日              | -      |                            |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                        | 人              | -      |                            |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                        | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                          |                                                                                                        | 人              | -      |                            |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                | L              | -      |                            |
| SP 殻運搬                          | 殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:6.5km以下,                                          | m3             | 0.500  |                            |
| *タンポトラック[オンロード・ディセル]            | 10t積級                                                                                                  | 供用日            | -      |                            |
| *運転手(一般)                        |                                                                                                        | 人              | -      |                            |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                | L              | -      |                            |
| 建設廃材                            | 資材規格:アスファルトコンクリート廃材                                                                                    | m3             | 0.500  |                            |
| 【構造物取壊し】                        | 作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない                                                     | m3             | 3.600  |                            |
| SP 殻運搬                          | 殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:5.7km以下,                                         | m3             | 3.600  |                            |
| *タンポトラック[オンロード・ディセル]            | 10t積級                                                                                                  | 供用日            | -      |                            |
| *運転手(一般)                        |                                                                                                        | 人              | -      |                            |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                | L              | -      |                            |
| 建設廃材                            | 資材規格:無筋コンクリート廃材                                                                                        | m3             | 3.600  |                            |
| ・・・舗装仮復旧                        |                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 10.000 | 算出数量:10.700 m <sup>2</sup> |
| SP 表層(車道・路肩部)                   | 平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),瀝青材料種類:プライムコート 各種,,材料区分:再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 10.700 |                            |
| *振動ローラ(舗装用)[ハンドガイ式]             | 質量0.5~0.6t                                                                                             | 供用日            | -      |                            |
| *振動コンパクタ[前進型]                   | 質量40~60kg                                                                                              | 供用日            | -      |                            |

|                               |                                                                                                                    |                |         |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| *特殊作業員                        |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                        |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *再生アスファルト混合物（一般地域）            | 密粒度アスコン(13)                                                                                                        | ton            | -       |                  |
| *アスファルト乳剤（JIS規格品）             | 浸透用 PK-3                                                                                                           | ton            |         |                  |
| *ガソリン                         | JIS2号 レギュラースタンド                                                                                                    | L              | -       |                  |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                            | L              | -       |                  |
| SP 上層路盤（車道・路肩部）               | 材料区分Ⅰ：路盤材, 材料区分Ⅱ：再生粒度調整碎石 RM-30, 平均幅員：-, 瀝青材区分Ⅰ：-, , 施工区分：1層施工, 長期割引単価区分：なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm, 路盤材全仕上り厚：150mm     | m <sup>2</sup> | 10.000  |                  |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕         | ブレード幅3.1m                                                                                                          | 供用日            | -       |                  |
| *ロータリー〔マカダム・排対型(2次)〕          | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                     | 供用日            | -       |                  |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕      | 質量8～20 t                                                                                                           | 日              | -       |                  |
| *運転手（特殊）                      |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                        |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *再生粒度調整碎石                     | RM-30 30～0mm                                                                                                       | m <sup>3</sup> | -       |                  |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                            | L              | -       |                  |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）               | 全仕上り厚：300mm, 施工区分：2層施工, 材料：碎石, 長期割引単価区分：なし, 材料規格の選択：再生クラッシュラン RC-40                                                | m <sup>2</sup> | 8.700   |                  |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕         | ブレード幅3.1m                                                                                                          | 供用日            | -       |                  |
| *ロータリー〔マカダム・排対型(2次)〕          | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                     | 供用日            | -       |                  |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕      | 質量8～20 t                                                                                                           | 日              | -       |                  |
| *運転手（特殊）                      |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                        |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                    | 人              | -       |                  |
| *再生クラッシュラン                    | RC-40 40～0mm                                                                                                       | m <sup>3</sup> | -       |                  |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                            | L              | -       |                  |
| ・・・ 区画線復旧                     |                                                                                                                    | m              | 5.100   | 算出数量：1.000 m     |
| 【区画線工】                        | 作業区分：区画線設置, 規格（区画線設置）：溶融式（手動）, 仕様（区画線設置）：実線, 幅（区画線設置）：15cm, 時間的制約（区画線設置）：なし, 施工区分Ⅰ：昼間施工, 豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正なし,, , | m              | 1.000   |                  |
| 区画線材料費                        | 溶融式（手動）実線 B=15cm t=1.5mm                                                                                           | m              | 1.000   | 算出数量：1,000.000 m |
| *道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) | 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,, ,                                                                                        | kg             | 570.000 |                  |
| *ガラスビーズ(JIS R 3301)           | 1号(0.106～0.850mm), ,                                                                                               | kg             | 25.000  |                  |

|                                   |                                                                                                                                                                 |                |        |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| * 接着用プライマー                        | 区画線用,,                                                                                                                                                          | kg             | 25.000 |               |
| * 軽油                              | ハートロール給油,,                                                                                                                                                      | L              | 40.000 |               |
| * 雑品                              |                                                                                                                                                                 |                | 0.050  |               |
| ・・・ 擁壁復旧                          |                                                                                                                                                                 | m              | 2.000  | 算出数量: 2.000 m |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.200  |               |
| * バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                              | 日              |        |               |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                | m3             | -      |               |
| * 軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                        | L              | -      |               |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 0.400  |               |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%     | m3             | 4.000  |               |
| * バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                              | 日              |        |               |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                    | m3             | -      |               |
| * 軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                        | L              | -      |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.300  |               |
| * バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                              | 日              | -      |               |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -      |               |

|                                  |                                                                                                                                   |                |         |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 生コンクリート (高炉 B)                 | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                    | m <sup>3</sup> | -       |                 |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -       |                 |
| SP 型枠                            | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 15.000  |                 |
| * 型わく工                           |                                                                                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                                   | 人              | -       |                 |
| 【鉄筋工】                            | 規格区分: SD295, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t未満, 時間的制約: -, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量: 10%未満                                | ton            | 0.003   |                 |
| ・ 用水路工                           |                                                                                                                                   |                |         |                 |
| ・ ・ 第79号用排兼用水路                   | 大型フリューム600×600                                                                                                                    |                |         |                 |
| ・ ・ ・ 大型フリューム設置工                 | B600×H600                                                                                                                         | m              | 85.600  | 算出数量: 100.000 m |
| SP 床掘り                           | 土質: 土砂, 施工方法: 平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類: 無し, 障害の有無: 無し, 長期割引単価区分: あり                                                                 | m <sup>3</sup> | 81.000  |                 |
| * バックホウ [クロー・後方超小旋回・超低・排対型 (3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                             | 日              | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -       |                 |
| SP 基面整正                          | 整形区分: 基面整正                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 69.000  |                 |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                                   | 人              |         |                 |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ: U型側溝, 施工区分Ⅱ: 昼間施工, 規格Ⅰ: L=2000, 規格Ⅱ: 1000kg/個以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, 法面縦排水: -, 基礎碎石の施工有無: 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行わない | m              | 100.000 |                 |
| 大型フリューム                          | B600×H600×L2000, ,                                                                                                                | 個              | 50.000  |                 |
| SP 積込 (ルーズ)                      | 土質: 土砂, 作業内容: 平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 38.000  |                 |
| * バックホウ [クロー型・排対型 (1次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                             | 供用日            | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                   | 人              |         |                 |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -       |                 |
| 人力土工 (盛土・埋戻)                     | 土質区分: 砂・砂質土, 作業区分: 埋戻, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 振動コンパクタ (Ⅰ)                                                                             | m <sup>3</sup> | 34.000  |                 |
| ・ ・ ・ 作業土工                       |                                                                                                                                   | m              | 85.600  | 算出数量: 100.000 m |
| SP 積込 (ルーズ)                      | 土質: 土砂, 作業内容: 平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 60.000  |                 |
| * バックホウ [クロー型・排対型 (1次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                             | 供用日            | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                                           | L              |         |                 |
| 人力土工 (盛土・埋戻)                     | 土質区分: 砂・砂質土, 作業区分: 埋戻, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 締固めを計上しない                                                                               | m <sup>3</sup> | 54.000  |                 |

|                                 |                                                                                                                               |                |        |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり                                                                                   | m3             | 23.000 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                                                   | m3             | 31.000 |                |
| SP 法面整形                         | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                                 | m <sup>2</sup> | 91.000 |                |
| *バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                    | 日              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| ・・・急流工                          | OF600-2                                                                                                                       | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 44.800 |                |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 22.800 |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:,法面縦排水:,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない       | m              | 20.000 |                |
| 大型フリューム                         | B1000×H1000×L2000,,                                                                                                           | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 40.400 |                |
| *型わく工                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.800  |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                               | m3             |        |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 24.400 |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                               | 人              | -      |                |

|                                  |                                                                                                                               |                |        |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 22.000 |                |
| SP 型枠 (受台)                       | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 15.600 |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| SP コンクリート (受台)                   | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.600  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -      |                |
| ・・・ U型カルバート用スラブ設置                | 800用                                                                                                                          | 枚              | 15.000 | 算出数量:10.000 枚  |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.200  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -      |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 12.000 |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない                      | 枚              | 10.000 |                |
| U型カルバート用スラブ                      | 800用(車道用),,                                                                                                                   | 枚              | 10.000 |                |
| ・・・ 二次製品柵設置工                     | 1050型                                                                                                                         | 箇所             | 3.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 32.800 |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 日              |        |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |

|                                    |                                                                                                                                              |                |        |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| SP 基面整正                            | 整形区分:基面整正                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 25.800 |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| SP コンクリート分水槽据付                     | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                               | 基              | 10.000 |  |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                                | 日              | -      |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 運転手 (特殊)                         |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                          |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |  |
| 合流桝 (1050型)                        | 1050×1050×820,,                                                                                                                              | 個              | 10.000 |  |
| SP 型枠                              | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 2.800  |  |
| * 型わく工                             |                                                                                                                                              | 人              |        |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                          |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                          | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 1.000  |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                          |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート (高炉B)                    | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> | -      |  |
| SP 型枠                              | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 21.600 |  |
| * 型わく工                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                          |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                          | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup> | 2.600  |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                          |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート (高炉B)                    | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> |        |  |
| SP 積込 (ルーズ)                        | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 15.300 |  |
| * バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]             | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                        | 供用日            | -      |  |

|                                   |                                                                                                                                                          |                |        |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                  | L              | -      |               |
| 人力土工（盛土・埋戻）                       | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                                                            | m3             | 13.800 |               |
| ・・・現場打樁（現況取付）                     | 1000×1000×1200                                                                                                                                           | 箇所             | 1.000  | 算出数量：1.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり                                                                                                            | m3             | 15.000 |               |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]      | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                                                                | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                  | L              |        |               |
| SP 基面整正                           | 整形区分：基面整正                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 3.000  |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| 人力土工（盛土・埋戻）                       | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                                                            | m3             | 12.000 |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：なし，規格区分：18-8-25（20）（高炉B） W/C65%  | m3             | 0.100  |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t                                                                                                                         | 日              | -      |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *生コンクリート（高炉B）                     | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25（20）mm（W/C=65%以下）                                                                                                              | m3             | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                  | L              |        |               |
| SP 型枠                             | 型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.300  |               |
| *型わく工                             |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：21-12-25（20）（高炉B） W/C60% | m3             | 1.500  |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t                                                                                                                         | 日              | -      |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *生コンクリート（高炉B）                     | 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25（20）mm（W/C=60%以下）                                                                                                             | m3             | -      |               |

|                                       |                                                                                                                |                |        |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                        | L              | -      |               |
| SP 型枠                                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                    | m <sup>2</sup> | 12.000 |               |
| *型わく工                                 |                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                | 人              | -      |               |
| 【鉄筋工】                                 | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                  | ton            | 0.067  |               |
| 【鉄筋工】                                 | 規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                  | ton            | 0.052  |               |
| タラップ(合成樹脂被覆)                          | 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,                                                                                          | 個              | 3.000  |               |
| 【排水構造物工】                              | 施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:,, 基礎碎石の施工有無:, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | 枚              | 1.000  |               |
| グレーチング蓋                               | T-14、落込式、荒目、1000×1000,,                                                                                        | 個              | 1.000  |               |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                  | 作業区分:据付, 管径:500mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管1種                                             | m              | 4.200  |               |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                                                                           | 日              | -      |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *運転手(特殊)                              |                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *遠心力鉄筋コンクリート管                         | B形 外圧1種 径500 長2.43m                                                                                            | 本              | -      |               |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                        | L              | -      |               |
| ・・・ 現場打分水榼                            | 1200×2050×1900                                                                                                 | 箇所             | 1.000  | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 床掘り                                | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                              | m3             | 93.000 |               |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]          | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                     | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                              |                                                                                                                | 人              | -      |               |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                        | L              | -      |               |
| SP 基面整正                               | 整形区分:基面整正                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 5.000  |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                | 人              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                           | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクト(Ⅰ)                                                               | m3             | 11.000 |               |
| 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)                  | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0～4.0ton, 長期割引単価区分:なし                                                                  | m3             | 74.000 |               |

|                                 |                                                                                                                                                                  |                |        |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| SP コンクリート                       | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バケット(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  | m3             | 0.200  |  |
| *バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                               | 日              | -      |  |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                                                  | 人              |        |  |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                                  | m3             | -      |  |
| *軽油                             | バトリール給油                                                                                                                                                          | L              | -      |  |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.400  |  |
| *型わく工                           |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バケット(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3             | 3.200  |  |
| *バケット[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                               | 日              | -      |  |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                                                  | 人              |        |  |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                                                                 | m3             | -      |  |
| *軽油                             | バトリール給油                                                                                                                                                          | L              | -      |  |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 26.000 |  |
| *型わく工                           |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| 【鉄筋工】                           | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                                                    | ton            | 0.107  |  |
| 【鉄筋工】                           | 規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約: , 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                                                    | ton            | 0.052  |  |
| 【鉄筋工】                           | 規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                                                    | ton            | 0.151  |  |

|                             |                                                                                                                                       |     |        |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|
| 足場工                         | 安全ネット区分:あり, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                                           | 掛㎡  | 36.000 |                |
| タラップ(合成樹脂被覆)                | 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,                                                                                                                 | 個   | 6.000  |                |
| 簡易ゲート                       | C2-200,,                                                                                                                              | 基   | 1.000  |                |
| 雑矢板                         | 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,                                                                                                                | m3  | 0.022  |                |
| ・・・ 屈曲工                     | 600×600                                                                                                                               | 箇所  | 3.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                       | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | ㎡   | 14.000 |                |
| *型わく工                       |                                                                                                                                       | 人   | -      |                |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                       | 人   | -      |                |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                       | 人   | -      |                |
| SP コンクリート                   | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3  | 1.900  |                |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                       | 人   | -      |                |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                       | 人   | -      |                |
| *特殊作業員                      |                                                                                                                                       | 人   |        |                |
| *生コンクリート(高炉B)               | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3  | -      |                |
| ・・・ 第79-1号支線用水路             | UF250                                                                                                                                 |     |        |                |
| ・・・ 作業土工                    |                                                                                                                                       | m   | 64.900 | 算出数量:100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                  | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3  | 52.000 |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]        | 標準バックケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                         | 供用日 | -      |                |
| *運転手(特殊)                    |                                                                                                                                       | 人   | -      |                |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                               | L   | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                 | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない                                                                                       | m3  | 47.000 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)          | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:なし                                                                                         | m3  | 4.000  |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)          | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0~4.0ton, 長期割引単価区分:あり                                                                                         | m3  | 43.000 |                |
| SP 法面整形                     | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                                     | ㎡   | 64.000 |                |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | 標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                          | 日   | -      |                |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                       | 人   | -      |                |
| *運転手(特殊)                    |                                                                                                                                       | 人   | -      |                |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                       | 人   | -      |                |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                               | L   | -      |                |
| ・・・ 鉄筋コンクリートフリューム設置工        | UF250                                                                                                                                 | m   | 64.900 | 算出数量:10.000 m  |

|                                |                                                                                                                               |                |        |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP 床掘り                         | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 2.300  |                |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・~超低・排対型(~3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | ハトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工             | 製品規格:250,据付機械:バックホ(クレーン機能付) クロー型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                 | m              | 10.000 |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 1.800  |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | ハトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                                 | m3             | 1.600  |                |
| ・・・取水U字フリューム設置工                | UF250 A型                                                                                                                      | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 2.300  |                |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・~超低・排対型(~3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | ハトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 1.800  |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | ハトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                                 | m3             | 1.600  |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                   | m3             | -      |                |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.000  |                |
| *型わく工                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |

|                                   |                                                                                                                                         |                |        |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない               | m              | 10.000 |                |
| 取水U字フリューム                         | 250 両口分水,,                                                                                                                              | 個              | 10.000 |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品                 | フリュームタイト 250,,                                                                                                                          | 枚              | 10.000 |                |
| ・・・急流工                            | UF250-2（減勢部なし）                                                                                                                          | 箇所             | 1.000  | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 型枠（受台）                         | 型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 6.300  |                |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| SP コンクリート（受台）                     | 構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.600  |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート（高炉B）                    | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                          | m <sup>3</sup> | -      |                |
| ・・・二次製品枠設置工                       | 600型                                                                                                                                    | 箇所             | 2.000  | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                                            | m <sup>3</sup> | 11.700 |                |
| * バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）                                                                                   | 日              |        |                |
| * 運転手（特殊）                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |                |
| SP 基面整正                           | 整形区分：基面整正                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 12.200 |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                    | 作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：200kgを超え400kg以下, 基礎碎石の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                                            | 基              | 10.000 |                |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 吊能力1.7t                                                                            | 日              | -      |                |
| * 運転手（特殊）                         |                                                                                                                                         | 人              |        |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |                |
| 合流枠（600型）                         | 600×600×550,,                                                                                                                           | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                             | 型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |

|                      |                                                                                                                                              |                |        |                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *型わく工                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート            | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.400  |                |
| *普通作業員               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *特殊作業員               |                                                                                                                                              | 人              |        |                |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)        | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                              | m3             | -      |                |
| SP 型枠                | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10.600 |                |
| *型わく工                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート            | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m3             | 1.200  |                |
| *普通作業員               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *特殊作業員               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)        | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                              | m3             | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)           | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m3             | 7.200  |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                                  | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *軽油                  | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)          | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                             | m3             | 6.500  |                |
| ・・・ 屈曲工              | UF250                                                                                                                                        | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 8.100  |                |
| *型わく工                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート            | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m3             | 1.000  |                |

|                                 |                                                                                                                                                     |                |        |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *普通作業員                          |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                     | m3             | -      |                |
| ・第79-1号支線用水路現況取付                |                                                                                                                                                     |                |        |                |
| ・・・角落し1                         |                                                                                                                                                     | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| ステンレス等辺山形鋼                      | ,, SUS304 50×50×6                                                                                                                                   | kg             | 4.000  |                |
| アンカーボルト                         | ,, SUS304 M6×45                                                                                                                                     | 本              | 80.000 |                |
| 雑矢板                             | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,                                                                                                                              | m3             | 0.028  |                |
| ・・・角落し2                         |                                                                                                                                                     | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| ステンレス等辺山形鋼                      | ,, SUS304 50×50×6                                                                                                                                   | kg             | 36.000 |                |
| アンカーボルト                         | ,, SUS304 M6×45                                                                                                                                     | 本              | 80.000 |                |
| 雑矢板                             | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,                                                                                                                              | m3             | 0.028  |                |
| 【構造物取壊し】                        | 作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない                                                                                                  | m3             | 0.300  |                |
| SP 殻運搬                          | 殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:5.7km以下,                                                                                      | m3             | 0.300  |                |
| *ダンプトラック[コンロート・ディーゼル]           | 10t積級                                                                                                                                               | 供用日            | -      |                |
| *運転手(一般)                        |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                                             | L              | -      |                |
| 建設廃材                            | 資材規格:無筋コンクリート廃材                                                                                                                                     | m3             | 0.300  |                |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:小型構造物,打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.200  |                |
| *バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                   | 日              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                     | m3             | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                                             | L              | -      |                |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3.100  |                |
| *型わく工                           |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| ・第79-2号用排兼用水路                   | BF-600                                                                                                                                              |                |        |                |

|                                  |                                                                                                                           |                |        |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| ・・・ 作業土工                         |                                                                                                                           | m              | 23.000 | 算出数量：100.000 m |
| SP 法面整形                          | 整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：, 現場制約の有無：無し, 土質： <del>土質</del> 土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり                                              | m <sup>2</sup> | 41.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                | 日              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -      |                |
| ・・・ ベンチフリューム設置工                  | BF600                                                                                                                     | m              | 23.000 | 算出数量：10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                              | m3             | 5.300  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                              | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -      |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5.800  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない | m              | 10.000 |                |
| ベンチフリュームⅡ型                       | BF-600 L=2000,,                                                                                                           | 個              | 5.000  |                |
| ベンチフリュームパッキン                     | BF-600,,                                                                                                                  | 枚              | 5.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                 | m3             | 2.400  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                               | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                          | m3             | 2.200  |                |
| ・・・ 現場打枠                         | 1200×1800×1200                                                                                                            | 箇所             | 1.000  | 算出数量：1.000 箇所  |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり                                                                         | m3             | 20.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -      |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5.000  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.400  |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                           | 人              | -      |                |

|                                  |                                                                                                                                                                   |                |        |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                                                  | m3             | 6.900  |  |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)               | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:なし                                                                                                                     | m3             | 8.000  |  |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%   | m3             | 0.200  |  |
| * バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                                | 日              | -      |  |
| * 特殊作業員                          |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 運転手(特殊)                        |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                                   | m3             | -      |  |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                                                                           | L              | -      |  |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0.400  |  |
| * 型わく工                           |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3             | 2.200  |  |
| * バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                                | 日              | -      |  |
| * 特殊作業員                          |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 運転手(特殊)                        |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート(高炉B)                   | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                                                                  | m3             | -      |  |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                                                                           | L              | -      |  |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 17.000 |  |
| * 型わく工                           |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| 【鉄筋工】                            | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                                                     | ton            | 0.126  |  |
| タラップ(合成樹脂被覆)                     | 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,                                                                                                                                             | 個              | 3.000  |  |

|                                       |                                                                                                           |                |        |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 簡易ゲート                                 | C2-300,,                                                                                                  | 基              | 1.000  |                |
| 雑矢板                                   | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,                                                                                    | m3             | 0.084  |                |
| 【排水構造物工】                              | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | 枚              | 1.000  |                |
| グレーチング蓋                               | T-14、普通目、600×1000,,                                                                                       | 個              | 1.000  |                |
| ・・・ヒューム管布設                            | Φ700                                                                                                      | m              | 5.000  | 算出数量:1.000 m   |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                  | 作業区分:据付,管径:700mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),長期割引単価区分:なし,管種区分:外圧管1種                                            | m              | 1.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                                                                      | 日              | -      |                |
| *普通作業員                                |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                                |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *遠心力鉄筋コンクリート管                         | B形 外圧1種 径700 長2.43m                                                                                       | 本              | -      |                |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                   | L              |        |                |
| ・・・二次製品桷設置工                           | 1050型                                                                                                     | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                                | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                  | m3             | 32.800 |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(~3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                              | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                   | L              | -      |                |
| SP 基面整正                               | 整形区分:基面整正                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 25.800 |                |
| *普通作業員                                |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                        | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                               | 基              | 10.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(~2011)]      | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                                                                      | 日              | -      |                |
| *普通作業員                                |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                                |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                   | L              | -      |                |
| 合流桷 (1050型)                           | 1050×1050×820,,                                                                                           | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                                 | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                | m <sup>2</sup> | 2.800  |                |
| *型わく工                                 |                                                                                                           | 人              |        |                |
| *普通作業員                                |                                                                                                           | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                           | 人              | -      |                |

|                                     |                                                                                                                                              |                |        |                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP コンクリート                           | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 1.000  |                |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート (高炉B)                     | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             | -      |                |
| SP 型枠                               | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 21.600 |                |
| * 型わく工                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                           | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m3             | 2.600  |                |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート (高炉B)                     | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             | -      |                |
| SP 積込 (ルーズ)                         | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m3             | 15.300 |                |
| * バックホウ [クローラ型・排対型 (1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                 | 供用日            | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                          |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 軽油                                | ハートロール給油                                                                                                                                     | L              |        |                |
| 人力土工 (盛土・埋戻)                        | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)                                                                                            | m3             | 13.800 |                |
| ・・・ 自由勾配側溝 1                        | 500×600                                                                                                                                      | m              | 2.000  | 算出数量: 10.000 m |
| SP 床掘り                              | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                                                 | m3             | 14.000 |                |
| * バックホウ [クローラ・後方超小旋回・~超低・排対型 (~3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                 | 日              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                          |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 軽油                                | ハートロール給油                                                                                                                                     | L              |        |                |
| SP 基面整正                             | 整形区分:基面整正                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 9.000  |                |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP 型枠                               | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0.500  |                |
| * 型わく工                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |

|                                 |                                                                                                                                                         |                |        |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| SP コンクリート                       | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  | m3             | 0.500  |               |
| *ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                     | 日              | -      |               |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                         | m3             | -      |               |
| *軽油                             | ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                                                                                                 | L              | -      |               |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.500  |               |
| *ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                     | 日              | -      |               |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                         | m3             | -      |               |
| *軽油                             | ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                                                                                                 | L              | -      |               |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:自由勾配側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:-                                                              | m              | 10.000 |               |
| 自由勾配側溝                          | 500×600,,                                                                                                                                               | 本              | 5.000  |               |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない                                                       | 枚              | 10.000 |               |
| 自由勾配側溝 グレーチング蓋                  | 500用,,                                                                                                                                                  | 枚              | 10.000 |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸ(Ⅰ)                                                                                                           | m3             | 8.000  |               |
| ・・・自由勾配側溝 2                     | 500×700                                                                                                                                                 | m              | 2.000  | 算出数量:10.000 m |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                                                                                | m3             | 17.000 |               |
| *ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                           | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *軽油                             | ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                                                                                                                                 | L              | -      |               |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 9.000  |               |

|                                   |                                                                                                                                                                             |                |        |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| SP 型枠                             | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.500  |                |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                         | 構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 18 8 25(20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.500  |                |
| * バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                                                                 | 日              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート (高炉B)                   | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | -      |                |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                                                     | L              | -      |                |
| SP コンクリート                         | 構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 18-8-25(20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.700  |                |
| * バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                                                                 | 日              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート (高炉B)                   | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | -      |                |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                                                     | L              | -      |                |
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ: 自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ: 昼間施工, 規格Ⅰ: L=2000, 規格Ⅱ: 1000kg/個以下, 時間的制約: なし, , , 基礎碎石の施工有無: 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無: -                                                                  | m              | 10.000 |                |
| 自由勾配側溝                            | 500×700, ,                                                                                                                                                                  | 本              | 5.000  |                |
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ: 蓋版, 施工区分Ⅱ: 昼間施工, 規格Ⅰ: コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ: 40kg/枚以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, , 基礎碎石の施工有無: -, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行わない                                                            | 枚              | 10.000 |                |
| 自由勾配側溝 グレーチング蓋                    | 500用, ,                                                                                                                                                                     | 枚              | 10.000 |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分: 砂・砂質土, 作業区分: 埋戻, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 10.000 |                |
| ・・・ 自由勾配側溝 3                      | 500×800                                                                                                                                                                     | m              | 2.000  | 算出数量: 10.000 m |

|                                   |                                                                                                                                                         |                |        |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| SP 床掘り                            | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                                                                                | m3             | 1.000  |  |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]  | 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                           | 日              | -      |  |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *軽油                               | ハートル給油                                                                                                                                                  | L              | -      |  |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.800  |  |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0.100  |  |
| *型わく工                             |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100  |  |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] | 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                     | 日              | -      |  |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                         | m3             | -      |  |
| *軽油                               | ハートル給油                                                                                                                                                  | L              | -      |  |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100  |  |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] | 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                     | 日              | -      |  |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                                                                                                         | 人              | -      |  |
| *生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                         | m3             | -      |  |
| *軽油                               | ハートル給油                                                                                                                                                  | L              | -      |  |
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ:自由勾配側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:-                                                              | m              | 10.000 |  |
| 自由勾配側溝                            | 500×800,,                                                                                                                                               | 本              | 5.000  |  |

|                                   |                                                                                                                                                                  |                |        |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                                                          | 枚              | 10.000 |               |
| 自由勾配側溝 グレーチング蓋                    | 500用, ,                                                                                                                                                          | 枚              | 10.000 |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                                                                 | m3             | 1.000  |               |
| ・・・自由勾配側溝樹                        | 500×800                                                                                                                                                          | 箇所             | 1.000  | 算出数量：1.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり                                                                                                     | m3             | 1.400  |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                                     | 日              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                          | L              | -      |               |
| SP 基面整正                           | 整形区分：基面整正                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0.800  |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100  |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                               | 日              | -      |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                      | m3             | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                          | L              | -      |               |
| SP 型枠                             | 型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.100  |               |
| *型わく工                             |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100  |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                               | 日              | -      |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |

|                               |                                                                                                                                |                |        |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *生コンクリート(高炉B)                 | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                | m3             | -      |                |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                        | L              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):80kgを超え200kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                       | 基              | 1.000  |                |
| *バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                            | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                      |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                        | L              | -      |                |
| 自由勾配側溝枿                       | 500×800,,                                                                                                                      | 個              | 1.000  |                |
| 【排水構造物工】                      | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない                              | 枚              | 1.000  |                |
| 自由勾配側溝 グレーチング蓋                | 500用,,                                                                                                                         | 枚              | 1.000  |                |
| ・・・ 屈曲工                       | BF600                                                                                                                          | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                         | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 13.600 |                |
| *型わく工                         |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                     | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.900  |                |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                 | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                | m3             | -      |                |
| ・・・ 第79-3号支線用水路               | UF-300                                                                                                                         |                |        |                |
| ・・・ 作業土工                      |                                                                                                                                | m              | 26.600 | 算出数量:100.000 m |
| SP 法面整形                       | 整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                                   | m <sup>2</sup> | 68.000 |                |
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]    | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                     | 日              | -      |                |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *運転手(特殊)                      |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                        | L              | -      |                |

|                                  |                                                                                                                                |                |        |                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| ・・・鉄筋コンクリートフリーム設置工               | UF300                                                                                                                          | m              | 26.600 | 算出数量：10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                                       | m3             | 2.800  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                    | 日              | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                        | L              | -      |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 3.000  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| 鉄筋コンクリートフリーム機械据付工                | 製品規格：300，据付機械：バックホウ（クレーン機能付）クローラ型，受台の有無：受台無し，長期割引単価区分（賃料機械）：なし                                                                 | m              | 10.000 |                |
| SP 積込（ルーズ）                       | 土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                       | m3             | 2.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                    | 供用日            | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                        | L              | -      |                |
| 人力土工（盛土・埋戻）                      | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                                  | m3             | 1.800  |                |
| ・・・屈曲工                           | UF300                                                                                                                          | 箇所             | 2.000  | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 型枠                            | 型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：小型構造物                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 9.200  |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                        | 構造物種別：小型構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：，規格区分：18 8 25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 1.200  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                 | m3             | -      |                |
| ・・・第79-4号支線用水路                   | UF-250                                                                                                                         |                |        |                |
| ・・・作業土工                          |                                                                                                                                | m              | 52.700 | 算出数量：100.000 m |
| SP 掘削                            | 土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-                                                | m3             | 5.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                                      | 供用日            | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                                | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                        | L              | -      |                |
| ・・・鉄筋コンクリートフリーム設置工               | UF250                                                                                                                          | m              | 52.700 | 算出数量：10.000 m  |

|                                |                                                                                                                               |                |        |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP 床掘り                         | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 2.300  |                |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・~超低・排対型(~3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | ハトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工             | 製品規格:250,据付機械:バックホ(クレーン機能付) クロー型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                 | m              | 10.000 |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 1.800  |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | ハトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 1.600  |                |
| ・・・取水U字フリューム設置工                | UF250 B型                                                                                                                      | 箇所             | 2.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 2.300  |                |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・~超低・排対型(~3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | ハトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 1.800  |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | ハトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 1.600  |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                   | m3             | -      |                |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.600  |                |
| *型わく工                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |

|                                         |                                                                                                                                       |                |        |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                               |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| 【排水構造物工】                                | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない             | m              | 10.000 |               |
| 取水U字フリューム                               | 250 両口分水,,                                                                                                                            | 個              | 10.000 |               |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品                       | フリュームタイト 250,,                                                                                                                        | 枚              | 10.000 |               |
| ・・・ 進入路暗渠蓋設置工                           | T-4 UF-250                                                                                                                            | 枚              | 5.000  | 算出数量：1.000 枚  |
| 【排水構造物工】                                | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                       | 枚              | 1.000  |               |
| U字フリューム蓋                                | T-4 250×1000,,                                                                                                                        | 枚              | 1.000  |               |
| ・・・ 塩ビ管布設                               | VP φ300                                                                                                                               | m              | 24.400 | 算出数量：10.000 m |
| SP 床掘り                                  | 土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり                                                                                     | m <sup>3</sup> | 3.000  |               |
| * バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                                   | 日              | -      |               |
| * 運転手 (特殊)                              |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |               |
| SP 基面整正                                 | 整形区分：基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4.000  |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| パイプライン基礎                                | 基礎区分：砂・砂質土, 材料区分：現場流用土, バックホウ規格：山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 締固め機械：タンバ, 締固め区分：区分Ⅰ, 単価0円区分(基礎材)：なし, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり | m <sup>3</sup> | 1.700  |               |
| 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                          | 管種区分：VP, 管径区分(mm)：300mm, 形状区分：直管(両差し口), 管長区分：4.0m管, 接合箇所：0箇所, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり                                                       | m              | 10.000 |               |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                      | 工種区分：築堤・埋戻, 規格区分(ton)：0.8～1.1ton, 長期割引単価区分：なし                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1.000  |               |
| ・・・ ヒューム管布設                             | φ300(B形1種, 180° 自由基礎)                                                                                                                 | m              | 20.100 | 算出数量：10.000 m |
| SP 基面整正                                 | 整形区分：基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 8.000  |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| 整形工(人力荒仕上げ)                             | 土質区分：土砂                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 7.400  |               |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                    | 作業区分：据付, 管径：300mm, 管材規格：遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分：なし, 管種区分：外圧管1種                                                                    | m              | 10.000 |               |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                         | 日              | -      |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 運転手 (特殊)                              |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                               |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 特殊作業員                                 |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |

|                                 |                                                                                                                                   |                |        |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *遠心力鉄筋コンクリート管                   | B形 外圧1種 径300 長2.00m                                                                                                               | 本              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -      |                |
| パイプライン基礎                        | 基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし                          | m3             | 1.300  |                |
| パイプライン基礎                        | 基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:タソバ,締固め区分:区分I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし                              | m3             | 1.400  |                |
| ・・・二次製品枠設置工                     | 600型                                                                                                                              | 箇所             | 3.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 11.700 |                |
| *バックホ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バックケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                    | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                   | 人              |        |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -      |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 12.200 |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                  | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                         | 基              | 10.000 |                |
| *バックホ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バックケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                             | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                   | 人              |        |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -      |                |
| 合流枠(600型)                       | 600×600×550,,                                                                                                                     | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |
| *型わく工                           |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.400  |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                   | m3             | -      |                |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 10.600 |                |

|                                   |                                                                                                                                                       |                |       |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| *型わく工                             |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                         | m3             | 1.200 |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                       | 人              |       |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| *生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                       | m3             | -     |               |
| SP 積込(ルーズ)                        | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                              | m3             | 7.200 |               |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]             | 標準バックケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                                         | 供用日            | -     |               |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| *軽油                               | ハートロール給油                                                                                                                                              | L              | -     |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                                         | m3             | 6.500 |               |
| ・・・現場打樁                           | 600×600×800                                                                                                                                           | 箇所             | 1.000 | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                                                                                         | m3             | 6.000 |               |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]      | 標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                           | 日              | -     |               |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| *軽油                               | ハートロール給油                                                                                                                                              | L              | -     |               |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1.000 |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0.200 |               |
| *型わく工                             |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                       | 人              |       |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:,打設高さ、水平打設距離:,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100 |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                   | 日              | -     |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                                                                                       | 人              | -     |               |

|                                  |                                                                                                                                                                  |                |        |               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                                  | m3             | -      |               |
| *軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                         | L              | -      |               |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 6.600  |               |
| *型わく工                            |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:パッキン(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3             | 0.500  |               |
| *パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                               | 日              | -      |               |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                                                                 | m3             | -      |               |
| *軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                         | L              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                                                                 | m3             | 5.000  |               |
| ・・・ 現場打落差柵設置                     | 1000×1000×2000                                                                                                                                                   | 箇所             | 1.000  | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                                                                                | m3             | 87.000 |               |
| *パッキン[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]      | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                                                       | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *軽油                              | ハートロール給油                                                                                                                                                         | L              | -      |               |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3.000  |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.300  |               |
| *型わく工                            |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:パッキン(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  | m3             | 0.100  |               |
| *パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                               | 日              | -      |               |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人              | -      |               |

|                                  |                                                                                                                                                                  |                 |        |                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |                |
| * 運転手（特殊）                        |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                                  | m3              | -      |                |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                                                                          | L               | -      |                |
| 【鉄筋工】                            | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                                                    | ton             | 0.133  |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>  | 21.000 |                |
| * 型わく工                           |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |                |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |                |
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |                |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3              | 3.000  |                |
| * バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] | 標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                              | 日               | -      |                |
| * 特殊作業員                          |                                                                                                                                                                  | 人               |        |                |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |                |
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |                |
| * 運転手（特殊）                        |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                   | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                                                                 | m3              | -      |                |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                                                                          | L               | -      |                |
| 足場工                              | 安全ネット区分:あり, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                                                                      | 掛m <sup>2</sup> | 33.000 |                |
| タラップ(合成樹脂被覆)                     | 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,                                                                                                                                            | 個               | 6.000  |                |
| グレーチング蓋                          | T-14、落込式、荒目、1000×1000,,                                                                                                                                          | 個               | 1.000  |                |
| ・・・ 大型フリューム設置                    | 600×600                                                                                                                                                          | 箇所              | 1.000  | 算出数量:1.000 箇所  |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない                                        | m               | 2.000  |                |
| 大型フリューム                          | B600×H600×L2000,,                                                                                                                                                | 個               | 1.000  |                |
| ・・・ 第80号支線用水路                    | UF 300                                                                                                                                                           |                 |        |                |
| ・・・ 作業土工                         |                                                                                                                                                                  | m               | 72.900 | 算出数量:100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                                        | m3              | 49.000 |                |
| * バックホ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バックケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                                                    | 供用日             | -      |                |
| * 運転手（特殊）                        |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |                |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                                                                          | L               | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない                                                                                                                  | m3              | 44.000 |                |

|                                 |                                                                                                                  |                |        |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 4.000  |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                                      | m3             | 40.000 |                |
| SP 法面整形                         | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                    | m <sup>2</sup> | 61.000 |                |
| *バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                       | 日              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |                |
| ・・・鉄筋コンクリートフリューム設置工             | UF300                                                                                                            | m              | 72.900 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                         | m3             | 2.800  |                |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                     | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3.000  |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工              | 製品規格:300,据付機械:バックホウ(クレーン機能付) クロー型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                   | m              | 10.000 |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                         | m3             | 2.000  |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                      | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                    | m3             | 1.800  |                |
| ・・・急流工                          | UF300-2                                                                                                          | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                         | m3             | 18.600 |                |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                     | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 14.600 |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない | m              | 20.000 |                |
| 大型フリューム                         | B600×H600×L2000,,                                                                                                | 個              | 10.000 |                |

|                               |                                                                                                                                         |                |        |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| SP 型枠                         | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 14.300 |               |
| *型わく工                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                     | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.600  |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                         | 人              |        |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *生コンクリート(高炉B)                 | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                          | m <sup>3</sup> | -      |               |
| SP 積込(ルーズ)                    | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 11.300 |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                   | 供用日            | -      |               |
| *運転手(特殊)                      |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                   | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                        | m <sup>3</sup> | 10.200 |               |
| SP 型枠(受台)                     | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 6.900  |               |
| *型わく工                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| SP コンクリート(受台)                 | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.600  |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *生コンクリート(高炉B)                 | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                          | m <sup>3</sup> | -      |               |
| ・・・重圧管布設                      | φ350                                                                                                                                    | m              | 9.000  | 算出数量:10.000 m |
| SP 床掘り                        | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                            | m <sup>3</sup> | 7.400  |               |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                   | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                      |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |               |
| SP 基面整正                       | 整形区分:基面整正                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 5.100  |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |

|                                       |                                                                                                                                              |                |        |                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 生モルタル（普通）                             | , 配合 1:3,                                                                                                                                    | m3             | 0.100  |                |
| SP 型枠                                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0.500  |                |
| *型わく工                                 |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                                              | 人              |        |                |
| SP コンクリート                             | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.300  |                |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                         | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -      |                |
| 重圧管布設                                 | φ 350                                                                                                                                        | m              | 10.000 | 算出数量:1.000 m   |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] | 機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                         | 日              | 0.056  |                |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | 0.089  |                |
| *運転手(特殊)                              |                                                                                                                                              | 人              | 0.039  |                |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                                              | 人              | 0.029  |                |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | 0.019  |                |
| *重圧管                                  | φ 350 L=2000 1種, ,                                                                                                                           | 個              | 0.500  |                |
| *軽油                                   | ハートロール給油                                                                                                                                     | L              | 1.913  |                |
| SP 積込(ルーズ)                            | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m3             | 5.700  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]                 | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                        | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *軽油                                   | ハートロール給油                                                                                                                                     | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                           | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(1)                                                                                             | m3             | 5.100  |                |
| ・・・ 二次製品枠設置工                          | 600型                                                                                                                                         | 箇所             | 3.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                                | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                 | m3             | 11.700 |                |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対型(~3次)]      | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                        | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *軽油                                   | ハートロール給油                                                                                                                                     | L              | -      |                |
| SP 基面整正                               | 整形区分:基面整正                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 12.200 |                |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                              | 人              |        |                |
| SP コンクリート分水槽据付                        | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                 | 基              | 10.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・低騒・排対型(~3次)]        | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t                                                                                 | 日              | -      |                |

|                       |                                                                                                                                          |                |        |                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *運転手（特殊）              |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *軽油                   | パトロール給油                                                                                                                                  | L              |        |                |
| 合流桧（600型）             | 600×600×550,,                                                                                                                            | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |
| *型わく工                 |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| SP コンクリート             | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.400  |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)         | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                              | m <sup>3</sup> | -      |                |
| SP 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 10.600 |                |
| *型わく工                 |                                                                                                                                          | 人              |        |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| SP コンクリート             | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup> | 1.200  |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)         | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                              | m <sup>3</sup> | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)            | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 7.200  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] | 標準バックホウ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                   | 供用日            | -      |                |
| *運転手（特殊）              |                                                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *軽油                   | パトロール給油                                                                                                                                  | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)           | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                         | m <sup>3</sup> | 6.500  |                |
| ・・・ 二次製品桧設置工          | 900型                                                                                                                                     | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |

|                                  |                                                                                                                                     |                |        |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                            | m3             | 22.900 |  |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                        | 日              | -      |  |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                             | L              | -      |  |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 20.500 |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| SP コンクリート分水槽据付                   | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                           | 基              | 10.000 |  |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                                 | 日              |        |  |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                             | L              | -      |  |
| 合流桧 (900型)                       | 900×900×700,,                                                                                                                       | 個              | 10.000 |  |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 2.500  |  |
| *型わく工                            |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.800  |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *生コンクリート (高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                  | m3             |        |  |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 16.800 |  |
| *型わく工                            |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m3             | 2.000  |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                     | 人              | -      |  |

|                            |                                                                                                                               |                |         |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *特殊作業員                     |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)              | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -       |                |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 11.900  |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                               | 人              |         |                |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(1)                                                                                 | m3             | 10.700  |                |
| ・・・ 屈曲工                    | UF300                                                                                                                         | 箇所             | 1.000   | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                      | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 9.200   |                |
| *型わく工                      |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *普通作業員                     |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                               | 人              |         |                |
| SP コンクリート                  | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.200   |                |
| *普通作業員                     |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *特殊作業員                     |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)              | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -       |                |
| ・・・ 第80-1号支線用水路            | UF-250                                                                                                                        |                |         |                |
| ・・・ 作業土工                   |                                                                                                                               | m              | 47.700  | 算出数量:100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 71.000  |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                                                                                  | m3             | 64.000  |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)         | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし                                                                                   | m3             | 8.000   |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)         | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                                                   | m3             | 56.000  |                |
| SP 法面整形                    | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                                 | m <sup>2</sup> | 150.000 |                |
| *バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                     | 日              | -       |                |
| *普通作業員                     |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                               | 人              | -       |                |

|                                  |                                                                                                                                         |                |        |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |                |
| ・・・鉄筋コンクリートフリーム設置工               | UF250                                                                                                                                   | m              | 47.700 | 算出数量：10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                                            | m3             | 2.300  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                            | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| 鉄筋コンクリートフリーム機械据付工                | 製品規格：250, 据付機械：バックホウ (クレーン機能付) クローラ型, 受台の有無：受台無し, 長期割引単価区分 (賃料機械)：なし                                                                    | m              | 10.000 |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                               | m3             | 1.800  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                            | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(I)                                                                                        | m3             | 1.600  |                |
| ・・・急流工                           | UF250-2                                                                                                                                 | 箇所             | 1.000  | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                                            | m3             | 18.600 |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                            | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 14.600 |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない               | m              | 20.000 |                |
| 大型フリーム                           | B600×H600×L2000,,                                                                                                                       | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 14.300 |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                        | 構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.700  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |

|                                 |                                                                                                                                       |                |        |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 11.300 |                |
| * バックホウ[クロー型・排対型(1次)]           | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 供用日            |        |                |
| * 運転手(特殊)                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 軽油                            | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                      | m3             | 10.200 |                |
| SP 型枠(受台)                       | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 6.300  |                |
| * 型わく工                          |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              |        |                |
| SP コンクリート(受台)                   | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.600  |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |                |
| ・・・ 二次製品樹設置工                    | 600型                                                                                                                                  | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 11.700 |                |
| * バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(~3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 日              | -      |                |
| * 運転手(特殊)                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 軽油                            | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 12.200 |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                  | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                          | 基              | 10.000 |                |
| * バックホウ[クロー型・クレーン・低騒・排対型(~3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                                    | 日              | -      |                |
| * 運転手(特殊)                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                         |                                                                                                                                       | 人              |        |                |
| * 軽油                            | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| 合流桝(600型)                       | 600×600×550,,                                                                                                                         | 個              | 10.000 |                |

|                       |                                                                                                                                              |                |        |                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |
| *型わく工                 |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート             | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.400  |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                              | 人              |        |                |
| *特殊作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)         | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> | -      |                |
| SP 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10.600 |                |
| *型わく工                 |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート             | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup> | 1.200  |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)         | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> |        |                |
| SP 積込(ルーズ)            | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 7.200  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] | 標準バックケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                      | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *軽油                   | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)           | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                             | m <sup>3</sup> | 6.500  |                |
| ・・・ 角落し               | UF-250                                                                                                                                       | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| ステンレス等辺山形鋼            | ,, SUS304 50×50×6                                                                                                                            | kg             | 84.000 |                |
| 電気溶接                  | 溶接区分:V型突合せ片面溶接, 板厚区分(mm):6mm                                                                                                                 | m              | 9.400  |                |
| アンカーボルト               | ,, SUS304 M6×45                                                                                                                              | 本              | 90.000 |                |
| 雑矢板                   | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0.030  |                |
| ・・・ 屈曲工               | UF250                                                                                                                                        | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 8.100  |                |

|                                      |                                                                                                                                |     |         |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|
| *型わく工                                |                                                                                                                                | 人   | -       |                |
| *普通作業員                               |                                                                                                                                | 人   | -       |                |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                                | 人   | -       |                |
| SP コンクリート                            | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3  | 1.000   |                |
| *普通作業員                               |                                                                                                                                | 人   | -       |                |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                                | 人   | -       |                |
| *特殊作業員                               |                                                                                                                                | 人   | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)                        | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                | m3  | -       |                |
| ・・・ 流末処理                             | UF250                                                                                                                          | m   | 2.000   | 算出数量:10.000 m  |
| 鉄筋コンクリートフリーム機械据付工                    | 製品規格:250,据付機械:バックホ(クレーン機能付) クローラ型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                 | m   | 10.000  |                |
| ・・・ 第81号支線用水路                        | UF250                                                                                                                          |     |         |                |
| ・・・ 作業土工                             |                                                                                                                                | m   | 90.400  | 算出数量:100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                           | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                        | m3  | 130.000 |                |
| *バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]            | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                      | 供用日 | -       |                |
| *運転手(特殊)                             |                                                                                                                                | 人   | -       |                |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                                        | L   | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                          | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                                                                                   | m3  | 114.000 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                   | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし                                                                                    | m3  | 8.000   |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                   | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                                                    | m3  | 66.000  |                |
| SP 路床盛土                              | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし                                                                                   | m3  | 21.000  |                |
| *振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]      | 質量3.0~4.0t                                                                                                                     | 日   |         |                |
| *バックホ[クローラ型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]    | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                                                     | 日   | -       |                |
| *運転手(特殊)                             |                                                                                                                                | 人   | -       |                |
| *普通作業員                               |                                                                                                                                | 人   | -       |                |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                                        | L   | -       |                |
| SP 路床盛土                              | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                                                               | m3  | 19.000  |                |
| *ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]            | 7t級 7~9t                                                                                                                       | 日   | -       |                |
| *振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・〜低騒・排(〜2014)] | 質量11~12t                                                                                                                       | 日   |         |                |
| *運転手(特殊)                             |                                                                                                                                | 人   | -       |                |
| *普通作業員                               |                                                                                                                                | 人   | -       |                |

|                                  |                                                                 |                |         |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり   | m <sup>2</sup> | 110.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                      | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                 | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                 | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| ・・・鉄筋コンクリートフリーウム設置工              | UF250                                                           | m              | 90.400  | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし        | m3             | 2.300   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                    | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                       | m <sup>2</sup> | 2.500   |                |
| *普通作業員                           |                                                                 | 人              | -       |                |
| 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工               | 製品規格:250,据付機械:バックホウ(クレーン機能付) クローラ型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし | m              | 10.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                        | m3             | 1.800   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                     | 供用日            | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                   | m3             | 1.600   |                |
| ・・・取水U字フリーウム設置工                  | UF250 B型                                                        | 箇所             | 4.000   | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし        | m3             | 2.300   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                    | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                        | m3             | 1.800   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                     | 供用日            | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                   | m3             | 1.600   |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                       | m <sup>2</sup> | 2.500   |                |
| *普通作業員                           |                                                                 | 人              | -       |                |

|                                 |                                                                                                                               |                |        |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP コンクリート                       | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100  |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -      |                |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.600  |                |
| * 型わく工                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない             | m              | 10.000 |                |
| 取水U字フリューム                       | 250 両口分水,,                                                                                                                    | 個              | 10.000 |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品               | フリュームタイト 250,,                                                                                                                | 枚              | 10.000 |                |
| ・・・急流工                          | UF250-2                                                                                                                       | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 18.600 |                |
| * バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -      |                |
| * 運転手(特殊)                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| * 軽油                            | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 14.600 |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない             | m              | 20.000 |                |
| 大型フリューム                         | B600×H600×L2000,,                                                                                                             | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 14.300 |                |
| * 型わく工                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.700  |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |

|                                |                                                                                                                                       |                |        |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 特殊作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 生コンクリート(高炉B)                 | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |               |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 11.300 |               |
| * バックホウ[クロー型・排対型(1次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 供用日            |        |               |
| * 運転手(特殊)                      |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                      | m3             | 10.200 |               |
| SP 型枠(受台)                      | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 6.300  |               |
| * 型わく工                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                                                       | 人              |        |               |
| SP コンクリート(受台)                  | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.600  |               |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 特殊作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 生コンクリート(高炉B)                 | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |               |
| ・・・ 進入路暗渠蓋設置工                  | T-4 UF-250                                                                                                                            | 枚              | 5.000  | 算出数量:1.000 枚  |
| 【排水構造物工】                       | 施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:,, 基礎碎石の施工有無:, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない                        | 枚              | 1.000  |               |
| U字フリューム蓋                       | T-4 250×1000,,                                                                                                                        | 枚              | 1.000  |               |
| ・・・ 重圧管布設                      | φ300                                                                                                                                  | m              | 11.000 | 算出数量:10.000 m |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 6.600  |               |
| * バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 日              | -      |               |
| * 運転手(特殊)                      |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                                               | L              |        |               |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4.700  |               |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| 生モルタル(普通)                      | , 配合 1:3,                                                                                                                             | m3             | 0.100  |               |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0.400  |               |
| * 型わく工                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |

|                                        |                                                                                                                                              |                |        |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| * 土木一般世話役                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| SP コンクリート                              | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.200  |                 |
| * 普通作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 生コンクリート (高炉B)                        | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             |        |                 |
| 重圧管布設                                  | φ 300, 長期割なし                                                                                                                                 | m              | 10.000 | 算出数量: 1.000 m   |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] | 機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                                                                                                  | 日              | 0.056  |                 |
| * 普通作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | 0.090  |                 |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                                                                                              | 人              | 0.039  |                 |
| * 土木一般世話役                              |                                                                                                                                              | 人              | 0.029  |                 |
| * 特殊作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | 0.019  |                 |
| * 重圧管                                  | φ 300 L=2000 1種, ,                                                                                                                           | 個              | 0.500  |                 |
| * 軽油                                   | ハートロール給油                                                                                                                                     | L              | 1.917  |                 |
| SP 積込(ルーズ)                             | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m3             | 5.300  |                 |
| * バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]                 | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                 | 供用日            | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                   | ハートロール給油                                                                                                                                     | L              | -      |                 |
| 人力土工(盛土・埋戻)                            | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(1)                                                                                             | m3             | 4.800  |                 |
| ・・・ 二次製品枠設置工                           | 600型                                                                                                                                         | 箇所             | 2.000  | 算出数量: 10.000 箇所 |
| SP 床掘り                                 | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                 | m3             | 11.700 |                 |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対型(~3次)]      | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                 | 日              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                   | ハートロール給油                                                                                                                                     | L              | -      |                 |
| SP 基面整正                                | 整形区分:基面整正                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 12.200 |                 |
| * 普通作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| SP コンクリート分水槽据付                         | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下, 基礎砕石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                 | 基              | 10.000 |                 |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・低騒・排対型(~3次)]        | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                                          | 日              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 普通作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |

|                               |                                                                                                                                            |                |        |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -      |               |
| 合流桧 (600型)                    | 600×600×550,,                                                                                                                              | 個              | 10.000 |               |
| SP 型枠                         | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.800  |               |
| *型わく工                         |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                            | 人              |        |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                     | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:,, 規格区分:18 8 25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.400  |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *生コンクリート (高炉B)                | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                             | m <sup>3</sup> | -      |               |
| SP 型枠                         | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10.600 |               |
| *型わく工                         |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                     | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%  | m <sup>3</sup> | 1.200  |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                            | 人              |        |               |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *生コンクリート (高炉B)                | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                             | m <sup>3</sup> | -      |               |
| SP 積込 (ルーズ)                   | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 7.200  |               |
| *バックホウ [クロー型・排対型 (1次)]        | 標準バックケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                    | 供用日            | -      |               |
| *運転手 (特殊)                     |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -      |               |
| 人力土工 (盛土・埋戻)                  | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)                                                                                          | m <sup>3</sup> | 6.500  |               |
| ・・・ 現場打落差桧設置                  | 1000×1000×2000                                                                                                                             | 箇所             | 1.000  | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 床掘り                        | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                                                          | m <sup>3</sup> | 87.000 |               |
| *バックホウ [クロー型・～超低・排対型 (～2014)] | 標準バックケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                                      | 日              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                     |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -      |               |

|                                   |                                                                                                                                                                  |                 |        |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--|
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>  | 3.000  |  |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>  | 0.300  |  |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人               |        |  |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:パッキン(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  | m <sup>3</sup>  | 0.100  |  |
| * パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                                                      | 日               | -      |  |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| * 生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                      | m <sup>3</sup>  | -      |  |
| * 軽油                              | パトリール給油                                                                                                                                                          | L               | -      |  |
| 【鉄筋工】                             | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                                                   | ton             | 0.133  |  |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>  | 21.000 |  |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:パッキン(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m <sup>3</sup>  | 3.000  |  |
| * パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                                                      | 日               | -      |  |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                  | 人               |        |  |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                                                  | 人               | -      |  |
| * 生コンクリート(高炉B)                    | 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                                                     | m <sup>3</sup>  | -      |  |
| * 軽油                              | パトリール給油                                                                                                                                                          | L               | -      |  |
| 足場工                               | 安全ネット区分:あり, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                                                                      | 掛m <sup>2</sup> | 33.000 |  |
| タラップ (合成樹脂被覆)                     | 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,                                                                                                                                            | 個               | 6.000  |  |

|                                   |                                                                |                |         |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| グレーチング蓋                           | T-14、落込式、荒目、1000×1000,,                                        | 個              | 1.000   |                |
| ・・第81-1号支線用水路                     | UF-250                                                         |                |         |                |
| ・・・作業土工                           |                                                                | m              | 36.100  | 算出数量：100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                        | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                        | m3             | 320.000 |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]         | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                      | 供用日            |         |                |
| *運転手(特殊)                          |                                                                | 人              | -       |                |
| *軽油                               | パトロール給油                                                        | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                   | m3             | 285.000 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし                    | m3             | 35.000  |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                    | m3             | 110.000 |                |
| SP 路床盛土                           | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし                   | m3             | 140.000 |                |
| *振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)]    | 質量3.0~4.0t                                                     | 日              | -       |                |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                     | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                          |                                                                | 人              |         |                |
| *普通作業員                            |                                                                | 人              | -       |                |
| *軽油                               | パトロール給油                                                        | L              | -       |                |
| SP 法面整形                           | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり  | m <sup>2</sup> | 200.000 |                |
| *バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                      | 日              | -       |                |
| *普通作業員                            |                                                                | 人              | -       |                |
| *運転手(特殊)                          |                                                                | 人              |         |                |
| *土木一般世話役                          |                                                                | 人              | -       |                |
| *軽油                               | パトロール給油                                                        | L              | -       |                |
| ・・・鉄筋コンクリートフリューム設置工               | UF250                                                          | m              | 36.100  | 算出数量：10.000 m  |
| SP 床掘り                            | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし       | m3             | 2.300   |                |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]   | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                    | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                          |                                                                | 人              | -       |                |
| *軽油                               | パトロール給油                                                        | L              |         |                |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                      | m <sup>2</sup> | 2.500   |                |
| *普通作業員                            |                                                                | 人              | -       |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工                | 製品規格:250,据付機械:バックホウ(クレーン機能付) クロー型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし | m              | 10.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                        | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                       | m3             | 1.800   |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]              | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                    | 供用日            | -       |                |

|                                  |                                                                                                                               |                |        |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                              | ハトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工（盛土・埋戻）                      | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                                 | m3             | 1.600  |                |
| ・・・急流工                           | UF250-2                                                                                                                       | 箇所             | 2.000  | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                                      | m3             | 18.600 |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型（〜3次）] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                   | 日              | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                              | ハトロール給油                                                                                                                       | L              |        |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 14.600 |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない             | m              | 20.000 |                |
| 大型フリューム                          | B600×H600×L2000，                                                                                                              | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 14.300 |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                        | 構造物種別：小型構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25（20）（高炉B） W/C65% | m3             | 0.700  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *生コンクリート（高炉B）                    | 18N/mm2 8cm 25（20）mm（W/C=65%以下）                                                                                               | m3             | -      |                |
| SP 積込（ルーズ）                       | 土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 11.300 |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型（1次）]            | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                   | 供用日            | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                              | ハトロール給油                                                                                                                       | L              |        |                |
| 人力土工（盛土・埋戻）                      | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                                 | m3             | 10.200 |                |
| SP 型枠（受台）                        | 型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 6.300  |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |

|                                   |                                                                                                                                  |                |        |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP コンクリート (受台)                    | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%    | m3             | 0.600  |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                  | m3             | -      |                |
| ・・・ 二次製品樹設置工                      | 600型                                                                                                                             | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                         | m3             | 11.700 |                |
| * バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                     | 日              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -      |                |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 12.200 |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                    | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                        | 基              | 10.000 |                |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                              | 日              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -      |                |
| 合流桝 (600型)                        | 600×600×550,,                                                                                                                    | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18 8 25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.400  |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                  | m3             | -      |                |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10.600 |                |

|                             |                                                                                                                               |                |         |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *型わく工                       |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *普通作業員                      |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| SP コンクリート                   | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.200   |                |
| *普通作業員                      |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *特殊作業員                      |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)               | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -       |                |
| SP 積込(ルーズ)                  | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 7.200   |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]        | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                    |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                 | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 6.500   |                |
| ・・第83号支線用水路                 | UF-300                                                                                                                        |                |         |                |
| ・・・作業土工                     |                                                                                                                               | m              | 139.600 | 算出数量:100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                  | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 70.000  |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]        | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                    |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                 | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                                                                                  | m3             | 63.000  |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)          | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし                                                                                   | m3             | 49.000  |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)          | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                                                   | m3             | 14.000  |                |
| SP 法面整形                     | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                                 | m <sup>2</sup> | 23.000  |                |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                     | 日              | -       |                |
| *普通作業員                      |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *運転手(特殊)                    |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| ・・・鉄筋コンクリートフレーム設置工          | UF300                                                                                                                         | m              | 139.600 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                      | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 2.800   |                |

|                                  |                                                                                                                                       |                |        |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                          | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3.000  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              |        |                |
| 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工               | 製品規格:300, 据付機械:バックホウ (クレーン機能付) クローラ型, 受台の有無:受台無し, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                   | m              | 10.000 |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 2.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                          | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                      | m3             | 1.800  |                |
| ・・・取水U字フリーウム設置工                  | UF300 A型                                                                                                                              | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 2.800  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                          | 日              |        |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 2.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                          | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                      | m3             | 1.800  |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3.000  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              |        |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 2.400  |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |

|                                   |                                                                                                                                              |                |        |                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない                     | m              | 10.000 |                |
| 取水U字フリューム                         | 300 両口分水,,                                                                                                                                   | 個              | 10.000 |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品                 | フリュームタイト 300,,                                                                                                                               | 枚              | 10.000 |                |
| ・・・ 進入路暗渠蓋設置工                     | T-4 UF-300                                                                                                                                   | 枚              | 6.000  | 算出数量：1.000 枚   |
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない                             | 枚              | 1.000  |                |
| U字フリューム蓋                          | T-4 300×1000,,                                                                                                                               | 枚              | 1.000  |                |
| ・・・ 二次製品桝設置工                      | 600型                                                                                                                                         | 箇所             | 1.000  | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                                                 | m3             | 11.700 |                |
| * バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                 | 日              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 軽油                              | バトリール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                |
| SP 基面整正                           | 整形区分：基面整正                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 12.200 |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                    | 作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：200kgを超え400kg以下, 基礎碎石の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                                                 | 基              | 10.000 |                |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                                          | 日              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 軽油                              | バトリール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                |
| 合流桝 (600型)                        | 600×600×550,,                                                                                                                                | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                             | 型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.400  |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |

|                       |                                                                                                                                       |                |        |                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 土木一般世話役             |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)        | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |                |
| SP 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 10.600 |                |
| * 型わく工                |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 普通作業員               |                                                                                                                                       | 人              |        |                |
| * 土木一般世話役             |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| SP コンクリート             | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18 8 25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.200  |                |
| * 普通作業員               |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役             |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員               |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)        | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)            | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 7.200  |                |
| * バックホウ[クロー型・排対型(1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 供用日            | -      |                |
| * 運転手(特殊)             |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 軽油                  | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)           | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                      | m3             | 6.500  |                |
| ・・・ 屈曲工               | UF300                                                                                                                                 | 箇所             | 8.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 9.200  |                |
| * 型わく工                |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 普通作業員               |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役             |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| SP コンクリート             | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.200  |                |
| * 普通作業員               |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役             |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員               |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)        | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |                |
| ・ 排水路工                |                                                                                                                                       |                |        |                |
| ・・・ 第60号支線排水路         |                                                                                                                                       |                |        |                |
| ・・・ 作業土工              |                                                                                                                                       | m              | 75.700 | 算出数量:100.000 m |
| SP 床掘り                | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                                                     | m3             | 99.000 |                |

|                                  |                                                                                                                   |                |         |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                        | 日              | -       |               |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                   | 人              | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |               |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                      | m <sup>2</sup> | 200.000 |               |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                        | 日              | -       |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |               |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                   | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                   | 人              | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |               |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                     | m <sup>2</sup> | 210.000 |               |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                        | 日              | -       |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |               |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                   | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                   | 人              | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |               |
| ・・・ベンチフリューム設置工                   | BF250                                                                                                             | m              | 75.700  | 算出数量:10.000 m |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                          | m3             | 1.800   |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                      | 日              | -       |               |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                   | 人              | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |               |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2.500   |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |               |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | m              | 10.000  |               |
| ベンチフリュームⅡ型                       | BF-250 L=2000,,                                                                                                   | 個              | 5.000   |               |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                          | m3             | 1.200   |               |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                       | 供用日            | -       |               |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                   | 人              | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                     | m3             | 1.100   |               |
| ・・・階段落差工                         | BF250                                                                                                             | 個              | 11.000  | 算出数量:10.000 個 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                          | m3             | 1.600   |               |

|                                  |                                                                   |                |         |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                      | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                         | m <sup>2</sup> | 1.500   |                |
| *普通作業員                           |                                                                   | 人              |         |                |
| SP コンクリート分水槽据付                   | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし         | 基              | 10.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                               | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                   | 人              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                   | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                   | 人              | -       |                |
| *特殊作業員                           |                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                           | L              |         |                |
| 階段落差工 BF型                        | 250,,                                                             | 個              | 10.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                         | m3             | 1.100   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                      | 供用日            | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                  | m3             | 1.000   |                |
| ・ ・ 第61号支線排水路                    |                                                                   |                |         |                |
| ・ ・ ・ 作業土工                       |                                                                   | m              | 48.100  | 算出数量:100.000 m |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                 | m3             | 134.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:㐀質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり  | m <sup>2</sup> | 210.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                   | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                   | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:有り, 現場制約の有無:無し, 土質:㐀質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 133.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -       |                |

|                                  |                                                                                                                  |                |        |               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *普通作業員                           |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |               |
| ・・・ベンチフリューム設置工                   | BF600                                                                                                            | m              | 48.100 | 算出数量：10.000 m |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                         | m3             | 5.300  |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                      | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |               |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5.800  |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し，再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない | m              | 10.000 |               |
| ベンチフリュームⅡ型                       | BF-600 L=2000，                                                                                                   | 個              | 5.000  |               |
| SP 積込（ルーズ）                       | 土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                         | m3             | 2.400  |               |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                      | 供用日            | -      |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |               |
| 人力土工（盛土・埋戻）                      | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                    | m3             | 2.200  |               |
| ・・・階段落差工                         | BF600                                                                                                            | 個              | 8.000  | 算出数量：10.000 個 |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                         | m3             | 3.900  |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                      | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |               |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3.500  |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| SP コンクリート分水槽据付                   | 作業区分：据付，製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下，基礎碎石の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                         | 基              | 10.000 |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t                                                                                | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |               |

|                                     |                                                                                                                             |                |        |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| 階段落差工 BF型                           | 600, ,                                                                                                                      | 個              | 10.000 |                 |
| SP 積込(ルーズ)                          | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                   | m3             | 1.800  |                 |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]                 | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                 | 供用日            | -      |                 |
| *運転手(特殊)                            |                                                                                                                             | 人              | -      |                 |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                     | L              |        |                 |
| 人力土工(盛土・埋戻)                         | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                            | m3             | 1.600  |                 |
| ・・・ヒューム管布設                          | φ900(B形1種, 180° 自由基礎)                                                                                                       | m              | 3.300  | 算出数量: 10.000 m  |
| SP 基面整正                             | 整形区分:基面整正                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 16.500 |                 |
| *普通作業員                              |                                                                                                                             | 人              | -      |                 |
| 整形工(人力荒仕上げ)                         | 土質区分:土砂                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16.300 |                 |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                | 作業区分:据付, 管径:900mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管1種                                                          | m              | 10.000 |                 |
| *バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                                                                                        | 日              | -      |                 |
| *普通作業員                              |                                                                                                                             | 人              | -      |                 |
| *運転手(特殊)                            |                                                                                                                             | 人              | -      |                 |
| *土木一般世話役                            |                                                                                                                             | 人              | -      |                 |
| *特殊作業員                              |                                                                                                                             | 人              | -      |                 |
| *遠心力鉄筋コンクリート管                       | B形 外圧1種 径900 長2.43m                                                                                                         | 本              | -      |                 |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                     | L              |        |                 |
| パイプライン基礎                            | 基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:現場流用土, バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3), 締固め機械:振動ローラハンドガイト式, 締固め区分:区分I, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):なし         | m3             | 3.500  |                 |
| パイプライン基礎                            | 基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:現場流用土, バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分I, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):なし              | m3             | 6.900  |                 |
| ・・・静水フリューム                          | 1000×1200                                                                                                                   | 箇所             | 1.000  | 算出数量: 10.000 箇所 |
| 【排水構造物工】                            | 施工区分I:U型側溝, 施工区分II:昼間施工, 規格I:L=2000, 規格II:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | m              | 20.000 |                 |
| 大型フリューム                             | B1000×H1200×L2000, ,                                                                                                        | 個              | 10.000 |                 |
| ・・・第62号支線排水路                        |                                                                                                                             |                |        |                 |
| ・・・作業土工                             |                                                                                                                             | m              | 25.300 | 算出数量: 100.000 m |
| SP 床掘り                              | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                                           | m3             | 82.000 |                 |
| *バックホ[クロー型・超低・排対型(~2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                  | 日              | -      |                 |
| *運転手(特殊)                            |                                                                                                                             | 人              | -      |                 |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                     | L              | -      |                 |

|                                |                                                                                                                  |                |         |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| SP 法面整形                        | 整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                     | m <sup>2</sup> | 160.000 |                |
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                       | 日              | -       |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                |
| SP 法面整形                        | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                    | m <sup>2</sup> | 400.000 |                |
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                       | 日              | -       |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                |
| ・・・ベンチフリューム設置工                 | BF600                                                                                                            | m              | 25.300  | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                         | m3             | 5.300   |                |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                     | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 5.800   |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| 【排水構造物工】                       | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない | m              | 10.000  |                |
| ベンチフリュームⅡ型                     | BF-600 L=2000,,                                                                                                  | 個              | 5.000   |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                         | m3             | 2.400   |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                      | 供用日            | -       |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                    | m3             | 2.200   |                |
| ・・・二次製品桧設置工                    | 1050型                                                                                                            | 箇所             | 2.000   | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                         | m3             | 32.800  |                |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                     | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                      |                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                          | L              | -       |                |

|                                    |                                                                                                                                   |                |        |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| SP 基面整正                            | 整形区分:基面整正                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 25.800 |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| SP コンクリート分水槽据付                     | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                       | 基              | 10.000 |  |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                     | 日              | -      |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 運転手(特殊)                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 軽油                               | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -      |  |
| 合流桝(1050型)                         | 1050×1050×820,,                                                                                                                   | 個              | 10.000 |  |
| SP 型枠                              | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2.800  |  |
| * 型わく工                             |                                                                                                                                   | 人              |        |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                          | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 1.000  |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                       | m <sup>3</sup> | -      |  |
| SP 型枠                              | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 21.600 |  |
| * 型わく工                             |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                          | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup> | 2.600  |  |
| * 普通作業員                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                          |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                       | m <sup>3</sup> |        |  |
| SP 積込(ルーズ)                         | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 15.300 |  |
| * バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]             | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                             | 供用日            | -      |  |

|                                   |                                                                                                                                                         |                |        |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                 | L              | -      |               |
| 人力土工（盛土・埋戻）                       | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                                                           | m3             | 13.800 |               |
| ・・・現況取付工                          |                                                                                                                                                         | 箇所             | 1.000  | 算出数量：1.000 箇所 |
| 【構造物取壊し】                          | 作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：する                                                                                                       | m3             | 0.100  |               |
| SP 基面整正                           | 整形区分：基面整正                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 1.000  |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| SP 型枠                             | 型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0.100  |               |
| *型わく工                             |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：なし，規格区分：18-8-25（20）（高炉B） W/C65% | m3             | 0.100  |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t                                                                                                                        | 日              | -      |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *生コンクリート（高炉B）                     | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25（20）mm（W/C=65%以下）                                                                                                             | m3             | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                 | L              | -      |               |
| SP 型枠                             | 型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.600  |               |
| *型わく工                             |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：なし，規格区分：18 8 25（20）（高炉B） W/C65% | m3             | 0.200  |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t                                                                                                                        | 日              | -      |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| *生コンクリート（高炉B）                     | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25（20）mm（W/C=65%以下）                                                                                                             | m3             | -      |               |

|                                  |                                                                                                                           |                |         |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                |
| ・ ・ 第62-1号支線排水路                  |                                                                                                                           |                |         |                |
| ・ ・ ・ 作業土工                       |                                                                                                                           | m              | 29.100  | 算出数量：100.000 m |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり                                                                         | m3             | 46.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質：ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり                                                          | m <sup>2</sup> | 120.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：有り, 現場制約の有無：無し, 土質：ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり                                                         | m <sup>2</sup> | 200.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                |
| ・ ・ ・ ベンチフリューム設置工                | BF250                                                                                                                     | m              | 29.100  | 算出数量：10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                              | m3             | 1.800   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                              | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2.500   |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない | m              | 10.000  |                |
| ベンチフリュームⅡ型                       | BF-250 L=2000,,                                                                                                           | 個              | 5.000   |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                 | m3             | 1.200   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                              | 供用日            | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                           | 人              | -       |                |

|                                  |                                                                                                                                              |                |        |                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                                             | m3             | 1.100  |                |
| ・・・二次製品桝設置工                      | 600型                                                                                                                                         | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                 | m3             | 11.700 |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                 | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 12.200 |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                   | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                 | 基              | 10.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                                          | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                |
| 合流桝 (600型)                       | 600×600×550,,                                                                                                                                | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.400  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -      |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10.600 |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |

|                                 |                                                                                                                              |                |        |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| SP コンクリート                       | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.200  |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                              | m3             | -      |               |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                     | m3             | 7.200  |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                  | 供用日            | -      |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                      | L              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                | m3             | 6.500  |               |
| ・・・階段落差工                        | BF250                                                                                                                        | 個              | 2.000  | 算出数量:10.000 個 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                     | m3             | 1.600  |               |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                      | L              | -      |               |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1.500  |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| SP コンクリート分水槽据付                  | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下,基礎砕石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                       | 基              | 10.000 |               |
| *バックホウ[クロー型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                           | 日              |        |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                      | L              | -      |               |
| 階段落差工 BF型                       | 250,,                                                                                                                        | 個              | 10.000 |               |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                     | m3             | 1.100  |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                  | 供用日            | -      |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                              | 人              | -      |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                      | L              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                | m3             | 1.000  |               |
| ・・・ヒューム管布設                      | φ350(B形1種,180° 自由基礎)                                                                                                         | m              | 12.700 | 算出数量:10.000 m |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 8.500  |               |

|                                        |                                                                                                                                            |                |         |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| * 普通作業員                                |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| 整形工(人力荒仕上げ)                            | 土質区分:土砂                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 8.100   |                |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                   | 作業区分:据付, 管径:350mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管 1 種                                                                       | m              | 10.000  |                |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                              | 日              | -       |                |
| * 普通作業員                                |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| * 土木一般世話役                              |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| * 特殊作業員                                |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| * 遠心力鉄筋コンクリート管                         | B形 外圧1種 径350 長2.00m                                                                                                                        | 本              | -       |                |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -       |                |
| パイプライン基礎                               | 基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:現場流用土, バックホウ規格:山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分 I, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):なし | m <sup>3</sup> | 1.400   |                |
| パイプライン基礎                               | 基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:現場流用土, バックホウ規格:山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 締固め機械:タンバ, 締固め区分:区分 I, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):なし     | m <sup>3</sup> | 1.700   |                |
| ・ ・ 第63号支線排水路                          |                                                                                                                                            |                |         |                |
| ・ ・ ・ 作業土工                             |                                                                                                                                            | m              | 149.500 | 算出数量:100.000 m |
| SP 床掘り                                 | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                                                          | m <sup>3</sup> | 100.000 |                |
| * バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                                        | 日              | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -       |                |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                                           | m <sup>2</sup> | 180.000 |                |
| * バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                                        | 日              |         |                |
| * 普通作業員                                |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| * 土木一般世話役                              |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -       |                |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:有り, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                                          | m <sup>2</sup> | 39.000  |                |
| * バックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                                        | 日              |         |                |
| * 普通作業員                                |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| * 土木一般世話役                              |                                                                                                                                            | 人              | -       |                |

|                                  |                                                                                                                   |                |         |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| ・・・ベンチフリューム設置工                   | BF400                                                                                                             | m              | 149.500 | 算出数量：10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                          | m3             | 3.100   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                       | 日              | -       |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4.000   |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない | m              | 10.000  |                |
| ベンチフリュームⅡ型                       | BF-400 L=2000，，                                                                                                   | 個              | 5.000   |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                          | m3             | 1.800   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                       | 供用日            | -       |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                     | m3             | 1.600   |                |
| ・・・二次製品枠設置工                      | 900型                                                                                                              | 箇所             | 2.000   | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                          | m3             | 22.900  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                       | 日              | -       |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 20.500  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| SP コンクリート分水槽据付                   | 作業区分：据付，製品質量(kg/基)：600kgを超え800kg以下，基礎碎石の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                         | 基              | 10.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t                                                                                 | 日              | -       |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| 合流枠（900型）                        | 900×900×700，，                                                                                                     | 個              | 10.000  |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2.500   |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                   | 人              | -       |                |

|                          |                                                                                                                                              |                |        |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.800  |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              |        |                |
| * 生コンクリート (高炉B)          | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             | -      |                |
| SP 型枠                    | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16.800 |                |
| * 型わく工                   |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m3             | 2.000  |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート (高炉B)          | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             | -      |                |
| SP 積込 (ルーズ)              | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m3             | 11.900 |                |
| * バックホウ [クローラ型・排対型 (1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                 | 供用日            |        |                |
| * 運転手 (特殊)               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 軽油                     | ハートロール給油                                                                                                                                     | L              | -      |                |
| 人力土工 (盛土・埋戻)             | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)                                                                                            | m3             | 10.700 |                |
| ・・・ 屈曲工                  | BF400                                                                                                                                        | 箇所             | 6.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                    | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 9.600  |                |
| * 型わく工                   |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m3             | 1.300  |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |

|                                         |                                                                  |                |        |               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| * 土木一般世話役                               |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 特殊作業員                                 |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 生コンクリート(高炉B)                          | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                  | m3             | -      |               |
| ・・・ 階段落差工                               | BF400                                                            | 個              | 9.000  | 算出数量：10.000 個 |
| SP 床掘り                                  | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし         | m3             | 2.500  |               |
| * バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                     | 日              | -      |               |
| * 運転手 (特殊)                              |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                          | L              | -      |               |
| SP 基面整正                                 | 整形区分：基面整正                                                        | m <sup>2</sup> | 2.400  |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                  | 人              | -      |               |
| SP コンクリート分水槽据付                          | 作業区分：据付，製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下，基礎碎石の有無：無し，長期割引単価区分：なし         | 基              | 10.000 |               |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]        | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                              | 日              | -      |               |
| * 運転手 (特殊)                              |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                               |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 特殊作業員                                 |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                          | L              | -      |               |
| 階段落差工 BF型                               | 400,,                                                            | 個              | 10.000 |               |
| SP 積込(ルーズ)                              | 土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                         | m3             | 1.300  |               |
| * バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]                  | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                      | 供用日            | -      |               |
| * 運転手 (特殊)                              |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                          | L              |        |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                             | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(I)                    | m3             | 1.200  |               |
| ・・・ ヒューム管布設                             | φ700(B形1種, 180° 自由基礎)                                            | m              | 19.600 | 算出数量：10.000 m |
| SP 基面整正                                 | 整形区分：基面整正                                                        | m <sup>2</sup> | 14.000 |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                  | 人              | -      |               |
| 整形工(人力荒仕上げ)                             | 土質区分：土砂                                                          | m <sup>2</sup> | 13.600 |               |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                    | 作業区分：据付，管径：700mm，管材規格：遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)，長期割引単価区分：なし，管種区分：外圧管 1 種 | m              | 10.000 |               |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                             | 日              | -      |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 運転手 (特殊)                              |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                               |                                                                  | 人              | -      |               |
| * 特殊作業員                                 |                                                                  | 人              | -      |               |

|                                   |                                                                                                                                                         |                |         |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| *遠心力鉄筋コンクリート管                     | B形 外圧1種 径700 長2.43m                                                                                                                                     | 本              | -       |               |
| *軽油                               | ハートロール給油                                                                                                                                                | L              | -       |               |
| パイプライン基礎                          | 基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホウ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動ローラハンドガイト式,締固め区分:区分I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                          | m3             | 3.000   |               |
| パイプライン基礎                          | 基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホウ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分I,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                               | m3             | 4.800   |               |
| ・・・現場打落差樹                         | □1200×2800                                                                                                                                              | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                                                           | m3             | 144.500 |               |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]      | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                                              | 日              | -       |               |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                                                                                         | 人              |         |               |
| *軽油                               | ハートロール給油                                                                                                                                                | L              | -       |               |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 3.600   |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0.400   |               |
| *型わく工                             |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:なし,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.200   |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                      | 日              | -       |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              |         |               |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                             | m3             | -       |               |
| *軽油                               | ハートロール給油                                                                                                                                                | L              | -       |               |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 34.200  |               |
| *型わく工                             |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| 【鉄筋工】                             | 規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工規模:10t未満,時間的制約:-,夜間作業:無し,構造物区分:一般構造物(切梁無し),太径鉄筋量:10%未満                                                                  | ton            | 0.183   |               |

|                                 |                                                                                                                                                                    |     |         |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|
| SP コンクリート                       | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60% | m3  | 4.500   |                |
| *バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                                 | 日   | -       |                |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                                                    | 人   | -       |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                                                    | 人   | -       |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                                                    | 人   | -       |                |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                                                    | 人   | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                                                                   | m3  | -       |                |
| *軽油                             | バトリール給油                                                                                                                                                            | L   | -       |                |
| 足場工                             | 安全ネット区分:あり, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                                                                        | 掛㎡  | 47.600  |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                                                           | m3  | 150.600 |                |
| *バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                                          | 供用日 | -       |                |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                                                    | 人   | -       |                |
| *軽油                             | バトリール給油                                                                                                                                                            | L   | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                                                   | m3  | 135.500 |                |
| タラップ (合成樹脂被覆)                   | 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,                                                                                                                                              | 個   | 9.000   |                |
| グレーチング蓋                         | T-14、落込式、荒目、1200×1200,,                                                                                                                                            | 個   | 1.000   |                |
| ・・・ 静水フリューム                     | 1000×1200                                                                                                                                                          | 箇所  | 1.000   | 算出数量:10.000 箇所 |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない                                           | m   | 20.000  |                |
| 大型フリューム                         | B1000×H1200×L2000,,                                                                                                                                                | 個   | 10.000  |                |
| ・・・ 第64号支線排水路                   |                                                                                                                                                                    |     |         |                |
| ・・・ 作業土工                        |                                                                                                                                                                    | m   | 98.500  | 算出数量:100.000 m |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                                                                                  | m3  | 170.000 |                |
| *バックホ[クローラ型・超低・排対型(～2014)]      | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                                                         | 日   | -       |                |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                                                    | 人   | -       |                |
| *軽油                             | バトリール給油                                                                                                                                                            | L   | -       |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                                          | m3  | 57.000  |                |
| *バックホ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                                                        | 供用日 | -       |                |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                                                    | 人   | -       |                |
| *軽油                             | バトリール給油                                                                                                                                                            | L   | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない                                                                                                                    | m3  | 51.000  |                |

|                                 |                                                                                                                |                |         |               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし                                                                    | m3             | 25.000  |               |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                                    | m3             | 26.000  |               |
| SP 法面整形                         | 整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:れ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                   | m <sup>2</sup> | 260.000 |               |
| *バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                     | 日              | -       |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                | 人              | -       |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                        | L              | -       |               |
| SP 法面整形                         | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:れ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                  | m <sup>2</sup> | 120.000 |               |
| *バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                     | 日              | -       |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                | 人              | -       |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                        | L              | -       |               |
| ・・・ベンチフリューム設置工                  | BF400                                                                                                          | m              | 98.500  | 算出数量:10.000 m |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                       | m3             | 3.100   |               |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                   | 日              | -       |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                        | L              | -       |               |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 4.000   |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                | 人              | -       |               |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:,法面縦排水:,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない | m              | 10.000  |               |
| ベンチフリュームⅡ型                      | BF-400 L=2000,,                                                                                                | 個              | 5.000   |               |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                       | m3             | 1.800   |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                    | 供用日            | -       |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                        | L              | -       |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                  | m3             | 1.600   |               |
| ・・・現場打樁                         | 5-5型                                                                                                           | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                                                  | m3             | 9.700   |               |

|                             |                                                                                                                                              |                |       |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                                   | 日              | -     |               |
| *運転手 (特殊)                   |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -     |               |
| SP 基面整正                     | 整形区分:基面整正                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2.900 |               |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                              | 人              |       |               |
| SP 型枠                       | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0.300 |               |
| *型わく工                       |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| SP コンクリート                   | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.100 |               |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *特殊作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *生コンクリート (高炉B)              | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -     |               |
| SP 型枠                       | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 9.400 |               |
| *型わく工                       |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                              | 人              |       |               |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| SP コンクリート                   | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-40 (高炉B) W/C65%         | m3             | 1.200 |               |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *特殊作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *生コンクリート (高炉B)              | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                     | m3             | -     |               |
| SP 積込(ルーズ)                  | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                                     | m3             | 8.100 |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                                   | 供用日            | -     |               |
| *運転手 (特殊)                   |                                                                                                                                              | 人              | -     |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -     |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                 | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                             | m3             | 7.300 |               |
| ・・・階段落差工                    | BF400                                                                                                                                        | 個              | 2.000 | 算出数量:10.000 個 |
| SP 床掘り                      | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                 | m3             | 2.500 |               |

|                                        |                                                                    |                |        |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                       | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                    | 人              | -      |                |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                            | L              | -      |                |
| SP 基面整正                                | 整形区分:基面整正                                                          | m <sup>2</sup> | 2.400  |                |
| *普通作業員                                 |                                                                    | 人              |        |                |
| SP コンクリート分水槽据付                         | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):80kgを超え200kg以下, 基礎砕石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし        | 基              | 10.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]        | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                    | 人              | -      |                |
| *普通作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                               |                                                                    | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |                |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                            | L              |        |                |
| 階段落差工 BF型                              | 400,,                                                              | 個              | 10.000 |                |
| SP 積込(ルーズ)                             | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                          | m3             | 1.300  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]                  | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                       | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                    | 人              | -      |                |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                            | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                            | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                   | m3             | 1.200  |                |
| ・・・ヒューム管布設                             | φ400(B形1種, 180° 自由基礎)                                              | m              | 8.800  | 算出数量: 10.000 m |
| SP 床掘り                                 | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし       | m3             | 39.000 |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                       | 日              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                    | 人              | -      |                |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                            | L              | -      |                |
| SP 基面整正                                | 整形区分:基面整正                                                          | m <sup>2</sup> | 0.500  |                |
| *普通作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |                |
| 整形工(人力荒仕上げ)                            | 土質区分:土砂                                                            | m <sup>2</sup> | 8.600  |                |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                   | 作業区分:据付, 管径:400mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管1種 | m              | 10.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                               | 日              | -      |                |
| *普通作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |                |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                    | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                               |                                                                    | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |                |
| *遠心力鉄筋コンクリート管                          | B形 外圧1種 径400 長2.43m                                                | 本              | -      |                |

|                                 |                                                                                                            |                |         |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                    | L              | -       |                  |
| パイプライン基礎                        | 基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホフ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし  | m3             | 4.000   |                  |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                   | m3             | 26.700  |                  |
| *バックホフ[クローラ型・排対型(1次)]           | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                | 供用日            | -       |                  |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                    | L              | -       |                  |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                              | m3             | 24.000  |                  |
| ・・・現況取付工                        |                                                                                                            | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所    |
| 【区画線工】                          | 作業区分:区画線設置,規格(区画線設置):熔融式(手動),仕様(区画線設置):実線,幅(区画線設置):15cm,時間的制約(区画線設置):なし,施工区分Ⅰ:昼間施工,豪雪補正の有無(区画線設置):豪雪補正なし,, | m              | 2.000   |                  |
| 区画線材料費                          | 熔融式(手動)実線 B=15cm t=1.5mm                                                                                   | m              | 2.000   | 算出数量:1,000.000 m |
| *道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)   | 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,                                                                                 | kg             | 570.000 |                  |
| *ガラスビーズ(JIS R 3301)             | 1号(0.106～0.850mm),,                                                                                        | kg             | 25.000  |                  |
| *接着用プライマー                       | 区画線用,,                                                                                                     | kg             | 25.000  |                  |
| *軽油                             | パトロール給油,,                                                                                                  | L              | 40.000  |                  |
| *雑品                             |                                                                                                            |                | 0.050   |                  |
| SP 舗装版切断                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-                                     | m              | 6.400   |                  |
| *コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]    | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                                         | 供用日            | -       |                  |
| *特殊作業員                          |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                          |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *コンクリートカッタ用ブレード                 | 径450mm                                                                                                     | 枚              | -       |                  |
| *ガソリン                           | JIS2号 レギュラースタンド                                                                                            | L              | -       |                  |
| SP 舗装版破砕                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし               | m <sup>2</sup> | 7.200   |                  |
| *バックホフ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                | 日              | -       |                  |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                          |                                                                                                            | 人              | -       |                  |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                    | L              | -       |                  |
| SP 殻運搬                          | 殻発生作業:舗装版破砕,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:6.5km以下,                                              | m3             | 0.400   |                  |
| *タンポトラック[オンロード・ディーゼル]           | 10t積級                                                                                                      | 供用日            | -       |                  |

|                                      |                                                                                                              |                |       |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|
| *運転手（一般）                             |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *軽油                                  | ハートル給油                                                                                                       | L              | -     |  |
| 建設廃材                                 | 資材規格:アスファルトコンクリート廃材                                                                                          | m3             | 0.400 |  |
| 【構造物取壊し】                             | 作業区分:有筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する                                                        | m3             | 1.200 |  |
| SP 殻運搬                               | 殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,                                            | m3             | 1.200 |  |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                | 10t積級                                                                                                        | 供用日            | -     |  |
| *運転手（一般）                             |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *軽油                                  | ハートル給油                                                                                                       | L              | -     |  |
| 建設廃材                                 | 資材規格:鉄筋コンクリート廃材                                                                                              | m3             | 1.200 |  |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）                      | 全仕上り厚:300mm, 施工区分:2層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40                                          | m <sup>2</sup> | 5.900 |  |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]                | ブレード幅3.1m                                                                                                    | 供用日            | -     |  |
| *ロータロー[マカダム・排対型(2次)]                 | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                               | 供用日            | -     |  |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]             | 質量8～20 t                                                                                                     | 日              | -     |  |
| *運転手（特殊）                             |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *特殊作業員                               |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *普通作業員                               |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *再生クラッシュラン                           | RC 40 40～0mm                                                                                                 | m3             |       |  |
| *軽油                                  | ハートル給油                                                                                                       | L              | -     |  |
| SP 上層路盤（車道・路肩部）                      | 材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, , 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:あり, 瀝青材1層当たり平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:100mm | m <sup>2</sup> | 6.000 |  |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]                | ブレード幅3.1m                                                                                                    | 供用日            | -     |  |
| *ロータロー[マカダム・排対型(2次)]                 | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                               | 供用日            | -     |  |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]             | 質量8～20 t                                                                                                     | 日              | -     |  |
| *運転手（特殊）                             |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *特殊作業員                               |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *普通作業員                               |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                              | 人              | -     |  |
| *粒度調整砕石                              | M-30 30～0mm                                                                                                  | m3             | -     |  |
| *軽油                                  | ハートル給油                                                                                                       | L              | -     |  |
| SP 基層（車道・路肩部）                        | 平均幅員:3.0m超, 1層当たり平均仕上り厚:50mm, 材料:再生粗粒度アスコン(20), 瀝青材料種類:フライフコート各種, 長期割引単価区分:なし                                | m <sup>2</sup> | 6.100 |  |
| *アスファルトフィニッシャ[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)] | 舗装幅2.3～6.0m                                                                                                  | 日              | -     |  |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]             | 質量8～20 t                                                                                                     | 日              | -     |  |

|                                      |                                                                                                                                                  |                |       |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| *ロードローラ[マカダム・~超低・排対型(~2次)]           | 質量10~12 t 締固め幅2.1m                                                                                                                               | 日              | -     |               |
| *普通作業員                               |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *運転手(特殊)                             |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *特殊作業員                               |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *再生アスファルト混合物(一般地域)                   | 粗粒度アスコン(20)                                                                                                                                      | ton            | -     |               |
| *アスファルト乳剤(J I S規格品)                  | 浸透用 PK-3                                                                                                                                         | ton            | -     |               |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                                                          | L              | -     |               |
| SP 表層(車道・路肩部)                        | 平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:<br>アスファルト混合物 I (2.35t/m3),瀝青材料種類:タックコート 各<br>種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン(1<br>3)                               | m <sup>2</sup> | 7.200 |               |
| *アスファルトフィニッシャ[ホイール型・~超低騒・排対型(~2014)] | 舗装幅2.3~6.0m                                                                                                                                      | 日              | -     |               |
| *タイヤローラ[~超低・排対型(~2011)]              | 質量8~20 t                                                                                                                                         | 日              | -     |               |
| *ロードローラ[マカダム・~超低・排対型(~2次)]           | 質量10~12 t 締固め幅2.1m                                                                                                                               | 日              | -     |               |
| *普通作業員                               |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *運転手(特殊)                             |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *特殊作業員                               |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *再生アスファルト混合物(一般地域)                   | 密粒度アスコン(13)                                                                                                                                      | ton            | -     |               |
| *アスファルト乳剤(J I S規格品)                  | 浸透用 PK-4                                                                                                                                         | ton            | -     |               |
| *軽油                                  | パトロール給油                                                                                                                                          | L              | -     |               |
| ・・・ 現場打樹                             |                                                                                                                                                  | 箇所             | 1.000 | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 基面整正                              | 整形区分:基面整正                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2.000 |               |
| *普通作業員                               |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| SP コンクリート                            | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリ<br>ートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般<br>養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,<br>打設高さ、水平打設距離:,,規格区分:18 8 25(20)(高炉<br>B) W/C65% | m3             | 0.100 |               |
| *普通作業員                               |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *特殊作業員                               |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *生コンクリート(高炉B)                        | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                  | m3             | -     |               |
| SP 型枠                                | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0.200 |               |
| *型わく工                                |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *普通作業員                               |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                             |                                                                                                                                                  | 人              | -     |               |

|                                |                                                                                                                             |                |        |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP コンクリート                      | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:コンクリート各種 | m3             | 1.300  |                |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                        |                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(普通)                  | 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                            | m3             | -      | 材変             |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 8.900  |                |
| * 型わく工                         |                                                                                                                             | 人              |        |                |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| 【鉄筋工】                          | 規格区分:SD345, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                               | ton            | 0.084  |                |
| ・・・ 静水フリューム                    | 800×800                                                                                                                     | 箇所             | 2.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| 【排水構造物工】                       | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない    | m              | 20.000 |                |
| 大型フリューム                        | B800×H800×L2000, ,                                                                                                          | 個              | 10.000 |                |
| ・・・ 第1号小排水路                    |                                                                                                                             |                |        |                |
| ・・・ ベンチフリューム設置工                | BF250                                                                                                                       | m              | 42.500 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                | m3             | 1.800  |                |
| * バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                | 日              | -      |                |
| * 運転手(特殊)                      |                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                                     | L              | -      |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                       | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない    | m              | 10.000 |                |
| ベンチフリュームⅡ型                     | BF-250 L=2000, ,                                                                                                            | 個              | 5.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                   | m3             | 1.200  |                |
| * バックホウ[クロー型・排対型(1次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                | 供用日            | -      |                |
| * 運転手(特殊)                      |                                                                                                                             | 人              | -      |                |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                                     | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                            | m3             | 1.100  |                |
| ・・・ 二次製品桧設置工                   | 600型                                                                                                                        | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |

|                                  |                                                                                                                                   |                |        |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 11.700 |  |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                      | 日              | -      |  |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -      |  |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 12.200 |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| SP コンクリート分水槽据付                   | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                         | 基              | 10.000 |  |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                               | 日              |        |  |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -      |  |
| 合流桝 (600型)                       | 600×600×550,,                                                                                                                     | 個              | 10.000 |  |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.800  |  |
| *型わく工                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.400  |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                   | m3             |        |  |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 10.600 |  |
| *型わく工                            |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%    | m3             | 1.200  |  |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                   | 人              | -      |  |

|                                |                                                                                                                  |                |        |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *特殊作業員                         |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                      | m <sup>3</sup> | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                         | m <sup>3</sup> | 7.200  |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]           | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                            | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                  | 人              |        |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                    | m <sup>3</sup> | 6.500  |                |
| ・ ・ 第2号小排水路                    |                                                                                                                  |                |        |                |
| ・ ・ ・ 作業土工                     |                                                                                                                  | m              | 30.300 | 算出数量:100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)                                                                                               | m <sup>3</sup> | 30.000 |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2次)]           | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )                                                             | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                  | 人              |        |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                                                                     | m <sup>3</sup> | 27.000 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)             | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり                                                                      | m <sup>3</sup> | 27.000 |                |
| ・ ・ ・ ベンチフリューム設置工              | BF250                                                                                                            | m              | 30.300 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                         | m <sup>3</sup> | 1.800  |                |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(~3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                            | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                       | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない | m              | 10.000 |                |
| ベンチフリュームⅡ型                     | BF-250 L=2000,,                                                                                                  | 個              | 5.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1.200  |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]           | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                            | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                          | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                    | m <sup>3</sup> | 1.100  |                |
| ・ ・ 第3号小排水路                    |                                                                                                                  |                |        |                |
| ・ ・ ・ 作業土工                     |                                                                                                                  | m              | 16.700 | 算出数量:100.000 m |

|                                 |                                                                                                                   |                |        |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP 法面整形                         | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                     | m <sup>2</sup> | 1.200  |                |
| *バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                        | 日              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                           | L              | -      |                |
| ・・・ベンチフリューム設置工                  | BF250                                                                                                             | m              | 16.700 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                          | m3             | 1.800  |                |
| *バックホ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                      | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                           | L              | -      |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | m              | 10.000 |                |
| ベンチフリュームⅡ型                      | BF-250 L=2000,,                                                                                                   | 個              | 5.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                          | m3             | 1.200  |                |
| *バックホ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                      | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                           | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                     | m3             | 1.100  |                |
| ・・・二次製品桝設置工                     | 600型                                                                                                              | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                          | m3             | 11.700 |                |
| *バックホ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                      | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                           | L              | -      |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 12.200 |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                  | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                         | 基              | 10.000 |                |
| *バックホ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                               | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                   | 人              | -      |                |

|                          |                                                                                                                                              |                |        |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 軽油                     | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |  |
| 合流桝 (600型)               | 600×600×550, ,                                                                                                                               | 個              | 10.000 |  |
| SP 型枠                    | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.800  |  |
| * 型わく工                   |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.400  |  |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート (高炉B)          | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> | -      |  |
| SP 型枠                    | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10.600 |  |
| * 型わく工                   |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup> | 1.200  |  |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート (高炉B)          | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> | -      |  |
| SP 積込 (ルーズ)              | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 7.200  |  |
| * バックホウ [クローラ型・排対型 (1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                        | 供用日            | -      |  |
| * 運転手 (特殊)               |                                                                                                                                              | 人              | -      |  |
| * 軽油                     | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |  |
| 人力土工 (盛土・埋戻)             | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)                                                                                            | m <sup>3</sup> | 6.500  |  |
|                          |                                                                                                                                              |                |        |  |
| 直接工事費 (仮設工)              |                                                                                                                                              |                |        |  |
| ・ 仮設工                    |                                                                                                                                              |                |        |  |

|                             |                                                               |                |         |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| ・安全費                        |                                                               |                |         |               |
| ・・・交通誘導警備員                  |                                                               | 人              | 65.000  | 算出数量：1.000 人  |
| 交通誘導警備員B                    |                                                               | 人              | 1.000   |               |
|                             |                                                               |                |         |               |
| 事業損失防止施設費                   |                                                               |                |         |               |
| ・事業損失防止施設                   |                                                               |                |         |               |
| ・濁水処理工                      |                                                               |                |         |               |
| ・・・土工                       |                                                               | 式              | 1.000   | 算出数量：1.000 式  |
| 人力土工(盛土・埋戻)                 | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                 | m3             | 36.800  |               |
| SP 法面整形                     | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 130.300 |               |
| *バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                    | 日              | -       |               |
| *普通作業員                      |                                                               | 人              | -       |               |
| *運転手(特殊)                    |                                                               | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                    |                                                               | 人              | -       |               |
| *軽油                         | パトロール給油                                                       | L              | -       |               |
| ・・・濁水防止柵設置工                 |                                                               | m              | 16.000  | 算出数量：10.000 m |
| 木杭打設工(機械)                   | 長1.2m、末口12cm、長期割なし                                            | 本              | 11.000  | 算出数量：32.000 本 |
| *松丸太                        | 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) , ,                               | 本              | 32.000  |               |
| *土木一般世話役                    |                                                               | 人              | 1.000   |               |
| *普通作業員                      |                                                               | 人              | 2.000   |               |
| *油圧ブレーカ                     | 機械器具規格:バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ                                | 日              | 1.100   |               |
| *バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]   | 機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                           | 日              | 1.100   |               |
| *軽油                         | パトロール給油, ,                                                    | L              | 37.000  |               |
| *運転手(特殊)                    |                                                               | 人              | 1.000   |               |
| *雑品                         |                                                               |                | 0.030   |               |
| 小幅板 (杉特1等)                  | 長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm, ,                                      | m3             | 0.100   |               |
| 合成樹脂網                       | メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m, ,                              | m <sup>2</sup> | 5.000   |               |
| 吸出し防止マット                    | ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm, ,                                       | m <sup>2</sup> | 5.000   |               |
|                             |                                                               |                |         |               |