

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

曾我部工区区画整理その33-2工事

## 積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局

亀岡中部農地整備事業所

## 工 事 別 条 件

| 項 目 名             | 内 容         |
|-------------------|-------------|
| 単価期適用年月           | 令和6年7月一A    |
| 工種区分              | ほ場整備工事      |
| 施工地域区分            | 中山間地域       |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 冬期補正              | なし          |
| 冬期補正（現場管理費）       | 0.00%       |
| 豪雪補正              | なし          |
| 亜熱帯補正             | なし          |
| 週休2日補正            | 4週8休以上      |
| 熱中症対策補正（現場管理費）    | 0.00%       |
| 現場環境改善費の計上        | する          |
| 3次元出来形管理補正（現場管理費） | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正（共通仮設費） | 補正なし        |

## 積 算 参 考 資 料

| 工 種 ・ 種 目                             | 規 格                                                                                                    | 単 位            | 数 量     | 備 考            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）                         |                                                                                                        |                |         |                |
| ・ 整地工                                 |                                                                                                        |                |         |                |
| ・ ・ 整地工                               |                                                                                                        |                |         |                |
| ・ ・ ・ 表土扱い                            | 表土剥ぎ                                                                                                   | ha             | 1.740   | 算出数量：1.000 ha  |
| ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha未満)             | 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ),計画平均区画面積(A):0.15ha,現況平均地形勾配(I):0.037,整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり    | ha             | 1.000   |                |
| ・ ・ ・ 表土扱い                            | 表土戻し+整地                                                                                                | ha             | 3.520   | 算出数量：1.000 ha  |
| ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha未満)             | 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地),計画平均区画面積(A):0.21ha,現況平均地形勾配(I):0.037,整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり | ha             | 1.000   |                |
| ・ ・ ・ 基盤造成・畦畔築立                       |                                                                                                        | ha             | 3.520   | 算出数量：1.000 ha  |
| ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha未満)        | 施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,計画平均区画面積(A):0.21ha,現況平均地形勾配(I):0.037,土質区分:砂・砂質土,障害物状況:多 い,長期割引単価区分(賃料機械):あり        | ha             | 1.000   |                |
| ・ ・ 畦畔工                               |                                                                                                        |                |         |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工 (Aタイプ)                    | 田差 0.01<H≤0.50                                                                                         | m              | 134.000 | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 170.200 |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工 (Bタイプ)                    | 田差 0.50<H≤1.00                                                                                         | m              | 256.000 | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 240.900 |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工 (Cタイプ・小段なし)               | 田差 1.01<H≤1.50                                                                                         | m              | 383.000 | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 334.600 |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工 (Dタイプ)                    | 田差 H=1.51<H≤2.00                                                                                       | m              | 361.000 | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 462.700 |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工 (Sタイプ)                    | 田差 H=0.00                                                                                              | m              | 836.000 | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 134.900 |                |
| ・ ・ ・ 管理畦畔工(KRK500)                   |                                                                                                        | m              | 824.000 | 算出数量：100.000 m |
| 畦畔整形工                                 | 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                      | m <sup>2</sup> | 92.400  |                |
| ・ ・ 進入路工                              |                                                                                                        |                |         |                |
| ・ ・ ・ 進入路工 (1型)                       | W=4.0 H=0.3                                                                                            | 箇所             | 3.000   | 算出数量：1.000 箇所  |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                      | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                       | m3             | 0.800   |                |
| *ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]             | 7t級 7～9t                                                                                               | 日              | -       |                |
| *振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                                                                                               | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                                        | 人              | -       |                |

|                                        |                                                                   |                |       |               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                           | L              | -     |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 0.500 |               |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )               | 日              | -     |               |
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 土木一般世話役                              |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                           | L              | -     |               |
| ・・・ 進入路工 (2 型)                         | W=4.0 0.3<H≤0.60                                                  | 箇所             | 5.000 | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                       | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m <sup>3</sup> 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし  | m <sup>3</sup> | 1.700 |               |
| * フルターサ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]             | 7t級 7～9t                                                          | 日              | -     |               |
| * 振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                                                          | 日              | -     |               |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                           | L              | -     |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 1.200 |               |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )               | 日              | -     |               |
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 土木一般世話役                              |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                           | L              | -     |               |
| ・・・ 進入路工 (3 型)                         | W=4.0 0.60<H≤0.90                                                 | 箇所             | 3.000 | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                       | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m <sup>3</sup> 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし  | m <sup>3</sup> | 5.100 |               |
| * フルターサ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]             | 7t級 7～9t                                                          | 日              | -     |               |
| * 振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                                                          | 日              | -     |               |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 軽油                                   | パトロール給油                                                           | L              | -     |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 3.200 |               |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )               | 日              | -     |               |
| * 普通作業員                                |                                                                   | 人              | -     |               |
| * 運転手 (特殊)                             |                                                                   | 人              | -     |               |

|                                         |                                                                   |                |        |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| * 土木一般世話役                               |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 軽油                                    | ハトロール給油                                                           | L              | -      |               |
| ・・・ 進入路工（4 型）                           | W=4.0 0.90<H≤1.20                                                 | 箇所             | 3.000  | 算出数量：1.000 箇所 |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                          | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし               | m3             | 9.900  |               |
| * フルトーサ〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕              | 7t級 7～9t                                                          | 日              | -      |               |
| * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕 | 質量11～12t                                                          | 日              | -      |               |
| * 運転手（特殊）                               |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 軽油                                    | ハトロール給油                                                           | L              | -      |               |
| SP 法面整形                                 | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 5.900  |               |
| * バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型（～2014）〕           | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                         | 日              | -      |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 運転手（特殊）                               |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                               |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 軽油                                    | ハトロール給油                                                           | L              | -      |               |
| ・・・ 進入路工（5 型）                           | W=4.0 1.20<H≤1.50                                                 | 箇所             | 3.000  | 算出数量：1.000 箇所 |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                          | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし               | m3             | 17.000 |               |
| * フルトーサ〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕              | 7t級 7～9t                                                          | 日              | -      |               |
| * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕 | 質量11～12t                                                          | 日              | -      |               |
| * 運転手（特殊）                               |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 軽油                                    | ハトロール給油                                                           | L              | -      |               |
| SP 法面整形                                 | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 9.800  |               |
| * バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型（～2014）〕           | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                         | 日              | -      |               |
| * 普通作業員                                 |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 運転手（特殊）                               |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                               |                                                                   | 人              | -      |               |
| * 軽油                                    | ハトロール給油                                                           | L              | -      |               |
| ・・・ 進入路工（6 型）                           | W=4.0 1.50<H≤1.80                                                 | 箇所             | 2.000  | 算出数量：1.000 箇所 |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                          | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし               | m3             | 26.400 |               |
| * フルトーサ〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕              | 7t級 7～9t                                                          | 日              | -      |               |
| * 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕 | 質量11～12t                                                          | 日              | -      |               |

|                                        |                                                               |                |        |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *運転手（特殊）                               |                                                               | 人              | -      |               |
| *普通作業員                                 |                                                               | 人              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                       | L              | -      |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 14.600 |               |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )           | 日              | -      |               |
| *普通作業員                                 |                                                               | 人              | -      |               |
| *運転手（特殊）                               |                                                               | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                               |                                                               | 人              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                       | L              | -      |               |
| ・・・進入路工（7型）                            | W=4.0 1.80<H≤2.10                                             | 箇所             | 2.000  | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                         | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m <sup>3</sup> 未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし | m <sup>3</sup> | 38.300 |               |
| *ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]              | 7t級 7～9t                                                      | 日              | -      |               |
| *振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                                                      | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                               |                                                               | 人              | -      |               |
| *普通作業員                                 |                                                               | 人              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                       | L              | -      |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 20.400 |               |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )           | 日              | -      |               |
| *普通作業員                                 |                                                               | 人              | -      |               |
| *運転手（特殊）                               |                                                               | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                               |                                                               | 人              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                       | L              | -      |               |
| ・・・進入路工（8型）                            | W=4.0 2.10<H≤2.40                                             | 箇所             | 1.000  | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                         | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m <sup>3</sup> 未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし | m <sup>3</sup> | 52.900 |               |
| *ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]              | 7t級 7～9t                                                      | 日              | -      |               |
| *振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)] | 質量11～12t                                                      | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                               |                                                               | 人              | -      |               |
| *普通作業員                                 |                                                               | 人              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                       | L              | -      |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 27.200 |               |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )           | 日              | -      |               |
| *普通作業員                                 |                                                               | 人              | -      |               |

|                                     |                                                                                     |     |           |                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|
| *運転手（特殊）                            |                                                                                     | 人   | -         |                |
| *土木一般世話役                            |                                                                                     | 人   | -         |                |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                                             | L   | -         |                |
| ・・・筆外運土                             |                                                                                     |     |           |                |
| ・・・筆外運土                             | 60m以上                                                                               | m3  | 9,490.000 | 算出数量：1.000 m3  |
| SP 積込（ルーズ）                          | 土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満                                                             | m3  | 1.000     |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]           | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                           | 供用日 | -         |                |
| *運転手（特殊）                            |                                                                                     | 人   | -         |                |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                                             | L   | -         |                |
| SP 土砂等運搬                            | 土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：0.3km以下 | m3  | 1.000     |                |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]               | 10t積級                                                                               | 供用日 |           |                |
| *運転手（一般）                            |                                                                                     | 人   | -         |                |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                                             | L   | -         |                |
| ・・・一筆取水工                            |                                                                                     |     |           |                |
| ・・・取水管設置                            | V P φ150                                                                            | m   | 9.600     | 算出数量：10.000 m  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                      | 管種区分：VP，管径区分(mm)：150mm，形状区分：直管(両差し口)，管長区分：4.0m管，接合箇所：0箇所                            | m   | 10.000    |                |
| ・・・取水管設置                            | H P φ150                                                                            | m   | 59.000    | 算出数量：10.000 m  |
| 鉄筋コンクリートヒューム管布設                     | B形1種 φ150                                                                           | m   | 10.000    | 算出数量：1.000 m   |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] | 機械器具規格：標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t                                           | 日   | 0.056     |                |
| *運転手（特殊）                            |                                                                                     | 人   | 0.039     |                |
| *普通作業員                              |                                                                                     | 人   | 0.090     |                |
| *土木一般世話役                            |                                                                                     | 人   | 0.029     |                |
| *特殊作業員                              |                                                                                     | 人   | 0.019     |                |
| *遠心力鉄筋コンクリート管                       | B形 外圧1種 径150 長2.00m，                                                                | 本   | 0.499     |                |
| *軽油                                 | パトロール給油，                                                                            | L   | 1.914     |                |
| ・・・分水栓                              | B-150                                                                               | 個   | 13.000    | 算出数量：1.000 個   |
| 分水栓                                 | VP用 B-150，                                                                          | 個   | 1.000     |                |
| ・・・分水栓                              | B 150                                                                               | 個   | 11.000    | 算出数量：1.000 個   |
| 分水栓                                 | HP用 B-150，                                                                          | 個   | 1.000     |                |
| ・・・角落し                              | 600×600                                                                             | 箇所  | 2.000     | 算出数量：10.000 箇所 |
| ステンレス等辺山形鋼                          | ，，SUS304 50×50×6                                                                    | kg  | 36.000    |                |
| 電気溶接                                | 溶接区分：V型突合せ片面溶接，板厚区分(mm)：6mm                                                         | m   | 8.000     |                |
| アンカーボルト                             | ，，SUS304 6×45                                                                       | 本   | 80.000    |                |
| 雑矢板                                 | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm，                                                               | m3  | 0.040     |                |

|                                  |                                                                                                                               |                |        |               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| ・ ・ 一筆排水工                        |                                                                                                                               |                |        |               |
| ・ ・ ・ 排水桝設置工                     | 550型                                                                                                                          | 個              | 22.000 | 算出数量：10.000 個 |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり                                                                      | m3             | 2.300  |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                   | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |               |
| SP 積込（ルーズ）                       | 土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 2.200  |               |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                   | 供用日            | -      |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |               |
| 人力土工（盛土・埋戻）                      | 土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締め固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                              | m3             | 2.000  |               |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 0.800  |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| SP コンクリート分水槽据付                   | 作業区分：据付，製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下，基礎砕石の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                                        | 基              | 10.000 |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t                                                                                            | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              |        |               |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |               |
| 一筆排水桝                            | 320×230×550，                                                                                                                  | 個              | 10.000 |               |
| SP コンクリート                        | 構造物種別：小型構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65% | m3             | 0.400  |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| *生コンクリート（高炉B）                    | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                   | m3             | -      |               |
| SP 型枠                            | 型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 5.400  |               |
| *型わく工                            |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              |        |               |
| ・ ・ ・ 排水管設置工                     | V P φ150                                                                                                                      | m              | 68.800 | 算出数量：10.000 m |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                   | 管種区分：VP，管径区分(mm)：150mm，形状区分：片受直管刈り付，管長区分：4.0m管，接合箇所：0箇所                                                                       | m              | 10.000 |               |

|                                  |                                                                 |                |        |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり        | m3             | 1.500  |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                    | 日              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                 | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -      |               |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                        | m3             | 1.400  |               |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                    | 供用日            | -      |               |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                 | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                   | m3             | 1.300  |               |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                       | m <sup>2</sup> | 1.500  |               |
| *普通作業員                           |                                                                 | 人              | -      |               |
| ・・・塩ビ管用継手                        | φ150 90° エルボ                                                    | 個              | 22.000 | 算出数量:1.000 個  |
| 塩ビ管継手                            | φ150 90° エルボ,,                                                  | 個              | 1.000  |               |
| ・・・構造物撤去工                        |                                                                 |                |        |               |
| ・・・コンクリート構造物取壊し・運搬・処理            | 無筋                                                              | m3             | 49.000 | 算出数量:1.000 m3 |
| 【構造物取壊し】                         | 作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない              | m3             | 1.000  |               |
| SP 殻運搬                           | 殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:5.7km以下,  | m3             | 1.000  |               |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]            | 10t積級                                                           | 供用日            | -      |               |
| *運転手 (一般)                        |                                                                 | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -      |               |
| 建設廃材                             | 資材規格:無筋コンクリート廃材                                                 | m3             | 1.000  |               |
| ・・・コンクリート構造物取壊し・運搬・処理            | 鉄筋                                                              | m3             | 6.000  | 算出数量:1.000 m3 |
| 【構造物取壊し】                         | 作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない              | m3             | 1.000  |               |
| SP 殻運搬                           | 殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:5.7km以下,  | m3             | 1.000  |               |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]            | 10t積級                                                           | 供用日            | -      |               |
| *運転手 (一般)                        |                                                                 | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -      |               |
| 建設廃材                             | 資材規格:鉄筋コンクリート廃材                                                 | m3             | 1.000  |               |
| ・・・コンクリート構造物取壊し・運搬・処理            | コンクリート二次製品                                                      | m3             | 16.000 | 算出数量:1.000 m3 |
| 【構造物取壊し】                         | 作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない              | m3             | 1.000  |               |
| SP 殻運搬                           | 殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:28.4km以下, | m3             | 1.000  |               |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]            | 10t積級                                                           | 供用日            | -      |               |

|                                      |                                                                                                                           |                |         |                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------|
| * 運転手（一般）                            |                                                                                                                           | 人              | -       |                            |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                            |
| 建設廃材                                 | 資材規格:鉄筋コンクリート廃材                                                                                                           | m3             | 1.000   |                            |
| ・・・ 舗装版取壊し                           | アスファルト舗装                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 7.000   | 算出数量: 1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 舗装版破碎                             | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし                        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                            |
| * バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]    | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                              | 日              | -       |                            |
| * 土木一般世話役                            |                                                                                                                           | 人              | -       |                            |
| * 運転手（特殊）                            |                                                                                                                           | 人              | -       |                            |
| * 普通作業員                              |                                                                                                                           | 人              | -       |                            |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                            |
| ・・・ 舗装版運搬・処理                         | アスファルト舗装                                                                                                                  | m3             | 0.400   | 算出数量: 1.000 m3             |
| SP 殻運搬                               | 殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:6.5km以下,                                                          | m3             | 1.000   |                            |
| * ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]               | 10t積級                                                                                                                     | 供用日            | -       |                            |
| * 運転手（一般）                            |                                                                                                                           | 人              | -       |                            |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                            |
| 建設廃材                                 | 資材規格:アスファルトコンクリート廃材                                                                                                       | m3             | 1.000   |                            |
| ・・・ 廃プラスチック運搬・処理                     |                                                                                                                           | m3             | 0.200   | 算出数量: 1.000 m3             |
| 運搬（伐開、除根、除草）                         | 運搬距離:9.0km 以下, 路面条件:普通                                                                                                    | 空m3            | 1.000   |                            |
| 建設廃材                                 | 資材規格:廃プラスチック                                                                                                              | m3             | 1.000   |                            |
| ・ 道路工                                |                                                                                                                           |                |         |                            |
| ・・・ 第48号支線道路                         |                                                                                                                           |                |         |                            |
| ・・・ 舗装工（支線道路B）                       | RC-40 t=100mm                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 535.000 | 算出数量: 1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工（機械）                            | 舗設材の種別:再生クラッシャー, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし | m <sup>2</sup> | 1.000   |                            |
| ・・・ 路体工(支線道路B)                       |                                                                                                                           | m              | 188.300 | 算出数量: 100.000 m            |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                       | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                       | m3             | 360.000 |                            |
| * ブローザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]            | 7t級 7〜9t                                                                                                                  | 日              | -       |                            |
| * 振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・〜低騒・排(〜2014)] | 質量11〜12t                                                                                                                  | 日              | -       |                            |
| * 運転手（特殊）                            |                                                                                                                           | 人              | -       |                            |
| * 普通作業員                              |                                                                                                                           | 人              | -       |                            |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                            |
| SP 法面整形                              | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                         | m <sup>2</sup> | 190.000 |                            |

|                                       |                                                                                                                          |                |        |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                      | 日              | -      |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                  | L              |        |               |
| SP 法面整形                               | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                         | m <sup>2</sup> | 38.000 |               |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                      | 日              | -      |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                  | L              |        |               |
| ・・・市道取付舗装                             |                                                                                                                          | 箇所             | 1.000  | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 下層路盤 (車道・路肩部)                      | 全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40                                                      | m <sup>2</sup> | 36.000 |               |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]                 | プレート幅3.1m                                                                                                                | 供用日            | -      |               |
| *ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]                 | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                           | 供用日            | -      |               |
| *タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]               | 質量8～20 t                                                                                                                 | 日              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                          | 人              |        |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *再生クラッシュラン                            | RC-40 40～0mm                                                                                                             | m <sup>3</sup> | -      |               |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -      |               |
| SP 表層 (車道・路肩部)                        | 平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:30mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), 瀝青材料種類:フライムコート各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 35.000 |               |
| *アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)] | 舗装幅2.3～6.0m                                                                                                              | 日              | -      |               |
| *タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]               | 質量8～20 t                                                                                                                 | 日              | -      |               |
| *ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]            | 質量10～12 t 締固め幅2.1m                                                                                                       | 日              | -      |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                             |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                          | 人              | -      |               |
| *再生アスファルト混合物 (一般地域)                   | 密粒度アスコン(13)                                                                                                              | ton            | -      |               |
| *アスファルト乳剤 (JIS規格品)                    | 浸透用 PK-3                                                                                                                 | ton            | -      |               |

|                                       |                                                                                                                           |                |         |                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| ・ ・ 第48-1号支線道路                        |                                                                                                                           |                |         |                           |
| ・ ・ ・ 舗装工（支線道路B）                      | RC-40 t=100mm                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 237.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工（機械）                             | 舗設材の種別：再生クラッシャー、規格：RC-40、仕上がり厚さ：10cm、敷均し幅：2.5m以上、施工区分：不陸整正＋敷均し、舗装面仕上げ作業の必要性：必要、長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし、単価0円区分（舗設材）：なし        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・ ・ ・ 路体工（支線道路B）                      |                                                                                                                           | m              | 79.000  | 算出数量：100.000 m            |
| 人力土工（盛土・埋戻）                           | 土質区分：砂・砂質土、作業区分：盛土、施工区分：まき出し、締固め区分：振動コンパクタ（I）                                                                             | m <sup>3</sup> | 12.000  |                           |
| SP 法面整形                               | 整形箇所：盛土部、法面締固めの有無：無し、現場制約の有無：無し、土質：砂質土、砂及び砂質土、粘性土、長期割引単価区分：あり                                                             | m <sup>2</sup> | 33.000  |                           |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）                                                                       | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                                |                                                                                                                           | 人              |         |                           |
| *運転手（特殊）                              |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                   | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 隅切り                             | 2×2                                                                                                                       | 箇所             | 1.000   | 算出数量：10.000 箇所            |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                        | 施工幅員：2.5m以上4.0m未満、施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：なし                                                                            | m <sup>3</sup> | 9.000   |                           |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]     | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）                                                                      | 日              | -       |                           |
| *振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型（～3次）]        | 質量3.0～4.0t                                                                                                                | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                              |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                                                                                   | L              |         |                           |
| 砂利舗装工（機械）                             | 舗設材の種別：再生クラッシャー、規格：RC-40、仕上がり厚さ：10cm、敷均し幅：2.0m以上 2.5m未満、施工区分：不陸整正＋敷均し、舗装面仕上げ作業の必要性：必要、長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし、単価0円区分（舗設材）：なし | m <sup>2</sup> | 20.000  |                           |
| ・ ・ 第49号支線道路                          |                                                                                                                           |                |         |                           |
| ・ ・ ・ 舗装工（支線道路B）                      | RC-40 t=100mm                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 472.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工（機械）                             | 舗設材の種別：再生クラッシャー、規格：RC-40、仕上がり厚さ：10cm、敷均し幅：2.5m以上、施工区分：不陸整正＋敷均し、舗装面仕上げ作業の必要性：必要、長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし、単価0円区分（舗設材）：なし        | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・ ・ ・ 路体工（支線道路B）                      |                                                                                                                           | m              | 167.200 | 算出数量：100.000 m            |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                        | 施工幅員：4.0m以上、施工数量：20,000m <sup>3</sup> 未満、障害の有無：無し、長期割引単価区分：なし                                                             | m <sup>3</sup> | 200.000 |                           |
| *ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型（～3次）]            | 7t級 7～9t                                                                                                                  | 日              | -       |                           |
| *振動ロー（土工用）[フラット・シングル・ラム・～低騒・排（～2014）] | 質量11～12t                                                                                                                  | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                              |                                                                                                                           | 人              | -       |                           |

|                                     |                                                                                                                                 |                |        |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -      |                 |
| SP 法面整形                             | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                               | m <sup>2</sup> | 84.000 |                 |
| * バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                      | 日              | -      |                 |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                          |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -      |                 |
| SP 法面整形                             | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                                | m <sup>2</sup> | 39.000 |                 |
| * バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                      | 日              | -      |                 |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                          |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -      |                 |
| ・・・ 隅切り                             | 2×2                                                                                                                             | 箇所             | 1.000  | 算出数量: 10.000 箇所 |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                    | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし                                                                                 | m3             | 9.000  |                 |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)                                                                                                     | 日              | -      |                 |
| * 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]   | 質量3.0～4.0t                                                                                                                      | 日              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                          |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -      |                 |
| 砂利舗装工(機械)                           | 舗設材の種別:再生クラッシュ, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.0m以上 2.5m未満, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし | m <sup>2</sup> | 20.000 |                 |
| ・・・ 市道取付舗装                          |                                                                                                                                 | 箇所             | 1.000  | 算出数量: 1.000 箇所  |
| SP 下層路盤 (車道・路肩部)                    | 全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュ RC-40                                                               | m <sup>2</sup> | 39.000 |                 |
| * モータグレータ[土工用・排対型(2次)]              | プレート幅3.1m                                                                                                                       | 供用日            | -      |                 |
| * ロータローラ[マカダム・排対型(2次)]              | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                                  | 供用日            | -      |                 |
| * タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]           | 質量8～20 t                                                                                                                        | 日              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                          |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                             |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                 | 人              | -      |                 |

|                                      |                                                                                                                                        |                |        |                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| * 土木一般世話役                            |                                                                                                                                        | 人              | -      |                           |
| * 再生クラッシュラン                          | RC-40 40～0mm                                                                                                                           | m3             | -      |                           |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                                | L              | -      |                           |
| SP 表層（車道・路肩部）                        | 平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:30mm, 比重区分:<br>アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, 瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン<br>(13)                 | m <sup>2</sup> | 39.000 |                           |
| * アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～超低騒・排対型(～2014)] | 舗装幅2.3～6.0m                                                                                                                            | 日              | -      |                           |
| * タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]             | 質量8～20 t                                                                                                                               | 日              | -      |                           |
| * ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]          | 質量10～12 t 締固め幅2.1m                                                                                                                     | 日              | -      |                           |
| * 普通作業員                              |                                                                                                                                        | 人              | -      |                           |
| * 運転手（特殊）                            |                                                                                                                                        | 人              | -      |                           |
| * 特殊作業員                              |                                                                                                                                        | 人              | -      |                           |
| * 土木一般世話役                            |                                                                                                                                        | 人              | -      |                           |
| * 再生アスファルト混合物（一般地域）                  | 密粒度アスコン(13)                                                                                                                            | ton            | -      |                           |
| * アスファルト乳剤（JIS規格品）                   | 浸透用 PK 3                                                                                                                               | ton            | -      |                           |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                                | L              | -      |                           |
| ・ ・ 第1号耕作道路                          |                                                                                                                                        |                |        |                           |
| ・ ・ ・ 舗装工（支線道路B）                     | RC-40 t=100mm                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 79.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| 砂利舗装工(機械)                            | 舗設材の種別:再生クラッシュラン, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:1<br>0cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:不陸整正+敷均し, 舗<br>装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料<br>機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| ・ ・ ・ 路体工(支線道路B)                     |                                                                                                                                        | m              | 31.500 | 算出数量：100.000 m            |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                       | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-,<br>長期割引単価区分:なし                                                                                     | m3             | 37.000 |                           |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）                                                                                                             | 日              | -      |                           |
| * 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]    | 質量3.0～4.0t                                                                                                                             | 日              | -      |                           |
| * 運転手（特殊）                            |                                                                                                                                        | 人              | -      |                           |
| * 普通作業員                              |                                                                                                                                        | 人              | -      |                           |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                                | L              | -      |                           |
| SP 法面整形                              | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有<br>無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単<br>価区分:あり                                                              | m <sup>2</sup> | 26.000 |                           |
| * バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]        | 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）                                                                                                              | 日              | -      |                           |
| * 普通作業員                              |                                                                                                                                        | 人              | -      |                           |
| * 運転手（特殊）                            |                                                                                                                                        | 人              | -      |                           |
| * 土木一般世話役                            |                                                                                                                                        | 人              | -      |                           |
| * 軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                                | L              | -      |                           |
| ・ ・ 既設進入路部擁壁復旧工                      |                                                                                                                                        |                |        |                           |

|                                 |                                                                                                    |                |        |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|
| ・・・ 土工                          |                                                                                                    | 式              | 1.000  | 算出数量：1.000 式 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                       | m3             | 47.000 |              |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                       | 日              | -      |              |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                                                    | 人              | -      |              |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                            | L              | -      |              |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10.000 |              |
| *普通作業員                          |                                                                                                    | 人              | -      |              |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0〜4.0ton, 長期割引単価区分:なし                                                      | m3             | 12.000 |              |
| ・・・ 構造物撤去                       |                                                                                                    | 式              | 1.000  | 算出数量：1.000 式 |
| SP 舗装版切断                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下, コンクリート舗装版厚:-, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-                          | m              | 11.400 |              |
| *コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]   | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                                 | 供用日            | -      |              |
| *特殊作業員                          |                                                                                                    | 人              | -      |              |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                    | 人              | -      |              |
| *普通作業員                          |                                                                                                    | 人              | -      |              |
| *コンクリートカッター用ブレード                | 径450mm                                                                                             | 枚              | -      |              |
| *ガソリン                           | J I S 2 号 レギュラースタンド                                                                                | L              | -      |              |
| SP 舗装版破碎                        | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし | m <sup>2</sup> | 14.600 |              |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                       | 日              | -      |              |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                    | 人              | -      |              |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                                                    | 人              | -      |              |
| *普通作業員                          |                                                                                                    | 人              | -      |              |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                            | L              | -      |              |
| SP 殻運搬                          | 殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:6.5km以下,                                   | m3             | 0.700  |              |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]           | 10t積級                                                                                              | 供用日            | -      |              |
| *運転手 (一般)                       |                                                                                                    | 人              | -      |              |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                            | L              | -      |              |
| 建設廃材                            | 資材規格:アスファルトコンクリート廃材                                                                                | m3             | 0.700  |              |
| 【構造物取壊し】                        | 作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない                                             | m3             | 0.900  |              |
| SP 殻運搬                          | 殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,                                  | m3             | 0.900  |              |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]           | 10t積級                                                                                              | 供用日            | -      |              |
| *運転手 (一般)                       |                                                                                                    | 人              | -      |              |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                            | L              | -      |              |

|                           |                                                                                                                      |                |        |                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 建設廃材                      | 資材規格:無筋コンクリート廃材                                                                                                      | m3             | 0.900  |                             |
| ・・・ 舗装仮復旧                 |                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 15.000 | 算出数量: 15.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層 (車道・路肩部)            | 平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m <sup>3</sup> ),瀝青材料種類:フライムコート 各種,,材料区分:再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 15.000 |                             |
| * 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]     | 質量0.5～0.6t                                                                                                           | 供用日            | -      |                             |
| * 振動コンパクタ[前進型]            | 質量40～60kg                                                                                                            | 供用日            | -      |                             |
| * 特殊作業員                   |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 普通作業員                   |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 土木一般世話役                 |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 再生アスファルト混合物 (一般地域)      | 密粒度アスコン(13)                                                                                                          | ton            | -      |                             |
| * アスファルト乳剤 (JIS規格品)       | 浸透用 PK-3                                                                                                             | ton            | -      |                             |
| * ガソリン                    | JIS2号 レギュラースタンド                                                                                                      | L              | -      |                             |
| * 軽油                      | パトロール給油                                                                                                              | L              | -      |                             |
| SP 上層路盤 (車道・路肩部)          | 材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:再生粒度調整砕石 RM-30,平均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材全仕上り厚:150mm               | m <sup>2</sup> | 14.000 |                             |
| * モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]    | ブレード幅3.1m                                                                                                            | 供用日            | -      |                             |
| * ロートローラ[マカダム・排対型(2次)]    | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                       | 供用日            | -      |                             |
| * タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)] | 質量8～20 t                                                                                                             | 日              | -      |                             |
| * 運転手 (特殊)                |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 特殊作業員                   |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 普通作業員                   |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 土木一般世話役                 |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 再生粒度調整砕石                | RM-30 30～0mm                                                                                                         | m <sup>3</sup> | -      |                             |
| * 軽油                      | パトロール給油                                                                                                              | L              | -      |                             |
| SP 下層路盤 (車道・路肩部)          | 全仕上り厚:300mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:なし,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40                                                      | m <sup>2</sup> | 12.000 |                             |
| * モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]    | ブレード幅3.1m                                                                                                            | 供用日            | -      |                             |
| * ロートローラ[マカダム・排対型(2次)]    | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                       | 供用日            | -      |                             |
| * タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)] | 質量8～20 t                                                                                                             | 日              | -      |                             |
| * 運転手 (特殊)                |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 特殊作業員                   |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 普通作業員                   |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 土木一般世話役                 |                                                                                                                      | 人              | -      |                             |
| * 再生クラッシュラン               | RC-40 40～0mm                                                                                                         | m <sup>3</sup> | -      |                             |
| * 軽油                      | パトロール給油                                                                                                              | L              | -      |                             |

|                                   |                                                                                                                                                         |                |         |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| ・・・ 区画線復旧                         |                                                                                                                                                         | m              | 7.100   | 算出数量：1.000 m     |
| 【区画線工】                            | 作業区分：区画線設置,規格（区画線設置）：溶融式（手動）,仕様（区画線設置）：実線,幅（区画線設置）：15cm,時間的制約（区画線設置）：なし,施工区分Ⅰ：昼間施工,豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正なし,,                                              | m              | 1.000   |                  |
| 区画線材料費                            | 溶融式（手動）実線 B=15cm t=1.5mm                                                                                                                                | m              | 1.000   | 算出数量：1,000.000 m |
| *道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)     | 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,                                                                                                                              | kg             | 570.000 |                  |
| *ガラスビーズ (JIS R 3301)              | 1号(0.106～0.850mm),,                                                                                                                                     | kg             | 25.000  |                  |
| *接着用プライマー                         | 区画線用,,                                                                                                                                                  | kg             | 25.000  |                  |
| *軽油                               | ハートロール給油,,                                                                                                                                              | L              | 40.000  |                  |
| *雑品                               |                                                                                                                                                         |                | 0.050   |                  |
| ・・・ 擁壁復旧                          |                                                                                                                                                         | m              | 4.600   | 算出数量：4.600 m     |
| SP コンクリート                         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物,打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上：計上する,設計日打設量：-,養生工の種類：一般養生,圧送管延長距離区分：-,現場内小運搬の有無：-,打設高さ、水平打設距離：-,長期割引単価区分：なし,規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.500   |                  |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バックケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t                                                                                                                      | 日              | -       |                  |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                         | m3             | -       |                  |
| *軽油                               | ハートロール給油                                                                                                                                                | L              | -       |                  |
| SP 型枠                             | 型枠の種類：一般型枠,構造物の種類：均しコンクリート                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0.700   |                  |
| *型わく工                             |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| SP コンクリート                         | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物,打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上：計上する,設計日打設量：-,養生工の種類：一般養生,圧送管延長距離区分：-,現場内小運搬の有無：-,打設高さ、水平打設距離：-,長期割引単価区分：なし,規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%     | m3             | 7.800   |                  |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バックケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t                                                                                                                      | 日              | -       |                  |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *運転手（特殊）                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                  |
| *生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                            | m3             | -       |                  |
| *軽油                               | ハートロール給油                                                                                                                                                | L              | -       |                  |

|                                  |                                                                                                                                                                 |                |         |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.700   |                |
| *バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]  | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                              | 日              | -       |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                                                 | 人              | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                                 | m3             | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                                         | L              | -       |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 26.000  |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                                                                 | 人              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                                                 | 人              | -       |                |
| 【鉄筋工】                            | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量:10%未満                                                                      | ton            | 0.003   |                |
| ・用水路工                            |                                                                                                                                                                 |                |         |                |
| ・・第84号支線用水路                      | UF-250                                                                                                                                                          |                |         |                |
| ・・・作業土工                          |                                                                                                                                                                 | m              | 43.300  | 算出数量:100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                                                        | m3             | 370.000 |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]         | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                                       | 供用日            | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                                         | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない                                                                                                                 | m3             | 329.000 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)               | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:なし                                                                                                                   | m3             | 39.000  |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)               | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0～4.0ton, 長期割引単価区分:なし                                                                                                                   | m3             | 160.000 |                |
| SP 路床盛土                          | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし                                                                                                                 | m3             | 130.000 |                |
| *振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]   | 質量3.0～4.0t                                                                                                                                                      | 日              | -       |                |
| *バックホ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)                                                                                                                                     | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                                                 | 人              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                                         | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                                                               | m <sup>2</sup> | 260.000 |                |

|                                  |                                                                                                                                 |                |        |               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                      | 日              | -      |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -      |               |
| ・・・鉄筋コンクリートフリーム設置工               | UF350                                                                                                                           | m              | 43.300 | 算出数量:10.000 m |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                        | m3             | 3.400  |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                    | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -      |               |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 3.500  |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| 鉄筋コンクリートフリーム機械据付工                | 製品規格:350,据付機械:バックホウ(クレーン機能付) クローラ型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                 | m              | 10.000 |               |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                        | m3             | 2.300  |               |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                     | 供用日            | -      |               |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(1)                                                                                   | m3             | 2.100  |               |
| ・・・重圧管布設                         | φ400                                                                                                                            | m              | 8.100  | 算出数量:10.000 m |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                        | m3             | 8.400  |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                    | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                         | L              | -      |               |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 5.500  |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| 生モルタル(普通)                        | ,配合 1:3,                                                                                                                        | m3             | 0.100  |               |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.500  |               |
| *型わく工                            |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.300  |               |

|                                       |                                                                       |                |        |                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| * 普通作業員                               |                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                               |                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                             |                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 生コンクリート(高炉B)                        | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                           | m <sup>3</sup> | -      |                 |
| 重圧管布設                                 | φ400                                                                  | m              | 10.000 | 算出数量: 1.000 m   |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] | 機械器具規格: 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 日              | 0.070  |                 |
| * 普通作業員                               |                                                                       | 人              | 0.109  |                 |
| * 運転手(特殊)                             |                                                                       | 人              | 0.049  |                 |
| * 土木一般世話役                             |                                                                       | 人              | 0.029  |                 |
| * 特殊作業員                               |                                                                       | 人              | 0.019  |                 |
| * 重圧管                                 | φ400 L=2000 1種,,                                                      | 個              | 0.500  |                 |
| * 軽油                                  | ハートル給油                                                                | L              | 2.398  |                 |
| SP 積込(ルーズ)                            | 土質: 土砂, 作業内容: 平均施工幅1m以上2m未満                                           | m <sup>3</sup> | 6.200  |                 |
| * バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]                | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                 | 供用日            | -      |                 |
| * 運転手(特殊)                             |                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                  | ハートル給油                                                                | L              | -      |                 |
| 人力土工(盛土・埋戻)                           | 土質区分: 砂・砂質土, 作業区分: 埋戻, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 振動コンパクタ(I)                  | m <sup>3</sup> | 5.600  |                 |
| ・・・ 二次製品桷設置工                          | 900型                                                                  | 箇所             | 2.000  | 算出数量: 10.000 箇所 |
| SP 床掘り                                | 土質: 土砂, 施工方法: 平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類: 無し, 障害の有無: 無し, 長期割引単価区分: なし     | m <sup>3</sup> | 22.900 |                 |
| * バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                 | 日              | -      |                 |
| * 運転手(特殊)                             |                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                  | ハートル給油                                                                | L              | -      |                 |
| SP 基面整正                               | 整形区分: 基面整正                                                            | m <sup>2</sup> | 20.500 |                 |
| * 普通作業員                               |                                                                       | 人              | -      |                 |
| SP コンクリート分水槽据付                        | 作業区分: 据付, 製品質量(kg/基): 600kgを超え800kg以下, 基礎碎石の有無: 無し, 長期割引単価区分: なし      | 基              | 10.000 |                 |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・低騒・排対型(3次)]        | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t          | 日              | -      |                 |
| * 運転手(特殊)                             |                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 普通作業員                               |                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                             |                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                               |                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                  | ハートル給油                                                                | L              | -      |                 |
| 合流桷(900型)                             | 900×900×700,,                                                         | 個              | 10.000 |                 |
| SP 型枠                                 | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート                                         | m <sup>2</sup> | 2.500  |                 |
| * 型わく工                                |                                                                       | 人              | -      |                 |

|                          |                                                                                                                                              |                |        |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.800  |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              |        |                |
| * 生コンクリート (高炉B)          | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             | -      |                |
| SP 型枠                    | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16.800 |                |
| * 型わく工                   |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m3             | 2.000  |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート (高炉B)          | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             | -      |                |
| SP 積込 (ルーズ)              | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m3             | 11.900 |                |
| * バックホウ [クローラ型・排対型 (1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                 | 供用日            |        |                |
| * 運転手 (特殊)               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 軽油                     | バトリール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                |
| 人力土工 (盛土・埋戻)             | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)                                                                                            | m3             | 10.700 |                |
| ・・・ 取付工                  | UF350                                                                                                                                        | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                    | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 8.700  |                |
| * 型わく工                   |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m3             | 0.900  |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |

|                                 |                                                                                                                               |                |         |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)                   | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -       |                |
| ・第85号支線用水路                      | UF-350                                                                                                                        |                |         |                |
| ・・・鉄筋コンクリートフリーム設置工              | UF350                                                                                                                         | m              | 130.800 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 3.400   |                |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3.500   |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| 鉄筋コンクリートフリーム機械据付工               | 製品規格:350,据付機械:バックホウ(クレーン機能付) クロー型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                | m              | 10.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 2.300   |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 2.100   |                |
| ・・・取水U字フリーム設置工                  | UF350 A型                                                                                                                      | 箇所             | 14.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 3.400   |                |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 2.300   |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            |         |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 2.100   |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3.500   |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100   |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                               | 人              | -       |                |

|                                 |                                                                                                                                       |                |        |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |                |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 2.900  |                |
| * 型わく工                          |                                                                                                                                       | 人              |        |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない             | m              | 10.000 |                |
| 取水U字フリューム                       | 350 両口分水,,                                                                                                                            | 個              | 10.000 |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品               | フリュームタイト 350,,                                                                                                                        | 枚              | 10.000 |                |
| ・・・急流工                          | UF350-2                                                                                                                               | 箇所             | 4.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 30.100 |                |
| * バックホウ[ローラ・後方超小旋回・超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                          | 日              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                      |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 軽油                            | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 18.800 |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              |        |                |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない             | m              | 20.000 |                |
| 大型フリューム                         | B800×H800×L2000,,                                                                                                                     | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 24.900 |                |
| * 型わく工                          |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:,, 規格区分:18 8 25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.300  |                |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 17.200 |                |

|                                |                                                                                                                               |                |        |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]           | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 15.500 |                |
| SP 型枠(受台)                      | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 7.700  |                |
| *型わく工                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| SP コンクリート(受台)                  | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.700  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                               | m3             |        |                |
| ・・・ 進入路暗渠蓋設置工                  | T-4 UF-350                                                                                                                    | 枚              | 30.000 | 算出数量:1.000 枚   |
| 【排水構造物工】                       | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう                       | 枚              | 1.000  |                |
| U字フリューム蓋                       | T-4 350×1000,,                                                                                                                | 枚              | 1.000  |                |
| ・・・ 二次製品柵設置工                   | 900型                                                                                                                          | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 22.900 |                |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 20.500 |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                 | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                     | 基              | 10.000 |                |
| *バックホウ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                            | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |

|                             |                                                                                                                                              |                |         |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 合流桝 (900型)                  | 900×900×700,,                                                                                                                                | 個              | 10.000  |                  |
| SP 型枠                       | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 2.500   |                  |
| *型わく工                       |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| SP コンクリート                   | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.800   |                  |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *特殊作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *生コンクリート (高炉B)              | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> | -       |                  |
| SP 型枠                       | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16.800  |                  |
| *型わく工                       |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| SP コンクリート                   | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup> | 2.000   |                  |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *特殊作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *生コンクリート (高炉B)              | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> | -       |                  |
| SP 積込 (ルーズ)                 | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 11.900  |                  |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]        | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                        | 供用日            | -       |                  |
| *運転手 (特殊)                   |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -       |                  |
| 人力土工 (盛土・埋戻)                | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)                                                                                            | m <sup>3</sup> | 10.700  |                  |
| ・ ・ 第85-1号支線用水路             | UF-350                                                                                                                                       |                |         |                  |
| ・ ・ ・ 作業土工                  |                                                                                                                                              | m              | 70.700  | 算出数量 : 100,000 m |
| SP 法面整形                     | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                                            | m <sup>2</sup> | 320.000 |                  |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                                          | 日              | -       |                  |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                              | 人              | -       |                  |

|                                  |                                                                                                                               |                |        |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| ・・・鉄筋コンクリートフリューム設置工              | UF350                                                                                                                         | m              | 70.700 | 算出数量：10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                                      | m3             | 3.400  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型（〜3次）] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                   | 日              | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3.500  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工               | 製品規格：350，据付機械：バックホウ（クレーン機能付） クローラ型，受台の有無：受台無し，長期割引単価区分（賃料機械）：なし                                                               | m              | 10.000 |                |
| SP 積込（ルーズ）                       | 土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 2.300  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型（1次）]            | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                   | 供用日            | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工（盛土・埋戻）                      | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                                 | m3             | 2.100  |                |
| ・・・取水U字フリューム設置工                  | UF350 A型                                                                                                                      | 箇所             | 2.000  | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                                      | m3             | 3.400  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型（〜3次）] | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                   | 日              | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| SP 積込（ルーズ）                       | 土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 2.300  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型（1次）]            | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                   | 供用日            | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工（盛土・埋戻）                      | 土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）                                                                                 | m3             | 2.100  |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分：基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3.500  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                        | 構造物種別：小型構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25（20）（高炉B） W/C65% | m3             | 0.100  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |

|                      |                                                                                                                                       |                |         |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *特殊作業員               |                                                                                                                                       | 人              | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)        | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -       |                |
| SP 型枠                | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 2.900   |                |
| *型わく工                |                                                                                                                                       | 人              | -       |                |
| *普通作業員               |                                                                                                                                       | 人              |         |                |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                       | 人              | -       |                |
| 【排水構造物工】             | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない             | m              | 10.000  |                |
| 取水U字フリューム            | 350 両口分水,,                                                                                                                            | 個              | 10.000  |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品    | フリュームタイト 350,,                                                                                                                        | 枚              | 10.000  |                |
| ・・・ 屈曲工              | UF350                                                                                                                                 | 箇所             | 2.000   | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 10.400  |                |
| *型わく工                |                                                                                                                                       | 人              | -       |                |
| *普通作業員               |                                                                                                                                       | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                       | 人              | -       |                |
| SP コンクリート            | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.400   |                |
| *普通作業員               |                                                                                                                                       | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                       | 人              | -       |                |
| *特殊作業員               |                                                                                                                                       | 人              | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)        | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -       |                |
| ・・・ 第85-2号支線用水路      | UF-250                                                                                                                                |                |         |                |
| ・・・ 作業土工             |                                                                                                                                       | m              | 141.400 | 算出数量:100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)           | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 94.000  |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)] | 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                          | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)             |                                                                                                                                       | 人              | -       |                |
| *軽油                  | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)          | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない                                                                                       | m3             | 85.000  |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)   | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:なし                                                                                         | m3             | 6.000   |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)   | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0~4.0ton, 長期割引単価区分:なし                                                                                         | m3             | 79.000  |                |
| SP 法面整形              | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                                     | m <sup>2</sup> | 150.000 |                |

|                                  |                                                                                                                               |                |         |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                    | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| ・・・鉄筋コンクリートフリューム設置工              | UF250                                                                                                                         | m              | 141.400 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 2.300   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.500   |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工               | 製品規格:250,据付機械:バックホウ(クレーン機能付) クローラ型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                               | m              | 10.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 1.800   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 1.600   |                |
| ・・・取水U字フリューム設置工                  | UF250 A型                                                                                                                      | 箇所             | 2.000   | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 2.300   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                  | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 1.800   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 1.600   |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.500   |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                               | 人              | -       |                |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100   |                |

|                                   |                                                                                                                                      |                |        |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                      | m3             | -      |                |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2.000  |                |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない            | m              | 10.000 |                |
| 取水U字フリューム                         | 250 両口分水,,                                                                                                                           | 個              | 10.000 |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品                 | フリュームタイト 250,,                                                                                                                       | 枚              | 10.000 |                |
| ・・・急流工                            | UF250-2                                                                                                                              | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                         | m3             | 18.600 |                |
| * バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                         | 日              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                              | L              | -      |                |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 14.600 |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                          | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない            | m              | 20.000 |                |
| 大型フリューム                           | B600×H600×L2000,,                                                                                                                    | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 14.300 |                |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.700  |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                      | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                      | m3             | -      |                |

|                               |                                                                                                                                       |                |        |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| SP 積込(ルーズ)                    | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 11.300 |               |
| *バックホ[クローラ型・排対型(1次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 供用日            | -      |               |
| *運転手(特殊)                      |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                   | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                                      | m3             | 10.200 |               |
| SP 型枠(受台)                     | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 6.300  |               |
| *型わく工                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| SP コンクリート(受台)                 | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.600  |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| *生コンクリート(高炉B)                 | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                           | m3             | -      |               |
| ・・・ 進入路暗渠蓋設置工                 | T-4 UF-250                                                                                                                            | 枚              | 5.000  | 算出数量:1.000 枚  |
| 【排水構造物工】                      | 施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 基礎砕石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない                       | 枚              | 1.000  |               |
| U字フリューム蓋                      | T-4 250×1000,,                                                                                                                        | 枚              | 1.000  |               |
| ・・・ 重圧管布設                     | φ250                                                                                                                                  | m              | 9.900  | 算出数量:10.000 m |
| SP 床掘り                        | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 5.800  |               |
| *バックホ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 日              | -      |               |
| *運転手(特殊)                      |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |               |
| SP 基面整正                       | 整形区分:基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4.300  |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| 生モルタル(普通)                     | , 配合 1:3,                                                                                                                             | m3             | 0.100  |               |
| SP 型枠                         | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 0.400  |               |
| *型わく工                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                       | 人              | -      |               |

|                                         |                                                                                                                                              |                |        |                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| SP コンクリート                               | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.200  |                 |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                                 |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 生コンクリート (高炉B)                         | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             | -      |                 |
| 重圧管布設                                   | φ 200                                                                                                                                        | m              | 10.000 | 算出数量: 1.000 m   |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜2014)] | 機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                                                                                                  | 日              | 0.056  |                 |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                              | 人              | 0.090  |                 |
| * 運転手 (特殊)                              |                                                                                                                                              | 人              | 0.039  |                 |
| * 土木一般世話役                               |                                                                                                                                              | 人              | 0.029  |                 |
| * 特殊作業員                                 |                                                                                                                                              | 人              | 0.019  |                 |
| * 重圧管                                   | φ 200 L=2000 1種,,                                                                                                                            | 個              | 0.500  |                 |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | 1.916  |                 |
| SP 積込(ルーズ)                              | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m3             | 4.900  |                 |
| * バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]                  | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                 | 供用日            | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                 |
| 人力土工(盛土・埋戻)                             | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                             | m3             | 4.400  |                 |
| ・・・ 二次製品桝設置工                            | 600型                                                                                                                                         | 箇所             | 5.000  | 算出数量: 10.000 箇所 |
| SP 床掘り                                  | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                 | m3             | 11.700 |                 |
| * バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                 | 日              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                 |
| SP 基面整正                                 | 整形区分:基面整正                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 12.200 |                 |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| SP コンクリート分水槽据付                          | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                 | 基              | 10.000 |                 |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]        | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                                          | 日              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 普通作業員                                 |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                                 |                                                                                                                                              | 人              | -      |                 |
| * 軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                 |

|                       |                                                                                                                                              |                |        |                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 合流桝 (600型)            | 600×600×550,,                                                                                                                                | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |
| *型わく工                 |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート             | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.400  |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *生コンクリート (高炉B)        | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> | -      |                |
| SP 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10.600 |                |
| *型わく工                 |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート             | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup> | 1.200  |                |
| *普通作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役              |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *生コンクリート (高炉B)        | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> | -      |                |
| SP 積込 (ルーズ)           | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 7.200  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] | 標準バックホウ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                       | 供用日            | -      |                |
| *運転手 (特殊)             |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| *軽油                   | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -      |                |
| 人力土工 (盛土・埋戻)          | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)                                                                                            | m <sup>3</sup> | 6.500  |                |
| ・・・ 角落し               | UF-250                                                                                                                                       | 箇所             | 2.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| ステンレス等辺山形鋼            | ,, SUS304 50×50×6                                                                                                                            | kg             | 84.000 |                |
| 電気溶接                  | 溶接区分:V型突合せ片面溶接, 板厚区分 (mm):6mm                                                                                                                | m              | 9.400  |                |
| アンカーボルト               | ,, SUS304 6×45                                                                                                                               | 本              | 90.000 |                |
| 雑矢板                   | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0.030  |                |
| ・・・ 取付工               | UF250                                                                                                                                        | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |

|                                  |                                                                                                                                         |                |         |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 7.100   |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.700   |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              |         |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                          | m <sup>3</sup> | -       |                |
| ・ ・ 第86号支線用水路                    | UF-250                                                                                                                                  |                |         |                |
| ・ ・ ・ 作業土工                       |                                                                                                                                         | m              | 161.400 | 算出数量:100.000 m |
| SP 掘削                            | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m <sup>3</sup> 未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:, 集積押土の有無:                                       | m <sup>3</sup> | 3.000   |                |
| *バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]     | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                                     | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -       |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 14.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]            | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )                                                                                    | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない                                                                                         | m <sup>3</sup> | 13.000  |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)               | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:なし                                                                                           | m <sup>3</sup> | 13.000  |                |
| ・ ・ ・ 鉄筋コンクリートフリーム設置工            | UF250                                                                                                                                   | m              | 161.400 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                            | m <sup>3</sup> | 2.300   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・~超低・排対型(~3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                   | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                         | 人              |         |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2.500   |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| 鉄筋コンクリートフリーム機械据付工                | 製品規格:250, 据付機械:バックホウ(クレーン機能付) クローラ型, 受台の有無:受台無し, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                      | m              | 10.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 1.800   |                |

|                                |                                                                                                                               |                |        |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 1.600  |                |
| ・・・取水U字フリューム設置工                | UF250 A型                                                                                                                      | 箇所             | 6.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                      | m3             | 2.300  |                |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                      | m3             | 1.800  |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                   | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                 | m3             | 1.600  |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.100  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                   | m3             | -      |                |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.000  |                |
| *型わく工                          |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                               | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                       | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない             | m              | 10.000 |                |
| 取水U字フリューム                      | 250 両口分水,,                                                                                                                    | 個              | 10.000 |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品              | フリュームタイト 250,,                                                                                                                | 枚              | 10.000 |                |
| ・・・進入路暗渠蓋設置工                   | T-4 UF-250                                                                                                                    | 枚              | 34.000 | 算出数量:1.000 枚   |

|                                        |                                                                                                                                            |                |        |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| 【排水構造物工】                               | 施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない                            | 枚              | 1.000  |               |
| U字フリューム蓋                               | T-4 250×1000,,                                                                                                                             | 枚              | 1.000  |               |
| ・・・重圧管布設                               | φ300                                                                                                                                       | m              | 2.000  | 算出数量：10.000 m |
| SP 床掘り                                 | 土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                                               | m3             | 6.600  |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                               | 日              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -      |               |
| SP 基面整正                                | 整形区分：基面整正                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 4.700  |               |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| 生モルタル (普通)                             | , 配合 1:3,                                                                                                                                  | m3             | 0.100  |               |
| SP 型枠                                  | 型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0.400  |               |
| *型わく工                                  |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                              | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.200  |               |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                                 |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *生コンクリート (高炉B)                         | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                             | m3             | -      |               |
| 重圧管布設                                  | φ300                                                                                                                                       | m              | 10.000 | 算出数量：1.000 m  |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜2014)] | 機械器具規格：標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                                                                                                | 日              | 0.056  |               |
| *普通作業員                                 |                                                                                                                                            | 人              | 0.090  |               |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                                                                                            | 人              | 0.039  |               |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                                                            | 人              | 0.029  |               |
| *特殊作業員                                 |                                                                                                                                            | 人              | 0.019  |               |
| *重圧管                                   | φ300 L=2000 1種,,                                                                                                                           | 個              | 0.500  |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | 1.917  |               |
| SP 積込(ルーズ)                             | 土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                  | m3             | 5.300  |               |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]                  | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                               | 供用日            | -      |               |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                                                                                            | 人              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -      |               |

|                               |                                                                                                                                   |                |        |                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 人土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(1)                                                                                     | m3             | 4.800  |                |
| ・・・ 二次製品桧設置工                  | 600型                                                                                                                              | 箇所             | 4.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                        | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 11.700 |                |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                      | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                      |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -      |                |
| SP 基面整正                       | 整形区分:基面整正                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 12.200 |                |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                   | 人              |        |                |
| SP コンクリート分水槽据付                | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                         | 基              | 10.000 |                |
| *バックホ[クロー型・クレーン・低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                               | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                      |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                                           | L              | -      |                |
| 合流桧(600型)                     | 600×600×550,,                                                                                                                     | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                         | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |
| *型わく工                         |                                                                                                                                   | 人              |        |                |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                     | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.400  |                |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                 | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                       | m3             | -      |                |
| SP 型枠                         | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 10.600 |                |
| *型わく工                         |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *普通作業員                        |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                                   | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                     | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%    | m3             | 1.200  |                |

|                                   |                                                                                                                                       |                |        |                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)                        | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 7.200  |                |
| * バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 供用日            | -      |                |
| * 運転手(特殊)                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                      | m3             | 6.500  |                |
| ・・・ 屈曲工                           | UF250                                                                                                                                 | 箇所             | 4.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 8.100  |                |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                       | 人              |        |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.000  |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -      |                |
| ・・・ 第85号支線用水路市道横断工                |                                                                                                                                       |                |        |                |
| ・・・ 硬質塩化ビニル管布設                    | VPΦ300                                                                                                                                | m              | 9.500  | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                            | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                                          | m3             | 25.000 |                |
| * バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 日              |        |                |
| * 運転手(特殊)                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 7.000  |                |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| 整形工(人力荒仕上げ)                       | 土質区分:土砂                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 7.000  |                |
| パイプライン基礎                          | 基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:現場流用土, バックホウ規格:山積0.45m3(平積0.35m3), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分I, 単価0円区分(基礎材):あり, 長期割引単価区分(賃料機械):あり                       | m3             | 2.100  |                |
| 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                    | 管種区分:VP, 管径区分(mm):300mm, 形状区分:RR管, 管長区分:5.0m管, 接合箇所:0箇所, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                            | m              | 10.000 |                |

|                               |                                                                                                          |                |        |                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|
| 塩ビ管用継手 11° 1/4ベント             |                                                                                                          | 個              | 1.000  |                            |
| SP 積込(ルーズ)                    | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                 | m3             | 11.000 |                            |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]           | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                              | 供用日            | -      |                            |
| *運転手(特殊)                      |                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                  | L              | -      |                            |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)            | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                              | m3             | 10.000 |                            |
| 人力土工(盛土・埋戻)                   | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(I)                                                                | m3             | 1.000  |                            |
| ・・・ 舗装版取壊し                    | アスファルト舗装                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 15.400 | 算出数量:15.400 m <sup>2</sup> |
| SP 舗装版切断                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-                                   | m              | 11.100 |                            |
| *コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                                       | 供用日            | -      |                            |
| *特殊作業員                        |                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                        |                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *コンクリートカッタ用ブレード               | 径450mm                                                                                                   | 枚              | -      |                            |
| *ガソリン                         | J I S 2 号 レギュラースタンド                                                                                      | L              | -      |                            |
| SP 舗装版破碎                      | 舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし             | m <sup>2</sup> | 15.400 |                            |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(~3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                              | 日              | -      |                            |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *運転手(特殊)                      |                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                        |                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                  | L              | -      |                            |
| ・・・ 舗装版運搬・処理                  | アスファルト舗装                                                                                                 | m3             | 0.800  | 算出数量:1.000 m3              |
| SP 殻運搬                        | 殻発生作業:舗装版破碎,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:6.5km以下,                                            | m3             | 1.000  |                            |
| *タンクトラック[オンロード・ディーゼル]         | 10t積級                                                                                                    | 供用日            | -      |                            |
| *運転手(一般)                      |                                                                                                          | 人              | -      |                            |
| *軽油                           | パトロール給油                                                                                                  | L              | -      |                            |
| 建設廃材                          | 資材規格:アスファルトコンクリート廃材                                                                                      | m3             | 1.000  |                            |
| ・・・ 舗装復旧工                     |                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 15.000 | 算出数量:15.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層(車道・路肩部)                 | 平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m3),瀝青材料種類:プライムコート 各種,,材料区分:再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 15.000 |                            |
| *振動ロー(舗装用)[ハントガイト式]           | 質量0.5~0.6t                                                                                               | 供用日            | -      |                            |
| *振動コンパクタ[前進型]                 | 質量40~60kg                                                                                                | 供用日            | -      |                            |

|                                  |                                                                                                                 |                |        |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| * 特殊作業員                          |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 再生アスファルト混合物（一般地域）              | 密粒度アスコン(13)                                                                                                     | ton            | -      |               |
| * アスファルト乳剤（J I S規格品）             | 浸透用 PK-3                                                                                                        | ton            |        |               |
| * ガソリン                           | J I S 2号 レギュラースタンド                                                                                              | L              | -      |               |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                         | L              | -      |               |
| SP 上層路盤（車道・路肩部）                  | 材料区分Ⅰ：路盤材, 材料区分Ⅱ：再生粒度調整碎石 RM-30, 平均幅員：-, 瀝青材区分Ⅰ：-, , 施工区分：2層施工, 長期割引単価区分：なし, 瀝青材1層当たり平均仕上り厚：0mm, 路盤材全仕上り厚：200mm | m <sup>2</sup> | 9.400  |               |
| * モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕           | ブレード幅3.1m                                                                                                       | 供用日            | -      |               |
| * ロートローラ〔マカダム・排対型(2次)〕           | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                  | 供用日            | -      |               |
| * タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕        | 質量8～20 t                                                                                                        | 日              | -      |               |
| * 運転手（特殊）                        |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 特殊作業員                          |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 再生粒度調整碎石                       | RM-30 30～0mm                                                                                                    | m <sup>3</sup> | -      |               |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                         | L              | -      |               |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）                  | 全仕上り厚：300mm, 施工区分：2層施工, 材料：碎石, 長期割引単価区分：なし, 材料規格の選択：再生クラッシュラン RC-40                                             | m <sup>2</sup> | 8.200  |               |
| * モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕           | ブレード幅3.1m                                                                                                       | 供用日            | -      |               |
| * ロートローラ〔マカダム・排対型(2次)〕           | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                  | 供用日            | -      |               |
| * タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕        | 質量8～20 t                                                                                                        | 日              | -      |               |
| * 運転手（特殊）                        |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 特殊作業員                          |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                          |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                        |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 再生クラッシュラン                      | RC-40 40～0mm                                                                                                    | m <sup>3</sup> | -      |               |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                         | L              | -      |               |
| ・ ・ 第86号支線用水路市道横断工               |                                                                                                                 |                |        |               |
| ・ ・ ・ ヒューム管布設                    | HPΦ300 B形1種                                                                                                     | m              | 6.500  | 算出数量：10.000 m |
| SP 床掘り                           | 土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                    | m <sup>3</sup> | 11.700 |               |
| * バックホウ〔ローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)〕 | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）                                                           | 日              | -      |               |
| * 運転手（特殊）                        |                                                                                                                 | 人              | -      |               |
| * 軽油                             | パトロール給油                                                                                                         | L              | -      |               |

|                                       |                                                                                                                                           |                |        |                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------|
| SP 基面整正                               | 整形区分:基面整正                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 8.000  |                             |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| 整形工(人力荒仕上げ)                           | 土質区分:土砂                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 7.400  |                             |
| パイプライン基礎                              | 基礎区分:砂・砂質土, 材料区分:現場流用土, バックホウ規格:山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分Ⅰ, 単価0円区分(基礎材):あり, 長期割引単価区分(賃料機械):あり | m <sup>3</sup> | 2.700  |                             |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                  | 作業区分:据付, 管径:300mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管1種                                                                        | m              | 10.000 |                             |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                             | 日              | -      |                             |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * 土木一般世話役                             |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * 特殊作業員                               |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * 遠心力鉄筋コンクリート管                        | B形 外圧1種 径300 長2.00m                                                                                                                       | 本              | -      |                             |
| * 軽油                                  | ハトロール給油                                                                                                                                   | L              | -      |                             |
| SP 積込(ルーズ)                            | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0.600  |                             |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]                 | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                     | 供用日            | -      |                             |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * 軽油                                  | ハトロール給油                                                                                                                                   | L              | -      |                             |
| 人力土工(盛土・埋戻)                           | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:タンバ(Ⅰ)                                                                                              | m <sup>3</sup> | 0.400  |                             |
| ・・・ 舗装版取壊し                            | アスファルト舗装                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10.500 | 算出数量: 10.500 m <sup>2</sup> |
| SP 舗装版切断                              | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下, コンクリート舗装版厚: , コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:                                                                  | m              | 8.100  |                             |
| *コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]          | 切削深20cm級 ブレード 径56cm                                                                                                                       | 供用日            | -      |                             |
| * 特殊作業員                               |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * 土木一般世話役                             |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * コンクリートカッタ用ブレード                      | 径450mm                                                                                                                                    | 枚              | -      |                             |
| * ガソリン                                | J I S 2号 レギュラースタンド                                                                                                                        | L              | -      |                             |
| SP 舗装版破砕                              | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし                                        | m <sup>2</sup> | 10.500 |                             |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(~3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                     | 日              | -      |                             |
| * 土木一般世話役                             |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                                           | 人              | -      |                             |
| * 軽油                                  | ハトロール給油                                                                                                                                   | L              | -      |                             |

|                          |                                                                                                         |                |        |                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|
| ・・・ 舗装版運搬・処理             | アスファルト舗装                                                                                                | m3             | 0.500  | 算出数量：1.000 m3              |
| SP 殻運搬                   | 殻発生作業：舗装版破碎，積込工法区分：機械積込（舗装版厚15cm以下），DID区間の有無：無し，運搬距離：6.5km以下，                                           | m3             | 1.000  |                            |
| *タンポトラック[オノロード・ディーゼル]    | 10t積級                                                                                                   | 供用日            | -      |                            |
| *運転手（一般）                 |                                                                                                         | 人              | -      |                            |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                 | L              | -      |                            |
| 建設廃材                     | 資材規格：アスファルトコンクリート廃材                                                                                     | m3             | 1.000  |                            |
| ・・・ 舗装復旧工                |                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 11.000 | 算出数量：11.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層（車道・路肩部）            | 平均幅員：1.4m未満1層仕上厚50mm以下，1層当たり平均仕上り厚：50mm，比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3），瀝青材料種類：プライムコート 各種，，材料区分：再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 11.000 |                            |
| *振動ローラ(舗装用)[ハートカイト式]     | 質量0.5～0.6t                                                                                              | 供用日            | -      |                            |
| *振動コンパクタ[前進型]            | 質量40～60kg                                                                                               | 供用日            | -      |                            |
| *特殊作業員                   |                                                                                                         | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                   |                                                                                                         | 人              | -      |                            |
| *土木一般世話役                 |                                                                                                         | 人              | -      |                            |
| *再生アスファルト混合物（一般地域）       | 密粒度アスコン(13)                                                                                             | ton            | -      |                            |
| *アスファルト乳剤（JIS規格品）        | 浸透用 PK-3                                                                                                | ton            | -      |                            |
| *ガソリン                    | JIS2号 レギュラースタンド                                                                                         | L              | -      |                            |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                 | L              |        |                            |
| SP 上層路盤（車道・路肩部）          | 材料区分Ⅰ：路盤材，材料区分Ⅱ：再生粒度調整碎石 RM-30，平均幅員：-，瀝青材区分Ⅰ：-，，施工区分：2層施工，長期割引単価区分：なし，瀝青材1層当たり平均仕上り厚：0mm，路盤材全仕上り厚：200mm | m <sup>2</sup> | 7.500  |                            |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]    | ブレード幅3.1m                                                                                               | 供用日            |        |                            |
| *ロータローラ[マカダム・排対型(2次)]    | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                          | 供用日            | -      |                            |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)] | 質量8～20 t                                                                                                | 日              | -      |                            |
| *運転手（特殊）                 |                                                                                                         | 人              | -      |                            |
| *特殊作業員                   |                                                                                                         | 人              | -      |                            |
| *普通作業員                   |                                                                                                         | 人              | -      |                            |
| *土木一般世話役                 |                                                                                                         | 人              | -      |                            |
| *再生粒度調整碎石                | RM-30 30～0mm                                                                                            | m3             | -      |                            |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                 | L              | -      |                            |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）          | 全仕上り厚：300mm，施工区分：2層施工，材料：碎石，長期割引単価区分：なし，材料規格の選択：再生クッション RC-40                                           | m <sup>2</sup> | 6.400  |                            |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]    | ブレード幅3.1m                                                                                               | 供用日            |        |                            |
| *ロータローラ[マカダム・排対型(2次)]    | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                          | 供用日            | -      |                            |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)] | 質量8～20 t                                                                                                | 日              | -      |                            |

|                                       |                                                                                                                                  |                |        |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *運転手（特殊）                              |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *再生クラッシュラン                            | RC 40 40～0mm                                                                                                                     | m3             |        |               |
| *軽油                                   | ハートル給油                                                                                                                           | L              | -      |               |
| ・第86号支線用水路現況取付工                       |                                                                                                                                  |                |        |               |
| ・・・重圧管布設                              | φ200                                                                                                                             | m              | 4.800  | 算出数量：10.000 m |
| SP 床掘り                                | 土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし                                                                         | m3             | 5.800  |               |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型（〜3次）]       | 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）                                                                                                      | 日              | -      |               |
| *運転手（特殊）                              |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *軽油                                   | ハートル給油                                                                                                                           | L              |        |               |
| SP 基面整正                               | 整形区分：基面整正                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 4.300  |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| 生モルタル（普通）                             | ，配合 1：3，                                                                                                                         | m3             | 0.100  |               |
| SP 型枠                                 | 型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 0.400  |               |
| *型わく工                                 |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| SP コンクリート                             | 構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65% | m3             | 0.200  |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                                  | 人              | -      |               |
| *生コンクリート（高炉B）                         | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                      | m3             | -      |               |
| 重圧管布設                                 | φ200                                                                                                                             | m              | 10.000 | 算出数量：1.000 m  |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排（〜2014）] | 機械器具規格：標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t                                                                                       | 日              | 0.056  |               |
| *普通作業員                                |                                                                                                                                  | 人              | 0.090  |               |
| *運転手（特殊）                              |                                                                                                                                  | 人              | 0.039  |               |
| *土木一般世話役                              |                                                                                                                                  | 人              | 0.029  |               |
| *特殊作業員                                |                                                                                                                                  | 人              | 0.019  |               |
| *重圧管                                  | φ200 L=2000 1種，                                                                                                                  | 個              | 0.500  |               |
| *軽油                                   | ハートル給油                                                                                                                           | L              | 1.916  |               |

|                                  |                                                                   |                |         |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                         | m3             | 4.900   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                       | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(1)                  | m3             | 4.400   |                |
| ・・・ 角落し                          | UF250                                                             | 箇所             | 1.000   | 算出数量:10.000 箇所 |
| ステンレス等辺山形鋼                       | ,, SUS304 50×50×6                                                 | kg             | 57.000  |                |
| 電気溶接                             | 溶接区分:V型突合せ片面溶接, 板厚区分(mm):6mm                                      | m              | 9.400   |                |
| アンカーボルト                          | ,, SUS304 6×45                                                    | 本              | 80.000  |                |
| 雑矢板                              | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm, ,                                           | m3             | 0.020   |                |
| ・排水路工                            |                                                                   |                |         |                |
| ・・・ 第65号支線排水路                    | BF 400                                                            |                |         |                |
| ・・・ 作業土工                         |                                                                   | m              | 278.400 | 算出数量:100.000 m |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                 | m3             | 140.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり  | m <sup>2</sup> | 210.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                   | 人              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                   | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 61.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                   | 人              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                   | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -       |                |
| ・・・ ベンチフリューム設置工                  | BF400                                                             | m              | 287.400 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし      | m3             | 3.100   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                      | 日              | -       |                |

|                                  |                                                                                                                  |                |        |                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                              | ハートル給油                                                                                                           | L              | -      |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 4.000  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない | m              | 10.000 |                |
| ベンチフリュームⅡ型                       | BF-400 L=2000,,                                                                                                  | 個              | 5.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1.800  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                            | 供用日            | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                              | ハートル給油                                                                                                           | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                    | m <sup>3</sup> | 1.600  |                |
| ・・・ 二次製品桝設置工                     | 900型                                                                                                             | 箇所             | 5.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                         | m <sup>3</sup> | 22.900 |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                            | 日              | -      |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                              | ハートル給油                                                                                                           | L              | -      |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 20.500 |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                   | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                        | 基              | 10.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t                                                     | 日              |        |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                              | ハートル給油                                                                                                           | L              | -      |                |
| 合流桝(900型)                        | 900×900×700,,                                                                                                    | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| *型わく工                            |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                  | 人              | -      |                |

|                          |                                                                                                                                              |                |        |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP コンクリート                | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.800  |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート (高炉B)          | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             | -      |                |
| SP 型枠                    | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16.800 |                |
| * 型わく工                   |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m3             | 2.000  |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート (高炉B)          | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             | -      |                |
| SP 積込 (ルーズ)              | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                    | m3             | 11.900 |                |
| * バックホウ [クローラ型・排対型 (1次)] | 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                                | 供用日            | -      |                |
| * 運転手 (特殊)               |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 軽油                     | ハートロール給油                                                                                                                                     | L              |        |                |
| 人力土工 (盛土・埋戻)             | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)                                                                                            | m3             | 10.700 |                |
| ・・・ 屈曲工                  | BF400                                                                                                                                        | 箇所             | 7.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                    | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 9.600  |                |
| * 型わく工                   |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m3             | 1.300  |                |
| * 普通作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                  |                                                                                                                                              | 人              | -      |                |

|                                        |                                                                    |                |        |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| *生コンクリート(高炉B)                          | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                        | m <sup>3</sup> | -      |               |
| ・・・ 階段落差工                              | BF400                                                              | 個              | 20.000 | 算出数量：10.000 個 |
| SP 床掘り                                 | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし       | m <sup>3</sup> | 2.500  |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]       | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )              | 日              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                    | 人              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                            | L              | -      |               |
| SP 基面整正                                | 整形区分:基面整正                                                          | m <sup>2</sup> | 2.400  |               |
| *普通作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |               |
| SP コンクリート分水槽据付                         | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):80kgを超え200kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし        | 基              | 10.000 |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]        | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t       | 日              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                    | 人              | -      |               |
| *普通作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                               |                                                                    | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                            | L              | -      |               |
| 階段落差工 BF型                              | 400,,                                                              | 個              | 10.000 |               |
| SP 積込(ルーズ)                             | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                          | m <sup>3</sup> | 1.300  |               |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]                  | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )              | 供用日            | -      |               |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                    | 人              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                            | L              | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                            | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                   | m <sup>3</sup> | 1.200  |               |
| ・・・ ヒューム管布設                            | φ700(B形1種, 180° 自由基礎)                                              | m              | 13.200 | 算出数量：10.000 m |
| SP 基面整正                                | 整形区分:基面整正                                                          | m <sup>2</sup> | 14.000 |               |
| *普通作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |               |
| 整形工(人力荒仕上げ)                            | 土質区分:土砂                                                            | m <sup>2</sup> | 13.600 |               |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                   | 作業区分:据付, 管径:700mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管1種 | m              | 10.000 |               |
| *バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜2014)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t      | 日              | -      |               |
| *普通作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |               |
| *運転手 (特殊)                              |                                                                    | 人              | -      |               |
| *土木一般世話役                               |                                                                    | 人              | -      |               |
| *特殊作業員                                 |                                                                    | 人              | -      |               |
| *遠心力鉄筋コンクリート管                          | B形 外圧1種 径700 長2.43m                                                | 本              | -      |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                            | L              | -      |               |

|                                   |                                                                                                                                                         |                |         |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| パイプライン基礎                          | 基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホウ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動ローラハンド式,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                             | m3             | 3.000   |               |
| パイプライン基礎                          | 基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホウ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                               | m3             | 4.800   |               |
| ・・・現場打落差桧                         | □1200×2700                                                                                                                                              | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                                                           | m3             | 140.000 |               |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]      | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                                              | 日              | -       |               |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                 | L              | -       |               |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 4.000   |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                                                           | m3             | 13.000  |               |
| 締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)               | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:なし                                                                                                             | m3             | 120.000 |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:なし,規格区分:18 8 25(20)(高炉B) W/C65%  | m3             | 0.200   |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                      | 日              | -       |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                             | m3             | -       |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                 | L              | -       |               |
| SP 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0.400   |               |
| *型わく工                             |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:なし,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3             | 4.400   |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                      | 日              | -       |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                         | 人              | -       |               |

|                                |                                                                                                        |                  |         |                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| * 普通作業員                        |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                     |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| * 生コンクリート (高炉B)                | 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25 (20)mm (W/C=60%以下)                                                         | m <sup>3</sup>   | -       |                 |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                | L                |         |                 |
| SP 型枠                          | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物                                                                          | m <sup>2</sup>   | 31.000  |                 |
| * 型わく工                         |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| * 普通作業員                        |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| 【鉄筋工】                          | 規格区分: SD295, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t未満, 時間的制約: -, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量: 10%未満 | ton              | 0.183   |                 |
| 足場工                            | 安全ネット区分: あり, 足場区分: 手摺先行型枠組, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし                                                        | 掛 m <sup>2</sup> | 47.000  |                 |
| タラップ (合成樹脂被覆)                  | 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,                                                                                  | 個                | 9.000   |                 |
| グレーチング蓋                        | T-14、荒目 1200×1200,,                                                                                    | 組                | 1.000   |                 |
| ・ ・ 第66号支線排水路                  | BF-300                                                                                                 |                  |         |                 |
| ・ ・ ・ 作業土工                     |                                                                                                        | m                | 183.400 | 算出数量: 100.000 m |
| SP 床掘り                         | 土質: 土砂, 施工方法: 標準, 土留方式の種類: 無し, 障害の有無: 無し, 長期割引単価区分: なし                                                 | m <sup>3</sup>   | 270.000 |                 |
| * バックホウ [クロー型・～超低・排対型 (～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                    | 日                | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                     |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                | L                | -       |                 |
| SP 積込 (ルーズ)                    | 土質: 土砂, 作業内容: 平均施工幅1m以上2m未満                                                                            | m <sup>3</sup>   | 24.000  |                 |
| * バックホウ [クロー型・排対型 (1次)]        | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                  | 供用日              | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                     |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                | L                | -       |                 |
| 人力土工 (盛土・埋戻)                   | 土質区分: 砂・砂質土, 作業区分: 盛土, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 締固めを計上しない                                                    | m <sup>3</sup>   | 22.000  |                 |
| 締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)            | 工種区分: 築堤・埋戻, 規格区分 (ton): 0.8～1.1ton, 長期割引単価区分: なし                                                      | m <sup>3</sup>   | 12.000  |                 |
| 締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)            | 工種区分: 築堤・埋戻, 規格区分 (ton): 3.0～4.0ton, 長期割引単価区分: なし                                                      | m <sup>3</sup>   | 10.000  |                 |
| SP 法面整形                        | 整形箇所: 切土部, 法面締固めの有無: -, 現場制約の有無: 無し, 土質: 粘質土・砂及び砂質土・粘性土, 長期割引単価区分: あり                                  | m <sup>2</sup>   | 340.000 |                 |
| * バックホウ [クロー型・～超低・排対型 (～2014)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                    | 日                | -       |                 |
| * 普通作業員                        |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                     |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                        | 人                | -       |                 |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                | L                | -       |                 |

|                                  |                                                                                                                   |                |         |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| SP 法面整形                          | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                     | m <sup>2</sup> | 130.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                        | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| ・・・ベンチフリューム設置工                   | BF300                                                                                                             | m              | 183.400 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                          | m3             | 2.200   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                      | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 3.000   |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | m              | 10.000  |                |
| ベンチフリュームⅡ型                       | BF-300 L=2000,,                                                                                                   | 個              | 5.000   |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                          | m3             | 1.400   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                       | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                     | m3             | 1.300   |                |
| ・・・二次製品樹設置工                      | 600型                                                                                                              | 箇所             | 4.000   | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                          | m3             | 11.700  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                      | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 12.200  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| SP コンクリート分水槽据付                   | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                         | 基              | 10.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                               | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                                                   | 人              | -       |                |

|                                   |                                                                                                                                                       |                |        |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                               | L              | -      |                 |
| 合流桝 (600型)                        | 600×600×550, ,                                                                                                                                        | 個              | 10.000 |                 |
| SP 型枠                             | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.800  |                 |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| SP コンクリート                         | 構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.400  |                 |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 生コンクリート (高炉B)                   | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                        | m <sup>3</sup> | -      |                 |
| SP 型枠                             | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 小型構造物                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 10.600 |                 |
| * 型わく工                            |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| SP コンクリート                         | 構造物種別: 小型構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup> | 1.200  |                 |
| * 普通作業員                           |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                         |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                           |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 生コンクリート (高炉B)                   | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                        | m <sup>3</sup> | -      |                 |
| SP 積込 (ルーズ)                       | 土質: 土砂, 作業内容: 平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 7.200  |                 |
| * バックホウ [クローラ型・排対型 (1次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                                 | 供用日            | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                                                                                                       | 人              | -      |                 |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                                                                                                               | L              | -      |                 |
| 人力土工 (盛土・埋戻)                      | 土質区分: 砂・砂質土, 作業区分: 埋戻, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 振動コンパクタ (I)                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 6.500  |                 |
| ・・・ 二次製品桝設置工                      | 900型                                                                                                                                                  | 箇所             | 1.000  | 算出数量: 10.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質: 土砂, 施工方法: 平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類: 無し, 障害の有無: 無し, 長期割引単価区分: なし                                                                                     | m <sup>3</sup> | 22.900 |                 |
| * バックホウ [クローラ・後方超小旋回・超低・排対型 (3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                                 | 日              | -      |                 |

|                                |                                                                                                                                  |                |        |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| *運転手（特殊）                       |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -      |  |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 20.500 |  |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| SP コンクリート分水槽据付                 | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                        | 基              | 10.000 |  |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・低騒・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t                                                                     | 日              | -      |  |
| *運転手（特殊）                       |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -      |  |
| 合流桝（900型）                      | 900×900×700,,                                                                                                                    | 個              | 10.000 |  |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.500  |  |
| *型わく工                          |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:,,規格区分:18 8 25(20)(高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.800  |  |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                      | m <sup>3</sup> | -      |  |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 16.800 |  |
| *型わく工                          |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup> | 2.000  |  |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                  | 人              | -      |  |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                      | m <sup>3</sup> | -      |  |

|                                |                                                                                                                                       |                |        |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 11.900 |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(1)                                                                                      | m3             | 10.700 |                |
| ・・・ 屈曲工                        | BF300                                                                                                                                 | 箇所             | 6.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 7.600  |                |
| *型わく工                          |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.900  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                           | m3             | -      |                |
| ・・・ 階段落差工                      | BF300                                                                                                                                 | 個              | 31.000 | 算出数量:10.000 個  |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                          | m3             | 1.800  |                |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                          | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                 | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                             | 基              | 10.000 |                |
| *バックホ[クロー型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                                   | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                               | L              | -      |                |
| 階段落差工 BF型                      | 300,,                                                                                                                                 | 個              | 10.000 |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m3             | 1.200  |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                           | 供用日            | -      |                |

|                                  |                                                               |                |         |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *運転手（特殊）                         |                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                       | L              | -       |                |
| 人力土工（盛土・埋戻）                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(1)                 | m3             | 1.100   |                |
| ・ ・ 第67号支線排水路                    | BF-250                                                        |                |         |                |
| ・ ・ ・ 作業土工                       |                                                               | m              | 142.700 | 算出数量:100.000 m |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                 | m3             | 150.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                    | 日              | -       |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                       | L              | -       |                |
| SP 積込（ルーズ）                       | 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)                                            | m3             | 18.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]            | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                    | 供用日            | -       |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                       | L              | -       |                |
| 人力土工（盛土・埋戻）                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                  | m3             | 16.000  |                |
| 締固工（振動ロー締固め2.5m未満）               | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:なし                   | m3             | 16.000  |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり  | m <sup>2</sup> | 230.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                    | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                               | 人              | -       |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                               | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                       | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり | m <sup>2</sup> | 63.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                    | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                               | 人              | -       |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                               | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                       | L              | -       |                |
| ・ ・ ・ ベンチフリューム設置工                | BF250                                                         | m              | 142.700 | 算出数量:10.000 m  |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし      | m3             | 1.800   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                  | 日              | -       |                |
| *運転手（特殊）                         |                                                               | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                       | L              | -       |                |

|                                 |                                                                                                                                  |                |        |                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない                | m              | 10.000 |                |
| ベンチフリュームⅡ型                      | BF-250 L=2000,,                                                                                                                  | 個              | 5.000  |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 1.200  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]           | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                            | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                  | 人              |        |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                                    | m <sup>3</sup> | 1.100  |                |
| ・・・二次製品桝設置工                     | 600型                                                                                                                             | 箇所             | 1.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                         | m <sup>3</sup> | 11.700 |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                            | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                  | 人              |        |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -      |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 12.200 |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| SP コンクリート分水槽据付                  | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                                        | 基              | 10.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t                                                                     | 日              | -      |                |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                  | 人              |        |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -      |                |
| 合流桝(600型)                       | 600×600×550,,                                                                                                                    | 個              | 10.000 |                |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.800  |                |
| *型わく工                           |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.400  |                |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |

|                                |                                                                                                                                         |                |        |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                         | m3             | -      |                |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 10.600 |                |
| *型わく工                          |                                                                                                                                         | 人              |        |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 1.200  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                         | m3             | -      |                |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                               | m3             | 7.200  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]          | 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                            | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(1)                                                                                        | m3             | 6.500  |                |
| ・・・ 屈曲工                        | BF250                                                                                                                                   | 箇所             | 4.000  | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 6.800  |                |
| *型わく工                          |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.800  |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                         | m3             | -      |                |
| ・・・ 階段落差工                      | BF250                                                                                                                                   | 個              | 15.000 | 算出数量:10.000 個  |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                            | m3             | 1.600  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)] | 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                                            | 日              | -      |                |

|                              |                                                               |                |         |                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| *運転手（特殊）                     |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| SP 基面整正                      | 整形区分:基面整正                                                     | m <sup>2</sup> | 1.500   |                           |
| *普通作業員                       |                                                               | 人              | -       |                           |
| SP コンクリート分水槽据付               | 作業区分:据付,製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし        | 基              | 10.000  |                           |
| *バックホ[クロー型・クレーン・低騒・排対型(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t  | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                               | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                       |                                                               | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                     |                                                               | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                       |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| 階段落差工 BF型                    | 250,,                                                         | 個              | 10.000  |                           |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                      | m <sup>3</sup> | 1.100   |                           |
| *バックホ[クロー型・排対型(1次)]          | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )         | 供用日            | -       |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                 | m <sup>3</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ コンクリート取壊                 | 鉄筋構造物                                                         | m <sup>3</sup> | 0.100   | 算出数量:1.000 m <sup>3</sup> |
| 【構造物取壊し】                     | 作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない            | m <sup>3</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ 側壁復旧工                    |                                                               | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所             |
| 生モルタル(普通)                    | ,配合 1:2,                                                      | m <sup>3</sup> | 0.100   |                           |
|                              |                                                               |                |         |                           |
| 直接工事費(仮設工)                   |                                                               |                |         |                           |
| ・仮設工                         |                                                               |                |         |                           |
| ・・・工事用進入路工(ほ場間)              |                                                               |                |         |                           |
| ・・・工事用進入路設置                  |                                                               | m              | 47.000  | 算出数量:47.000 m             |
| 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                | 施工区分:表土掘削,長期割引単価区分(賃料機械):あり                                   | m <sup>2</sup> | 345.000 |                           |
| 土工用マット(シート類)敷設・撤去            | 施工区分:敷設                                                       | m <sup>2</sup> | 345.000 |                           |
| SP 積込(ルーズ)                   | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m <sup>3</sup> 未満                          | m <sup>3</sup> | 133.000 |                           |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]     | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )           | 供用日            | -       |                           |
| *運転手（特殊）                     |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| SP 路床盛土                      | 施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m <sup>3</sup> 未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし | m <sup>3</sup> | 120.000 |                           |
| *ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]   | 7t級 7～9t                                                      | 日              | -       |                           |

|                                       |                                                                                                                   |                |         |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| * 振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・低騒・排(〜2014)] | 質量11〜12t                                                                                                          | 日              | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| SP 法面整形                               | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:軽質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                                 | m <sup>2</sup> | 76.000  |                |
| * バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]          | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                               | 日              | -       |                |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| * 土木一般世話役                             |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| 敷鉄板設置・撤去工                             | 施工区分:設置, 供用日数:145, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                      | m <sup>2</sup> | 148.000 |                |
| 敷鉄板                                   | 仮設材区分:敷鉄板, 規格区分:22×1524×6096, 供用日数:145日, 使用回数:1回                                                                  | m <sup>2</sup> | 148.000 |                |
| ・・・ 工事用進入路撤去                          |                                                                                                                   | m              | 47.000  | 算出数量: 47.000 m |
| 敷鉄板設置・撤去工                             | 施工区分:撤去, 供用日数:145, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                      | m <sup>2</sup> | 148.000 |                |
| SP 床掘り                                | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり                                                                 | m <sup>3</sup> | 120.000 |                |
| * バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]          | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                               | 日              | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| SP 土砂等運搬                              | 土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下 | m <sup>3</sup> | 120.000 |                |
| * ダンプトラック[オンロード・ディゼル]                 | 10t積級                                                                                                             | 供用日            | -       |                |
| * 運転手 (一般)                            |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| 土工用マット(シート類)敷設・撤去                     | 施工区分:撤去                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 345.000 |                |
| 耕地復旧(表土掘削・埋戻)                         | 施工区分:表土埋戻, 長期割引単価区分 (賃料機械):あり                                                                                     | m <sup>2</sup> | 345.000 |                |
| ・・・ 工事用進入路工 (府道進入)                    |                                                                                                                   |                |         |                |
| ・・・ 工事用進入路設置                          |                                                                                                                   | m              | 76.000  | 算出数量: 76.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                            | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                                                             | m <sup>3</sup> | 138.000 |                |
| * バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]            | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                               | 供用日            | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                                                                   | 人              | -       |                |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                                                                           | L              | -       |                |
| SP 路床盛土                               | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m <sup>3</sup> 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                  | m <sup>3</sup> | 124.000 |                |

|                                        |                                                                                                               |                |         |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| *フルト-サ〔湿地・～低騒音型・排対型(～3次)〕              | 7t級 7～9t                                                                                                      | 日              | -       |               |
| *振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)〕 | 質量11～12t                                                                                                      | 日              | -       |               |
| *運転手(特殊)                               |                                                                                                               | 人              | -       |               |
| *普通作業員                                 |                                                                                                               | 人              | -       |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                       | L              |         |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                 | m <sup>2</sup> | 82.000  |               |
| *バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                           | 日              | -       |               |
| *普通作業員                                 |                                                                                                               | 人              | -       |               |
| *運転手(特殊)                               |                                                                                                               | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                               | 人              | -       |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                       | L              |         |               |
| 砂利舗装工(機械)                              | 舗設材の種別:再生グラッサラン,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし | m <sup>2</sup> | 300.000 |               |
| ・・・工事用進入路撤去                            |                                                                                                               | m              | 76.000  | 算出数量:76.000 m |
| SP 床掘り                                 | 土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり                                                                 | m <sup>3</sup> | 124.000 |               |
| *バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                           | 日              | -       |               |
| *運転手(特殊)                               |                                                                                                               | 人              | -       |               |
| *軽油                                    | パトロール給油                                                                                                       | L              | -       |               |
| ・・・安全費                                 |                                                                                                               |                |         |               |
| ・・・交通誘導警備員                             |                                                                                                               | 人              | 25.000  | 算出数量:1.000 人  |
| 交通誘導警備員B                               |                                                                                                               | 人              | 1.000   |               |
|                                        |                                                                                                               |                |         |               |
| 事業損失防止施設費                              |                                                                                                               |                |         |               |
| ・事業損失防止施設                              |                                                                                                               |                |         |               |
| ・・・濁水処理工                               |                                                                                                               |                |         |               |
| ・・・土工                                  |                                                                                                               | 式              | 1.000   | 算出数量:1.000 式  |
| 人力土工(盛土・埋戻)                            | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                 | m <sup>3</sup> | 56.800  |               |
| SP 法面整形                                | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり                                                 | m <sup>2</sup> | 201.300 |               |
| *バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕           | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                           | 日              | -       |               |
| *普通作業員                                 |                                                                                                               | 人              | -       |               |
| *運転手(特殊)                               |                                                                                                               | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                               |                                                                                                               | 人              | -       |               |

|                          |                                                                                                                                                   |                |        |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                                                           | L              | -      |                |
| ・ ・ ・ 濁水防止柵設置工           |                                                                                                                                                   | m              | 24.000 | 算出数量：10.000 m  |
| 木杭打設工(機械)                | 長1.2m、末口12cm                                                                                                                                      | 本              | 11.000 | 算出数量：32.000 本  |
| *松丸太                     | 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) , ,                                                                                                                   | 本              | 32.000 |                |
| *土木一般世話役                 |                                                                                                                                                   | 人              | 1.000  |                |
| *普通作業員                   |                                                                                                                                                   | 人              | 2.000  |                |
| *油圧ブレーカ                  | 機械器具規格:パケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ                                                                                                                    | 日              | 1.100  |                |
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] | 機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                               | 日              | 1.100  |                |
| *軽油                      | パトロール給油, ,                                                                                                                                        | L              | 37.000 |                |
| *運転手(特殊)                 |                                                                                                                                                   | 人              | 1.000  |                |
| *雑品                      |                                                                                                                                                   |                | 0.030  |                |
| 小幅板 (杉特1等)               | 長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm, ,                                                                                                                          | m3             | 0.100  |                |
| 合成樹脂網                    | メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m, ,                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 5.000  |                |
| 吸出し防止マット                 | ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm, ,                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 5.000  |                |
|                          |                                                                                                                                                   |                |        |                |
| 運搬費                      |                                                                                                                                                   |                |        |                |
| ・ 共通仮設(積上げ)              |                                                                                                                                                   |                |        |                |
| ・ ・ 運搬費                  |                                                                                                                                                   |                |        |                |
| ・ ・ ・ 仮設材輸送              |                                                                                                                                                   | ton            | 26.500 | 算出数量：1.000 ton |
| 輸送費(仮設材)                 | 使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):20kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上<br>区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸), , 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0 | ton            | 1.000  |                |
|                          |                                                                                                                                                   |                |        |                |