

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区区画整理その4-1工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い	表土はぎ+戻し+整地	ha	2.75	
床土扱い	床土はぎ+戻し+整地	ha	2.75	
基盤造成・畦畔築立		ha	2.75	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工(Aタイプ)	田差 H=0.01<H≤0.50	m	192	
湛水畦畔工(Bタイプ)	田差 H=0.51<H≤1.00	m	31	
湛水畦畔工(Sタイプ)	田差 H=0.0	m	199	
(3) 進入路工				
進入路工(4型)	W=4.0 0.90<H≤1.20	箇所	4	
(4) 一筆取水工				
取水管設置工	VP φ 150	m	7.0	
分水栓	B-150, 取手付き, OF600×600	個	7	
分水栓取付用削孔	OF600×600	箇所	7	
(5) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	9	
排水管設置工	VP φ 150	m	36	
塩ビ管用継手	φ 150, 90° エルボ	個	9	
L型水路削孔工	φ 200	本	9	
モルタル詰め	削孔部	箇所	9	
(6) 構造物撤去工				
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	コンクリート二次製品	m3	18	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	鉄筋	m3	3.4	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装版切断	As舗装 t=15cm以下	m	13	
舗装版取壊し	アスファルト舗装	m ²	20	
舗装版運搬・処理	アスファルト舗装	m ³	0.8	
2. 道路工				
(1)第3号支線道路	支線道路B			
路体工(支線道路B)		m	338.6	
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	1,016	
隅切り		箇所	1	
(2)第8号支線道路	支線道路B			
路体工(支線道路B)		m	60.4	
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	181	
隅切り		箇所	1	
(3)第9号支線道路	支線道路B			
路体工(支線道路B)		m	125.8	
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	377	
隅切り		箇所	4	
3. 用水路工				
(1)第16号支線用水路	大型フリューム H600×B600			
作業土工		m	349.9	
大型フリューム設置工	OF600×600	m	335.3	
急流工	OF600-2	箇所	1	
現場打樁	1050型	箇所	1	
進入路暗渠蓋設置工	OF-600	枚	19	
屈曲工	OF-600×600	箇所	6	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
重圧管布設	φ 600	m	9.0	
現場打桝（１）	市道横断部上流側 1300 ×1300×1350	箇所	1	
現場打桝（２）	市道横断部下流側 1300 ×1300×1000	箇所	1	
第16号支線用水路市道横断部下層路盤工	RC-40, t=100mm	m ²	20.0	
第16号支線用水路市道横断部アスファルト舗装復旧	再生密粒度アスコン 13, t=40mm	m ²	20.0	
第16号支線用水路市道横断部外側線復旧	実線, 幅15cm	m	6.0	
4. 排水路工				
（１）第 9 号支線(A)排水路	L型水路 H1600×B2900			
作業土工		m	222.6	
L型水路設置工	L-1600, 1種, かかと付き	m	221.0	
5. 仮廻し道路工				
（１）市道仮廻し道路工				
仮廻し道路	第16号支線用水路市道横断部	m	46.0	
6. 安全費				
（１）安全費				
交通誘導警備員	第16号支線用水路市道横断部	人	4	
7. その他				