

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区区画整理その4-2工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い	表土はぎ+戻し+整地	ha	2.20	
床土扱い	床土はぎ+戻し+整地	ha	2.20	
基盤造成・畦畔築立		ha	2.20	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工(Aタイプ)	田差 H=0.01<H≤0.50	m	258	
湛水畦畔工(Sタイプ)	田差 H=0.0	m	103	
(3) 進入路工				
進入路工(2型)	W=4.0 0.3<H≤0.60	箇所	1	
進入路工(5型)	W=4.0 1.20<H≤1.50	箇所	4	
(4) 一筆取水工				
取水管設置工	VPφ150	m	7.0	
分水栓	B-150	個	7	
(5) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	8	
排水管設置工	VPφ150	m	12	
塩ビ管用継手	φ150, 90° エルボ	個	8	
L型水路削孔工	φ200	本	8	
モルタル詰め	削孔部	箇所	8	
(6) 構造物撤去工				
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	コンクリート二次製品	m3	13	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	鉄筋	m3	116	
2. 道路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)第1号支線道路	支線道路A (路盤仕上)			
路体工(支線道路A)		m	198.4	
路盤工(支線道路A)	RC-40 t=140mm	m ²	1,012	
隅切り	路盤仕上	箇所	2	
(2)第2号支線道路	支線道路A (路盤仕上)			
路体工(支線道路A)		m	12.5	
路盤工(支線道路A)	RC-40 t=140mm	m ²	64	
隅切り	路盤仕上	箇所	2	
(3)第8号支線道路	支線道路B			
路体工(支線道路B)		m	103.4	
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	310	
隅切り		箇所	2	
3. 用水路工				
(1)第4号幹線用水路	大型フリューム H1000×B1500			
作業土工		m	199.1	
大型フリューム設置	H1000×B1500 農業土木事業協会型2種	m	183.3	
大型フリューム蓋設置	H1000×B1500用 L=1000	枚	12	
大型フリューム蓋受台		m	24	
ボックスカルバート設置	H1000×B1500	m	10.0	
分水工	3750×2500 現場打	箇所	1	
(2)第12号支線用水路	UF450			
作業土工		m	5.3	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF450	m	5.3	
(3)第13号支線用水路	UF200			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
作業土工		m	104.4	
鉄筋コンクリートフリーム設置工	UF200	m	102.2	
取水U字フリーム設置工	UF200 A型	箇所	1	
ヒューム管布設	φ 250 (B形1種, 180° 自由基礎)	m	1.0	
二次製品柵設置工	600型	箇所	2	
(4)第15号支線用水路	UF450			
作業土工		m	197.1	
鉄筋コンクリートフリーム設置工	UF450	m	177.1	
取水U字フリーム設置工	UF450 A型	箇所	6	
ヒューム管布設	φ 500 (B形1種, 180° 自由基礎)	m	10.0	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-450	枚	12	
4. 排水路工				
(1)第8号支線(A)排水路	ボックスカルバート H1600×B2900			
作業土工		m	7.0	
ボックスカルバート設置工	H1600×B2900	m	7.0	
(2)第9号支線(A)排水路	L型水路 H1600×B2900			
作業土工		m	52.0	
L型水路設置工	L-1600, 2種, かかと付き	m	44.5	
ボックスカルバート設置工	H1600×B2900	m	7.5	
(3)第16号支線 (A)排水路	大型フリーム B2000× H1000			
作業土工		m	126.7	
大型フリーム設置	H1000×B2000 2種	m	105.7	
ボックスカルバート据付	B2000×H1000	m	16.0	
(4)第12号支線排水路	BF-300			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
作業土工		m	75.2	
ベンチフリューム設置工	BF300	m	69.6	
二次製品柵設置工	600型	箇所	1	
屈曲工	BF300	箇所	1	
ヒューム管布設	φ 700 (B形1種, 120° 自由基礎)	m	5.0	
5. その他				
(1)事業損失防止施設費				
事業損失防止施設費				
仮囲い設置撤去工				
仮囲い設置工	H=3.0m, 供用日210日	m	206.0	
仮囲い撤去工		m	206.0	
(2)技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				
平板載荷試験		箇所	2	