

事業名 亀岡中部農地整備事業						
工事名 本梅工区橋梁工事						
工事別工事名:本梅工区橋梁工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()		m3	2,085		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,547		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()		m3	2,085		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,547		歩A・単A
S01072	*** S単 - 5号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	273		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 ***					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	581		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 ***					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	414		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 ***					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	581		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 ***					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	414		歩A・単A
S02029	*** S単 - 10号 ***					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張)					
	裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張) ｸﾗｯｼﾔｼﾝ(C-40),なし		m3	6,495		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,030		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,746		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,030		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 ***					
	とび工					
	とび工		人	26,826		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,480		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,746		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,464		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,464		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 ***					
	防触アンカー					
	防触アンカー F60D L=1250,,		組	93,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 ***					
	沓座モルタル					
	沓座モルタル		m3	262,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 ***					
	アンカー孔モルタル					

事業名 亀岡中部農地整備事業

工事名 本梅工区橋梁工事

工事別工事名: 本梅工区橋梁工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アンカー孔モルタル 無収縮モルタル,, *** S単 - 23号 ***		m3	262,500		歩A・単A
S02116	防触アンカー 防触アンカー M42D,, *** S単 - 24号 ***		組	47,200		歩A・単A
S02116	橋梁排水樹 橋梁排水樹 FC250,, *** S単 - 25号 ***		個	27,000		歩A・単A
S02116	スプリング管 スプリング管 Φ18,, *** S単 - 26号 ***		m	1,200		歩A・単A
S02116	目地工 目地工 成型目地材(セロシール同等品以上),, *** S単 - 27号 ***		m	335		歩A・単A
S02116	スラブドレーン スラブドレーン L=0.630m,, *** S単 - 28号 ***		組	40,150		歩A・単A
S02116	取付キャップ 取付キャップ スラブドレーン同等品,, *** S単 - 29号 ***		個	1,240		歩A・単A
S02116	スラブドレーン スラブドレーン 曲管 L=1.244,, *** S単 - 30号 ***		組	75,300		歩A・単A
S02116	フレキシブルチューブ フレキシブルチューブ Φ25,, *** S単 - 31号 ***		m	4,080		歩A・単A
S02116	伸縮接手 伸縮接手 プロフジョイントNx-20型,, *** S単 - 32号 ***		m	53,500		歩A・単A
S02116	伸縮接手用接着剤 伸縮接手用接着剤 プロフジョイントNx-20型用接着剤,, *** S単 - 33号 ***		式	6,800		歩A・単A
S02116	伸縮接手 伸縮接手 プロフジョイントNx-30型,, *** S単 - 34号 ***		m	65,400		歩A・単A
S02116	伸縮接手用接着剤 伸縮接手用接着剤 プロフジョイントNx30型用接着剤,, *** S単 - 35号 ***		式	6,800		歩A・単A
S02116	シール材 シール材 シリコン系,, *** S単 - 36号 ***		L	10,600		歩A・単A
S02116	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) ,30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下),, *** S単 - 37号 ***		m3	25,400		歩A・単A
S02116	防触アンカー 防触アンカー F55D,, *** S単 - 38号 ***		組	69,000		歩A・単A
S02116	沓座モルタル 沓座モルタル *** S単 - 39号 ***		m3	262,500		歩A・単A
S02116	アンカー孔モルタル アンカー孔モルタル 無収縮モルタル,, *** S単 - 40号 ***		m3	262,500		歩A・単A
S02116	防触アンカー 防触アンカー M36D,, *** S単 - 41号 ***		組	30,000		歩A・単A
S02116	橋梁用排水樹 橋梁用排水樹 SS400 亜鉛メッキHDZT63,, *** S単 - 42号 ***		個	27,000		歩A・単A
S02116	スプリング管 スプリング管 Φ18,, *** S単 - 43号 ***		m	1,200		歩A・単A
S02116	スラドレーン スラドレーン 直管型 L=0.480,,		組	28,150		歩A・単A

事業名 亀岡中部農地整備事業						
工事名 本梅工区橋梁工事						
工事別工事名: 本梅工区橋梁工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 44号 *** 取付キャップ					
	取付キャップ スラブドレーン同等品,,		個	1,240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** スラブドレーン					
	スラブドレーン 曲管 L=1.094m,,		組	74,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** フレキシブルチューブ					
	フレキシブルチューブ φ25,,		m	4,080		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 高欄兼用車両防護柵					
	高欄兼用車両防護柵		m	74,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 伸縮接手					
	伸縮接手 プロフジョイントNx-30型,,		m	65,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 伸縮接手用接着剤					
	伸縮接手用接着剤 プロフジョイントNx30型用接着剤,,		式	6,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 伸縮接手					
	伸縮接手 プロフジョイントNx-20型,,		m	53,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 伸縮接手用接着剤					
	伸縮接手用接着剤 プロフジョイントNx-20型用接着剤,,		式	6,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** シール材					
	シール材 シリコン系,,		L	10,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 配管用炭素鋼鋼管(白管)					
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m,,		本	4,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)					
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) キャップ 50A,,		個	561		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** コンクリート積ブロック					
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,		個	780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ﾋﾞﾝ					
	ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ﾋﾞﾝ 600×400×600,,		本	900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 平板載荷試験					
	平板載荷試験		箇所	236,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 平板載荷試験					
	平板載荷試験		箇所	236,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 59号 *** 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	5,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 60号 *** 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	5,000		歩A・単A
S02703	*** S単 - 61号 *** 【法面工(植生シート)】					
	【法面工(植生シート)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),250m2以上500m2未満,-		m ²			歩A・単A
S02711	*** S単 - 62号 *** 【コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	【コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積(裏込工なし),無し,昼間施工,,0,18-8-40(高炉B),なし		m ²			歩A・単A
S02721	*** S単 - 63号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3			歩A・単A
S02721	*** S単 - 64号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3			歩A・単A
S03701	*** S単 - 65号 *** 【鉄筋工】					

事業名 亀岡中部農地整備事業						
工事名 本梅工区橋梁工事						
工事別工事名: 本梅工区橋梁工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 66号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 67号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 68号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,場所打杭用かご筋,10t未満,-,無し,-,10%未満 *** S単 - 69号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,場所打杭用かご筋,10t未満,-,無し,-,10%未満 *** S単 - 70号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,場所打杭用かご筋,10t未満,-,無し,-,10%未満 *** S単 - 71号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,場所打杭用かご筋,10t未満,-,無し,-,10%未満 *** S単 - 72号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 73号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 74号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 75号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D29,場所打杭用かご筋,10t未満,-,無し,-,10%未満 *** S単 - 76号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 77号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 78号 ***		ton			歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 79号 ***		ton			歩A・単A
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 4.0m,なし *** S単 - 80号 ***		m ²	7,569		歩A・単A
S06013	かごマット工(多段積型) かごマット工(多段積型) 突込式,めっき鉄線,1:1.0,C型,5段,0段,割栗石(径15cm~20cm),する,100.0 0m3,230.00m ² *** S単 - 81号 ***		m ²	26,777		歩A・単A
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),0.05,140 *** S単 - 82号 ***		m	11,712		歩A・単A
S08081	PC橋桁架設工 PC橋桁架設工 A活荷重プレションPC単純床版橋,AS17,橋台背面からの架設,なし *** S単 - 83号 ***		本	1,527,601		歩A・単A
S08081	PC橋桁架設工 PC橋桁架設工 A活荷重プレションPC単純床版橋,AS17,橋台背面からの架設,なし *** S単 - 84号 ***		本	1,620,601		歩A・単A
S08081	PC橋桁架設工 PC橋桁架設工 A活荷重プレションPC単純床版橋,AS15,橋台背面からの架設,なし *** S単 - 85号 ***		本	1,202,201		歩A・単A
S08081	PC橋桁架設工 PC橋桁架設工 A活荷重プレションPC単純床版橋,AS15,橋台背面からの架設,なし *** S単 - 86号 ***		本	1,285,201		歩A・単A
S08083	PC橋桁簡易ゴム支承工(Aタイプ)					

事業名 亀岡中部農地整備事業						
工事名 本梅工区橋梁工事						
工事別工事名: 本梅工区橋梁工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	PC橋桁簡易ゴム支承工 (Aタイプ) 硬質ゴム(固定部),0.20m *** S単 - 87号 ***		m	53,195		歩A・単A
S08083	PC橋桁簡易ゴム支承工 (Aタイプ) 硬質ゴム(可動部),0.20m *** S単 - 88号 ***		m	53,195		歩A・単A
S08083	PC橋桁簡易ゴム支承工 (Aタイプ) 硬質ゴム(固定部),0.15m *** S単 - 89号 ***		m	38,295		歩A・単A
S08083	PC橋桁簡易ゴム支承工 (Aタイプ) 硬質ゴム(可動部),0.15m *** S単 - 90号 ***		m	38,445		歩A・単A
S08086	PC橋桁PC工 PC橋桁PC工 450KN(50t)型(1S19.3) *** S単 - 91号 ***		m	2,747		歩A・単A
S08086	PC橋桁PC工 PC橋桁PC工 390KN(40t)型(1S17.8) *** S単 - 92号 ***		m	2,577		歩A・単A
S08087	PC橋桁PCケーブル緊張工 PC橋桁PCケーブル緊張工 *** S単 - 93号 ***		ケーブル	10,011		歩A・単A
S08088	PC橋桁横組工 PC橋桁横組工 30-12-25,生コンクリート(高炉B),プレジション床版桁,一般養生,ブーム式 *** S単 - 94号 ***		m3	58,239		歩A・単A
S08088	PC橋桁横組工 PC橋桁横組工 30-12-25,生コンクリート(高炉B),プレジション床版桁,一般養生,ブーム式 *** S単 - 95号 ***		m3	58,239		歩A・単A
S08089	PC橋桁機械器具損料 PC橋桁機械器具損料 緊張ジャッキ・ボンプ 450KN <50t>型,1径間,16本,39本 *** S単 - 96号 ***		工事	3,472		歩A・単A
S08089	PC橋桁機械器具損料 PC橋桁機械器具損料 緊張ジャッキ・ボンプ 390KN <40t>型,1径間,21本,39本 *** S単 - 97号 ***		工事	4,563		歩A・単A
S08101	PC橋桁架設足場 PC橋桁架設足場 側部足場,-,1月 *** S単 - 98号 ***		m	8,237		歩A・単A
S08101	PC橋桁架設足場 PC橋桁架設足場 側部足場,-,1月 *** S単 - 99号 ***		m	8,237		歩A・単A
S16001	ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ,50~51t吊,運転1日当たり算出 *** S単 - 100号 ***		日	118,878		歩A・単A
S16001	全回転型オ-ル-レンジ掘削機[ケ-シングドライバ] 全回転型オ-ル-レンジ掘削機[ケ-シングドライバ] ,[ク-ラ-式・デ-ィ-ゼ-ル/油圧駆動]最大掘削径1500mm,運転1日当たり算出 *** S単 - 101号 ***		日	413,898		歩A・単A
S16001	ク-ラ-ン[油圧駆動式ク-ラ-ン・ラ-ジ-ン型・排対型(3次)] ク-ラ-ン[油圧駆動式ク-ラ-ン・ラ-ジ-ン型・排対型(3次)] ,70t吊,運転1日当たり算出 *** S単 - 102号 ***		日	134,204		歩A・単A
S16001	バ-ックホ-ル[ク-ラ-型・排対型(3次)] バ-ックホ-ル[ク-ラ-型・排対型(3次)] ,標準バ-ケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3),運転1日当たり算出 *** S単 - 103号 ***		日	51,855		歩A・単A
S16001	ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ,50~51t吊,運転1日当たり算出 *** S単 - 104号 ***		日	118,878		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 105号 ***		掛m ²	4,498		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 106号 ***		掛m ²	4,498		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,60.2,あり *** S単 - 107号 ***		m ²	658		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,60.2,あり		m ²	658		歩A・単A

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名	本梅工区橋梁工事					
工事別工事名: 本梅工区橋梁工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 108号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) オ-ル-シツグ 掘削機(ｸｰﾗ式), 掘削径2000mm以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし		台	1,930,098		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) オ-ル-シツグ 掘削機(ｸｰﾗ式), 掘削径2000mm以下,, 現場内の移動, 組立～分解, なし		台	291,598		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸｰﾗｰﾝ-, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし		台	1,148,314		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸｰﾗｰﾝ-, 35 t 吊を超え80 t 吊以下,, 現場内の移動, 組立～分解, なし		台	260,198		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄｯｸﾙｰﾝ及びオ-ﾙｰﾝﾄﾞｰﾝ, 120 t 吊を超え160 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, なし		台	2,141,546		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾄｯｸﾙｰﾝ及びオ-ﾙｰﾝﾄﾞｰﾝ, 120 t 吊を超え160 t 吊以下,, 現場内の移動, 組立～分解, なし		台	748,910		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	13,000		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	7,350		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】					
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設, 普通型, -, 夜間作業なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】					
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】 新設, 普通型, -, 夜間作業なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
S43023	【橋面防水工】					
	【橋面防水工】 新設, シート系防水(アスファルト系), 200m2未満, -, 夜間作業無し		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
S43023	【橋面防水工】					
	【橋面防水工】 新設, シート系防水(アスファルト系), 200m2未満, -, 夜間作業無し		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	313.9		歩A・単A
	*** S単 - 121号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	313.9		歩A・単A
	*** S単 - 122号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -		m3	1,190		歩A・単A
	*** S単 - 123号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	227.7		歩A・単A
	*** S単 - 124号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	227.7		歩A・単A
	*** S単 - 125号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	842.4		歩A・単A
	*** S単 - 126号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					

事業名		亀岡中部農地整備事業				
工事名		本梅工区橋梁工事				
工事別工事名:本梅工区橋梁工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 127号 ***		m3	245.5		歩A・単A
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 128号 ***		m3	842.4		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 129号 ***		m3	245.5		歩A・単A
	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 130号 ***		m ²	455		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 131号 ***		m ²	455		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし *** S単 - 132号 ***		m ²	720.4		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,有り,23.2km以下, *** S単 - 133号 ***		m3	3,987		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物ととりこわし,機械積込,有り,23.2km以下, *** S単 - 134号 ***		m3	3,987		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単 - 135号 ***		m ²	1,158		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	32,580		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 136号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリトポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ジェット),延長無し,-,-,なし,コンクリト各種		m3	33,720		歩A・単A
	*** S単 - 137号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリトポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリト各種		m3	31,190		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 138号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パッキ納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8- 25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,090		歩A・単A
	*** S単 - 139号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリト各種		m3	40,310		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 140号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %		m3	37,870		歩A・単A
	*** S単 - 141号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	37,970		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 142号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	32,580		歩A・単A
	*** S単 - 143号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリトポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,コンクリト各種		m3	31,190		歩A・単A

事業名 亀岡中部農地整備事業						
工事名 本梅工区橋梁工事						
工事別工事名: 本梅工区橋梁工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0311	*** S単 - 144号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m3	33,650		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 145号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェット),-,無し,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,110		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 146号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ジェット),延長無し,-,-,なし,コンクリート各種		m3	33,720		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 147号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェット),-,無し,-, なし,コンクリート各種		m3	36,180		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 148号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,コンクリ ート各種		m3	40,630		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 149号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,コンクリート各種		m3	40,310		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 150号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65 %		m3	37,870		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 151号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	37,970		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 152号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	41,380		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 153号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,811		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 154号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,423		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 155号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,489		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 156号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,811		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 157号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,423		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 158号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,489		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 159号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m ²	3,860		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 160号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,154		歩A・単A
SA0823	*** S単 - 161号 ***					
	SP 橋梁用高欄					
	SP 橋梁用高欄 一体式		m	4,398		歩A・単A

[illegible]