

令和 6 年度

亀岡中部農地整備事業
本梅工区整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 本梅その11				
(1)張コンクリート	第48号支線排水路【11-1】			
掘削工		式	1	
型枠工		式	1	
張コンクリート	18-8-25BB W/C=65%以下 t=100	m ²	6.3	
水抜孔	VP φ 75 L=100 吸出防止材 100×100	箇所	2	
埋戻工		式	1	
(2)張コンクリート	第48号支線排水路(放流工部)【11-2】			
表土掘削・埋戻し	t=150	m ²	285	
掘削工		式	1	
型枠工		式	1	
張コンクリート	18-8-25BB W/C=65%以下 t=100	m ²	10	
目地工	瀝青繊維質板 t=100	m ²	0.2	
水抜孔	VP φ 75 L=100 吸出防止材 100×100	箇所	10	
埋戻工		式	1	
(3)橋梁準備工	154番ほ場【11-A】			
表土掘削・整形	t=150	m ²	700	
大型土のう製作工	耐候性	袋	180	
2. 本梅その13				
(1)湧水処理工(タイプⅠ)	120番ほ場【13-1】			
表土掘削・埋戻し	t=150	m ²	237	
湧水処理工	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ 75, 単粒砕石 4号	m	5	
湧水処理工	VU φ 75	m	68.9	
放流管	VU φ 75	m	1.0	
接合部品	φ 75 90° エルボ, 変換ソケット, エンドキャップ	箇所	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 本梅その15				
(1)湧水処理工(タイプⅢ)	165番ほ場【15-1】			
表土掘削・埋戻し	t=150	m ²	15	
湧水処理工	単粒度砕石4号 B500×H750	m	5.0	
埋戻工	ほ場部(B<1.0m)	式	1	
(2)湧水処理工(タイプⅡ)	168番ほ場【15-2】			
土水路設置工	湧水処理工	m	80.0	
排水管設置	VP φ 150 無孔管	m	2.0	
(3)湧水処理工(タイプⅡ)	170番ほ場【15-3】			
土水路設置工	湧水処理工	m	67.7	
排水管設置	VP φ 150 無孔管	m	5.5	
(4)湧水処理工(タイプⅢ)	175番ほ場【15-4】			
表土掘削・埋戻し	t=150	m ²	15	
湧水処理工	単粒度砕石4号 B500×H750	m	5.0	
埋戻工	ほ場部(B<1.0m)	式	1	
(5)取水設備設置工	第82-2号支線用水路【15-5】			
型枠工		式	1	
コンクリート	18-8-25BB W/C=65%以下 H=500	m ³	0.1	
接続管	VU φ 300 L=200	m	0.2	
手動式簡易スライドゲート	合成樹脂製 300型	箇所	1	
(6)安全対策工	第90号支線用水路(落差 柵14)【15-6】			
縞鋼板設置工	1050型 縞鋼板t=4.5mm	組	1	
(7)安全対策工	第96号支線用水路(落差 柵12)【15-7】			
縞鋼板設置工	1050型 縞鋼板t=4.5mm	組	1	
(8)安全対策工	第63号支線排水路(落差 柵13)【15-8】			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
転落防止柵設置工	E2.3×42.7×3000mm 4段 ビーム(白色)	m	6.0	
(9)橋梁準備工	171番ほ場【15-A】			
表土掘削・整形	t=150	m ²	412	
大型土のう製作工	耐候性	袋	140	
4. 本梅その16				
(1)湧水処理工(タイプI)	184番ほ場【16-1】			
表土掘削・埋戻し	t=150	m ²	288	
湧水処理工	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75, 単粒碎石4号	m	91	
湧水処理工	VUφ75	m	6.1	
放流管	VUφ75	m	1.0	
接合部品	φ75 水平水, 変換ソケット, エンドキャップ	箇所	1	
(2)湧水処理工(タイプI)	185番ほ場【16-2】			
表土掘削・埋戻し	t=150	m ²	288	
湧水処理工	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75, 単粒碎石4号	m	91	
湧水処理工	VUφ75	m	6.1	
放流管	VUφ75	m	1.0	
接合部品	φ75 水平水, 変換ソケット, エンドキャップ	箇所	1	
(3)湧水処理工(タイプI)	190番ほ場【16-3】			
表土掘削・埋戻し	t=150	m ²	228	
湧水処理工	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75, 単粒碎石4号	m	71	
湧水処理工	VUφ75	m	6.1	
放流管	VUφ75	m	1.0	
接合部品	φ75 水平水, 変換ソケット, エンドキャップ	箇所	1	
(4)角落工	第93号支線用水路【16-4】			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
角落し	HP300用 L-50×50× t6(SUS304)	箇所	1	
(5)角落工	第95号支線用水路【16- 5】			
角落し	HP300用 L-50×50× t6(SUS304)	箇所	1	
5. 本梅その17				
(1)法面復旧工	218番ほ場【17-1】			
表土掘削・埋戻し	t=150	m ²	9	
法面復旧工		m	3.0	
(2)法面復旧工	224番ほ場【17-2】			
表土掘削・埋戻し	t=150	m ²	8	
法面復旧工		m	2.5	
水路堆積土砂撤去工	現場打柵	式	1	
(3)余水吐工	第106号支線用水路【17- 3】			
掘削工		式	1	
埋戻工		式	1	
余水吐管設置	VP φ 150	m	1.5	
分水栓	VP用 B-150	個	1	
塩ビ管用継手	φ 150 90° エルボ	個	1	
コンクリート削孔	φ 200	箇所	1	
(4)安全対策工	第99号支線用水路（落差 柵15）【17-4】			
縞鋼板設置工	1050型 縞鋼板t=4.5mm	組	1	
(5)安全対策工	第73号支線排水路（落差 柵19）【17-5】			
縞鋼板設置工	1200型 縞鋼板t=4.5mm	組	1	
6. 本梅その18				
(1)安全対策工	第98号支線用水路（落差 柵16）【18-1】			
縞鋼板設置工	1050型 縞鋼板t=4.5mm	組	1	

工 事 数 量 表

[illegible]