

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区区画整理その4-2付帯工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い	表土戻し+整地	ha	2.21	
床土扱い	床土戻し+整地	ha	2.21	
基盤整地		ha	2.21	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工(Aタイプ)	田差 H=0.01<H≤0.50	m	258	
湛水畦畔工(Sタイプ)	田差 H=0.0	m	103	
(3) 進入路工				
進入路工(2型)	W=4.0 0.3<H≤0.60	箇所	1	
進入路工(5型)	W=4.0 1.20<H≤1.50	箇所	4	
(4) 一筆取水工				
取水管設置工	VPφ150	m	7.0	
分水栓	B-150	個	7	
(5) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	8	
排水管設置工	VPφ150	m	12	
塩ビ管用継手	φ150, 90° エルボ	個	8	
L型水路削孔工	φ200	本	8	
モルタル詰め	削孔部	箇所	8	
2. 道路工				
(1) 第1号支線道路	支線道路A(路盤仕上)			
路体工(支線道路A)		m	198.4	
路盤工(支線道路A)	RC-40 t=140mm	m ²	1,012	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
隅切り	路盤仕上	箇所	2	
(2)第2号支線道路	支線道路A (路盤仕上)			
路体工(支線道路A)		m	12.5	
路盤工(支線道路A)	RC-40 t=140mm	m ²	64	
隅切り	路盤仕上	箇所	2	
(3)第8号支線道路	支線道路B			
路体工(支線道路B)		m	103.4	
舗装工 (支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	310	
隅切り		箇所	2	
3. 用水路工				
(1)第4号幹線用水路	大型フリューム H1000×B1500			
作業土工		m	199.1	
大型フリューム設置 (材工共)	H1000×B1500 農業土木事業協会型2種	m	103.3	
大型フリューム設置 (機械・労務・敷モルタル)	H1000×B1500 農業土木事業協会型2種	m	80.0	
大型フリューム蓋設置	H1000×B1500用 L=1000	枚	14	
大型フリューム蓋受台		m	28	
(2)第12号支線用水路	UF450			
作業土工		m	5.3	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF450	m	5.3	
(3)第13号支線用水路	UF200			
作業土工		m	104.4	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF200	m	102.2	
取水U字フリューム設置工	UF200 A型	箇所	1	
フリューム管布設	φ250(B形1種, 180° 自由基礎)	m	1.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
二次製品柵設置工	600型	箇所	2	
(4)第15号支線用水路	UF450			
作業土工		m	197.1	
鉄筋コンクリートフリーム設置工	UF450	m	177.1	
取水U字フリーム設置工	UF450 A型	箇所	6	
ヒューム管布設	φ 500 (B形1種, 180° 自由基礎)	m	10.0	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-450	枚	14	
4. 排水路工				
(1)第16号支線 (A)排水路	大型フリーム B2000×H1000			
作業土工		m	9.4	
大型フリーム設置	H1000×B2000 2種	m	9.4	
(2)第12号支線排水路	BF-300			
作業土工		m	75.2	
ベンチフリーム設置工	BF300	m	69.6	
二次製品柵設置工	600型	箇所	1	
屈曲工	BF300	箇所	1	
ヒューム管布設	φ 700 (B形1種, 120° 自由基礎)	m	5.0	
5. その他				