

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

曾我部工区区画整理その33-1付帯工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い	表土戻し+整地	ha	1.82	
基盤造成・畦畔築立		ha	1.10	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工 (Aタイプ)	田差 $0.01 < H \leq 0.50$	m	21	
湛水畦畔工 (Bタイプ)	田差 $0.50 < H \leq 1.00$	m	98	
湛水畦畔工 (Cタイプ)	田差 $1.01 < H \leq 1.50$	m	28	
湛水畦畔工 (Dタイプ)	田差 $H=1.51 < H \leq 2.00$	m	132	
湛水畦畔工 (Sタイプ)	田差 $H=0.00$	m	253	
管理畦畔工 (KRK500)		m	121	
(3) 進入路工				
進入路工 (2型)	W=4.0 $0.3 < H \leq 0.60$	箇所	2	
進入路工 (3型)	W=4.0 $0.60 < H \leq 0.90$	箇所	4	
進入路工 (4型)	W=4.0 $0.90 < H \leq 1.20$	箇所	2	
進入路工 (6型)	W=4.0 $1.50 < H \leq 1.80$	箇所	2	
進入路工 (10型)	W=4.0 $2.70 < H \leq 3.00$	箇所	1	
(4) 一筆取水工				
取水管設置	V P $\phi 150$	m	8.8	
取水管設置	H P $\phi 150$	m	16.6	
分水栓 (VP用)	B-150	個	9	
分水栓 (HP用)	B-150	個	6	
角落し工	600×600	箇所	2	
(5) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	個	6	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水管設置工	V P φ 150	m	25.0	
塩ビ管用継手	φ 150 エルボ	個	6	
2. 道路工				
(1) 第44号支線道路				
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	503.000	
路体工(支線道路B)		m	167.600	
隅切り	2×2	箇所	1.000	
(2) 第44-1号支線道路				
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	84.000	
路体工(支線道路B)		m	27.900	
隅切り	3×3	箇所	1.000	
(3) 第44-2号支線道路				
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	210.000	
路体工(支線道路B)		m	70.000	
隅切り	2×2	箇所	1.000	
(4) 第46-1号支線道路				
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	309.000	
路体工(支線道路B)		m	102.900	
隅切り	2×2	箇所	3.000	
隅切り	3×3	箇所	1.000	
(5) 第46-2号支線道路				
舗装工(支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	230.000	
路体工(支線道路B)		m	77.800	
隅切り	2×2	箇所	2.000	
(6) 第47号支線道路				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装工（支線道路B）	RC-40 t=100mm	m ²	505.000	
路体工（支線道路B）		m	188.300	
府道取付舗装		箇所	1.000	
市道取付舗装		箇所	1.000	
（7）第46号支道府道取付工				
道路側溝復旧工		箇所	1.000	
ヒューム管布設	φ400（B形1種, 180° 自由基礎）	m	11.3	
（8）第47号支線府道取付工				
ヒューム管布設	φ400（B形1種, 180° 自由基礎）	m	8.8	
現況取付工		箇所	1.000	
（9）既設進入路部擁壁復旧工①				
構造物撤去		式	1.000	
舗装仮復旧		m ²	17.100	
区画線復旧		m	16.400	
（10）既設進入路部擁壁復旧工②				
構造物撤去		式	1.000	
舗装仮復旧		m ²	11.100	
区画線復旧		m	11.800	
（11）既設進入路部擁壁復旧工③				
構造物撤去		式	1.000	
舗装仮復旧		m ²	10.000	
区画線復旧		m	11.200	
3. 用水路工				
（1）第80-1号支線用水路	UF-250			
作業土工		m	47.700	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF250	m	47.7	
急流工	UF250-2	箇所	1	
二次製品柵設置工	600型	箇所	1	
角落し	UF-250	箇所	1	
屈曲工	UF250	箇所	1	
流末処理	UF250	m	2.0	
(2)第83号支線用水路	UF-300			
作業土工		m	91.600	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF300	m	91.6	
取水U字フリューム設置工	UF300 A型	箇所	1	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-300	枚	6	
二次製品柵設置工	600型	箇所	1	
屈曲工	UF300	箇所	6	
4. 付帯工（用水路）				
(1)第81号支線用水路	UF250			
現場打落差柵設置（グレーチング蓋設置）	1000×1000×2000	箇所	1.000	
(2)第79号用排兼用水路	大型フリューム600×600			
現場打柵（現況取付）グレーチング蓋設置	1000×1000×1200	箇所	1.000	
現場打分水柵（簡易ゲート設置）	1200×2050×1900	箇所	1.000	
(3)第79-1号支線用水路現況取付				
角落し1		箇所	1.000	
角落し2		箇所	1.000	
(4)第79-2号用排兼用水路	BF-600			
現場打柵（グレーチング蓋設置、簡易ゲート設置）	1200×1800×1200	箇所	1.000	
(5)第79-4号支線用水路	UF-250			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
現場打落差柵設置（グレーチング蓋設置）	1000×1000×2000	箇所	1.000	
5. 付帯工（排水路）				
（1）第63号支線排水路				
現場打落差柵（グレーチング蓋設置）	□1200×2800	箇所	1.000	
6. 仮設工				
（1）安全費				
交通誘導警備員		人	10	
7. その他				