

令和6年度

亀岡中部農地整備事業 桂川西工区区画整理その4-2付帯工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局 亀岡中部農地整備事業所

項目名 内 容 近畿農政局 局名 事業(務)所名 亀岡中部農地整備事業所 事業名 亀岡中部農地整備事業 工事名 桂川西工区区画整理その4-2付帯工事 施工場所 京都府亀岡市大井町土田地内 工事番号 06-110-0124 工事区分 翌債 積算区分 当初積算 地域区分 京都南 地区区分 亀岡市 工期 3ヶ月 積算体系年月 令和7年2月 単価期適用年月 令和6年7月 A 歩掛期適用年番号 令和6年99号 A 電力会社名 関西電力

番号	項目名	規 格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				48,829,000	
	・工事価格				44,390,000	
	・消費税相当額(10%)				4,439,000	
	工事内容					
\vdash						
-						
<u> </u>						
-						
_						
L						
Щ_			1	I	I .	丘畿農政局

項目名	内 容
工事名	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	その他土木工事(2)
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
	近畿農政局

項 目 名	数量	単位	金額	備考
工事価格			44,390,000	
・工事原価			37,223,000	
統工事費			27,493,000	
・・直接工事費			24,760,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	24,760,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・・間接工事費			12,463,000	
・・・共通仮設費			2,733,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費~営繕費等				
24,760,000 × ((9.760*1.000)*1.000*1.020*1.000)			2,466,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			267,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)				
24,760,000 × (1.080)			267,000	
・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
· · · 現場管理費			9,730,000	
・・・・現場管理費(率計上)				
27,493,000 x ((33.700*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			9,730,000	
・・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・宮貸額(直工)	1.000	式	0	
・・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
37,223,000 × (19.230*1.000 + 0.04)			7,172,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

項 目 名	数量	単位	金額	備考
			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
44,390,000 × 5.640			2,504,000	

接工事費(仮設工を除く)内訳 接工事費(仮設工を除く)			24,760,000	
			1	
ринт	1.000	式	24,760,000	
牧 仙 丁				
도 ^사 Ü 보	1.000	式	5,151,000	
・整地工	1.000	式	4,494,000	ı
・畦畔工	1.000	式	284,000	
・進入路工	1.000	式	35,000	
・一筆取水工	1.000	式	42,000	
・一筆排水工	1.000	式	296,000	
	1.000	Σ0	230,000	
道路工	1.000	-	1 016 000	
·第1号支線道路		式	1,916,000	
支線道路A(路盤仕上) ・第2号支線道路	1.000	式	1,475,000	
支線道路A(路盤仕上) 第8号支線道路	1.000	式	87,000	
支線道路B	1.000	式	354,000	
用水路工				
· 第 4 号幹線用水路	1.000	式	15,770,000	
<u>大型フリューム</u> H1000×B1500 ・第12号支線用水路	1.000	式	10,206,000	
UF450 ・第13号支線用水路	1.000	式	113,000	
UF200 ・第15号支線用水路	1.000	式	1,072,000	
UF450	1.000	式	4,379,000	
排水路工				
・第16号支線 (A)排水路	1.000	式	1,923,000	
大型フリューム B2000×H1000 ・第12号支線排水路	1.000	式	957,000	
BF-300	1.000	式	966,000	
				ı
	1		1	

路盤仕上

計

単位 名 称(規 格) 数量 単 価 金 額 備考 直接工事費(仮設工を除く) 24,760,000 整地工 1.000 5,151,000 ・・整地工 1.000 式 4,494,000 000001 表土扱い 歩A・単A 表土戻し+整地 2.21 550,357 1,216,289 B単 1号 ha 000002 床土扱い 歩A・単A 床土戻し+整地 2.21 528,946 1,168,971 B単 2号 ha 000003 基盤整地 歩A・単A 2.21 954,161 2,108,696 B単 3号 ha 4,493,956 合 計 · · 畦畔丁 1.000 284,000 式 000004 湛水畦畔工(Aタイプ) 歩A・単A 田差 H=0.01 < H 0.50 258 837 215,946 B単 4号 m 000005 湛水畦畔工(Sタイプ) 歩A・単A 田差 H=0.0 103 664 68,392 B単 5号 m 合 計 284,338 ・・進入路工 1.000 35,000 式 000006 進入路工(2型) 歩A・単A 957 957 B単 6号 W=4.0 0.3 < H 0.60 箇所 1 000007 進入路工(5型) 歩A・単A 8,580 34,320 W=4.0 1.20 < H 1.50 4 箇所 B 単 7号 合 計 35,277 ・・一筆取水丁 1.000 42,000 000008 取水管設置工 歩A・単A VP 150 7.0 m 3,385 23,695 B 単 8号 000009 分水栓 歩A・単A 2,610 18,270 B単 9号 B-150 個 合 41,965 計 ・・一筆排水工 1.000 式 296,000 000010 排水桝設置工 歩Α・単A 550型 8 箇所 21,015 168,120 B 単 10号 000011 排水管設置工 歩A・単A VP 150 12 4,434 53,208 B単 11号 000012 塩ビ管用継手 歩A・単A 150,90°エルボ 8 個 1,350 10,800 B単 12号 000013 L型水路削孔工 歩A・単A 200 8 本 7,876 63,008 B単 13号 000014 モルタル詰め 歩A・単A 削孔部 8 箇所 72 576 B単 14号 295,712 合 計 ・道路工 1.000 1.916.000 # ・・第1号支線道路 支線道路A(路盤仕上) 1.000 式 1,475,000 000015 路体工(支線道路A) **歩Α・単Α** 198.4 3,828 759,475 B単 15号 m 000016 路盤工(支線道路A) 歩A・単A RC-40 t = 140 mm1,012 m² 697 705,364 B単 16号 000017 隅切り 歩A・単A 路盤仕上 2 箇所 4,845 9,690 B単 17号 1,474,529 合 計 ・・第2号支線道路 支線道路A(路盤仕上) 1.000 式 87,000 000018 路体工(支線道路A) 歩A・単A 12.5 2,599 32,488 B単 18号 m 000019 路盤工(支線道路A) 歩A・単A $RC-40 \quad t = 140mm$ 697 44,608 B単 19号 64 m² 000020 隅切り **歩Α・単Α**

B単 20号

9,690

86,786

4,845

2 箇所

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
支線道路B	1.000	式		354,000	
000021 路体工(支線道路 B)	103.4	m	703	72,690	歩A・単A B単 21号
000022 舗装工(支線道路B)	100.4		705	72,090	歩A・単A
RC-40 t = 100mm	310	m²	869	269,390	B単 22号
000023 隅切り	2	箇所	6,063	12,126	歩A・単A B単 23号
			,,,,,,	•	
合 計				354,206	
・用水路工	1.000			15 770 000	
- ・・第 4 号幹線用水路	1.000	式		15,770,000	
大型フリューム H1000×B1500	1.000	式		10,206,000	
000024 作業土工	199.1	m	3,940	784,454	歩A・単A B単 24号
000025 大型フリューム設置(材工共)	100.1		0,010	701, 101	歩A・単A
H1000×B1500 農業土木事業協会型2種	103.3	m	77,178	7,972,487	B単 25号
000026 大型フリューム設置 (機械・労務・敷モルタル) H1000×B1500 農業土木事業協会型2種	80.0	m	5,178	414,240	歩A・単A B単 26号
000027 大型フリューム蓋設置					歩A・単A
H1000×B1500用 L=1000 000028 大型フリューム蓋受台	14	枚	37,565	525,910	B単 27号 歩A・単A
<u> </u>	28	m	18,183	509,124	B単 28号
合 計				10,206,215	
				10,206,215	
・・第12号支線用水路 UF450	1.000	式		113,000	
000029 作業土工	1.000	10		110,000	歩A・単A
000000 針ᅉ¬>	5.3	m	3,520	18,656	B単 29号
000030 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF450	5.3	m	17,779	94,229	歩A・単A B単 30号
			,		-
合 計				112,885	
・・第13号支線用水路	4 000			4 072 000	
UF200 000031 作業土工	1.000	式		1,072,000	歩A・単A
	104.4	m	1,770	184,788	
000032 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF200	102.2	m	7,410	757,302	歩A・単A B単 32号
000033 取水U字フリューム設置工	.02.12		7,110		歩A・単A
UF200 A型 000034 ヒューム管布設	1	箇所	19,646	19,646	B単 33号 歩A・単A
250(B形1種,180°自由基礎)	1.0	m	11,987	11,987	が A・ 単 A B 単 34号
000035 二次製品桝設置工		Auto	40,000	00.400	歩A・単A
600型	2	箇所	49,090	98,180	B単 35号
合 計				1,071,903	
・・第15号支線用水路					
UF450	1.000	式		4,379,000	生 A . 光 A
000036 作業土工	197.1	m	3,097	610,419	歩A・単A B単 36号
000037 鉄筋コンクリートフリューム設置工					歩A・単A
UF450 000038 取水U字フリューム設置工	177.1	m	17,779	3,148,661	B単 37号 歩A・単A
UF450 A型	6	箇所	46,793	280,758	少A・平A B単 38号
000039 ヒューム管布設 500(PIX1種 490° 白巾草碑)	40.0		04 450	244 500	歩A・単A
500(B形1種,180°自由基礎) 000040 進入路暗渠蓋設置工	10.0	m	21,453	214,530	B単 39号 歩A・単A
T-4 UF-450	14	枚	8,935	125,090	B単 40号
合 計				4,379,458	
H HI				7,010,400	
,排水效丁					
- 排水路工	1.000	式		1,923,000	
・・第16号支線 (A)排水路					
大型フリューム B2000×H1000 000041 作業土工	1.000	式		957,000	歩A・単A
- COOCOTT FRALL	9.4	m	9,157	86,076	少A・平A B単 41号
000042 大型フリューム設置			20.072	071 170	歩A・単A
H1000×B2000 2種	9.4	m	92,678	871,173	B単 42号
合 計				957,249	
L			1		

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
・・第12号支線排水路	1.000			966,000	
BF-300 000043 作業土工					歩A・単A
000044 ベンチフリューム設置工	75.2	m	910	68,432	B単 43号 歩A・単A
BF300	69.6	m	9,529	663,218	B単 44号
000045 二次製品桝設置工 600型	1	箇所	49,090	49,090	歩A・単A B単 45号
000046 屈曲工 BF300	1		9,869		歩A・単A B単 46号
000047 ヒューム管布設					歩A・単A
700(B形1種,120°自由基礎)	5.0	m	35,147	175,735	B単 47号
合 計				966,344	

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
000001	名 称(規 格) *** B単-1号 *** 表土扱い					
	<u>表土戻し+整地</u> *** B単- 2号 ***		ha	550,357		歩A・単A
000002	床土扱い					
	<u>床土戻し+整地</u> *** B単-3号 ***		ha	528,946		歩A・単A
000003	- ^ ^ - B 早 - 3号 - ^ ^ ^ - <u>基盤整地</u>					
			ha	954,161		歩A・単A
000004	* * * B 単 - 4号 * * * 湛水畦畔工(A タイプ)					
				007		15 4 334 4
	<u>田差 H=0.01 < H 0.50</u> *** B単- 5号 ***		m	837		歩A・単A
	<u> 湛水畦畔工(Sタイプ)</u>					
	田差 H=0.0 *** B単-6号 ***		m	664		歩A・単A
	進入路工(2型)					
	W=4.0 0.3 < H 0.60		箇所	957		歩A・単A
	*** B単- 7号 *** 進入路工(5型)					
			AT 55	0 500		<u></u> . ж .
	W=4.0 1.20 < H 1.50		箇所	8,580		歩A・単A
	取水管設置工					
	VP 150 *** B単- 9号 ***		m	3,385		歩A・単A
	分水栓					
	B-150		個	2,610		歩A・単A
	* * * B 単 - 10号 * * * 排水桝設置工					
	550型		箇所	21,015		歩A・単A
	*** B単- 11号 ***		EI//	21,010		J +
	排水管設置工					
	VP 150 *** B単- 12号 ***		m	4,434		歩A・単A
000012	塩ビ管用継手					
	150,90°エルボ *** B単- 13号 ***		個	1,350		歩A・単A
000013	・					
	200		本	7,876		歩A・単A
000014	*** B単- 14号 *** モルタル詰め					
			AAT CC	70		11- a 234 a
	<u>削孔部</u> *** B単- 15号 ***		箇所	72		歩A・単A
000015	路体工(支線道路 A)					
	*** B単- 16号 ***		m	3,828		歩A・単A
	路盤工(支線道路A)					
	RC-40 t = 140mm		m²	697		歩A・単A
	*** B単- 17号 *** 隅切り					
	路盤仕上		箇所	4,845		歩A・単A
	* * * B 単 - 18号 * * *		適別	4,045		グロ・ギハ
000018	路体工(支線道路A)					
	*** B単- 19号 ***		m	2,599		歩A・単A
000019	路盤工(支線道路A)					
	RC-40 t = 140mm		m²	697		歩A・単A
000020	*** B単- 20号 *** 隅切り					
	路盤仕上		箇所	4,845		歩A・単A
000001	*** B単- 21号 ***		PH1/1	7,070		
000021	路体工(支線道路B)					
	*** B単- 22号 ***		m	703		歩A・単A
000022	舗装工(支線道路B)					近畿農政局

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	RC-40 t = 100mm		m²	869		歩A・単A
	*** B単- 23号 *** 隅切り					
			箇所	6,063		歩A・単A
000024	* * * B単 - 24号 * * *		四//1	0,000		<i>y</i> +
000024	作業土工			2.212		
	*** B単- 25号 ***		m	3,940		歩A・単A
000025	大型フリューム設置(材工共)					
	H1000×B1500 農業土木事業協会型2種		m	77,178		歩A・単A
000026	大型フリューム設置 (機械・労務・敷モルタル)					
	H1000×B1500 農業土木事業協会型2種		m	5,178		歩A・単A
000027	*** B単- 27号 *** 大型フリューム蓋設置					
	H1000×B1500用 L=1000		枚	37,565		歩A・単A
	* * * B単 - 28号 * * * 大型フリューム蓋受台					
000020	八至ノソコ			40,400		15 a 34 a
	*** B単- 29号 ***		m	18,183		歩A・単A
000029	作業土工					
	*** B単-30号 ***		m	3,520		歩A・単A
	鉄筋コンクリートフリューム設置工					
	UF450 *** B単- 31号 ***		m	17,779		歩A・単A
000031	・					
			m	1,770		歩A・単A
000032	*** B単- 32号 *** 鉄筋コンクリートフリューム設置工					
	UF200		m	7,410		歩A・単A
	*** B単- 33号 ***			7,410		ダム・キュ
000033	取水U字フリューム設置工					
	UF200 A型 *** B単- 34号 ***		箇所	19,646		歩A・単A
000034	ヒューム管布設					
	250(B形1種,180°自由基礎) *** B単- 35号 ***		m	11,987		歩A・単A
000035	二次製品桝設置工					
	600型		箇所	49,090		歩A・単A
000036	* * * B 単 - 36号 * * * 作業土工					
			m	3,097		歩A・単A
000037	*** B単- 37号 *** 鉄筋コンクリートフリューム設置工					
	UF450		m	17,779		歩A・単A
	*** B単- 38号 ***			11,770		<i>y</i>
	取水リ字フリューム設置工					
	UF450 A型 *** B単- 39号 ***		箇所	46,793		歩A・単A
000039	ヒューム管布設					
	500(B形1種,180°自由基礎) *** B単・40号 ***		m	21,453		歩A・単A
000040	進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-450 *** B単- 41号 ***		枚	8,935		歩A・単A
	* * * B 单 - 41号 * * * 作業土工					
			m	9,157		歩A・単A
	* * * B 単 - 42号 * * * 大型フリューム設置					
	H1000×B2000 2種		m	92,678		歩A・単A
	* * * B 単 - 43号 * * *		m	92,010		少 ハ ・ 井 ハ
000043	作業土工					
			m	910		歩A・単A 近畿農政局

コード	名 称(規 格) *** B単- 44号 ***	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** ベンチフリューム設置工					
			m	9,529		歩A・単A
000045	BF300 * * * * B 单 - 45号 * * *			9,029		<i>∞</i>
	二次製品桝設置工		***	40,000		W.
	<u>600型</u> * * * B 単 - 46号 * * *		箇所	49,090		歩A・単A
l	屈曲工					
	BF300 *** B単- 47号 *** ビューム管布設		箇所	9,869		歩A・単A
000047	ヒューム管布設					
	700(B形1種,120°自由基礎)		m	35,147		歩A・単A
-						
						近畿農政局

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** B単- 1号 ***					
000001	表土扱い					歩A
\$10002	表土戻し+整地 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
010002	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm	1.000	ha	550,357	550,357	S 単 42号
	,あり					
					550,357	
	合計					
	単価				550,357	
	* * * B 単 - 2号 * * *					
	床土扱い 床土戻し+整地		ha		1 000 b	歩 A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm ,あり	1.000	ha	528,946	528,946	S 単 43号
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	合 計				528,946	
	単価				528,946	
	干 Щ				320,340	
	* * * B単 - 3号 * * *					15.
000003	基盤整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.73ha,0.003,2.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	954,161	054 161	S単 44号
		1.000	lla	954,101		3 # 445
	合 計				954,161	
	単 価				954,161	
	*** B単- 4号 ***					
	湛水畦畔工(Aタイプ)					歩A
	田差 H=0.01 < H 0.50 畦畔整形工		m		100.000 m	当たり算出
	あり	170.200	m²	492	83,738	S 単 45号
	合 計				83,738	
	単 価				837	
	半 1 川				637	
	*** B単 - 5号 ***					
	湛水畦畔工(Sタイプ) 田差 H=0.0		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	畦畔整形工	134.900	m²	492	66 371	S単 45号
		101.000		102		34 103
	合 計				66,371	
	単 価				664	
	*** B単-6号 ***					
	進入路工(2型)		ph cr			步A
	W=4.0 0.3 <h 0.60<br="">SP 路体(築堤)盛土・埋戻</h>		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし SP 法面整形	1.700	m3	245.7	418	S単 52号
	るアノス面発形 盛土部,無し,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.200	m²	449.3	539	S単 56号
	合 計				957	
					957	
	単価				957	
205-1	*** B単- 7号 ***					de a
	進入路工(5型) W=4.0 1.20 <h 1.50<="" td=""><td></td><td>箇所</td><td></td><td>1.000 箇所</td><td>歩A 当たり算出</td></h>		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	17.000		245.7		
SA0152	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし SP 法面整形		m3			S単 52号
	盛士部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	9.800	m²	449.3	4,403	S 単 56号

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計				8,580	
	単 価				8,580	
					0,000	
000008	* * * B 単 - 8号 * * * 取水管設置工					步A
S07021	VP 150 硬質ボリ塩化ピニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	3,385	33,850	S単 38号
	合 計				33,850	
	単 価				3,385	
	*** B単- 9号 ***					
000009	分水栓					歩A
S02116	B-150 分水栓		個		1.000 個	当たり算出
	B-150,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 13号
	合 計				2,610	
	単 価				2,610	
	*** B単- 10号 ***					
000010	排水桝設置工 550型		箇所		10.000 箇所	歩A
SA0103	SP 床掘り					
SA0102	<u>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし</u> SP 積込(ルーズ)	2.300	m3	298.2	686	S単 50号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満 人力土工(盛土・埋戾)	2.200	m3	275.4	606	S単 47号
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	2.000	m3	2,462	4,924	S単 1号
	SP 基面整正 基面整正	0.800	m²	455	364	S単 54号
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	10.000	基	3,254	32,540	S単 65号
S02116	一筆排水枡 320×230×550	10.000	個	11,000	110 000	S単 14号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.400	m²	8,489		S単 62号
SA0311	SP コンクリート			·		
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.400	m3	37,970	15,188	S単 59号
	合 計				210,149	
	単 価				21,015	
	*** B単- 11号 ***					
000011	排水管設置工 VP 150				40 000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設	40.00-	m			
	VP,150mm,片受直管スリープ付,4.0m管,0箇所 SP 床掘り	10.000	m	4,080		S単 39号
SA0102	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし SP 積込(ルーズ)	1.500	m3	298.2	447	S単 50号
	より、平均施工幅1m以上2m未満 人力士工(盛士・埋戻)	1.400	m3	275.4	386	S単 47号
	入기エ⊥(盗エ・理庆) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.300	m3	2,085	2,711	S単 2号
	合 計				44,344	
	単 価				4,434	
	-T- 11ML				.,.31	
000012	* * * B 単 - 12号 * * * 塩ビ管用継手					步A
S02116	150,90°エルボ 硬質塩化ビニル管DV継手		個		1.000 個	当たり算出
	150,90° エルボ,	1.000	個	1,350	1,350	S単 15号
	合 計				1,350	
	単 価				1,350	
				*	.,000	近畿農政局

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** B単- 13号 ***					
000013	L型水路削孔工					歩A
S02013	200 防護柵等支柱削孔工		本		1.000 本	当たり算出
	250mm以下	1.000	本	7,876	7,876	S単 12号
	合 計				7,876	
	単 価				7,876	
	* * * B 単 - 14号 * * *					
	モルタル詰め 削孔部		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	モルタル工	0.200		2 605		
	<u>防水モルタル,壁,25mm</u>	0.200	m²	3,605		S単 26号
	<u> </u>				721	
	単 価				72	
	*** B単- 15号 ***					
000015	路体工(支線道路A)				400,000	歩A 出た口質出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻		m			当たり算出
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし SP 法面整形	1,057.000	m3	245.7	259,705	S単 52号
	盛土部,無し,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	274.000	m²	449.3	123,108	S 単 56号
	合 計				382,813	
	単 価				3,828	
	*** B単- 16号 ***					
	路盤工(支線道路A) RC-40 t = 140mm		m²		1 000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正					
	<u>無し,-,-,なし,</u> SP 下層路盤(車道・路肩部)	1.000	m²	118.5		S単 70号
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40	1.000	m²	577.9	578	S単 71号
	合 計				697	
	単 価				697	
	*** B単- 17号 ***					
000017	隅切り 路盤仕上		箇所		10 000 筒所	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正	45,000		440.5		
SA0832	無し,-,-,なし, SP 下層路盤(車道・路肩部)	45.000	m²	118.5		S単 70号
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40 SP 路体(築堤)盛土・埋戻	45.000	m²	577.9	26,006	S単 71号
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	20.300	m3	842.9	17,111	S 単 53号
	合 計				48,450	
	単 価				4,845	
000018	* * * B 単 - 18号 * * * 路体工(支線道路A)					歩 A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m		100.000 m	当たり算出
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし SP 法面整形	694.000	m3	245.7	170,516	S単 52号
UNU 102	3F /太岡壁形 盛土部,無し,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	199.000	m²	449.3	89,411	S単 56号
	合 計				259,927	
	単 価				2,599	
					,	
	* * * B 単 - 19号 * * *					

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
000019	路盤工(支線道路 A)	~^ _		— град		步A
	RC-40 t = 140mm SP 不陸整正		m²		1.000 m	当たり算出
	57 个座盤匠 無し,-,-,なし,	1.000	m²	118.5	119	S単 70号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		,			_
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40	1.000	m²	577.9	5/8	S単 71号
	合 計				697	
	単 価				697	
	+ IW				001	
	*** B単- 20号 ***					
000020			****		10.000 77.55	步A
SA0831	路盤仕上 SP 不陸整正		箇所		10.000 箇所	当たり昇出
	無し,-,-,なし,	45.000	m²	118.5	5,333	S単 70号
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40	45.000	m²	577.9	26 006	S単 71号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	10.000		011.0	20,000	34 713
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	20.300	m3	842.9	17,111	S 単 53号
	合 計				48,450	
	/# /#		-			
	単 価				4,845	
	* * * B単 - 21号 * * *					
000021	路体工(支線道路B)					歩A
040444			m		100.000 m	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	180.000	m3	245.7	44,226	S単 52号
SA0152	SP 法面整形	50,000	2	440.0	00.050	
	盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	58.000	m²	449.3	26,059	S単 56号
	合 計				70,285	
	単 価				703	
	Т IЩ				703	
	* * * B単 - 22号 * * *					
000022	舗装工(支線道路B)		2			步A
S08042	RC-40 t = 100mm 砂利舗装工(機械)		m²		1.000 m	当たり算出
000012	再生クラッシャラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正 + 敷均し,必要,なし,なし	1.000	m²	869	869	S単 40号
	合 計				869	
	П RI				009	
	単 価				869	
000023	* * * B単 - 23号 * * * 隅切り					步A
			箇所		10.000 箇所	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャラン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,	45.000	m²	967	43 515	S単 41号
	再主クククタヤクク,R0-40,100m,2.0m以上 2.5m未満,小陸整正 * 敷メラレン,必安,なレン,なし	+5.000		907	40,010	2+ 415
\$404.44	SD 胶体(筑坦)成十。佃户					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	20.300	m3	842.9	17,111	S単 53号
					·	
	合 計				60,626	
	単 価				6,063	
000034	* * * B 単 - 24号 * * * 作業土工					步A
000024			m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削	4 500		044.5		
SA0151	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- SP 基面整正	1.500	m3	314.3	4/1	S単 46号
	基面整正	235.000	m²	455	106,925	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	216.000	m3	228	49 248	S単 48号
I	人力土工(盛土・埋戻)		0			
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	73.000	m3	2,085	152,205	S 単 3号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	80.000	m3	842.9	67,432	S単 53号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	41.000	m3	245.7	10,074	S 単 52号

金元音 17	備考	金額	単価	単位	数量	名 称(規 格)	コード
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	<u>Ma 5</u>	並解	+ m	+位	双 里		
1	S 単 56号	7,638	449.3	m²	17.000		
1							
100252 大型フリューム協図(知正)		393,993				合 計	
100025 大型フリューム製造(松丁芹)		3 940				当	
20003 大型 リコーム設置 (材圧) 100,000 100		0,040				+ IW	
20003 大型 リコーム設置 (材圧) 100,000 100							
100026 大田 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000						*** D	
● 1000 x 91500	歩A						000025
型機構 受視性 10.000 (100004 を設えの0004 個以下 なし 基礎特百の 2.000 m 5.178 10.358 S S S S S S S S S	-			m			
記記19							
SSECTION 日本記している 日	S単 30号	10,356	5,178	m	2.000		
1,000 本1500 L-2000 開業土木業業協会設持。						他上無し, 冉利用俶去を行なわない	
154,356 15						鉄筋コンクリート大型水路	S02116
単 個	S単 16号	144,000	144,000	個	1.000	H1000×B1500 L=2000 農業土木事業協会型2種,,	
単 個		15/ 356					
**** B単・28号 *** **** B単・28号 *** **** B単・28号 *** *** B単・28号 *** *** B単・27号 *** *** B単・27号 *** *** B単・27号 *** *** B単・27号 *** *** B単・28号 *** *** B型・28号 *** *** B型・2		104,000				A N	
100026 大型フリューム設置(機能・労持・教生ルタル)		77,178				単 価	
大型プリューム設置 (機能・労務・散生ルタル)							
大型プリューム設置 (機能・労務・散生ルタル)							
大型プリューム設置 (機能・労務・散生ルタル)						* * * B単 - 26号 * * *	
1	步A					大型フリューム設置 (機械・労務・敷モルタル)	
型無視。 登陽紅丁 L-2000、1000%gを超え2000%g/個以下なし、 透酵幹石の 2.000 m 5.178 10.336 5	当たり算出	2.000 m		m			
## 正新し、再利用樹去を行なわない	5単 30문	10 356	5 178	m	2 000		
日本学院 日本学校	2 + 30 5	10,330	3,170	111	2.000		
**** B 単 ・							
**** B 単 ・		,, ,,,				A #1	
**** B単 - 27号 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		10,356				台 計	
**** B単・27号 *** *** B単・47 B型・174,425 *** B型・275,730 B型・ B型・174,425 *** B型・275,730 B型・ B型・275,730 B型・275		5,178				単価	
大型フリューム蓄軽置							
大型フリューム器設置							
大型フリューム器設置						* * * B 単 - 27号 * * *	
H1000 k15100月 L=1000 校	步A						000027
製版、景間橋工、カツリー・銅製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去 1.000 枚 865 865 5 5 5 5 5 5 7 5 7 5 7 5 9 8 1 4 4 1,005 5 5 7 5 7 5 1	当たり算出	1.000 枚		枚			
Solition 大型フリューム用蓋 150月 L=1000	C 24 04 E	965	065	+4-	1 000		
SO2116	5単 31号	605	600	MX.	1.000		
1500用 L=1000 1.000 校 36,700 36,700 5						217/617/641	
会 計							
単価 37,565 **** B単 - 28号 *** ** 000028 大型フリューム蓋受台 m 4.000 m 当 S03701 【鉄筋工】	S単 17号	36,700	36,700	枚	1.000	1500用 L=1000,,	
単価 37,565 **** B単 - 28号 *** ** 000028 大型フリューム蓋受台 m 4.000 m 当 S03701 【鉄筋工】		37 565				슴 計	
**** B単-28号 *** 000028 大型フリューム蓋受台		0.,000				PH H1	
50370 C 大型フリューム蓋受台 大型フリューム蓋受台 大型フリューム蓋受台 大型フリューム蓋受台 大型フリューム蓋受台 大型フリューム蓋受台 大型フリューム 大型大力 大型 大型		37,565				単 価	
50370 C 大型フリューム蓋受台 大型フリューム蓋受台 大型フリューム蓋受台 大型フリューム蓋受台 大型フリューム蓋受台 大型フリューム蓋受台 大型フリューム 大型大力 大型 大型							
503701 大型フリューム蓋受合 11,861 5 5 5 5 5 5 5 5 5							
Table Ta							
South	步A 火牛口禁山					大型フリューム蓋受台	000028
SD295_D13, 一般構造物,101未満, - ,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	コにリ昇出	4.000 m		m		【鉄筋丁】	S03701
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 4.000 m³ 9,423 37,692 S SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60% 0.700 m3 33,110 23,177 S 中B)W/C60% 18,183 18,183 上 **** B単 - 29号 *** ***	S単 27号	11,861	174,425	ton	0.068		
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、・・、一般養生、・、無し、・、、21-12-25(20)(高 0.700 m3 33,110 23,177 S 炉B) W/C60% 合計 72,730 18,183 単価 18,183 18,183 **** B単- 29号 *** m 100.000 m 当 SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満 149.000 m3 275.4 41,035 S		,				SP 型枠	SA0312
無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、・・、一般養生、・、無し、・・、、21-12-25(20)(高 0.700 m3 33,110 23,177 s か	S単 63号	37,692	9,423	m²	4.000		
がB) W/C60% 一方2,730 合計 72,730 単価 18,183 **** B単-29号 *** 100.000 m 5A0102 P 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 149.000 m3 275.4 41,035 S	S単 60号	23 177	33 110	m:3	0.700		
A	003	20,111	30,110	110	3.730		
単価 18,183 18,1							
単価 18,183 18,1		70 700				△ ±4	
**** B単- 29号 *** 000029 作業土工 m 100.000 m当 SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 149.000 m3 275.4 41,035 S.		12,130				□ 前	
**** B単- 29号 *** 000029 作業土工 m 100.000 m 当 SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 149.000 m3 275.4 41,035 S.		18,183				単 価	
000029 作業土工 m 100.000 m 当 SA0102 SA0102 上砂,平均施工幅1m以上2m未満 149.000 m3 275.4 41,035 S							
000029 作業土工 m 100.000 m 当 SA0102 SP 積込(ルーズ) 149.000 m3 275.4 41,035 S							
000029 作業土工 m 100.000 m 当 SA0102 SA0102 上砂,平均施工幅1m以上2m未満 149.000 m3 275.4 41,035 S						* * * B単 - 29号 * * *	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 149.000 m3 275.4 41,035 S.	步A						000029
土砂,平均施工幅1m以上2m未満 149.000 m3 275.4 41,035 S.	当たり算出	100.000 m		m		00 (#2) (11 =====	010::
	C 畄 47号	44 DOF	275 4	m2	140 000	,	
3010年11人71111第11年11日	3年 4/万	41,035	2/5.4	ms	149.000	土砂,平均施工幅1m以上2m未満 人力土工(盛土・埋戻)	
でいる (S単 3号	75,060	2,085	m3	36.000	,	
801041 人力土工(盛土・埋戻)						人力土工(盛土・埋戻)	S01041
砂・砂質士,盛土,まき出し,締固めを計上しない 96.000 m3 1,547 148,512 S	S単 4号	148,512	1,547	m3	96.000		
S01082 締固工(振動n-ラ締固め2.5m未満) 96.000 m3 414 39,744 S.	S単 9号	39 744	414	m3	96 000		
保坂・埋伏、3.0~4.01011、なり 30.000 IIIS 414 39,744 S SA0152 SP 法面整形	2+ 35	33,144	714	IIIO	30.000		
	S単 56号	47,626	449.3	m²	106.000		

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	合 計				351,977	
	単 価				3,520	
	-T- 184				0,020	
000030	* * * B単 - 30号 * * * 鉄筋コンクリートフリューム設置工					步A
	UF450 SP 床掘り		m		10.000 m	当たり算出
	5 所加リング 1 日本 1 日	4.700	m3	298.2	1,402	S単 50号
	基面整正	4.500	m²	455	2,048	S単 54号
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 450,パックホウ(クレーン機能付) 如-ラ型,受台無し,なし	10.000	m	16,812	168,120	S単 28号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m3	275.4	799	S単 47号
	人力士工(盛士・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	2.600	m3	2,085		S単 2号
		2.000	IIIO	2,003	,	3年 25
	<u> </u>				177,790	
	単 価				17,779	
00000	*** B単- 31号 ***					IF A
	作業土工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	69.000	m3	275.4	19.003	S単 47号
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	18.000	m3	2,085		S単 3号
	人力土工(盛土・埋戻)			·	·	
S01082	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)	44.000	m3	1,547		S単 4号
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし SP 法面整形	44.000	m3	414	18,216	S単 9号
	盛土部,無し,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	76.000	m²	449.3	34,147	S単 56号
	合 計				176,964	
	単 価				1,770	
	* * * B 単 - 32号 * * *					
	鉄筋コンクリートフリューム設置工				40,000	步A
	UF200 SP 床掘り		m			当たり算出
SA0151	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし SP 基面整正	1.900	m3	298.2	567	S単 50号
	基面整正 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	2.000	m²	455	910	S単 54号
	SDOD, パッケがり (カー)機能付) カーラ型, 受台無し, なし SP 積込(ルーズ)	10.000	m	6,953	69,530	S単 29号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m3	275.4	386	S単 47号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.300	m3	2,085	2,711	S単 2号
	合 計				74,104	
	単価				7,410	
	半 1回				7,410	
000033	* * * B 単 - 33号 * * * 取水U字フリューム設置工					步A
	UF200 A型 SP 床掘り		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.900	m3	298.2	567	S単 50号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.400	m3	275.4	386	S単 47号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.300	m3	2,085	2,711	S単 2号
	SP 基面整正 基面整正	2.000	m²	455	910	S単 54号
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.100	m3	37,970	3,797	S 単 59号
SA0312	SP 型枠					
S05801	一般型枠,小型構造物 【排水構造物工】	1.600	m²	8,489	13,582	S単 62号
200001	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,881	38,810	S単 32号 近畿農政局

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	取水U字フリューム					
S02116	200 両口分水, , 鉄筋コンケリートフリューム接合部品	10.000	個	12,800	128,000	S単 18号
	フリュームタイト 200.,	10.000	枚	770	7,700	S単 19号
	合 計				196,463	
	単 価				19,646	
000034	*** B単- 34号 *** ヒューム管布設					步A
\$40151	250(B形1種,180°自由基礎) SP 基面整正		m		10.000 m	当たり算出
	基面整正	7.500	m²	455	3,413	S単 54号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	6.700	m²	273	1,829	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	10,510	105 100	S単 67号
S07001	パイプライン基礎			,		
	<u>砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コル゚クタ,区分 ,なし,あ</u> り	1.200	m3	3,683	4,420	S単 35号
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),タンパ,区分 ,なし,あり	1.100	m3	4,642	5,106	S単 36号
	合 計				119,868	
	単 価				11,987	
000035	* * * B 单 - 35号 * * * * 二次製品桝設置工					步A
\$40103	600型 SP 床掘り		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.700	m3	298.2	3,489	S単 50号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.200	m²	455	5,551	S単 54号
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10.000	基	5,108	51 080	S単 66号
S02116	合流桝 (600型)					
	600×600×550,, SP 型枠	10.000	個	25,800	258,000	S単 20号
SA0311	一般型枠,均しコンクリート SP コンクリート	1.800	m²	4,811	8,660	S単 64号
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.400	m3	32,580	13,032	S単 61号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.600	m²	8,489	89.983	S単 62号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.200	m3	37,970	45,564	S単 59号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満 人力士工(盛士・埋戻)	7.200	m3	275.4	1,983	S単 47号
301041		6.500	m3	2,085	13,553	S単 2号
	合 計				490,895	
	单 価				49,090	
	—— 11ml				10,000	
000036	*** B単- 36号 *** 作業士工					步A
			m		100.000 m	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	129.000	m3	275.4	35,527	S単 47号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	36.000	m3	2,085	75,060	S単 3号
S01041	人力士工(盛士・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	80.000	m3	1,547	123,760	
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)			,	·	
SA0152	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし SP 法面整形	80.000	m3	414	33,120	S単 9号
	盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	94.000	m²	449.3	42,234	S単 56号
	合 計				309,701	
	単 価				3,097	
						近畿農政局

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
000037	*** B単- 37号 *** 鉄筋コンクリートフリューム設置工					步A
	UF450		m		10.000 m	当たり算出
	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	4.700	m3	298.2	1 402	S単 50号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	4.500	m²	455	2,048	S単 54号
	450,パックホウ(クレーン機能付) クローラ型,受台無し,なし	10.000	m	16,812	168,120	S単 28号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.900	m3	275.4	799	S単 47号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	2.600	m3	2,085	5,421	S単 2号
	合 計				177,790	
	単 価				17,779	
000038	* * * B単- 38号 * * * 取水U字フリューム設置工					步A
	UF450 A型		箇所		10.000 箇所	
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.700	m3	298.2	1 402	S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ)				·	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満 人力土工(盛土・埋戻)	2.900	m3	275.4	799	S単 47号
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	2.600	m3	2,085	5,421	S単 2号
	SP 基面整正 基面整正	4.500	m²	455	2,048	S単 54号
	SP コンクリート	0.200	0	27 070	7 504	C #
	<u>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W</u> /C65%	0.200	m3	37,970	7,594	S単 59号
040040	SP 型枠					
3AU312	SP 型作 一般型枠,小型構造物	3.800	m²	8,489	32,258	S単 62号
	【排水構造物工】 ∪型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,881	39 910	S単 32号
	0空関海, 昼间加工, L=2000, 1000kg/ 個以下, なし, -, -, 基礎幹石の加工無し, 丹利 用撤去を行なわない	10.000	- 111	3,661	36,610	3年 32号
S02116	取水リ字フリューム					
	450 両口分水,,	10.000	個	35,400	354,000	S単 21号
S02116	鉄筋コンクリートフリューA接合部品 フリュームタイト 450,,	10.000	枚	2,560	25.600	S単 22号
				,		
	合 計				467,932	
	単 価				46,793	
	* * * B単 - 39号 * * *					
000039	ヒューム管布設				40.000	步A
SA0151	500(B形1種,180°自由基礎) SP 基面整正		m		10.000 m	当たり算出
	基面整正	12.000	m²	455	5,460	S単 54号
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	11.200	m²	273	3,058	S単 7号
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	18.640	186 400	S単 68号
S07001	パイプライン基礎			.,	,	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローラルンドがイド式,区分 ,なし,あり	2.600	m3	2,870	7,462	S単 37号
0055			ļ			
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,あ	3.300	m3	3,683	12.154	S単 35号
	1)			.,	, •	_
	+					
	合 計				214,534	
	単 価				21,453	
000040	* * * B 単 - 40号 * * * 進入路暗渠蓋設置工					步A
	T-4 UF-450		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・銅製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	865	865	S単 31号
	を行なわない					

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	U字フリューム蓋 T-4 450×1000	1.000	枚	8,070	8 070	S単 23号
		1.000	12	0,010	-,	3+ 20-3
	<u> </u>				8,935	
	単 価				8,935	
	*** B単- 41号 ***					
000041	作業土工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	387.000	m3	264.3		S単 51号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
SA0151	土砂 SP 基面整正	265.000	m²	273	72,345	S単 8号
\$40102	基面整正 SP 積込(ルーズ)	457.000	m²	455	207,935	S単 55号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	226.000	m3	275.4	62,240	S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	157.000	m3	2,085	327,345	S単 5号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	21.000	m3	1,547	32 487	
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)			·		
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし 人力土工(盛土・埋戻)	21.000	m3	581		S単 10号
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ() 人力土工(盛土・埋戻)	7.000	m3	2,085	14,595	S単 5号
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満)	18.000	m3	1,547	27,846	S単 6号
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	18.000	m3	414	7,452	S単 11号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,トキ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	109.000	m²	449.3	48,974	S単 57号
	合 計				915,704	
	単 価				9,157	
	*** B単- 42号 ***					
000042	大型フリューム設置 H1000×B2000 2種		m		2.000 m	歩 A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 ∪型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	2.000	m	5,178	10.356	S単 33号
	施工無し、再利用撤去を行なわない			, ,	,,,,,,	
	大型フリューム					
	B2000×H1000×L2000 かかと・ウィープホール付き,,	1.000	個	175,000	175,000	S単 24号
	合 計				185,356	
	単 価				92,678	
	*** B単- 43号 ***					
000043	作業土工		m		100 000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削		m			
SA0152	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- SP 法面整形	32.000	m3	314.3	10,058	S単 46号
SA0152	盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし SP 法面整形	18.000	m²	449.3	8,087	S単 56号
50 102	切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	82.000	m²	888.8	72,882	S単 58号
	合 計				91,027	
	単 価				910	
000044	* * * B 単 - 44号 * * * ベンチフリューム設置工					步A
SA0103	BF300 SP 床掘り		m		10.000 m	当たり算出
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	2.200	m3	298.2	656	S単 50号
	SP 基面整正 基面整正	3.000	m²	455	1,365	S 単 54号
S05801	【排水構造物工】 ∪型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	10.000	m	3,317	33.170	S単 34号
	の主間は、三間に上、ことのの、「ののの人」は、「、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	.0.000		0,011	55,170	
	ベンチフリューム 型					
	BF-300 L=2000	5.000	個	11,400	57,000	S単 25号 近畿農政局

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	<u>土砂,平均施工幅1m以上2m未満</u> 人力土工(盛土・埋戻)	1.400	m3	275.4	386	S単 47号
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.300	m3	2,085	2,711	S単 2号
	合 計				95,288	
	単 価				9,529	
	* III				3,023	
	* * * B単 - 45号 * * *					15.4
	二次製品桝設置工 600型		箇所		10.000 箇所	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.700	m3	298.2	3 489	S単 50号
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正 SP コンクリート分水槽据付	12.200	m²	455	5,551	S単 54号
	据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10.000	基	5,108	51,080	S単 66号
	合流桝 (600型) 600×600×550,,	10.000	個	25,800	258,000	S単 20号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.800	m²	4,811	8 660	S単 64号
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	0.400	m3	32,580	13,032	S単 61号
	,					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	10.600	m²	8,489	89,983	S単 62号
	SP コンクリート 小刑様: **	1 200	m2	37,970	45 564	S単 59号
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.200	m3	37,970	40,004	3年 38万
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.200	m3	275.4	1,983	S単 47号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	6.500	m3	2,085	13,553	S単 2号
	合 計				490,895	
	単価				49,090	
	*** B単- 46号 ***					
000046	屈曲工 BF300		箇所		10.000 箇所	歩A 当たけ管出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物 SP コンクリート	7.600	m²	8,489	64,516	S単 62号
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.900	m3	37,970	34,173	S単 59号
	/C65%					
	合 計				98,689	
	単 価				9,869	
	*** B単- 47号 ***					
000047	ヒューム管布設 700(B形1種,120°自由基礎)		m		10,000 m	歩 A 当たり算出
	SP 基面整正					
	基面整正 整形工(人力荒仕上げ)	14.000	m²	455	6,370	S単 54号
	土砂	9.200	m²	273	2,512	S単 7号
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	32,440	<u>3</u> 24,400	S単 69号
S07001	バイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロ-ラハンドガイド式,区分	3.000	m3	2,870	g 610	S単 37号
	が・ジ員上, 現場派用工, 山橋U. 43III3 (平槓U. 33II3), 派動ローハフド ガ 1 F 11, 巨ガ , なし, あり	3.000	IIIJ	2,070	0,010	J+ 3/5
S07001	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,あ	2.600	m3	3,683	9,576	S単 35号
	(1)					
	合 計				351,468	
	単価				35,147	

1	*** S単-1号 ** S01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タン *** S単-2号 ** S01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動 *** S単-3号 **	プペ() * コンパ [*] クタ() * コンパ [*] クタ()	XA	m3	2,462	M. HR	
A PLIT (1 世 년 명)	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タン *** S単・2号 ** S01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動 *** S単・3号 **	コンパ [*] クタ() ***********************************			, .		歩A・単A
型、計算は、異素性にクジパ()	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タン *** S単-2号 ** \$01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動 *** S単-3号 **	コンパ [*] クタ() ***********************************			, .		歩A・単A
****	*** S単-2号 ** S01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	コンパ [*] クタ() ***********************************			, .		歩A・単A
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	S01041 人力士工(盛土・埋戻) 人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻、まき出し、振動*** *** S単-3号***	コンパ [*] クラ() * コンパ [*] クラ()		m3	0.00=		
A. P.LT (1941 - 1987)	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動 *** S単- 3号 **	*************************************		m3	2 225		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	<u>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動</u> *** S単- 3号 **	*************************************		m3	^ ^^-		
39344 人力工(連・項目)		コンパ [*] <i>ク</i> タ()			2,085		歩A・単A
A D T T T T T T T T T T T T T T T T T T	<u> S01041 人力土工(盛土・埋戻)</u>						
### 1	1. 九十丁/成十,细户)						
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				m3	2.085		歩A・単A
A.7.1工(選上・理称)							
1 - 1984는 漢字、 漢字 11 - 1987 (
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		めた計トーない		m2	1 547		<u>+</u> A . 畄 A
2004 八十工(第上 理反)				III3	1,047		少八十年八
19							
#** 등보 - 6명 *** (2701 人力工任任 - 理例) (270		nº 1 h. (_			
301041 人力工(16.1 · 理與)				m3	2,085		歩A・単A
A. 九土(「健士・規則) 3P・19Pは 虚士・東守世(以際的を計上しない) *** S以 775 **** ****	1	•					
*** * 5보 기정 *** *** *** 5보 기정 *** *** *** 5보 기정 *** *** *** *** *** *** *** *							
第五(人) 類性上げ				m3	1,547		歩A・単A
##IT (人) 対 (上げ)		**					
## *** 5単・8号 **** *** 5単・8号 *** *** 5単・8号 *** *** 5単・9号 *** *** 5型・9号 *** *** 5型・19号 *** *** 5型・19	·						
#** 5単、8号 ***				m²	273		歩A・単A
## 5年・5年・14号 *** 5年・14号 *** 数日 (大力	*** S単- 8号 **	*					
### 5# 98 *** 5# 98 *** *** 5# 98 *** *** 5# 98 *** *** 5# 1082 (•						
*** S 54 - 9号 *** Spole 別類正 (新動・海師から 56末角) 弱難工 (新動・海師から 56末角) 素性・現象 - 単本 ** SP - 世界 (10号 *** S7082 劉和工 (新動・海師から 56末角) 第単 (10号 *** S7082 劉和工 (新動・海師から 56末角) 第単 (10号 *** S7082 列和工 (新動・海師から 56末角) 第単 (10号 (10号 *** S7082 列和工 (新動・海師から 56末角) 第型工 ((新動・海師から 56末角) 第型工 (10号 *** *** S 54 - 12号 *** S7013 別数種等支目形工工 250mu下 *** S 54 - 12号 *** S7016 分本性 *** S 54 - 12号 *** S7016 分本性 *** S 54 - 12号 *** S7016 分本性 *** S 54 - 12号 *** S7016 研末	, ,			m²	272		<u>+</u> A . 畄 A
第四工(新動工・新脚型と、50元海)		**		(11			ツハ・早A
繁型・埋尿 3.0 - 4.0 fon, 花し							
*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	,						
S01082		* *		m3	414		歩A・単A
勝同工(保即)・新聞の2-58未満)							
*** S単・11号 *** \$1052 / 結固 「成粧の一時間から、50末満) 特固 「 (振動の一時間から、50末満) 数様・理別、3 0・4 010 n、女 し *** S単・12号 *** \$20213							
501082 帰国工(振和)-時間の2.5m未満)				m3	581		歩A・単A
勢園工(尾動か-静岡の2.50未満)		* *					
禁機・環度3.0~4.010n.なし							
Sozia Sigimum	,			m3	414		歩A・単A
野護橋等支柱附孔工 250mm以下 本 7,876 歩A・単A		* *					
250mm以下 本 7,876 歩A・単A							
*** S単・13号 *** 分水栓 分水栓 B-150				*	7 876		
分水栓 B-150		* *			1,010		<i>5</i> // +//
B-150., 個 2,610 歩A・単A *** S単・14号 ***	802116 分水栓						
*** S単- 14号 *** - 筆排水枡 - 320 x 230 x 550., - ** S 単- 15号 *** *** S 単- 15号 *** *** S 単- 16号 *** *** S 単- 17号 *** *** S 単- 17号 *** *** S 単- 18号 *** *** S 単- 18号 *** *** S 単- 18号 *** *** S 単- 19号 ***				/m	0.040		IF A 224 A
S02116		* *		恒	2,610		歩A・単A
一筆排水枡 320 x 250 x 550							
*** S単 - 15号 *** Wind W							
S02116 硬質塩化ビニル管の総手		ale ale		個	11,000		歩A・単A
硬質塩化ビニル管DV総手		* *					
150,90°エルボ、							
S02116 鉄筋コンクリート大型水路 鉄筋コンクリート大型水路 (個 144,000	150,90° エルボ,,			個	1,350		歩A・単A
鉄筋コンクリート大型水路	1	* *		T			
H1000×B1500 L=2000 農業土木事業協会型2種,,							
*** S単- 17号 *** S02116 大型フリューム用蓋 大型フリューム用蓋 1500用 L=1000, *** S単 - 18号 *** S02116 取水U字フリューム 取水U字フリューム 200 両口分水, *** S単 - 19号 *** S02116 鉄筋コンクリートアリューム接合部品 鉄筋コンクリートアリューム接合部品 チボ* S単 - 20号 *** S02116 合流桝(600型) 600×600×550,, *** S単 - 21号 ***		事業協会型2種,,		個	144,000		歩A・単A
大型フリューム用蓋 1500用 L=1000,, 枚 36,700 歩A・単A **** S単 - 18号 *** **** S単 - 19号 *** 個 12,800 歩A・単A **** S単 - 19号 *** **** S単 - 19号 *** **** S単 - 20号 *** **** S単 - 20号 *** **** S単 - 21号 *** **** S単 - 21号 ***	*** S単- 17号 *				,		
1500月 L=1000,, 枚 36,700 歩A・単A							
*** S単- 18号 *** S02116 取水リ字フリューム 取水リ字フリューム 200 両口分水,, *** S単- 19号 *** S02116 鉄筋コクリートフリュー A接合部品 プリュームタイト 200,, *** S単- 20号 *** S02116 合流桝(600型) 合流桝(600型) 600×600×550,, (個 25,800 歩A・単A				*47	26 700		歩 Δ・畄Λ
S02116 取水リ字フリューム 取水リ字フリューム 個 200 両口分水, 個 **** S単- 19号 *** S02116 鉄筋コンクリートフリューA接合部品 チョン・カタイト 200, 枚 770 歩A・単A **** S単- 20号 *** S02116 合流桝(600型) 合流桝(600型) 600×600×550, **** S単- 21号 ***		* *		1X	30,700		ツハ・ギハ
200 両口分水,							
*** S単- 19号 *** S02116 鉄筋12/ウリートフリューA接合部品 鉄筋12/ウリートフリューA接合部品 フリュームタイト 200, 枚 770 歩A・単A *** S単- 20号 *** S02116 合流桝(600型) 合流桝(600型) 600×600×550, 個 25,800 歩A・単A *** S単- 21号 ***							
S02116 鉄筋コンウリートフリューム接合部品 プリュームタイト 200,, 枚 770 歩A・単A S02116 合流桝(600型) 合流桝(600型) 600×600×550,, 個 25,800 歩A・単A *** S単- 21号 *** 歩A・単A		* *		個	12,800		歩A・単A
鉄筋コクリートフリューA接合部品 フリュームタイト 200,, *** S単 - 20号 *** 枚 770 502116 合流桝(600型) 合流桝(600型) 600×600×550,, *** S単 - 21号 *** 個 25,800							
フリュームタイト 200,, 枚 770 歩A・単A *** S単 - 20号 *** S02116 合流桝(600型) 合流桝(600型) 600×600×550,, 個 25,800 歩A・単A *** S単 - 21号 ***							
S02116 合流桝(600型) 合流桝(600型) 個 600×600×550,, 個 *** S単- 21号 ***				枚	770		歩A・単A
合流桝(600型) 600×600×550,, 個 25,800 歩A・単A *** S単- 21号 ***		* *					
*** S単- 21号 ***				個	25.800		歩A・単A
	* * * S 単 - 21号 *	* *					
502116 取水U字フリューム							
取水リ字フリューム				/œ	OF 400		1E A . 24 A
450 両口分水,, 個 35,400 歩A・単A *** S単- 22号 ***		* *		1回	35,400		ぶA・単A
	S02116 鉄筋コンクリートアリューム接合部品						

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		712	-т- трм	эт. ни	in 5
	フリュームタイト 450,,		枚	2,560		歩A・単A
202116	*** S単- 23号 *** U字フリューム蓋					
	リ字フリューム蓋					
	T-4 450×1000,,		枚	8,070		歩A・単A
000440	* * * S 単 - 24号 * * * 大型フリューム					
	大型フリューム 大型フリューム					
	B2000×H1000×L2000 かかと・ウィープホール付き,,		個	175,000		歩A・単A
	* * * S 单 - 25号 * * *					
\$02116	ベンチフリューム 型 ペンチフリューム 型					
	BF-300 L=2000,,		個	11,400		歩A・単A
	*** S単- 26号 ***					
	モルタルエ モルタルエ					
	防水モルタル,壁,25mm		m²	3,605		歩A・単A
	* * * S 単 - 27号 * * *			,		
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,425		歩A・単A
	* * * S 単 - 28号 * * *		ton	174,420		2A +A
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工			46 040		1F a 244 a
	450, パックホウ(クレーン機能付) クローラ型,受台無し,なし *** S単- 29号 ***		m	16,812		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	200,パックホウ(クレーン機能付) クローラ型,受台無し,なし		m	6,953		歩A・単A
S05801	*** S単- 30号 *** 【排水構造物工】					
333001	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	5,178		歩A・単A
	施工無し,再利用撤去を行なわない					
	* * * S 単 - 31号 * * *					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		l			
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去 を行なわない		枚	865		歩A・単A
	&1]&1)&1)					
	*** S単- 32号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,881		歩A・単A
	の宝州海, 宣司加工, L-2000, 1000kg/ 回吹下, なび, -, -, - , 基礎評価の加工無び, 丹利 用撤去を行なわない		- ""	3,001		<u> </u>
005004	*** S単- 33号 *** 【排水構造物工】					
505801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	5,178		歩A・単A
	施工無し,再利用撤去を行なわない					
	* * * S 単 - 34号 * * *					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利		m	3,317		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	* * * S 単 - 35号 * * *					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、山積0.45m3(平積0.35m3)、振動コンパクタ、区分 、なし、あ			3,683		歩A・単A
	砂・砂質工, 現場流用工, 山槓U. 45m3(平槓U. 35m3), 振動コハ 79, 区分 , なし, め」)		m3	3,003		少れて早れ
00=0	* * * S単 - 36号 * * *					
	パイプライン基礎パイプライン基礎					
	ハイフライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),タンパ,区分 ,なし,あり		m3	4,642		歩A・単A
	* * * S単 - 37号 * * *			, =		
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロ-ラハンドガイド式,区分		m3	2,870		歩A・単A
	,なし,あり		1110	2,0.0		T. T.
\$07024	* * * S 単 - 38号 * * *					
	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,385		歩A・単A
	* * * S単- 39号 * * *					
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリープ付,4.0m管,0箇所		m	4,080		歩A・単A
	* * * S単- 40号 * * *			.,550		T T.
S08042	砂利舗装工(機械)					

再生 S08042 砂砂和 P	*** S単 - 42号 *** 易整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) 易整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土皮し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm *** S単 - 43号 *** 易整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) 器整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土皮し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm *** S単 - 44号 *** 易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) *** S単 - 45号 *** 理整形工 理整形工 理整形工 理整形工 2 *** S単 - 46号 ***	数 量	単位 m ¹ ha	単 価 869 967 550,357 528,946	金額	備 考 歩A・単A 歩A・単A 歩A・単A
再生 S08042 砂利利生 S10002 ほ場はき ほほき S10003 ほぼはき ほばき S10003 ほぼ ほば S10009 世 世 世 世 世 世 日 S 子 ジャル SA0102 S P ボール SP ボール SP ボール SP ボール SA0102 S P ボール SP ボール SP ボール SP ボール SA0102 S P ボール SA0102 S P ボール SA0102 S P ボール SP ボール SA0102 S P ボール S P ボール SA0102 S P ボール S P ボール SA0102 S P ボール S P ボール	生グラップァブ、RC-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、なし、なし *** S単-41号 *** 別舗装工(機械) 料舗装工(機械) 単がラップ・アブ、RC-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、不陸整正+敷均し、必要、なし、し *** S単-42号 *** 整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) 整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) 整瓶工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) *** S単-43号 *** *** S単-43号 *** *** S単-43号 *** *** S単-43号 *** *** S単-44号 *** *** S単-45号 *** *** S単-45号 *** *** S単-45号 *** *** S単-45号 *** *** S単-45号 *** *** S単-45号 *** *** S単-46号 *** *** S単-46号 *** 振削 世別・オーブ・ソット、無し、無し、5、000m3未満、-・・・-		ha ha	967 550,357 528,946		歩A・単A 歩A・単A 歩A・単A
S08042 砂利 砂利	*** S単- 41号 *** 到舗装工(機械) 利舗装工(機械) 技方ッジャラン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし.しし *** S単- 42号 *** 多整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) 参配り戻し(表土皮し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm *** S単- 43号 *** 多整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) *** S単- 43号 *** 多整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) 参配り戻し(表土皮し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm *** S単- 44号 *** 多整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) *** S単- 44号 *** 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) *** S単- 45号 *** 性整形工 *** S単- 45号 *** 性整形工 *** S単- 46号 *** 掘削 振削 世界シープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		ha ha	550,357 528,946 954,161		歩A・単A 歩A・単A 歩A・単A
砂利性 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	利舗装工(機械) 主クラッシャラン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし.し *** S単 - 42号 *** 易整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) 器整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm *** S単 - 43号 *** 易整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) 器整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) *** S単 - 44号 *** 易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) *** S単 - 44号 *** 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) *** S単 - 45号 *** は初盛・畦畔築立・基盤整地,0.73ha,0.003,2.00,砂・砂質土,少ない,あり *** S単 - 45号 *** 理整形工 *** S単 - 46号 *** 掘削 掘削 歩,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		ha ha	550,357 528,946 954,161		歩A・単A 歩A・単A 歩A・単A
再生 S10002 ほ場にはき 「ままき 「ままき 「ままき 「ままき 「ままき 「ままき 「ままを 「ままを	生グラッドラン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし、し *** S単-42号 *** 場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) 場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ha ha	550,357 528,946 954,161		歩A・単A 歩A・単A 歩A・単A
S10002 ほ場場はあり、あり、 S10003 ほほはきまり、 あり S10003 ほほほき	*** S単・42号 *** *** S単・42号 *** *** *** ** **		ha ha	550,357 528,946 954,161		歩A・単A 歩A・単A 歩A・単A
日域 はき 1.0002 日域 1.0003 日本 1.0003	場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) 場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm い) *** S単 - 43号 *** 場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) 器整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm い) *** S単 - 44号 *** 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) という *** S単 - 45号 *** 呼整形工 呼整形工 中整形工 *** S単 - 46号 *** 掘削 掘削 少,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		ha	528,946 954,161		歩A・単A
日域 はき 1.0002 日域 1.0003 日本 1.0003	場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) 場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm い) *** S単 - 43号 *** 場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) 器整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm い) *** S単 - 44号 *** 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) という *** S単 - 45号 *** 呼整形工 呼整形工 中整形工 *** S単 - 46号 *** 掘削 掘削 少,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		ha	528,946 954,161		歩A・単A
日域 はき 1.0002 日域 1.0003 日本 1.0003	場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm *** S単 - 43号 *** 易整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) 暴整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm *** S単 - 44号 *** 易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 器整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) という *** S単 - 45号 *** は別盛・畦畔築立・基盤整地,0.73ha,0.003,2.00,砂・砂質土,少ない,あり *** S単 - 45号 *** は形した *** 「本** S単 - 46号 ***		ha	528,946 954,161		歩A・単A
はき 1 はき	ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm *** S単- 43号 *** 場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) 場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm *** S単- 44号 *** 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 器整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) *** S単- 45号 *** 性整形工 性整形工 性整形工 性整形工 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き		ha	528,946 954,161		歩A・単A
S10002 ほ場にはき、あり、 S10003 ほ場にはき、 S10009 睡門 あり SA0101 SP ま エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	*** S単・43号 *** 易整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) 易整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm *** S単・44号 *** 易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 路切路・畦畔築立・基盤整地,0.73ha,0.003,2.00,砂・砂質土,少ない,あり *** S単・45号 *** 坪整形工 「大きい、「大きい、「大きい、「大きい、「大きい、「大きい、「大きい、「大きい、		ha	954,161		歩A・単A
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) 場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm ・1) *** S単 - 44号 *** 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 はいる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 という。 といる。		ha	954,161		歩A・単A
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) 場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm ・1) *** S単 - 44号 *** 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 はいる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 という。 といる。		ha	954,161		歩A・単A
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm *** S単 - 44号 *** 易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) といる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ha	954,161		歩A・単A
S10003 ほ場 ほ場 基盤 S10009 畦畔 恵り SA0101 SP ま 土砂 SA0102 SP ま	*** S単・44号 *** 湯整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 楊整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 器切盛・畦畔築立・基盤整地,0.73ha,0.003,2.00,砂・砂質土,少ない,あり *** S単・45号 *** 性整形工 性整形工 *** S単・46号 *** 掘削 掘削 歩,オーブ・カット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		ha	954,161		歩A・単A
S10003 ほ場 ほ場 基盤 S10009 畦町 あり SA0101 SP ま 上砂 SA0102 SP ま	*** S単・44号 *** 易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) <u>路切盛+畦畔築立+基盤整地,0.73ha,0.003,2.00,砂・砂質土,少ない,あり</u> *** S単・45号 *** 呼整形工 「*** S単・46号 *** 掘削 掘削 歩,オーブ・カット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			·		
日本 基盤 S10009 畦野 あり SA0101 SP : 土砂 SA0102 SP : SP	易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) <u>路切盛+畦畔築立+基盤整地,0.73ha,0.003,2.00,砂・砂質土,少ない,あり</u> *** S単- 45号 *** <u>は整形工</u> 世整形工 2 *** S単- 46号 *** 掘削 掘削 歩,オ-ブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			·		
日本 基盤 S10009 畦野 あり SA0101 SP : 土砂 SA0102 SP : SP	易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 易整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) <u>路切盛+畦畔築立+基盤整地,0.73ha,0.003,2.00,砂・砂質土,少ない,あり</u> *** S単- 45号 *** <u>は整形工</u> 世整形工 2 *** S単- 46号 *** 掘削 掘削 歩,オ-ブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			·		
基盤	選切盛+畦畔築立+基盤整地,0.73ha,0.003,2.00,砂・砂質土,少ない,あり *** S単 - 45号 *** 			·		
S10009 畦門 畦門 あり SA0101 SP : 1	*** S単- 45号 *** 性整形工			·		
睡時 あり SA0101 SP ま SP ま 上砂 SA0102 SP ま	学整形工 学整形工) *** S単 - 46号 *** 掘削 掘削 少,オープ、ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m²	492		# A . H A
睡時 あり SA0101 SP ま SP ま 上砂 SA0102 SP ま	学整形工 2 *** S単- 46号 *** 掘削 掘削 砂,オープ・ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m²	492		上 4 . 出 4
SA0101 SP i	* * * S 単 - 46号 * * * 掘削 掘削 砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m²	492		ᆂᇫᆇ
SP i 土砂 SA0102 SP ii SP ii	掘削 掘削 少,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-					歩A・単A
SP i 土砂 SA0102 SP ii SP ii	掘削 少,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		1			
生初 SA0102 SP 和 SP 和	<u>炒,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-</u>					
SA0102 SP 7			m3	314.3		歩A・単A
SP #						
1	<u>積込(ルーズ)</u> 積込(ルーズ)					
I 土砂	/負込(ルース) 少,平均施工幅1m以上2m未満		m3	275.4		歩A・単A
	*** S単- 48号 ***					
	積込(ルーズ)					
1	積込(ルーズ) 沙,土量50,000m3未満		m3	228		歩A・単A
1	* * * S \(\text{\$\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texititt{\$\text{\$\texititt{\$\text{\$\texititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\		1110	220		2A +A
	積込(ルーズ)					
	積込(ルーズ) 沙,平均施工幅1m以上2m未満		0	275.4		1F v 34 v
工10	少,平均加工幅Im以上2m木海 *** S単 - 50号 ***		m3	2/5.4		歩A・単A
SA0103 SP J						
	床掘り					
土砂	少,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単- 51号 ***		m3	298.2		歩A・単A
SA0103 SP J	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -					
	床掘り					
土砂	沙,標準,無し,無し,なし *** S単- 52号 ***		m3	264.3		歩A・単A
SA0141 SP :	路体(築堤)盛土・埋戻					
SP i	路体 (築堤)盛土・埋戻					
4.0n)m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単-53号 ***		m3	245.7		歩A・単A
SA0141 SP 5	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
	路体(築堤)盛土・埋戻					
2.5r	im以上4.0m未満,-,-,なし		m3	842.9		歩A・単A
SA0151 SP 3	* * * S 単 - 54号 * * * 其面敷正					
	基面整正					
	面整正		m²	455		歩A・単A
00454	* * * S 単 - 55号 * * *					
SA0151 SP 3	基面整正 基面整正					
	面整正		m²	455		歩A・単A
	* * * S単 - 56号 * * *					
SA0152 SP ;						
	法面整形 土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m²	449.3		歩A・単A
	* * * S 単 - 57号 * * *					
SA0152 SP 3						<u> </u>
	法面整形 土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m²	449.3		歩A・単A
	エ部,無し,無し,ド負工、が及びが負工、桁性工,なし *** S単 - 58号 ***		111	448.3		ジハ・ギハ
SA0152 SP 3	法面整形					
	法面整形		2			IF A 34 A
切土	土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土, なし*** S単-59号***		mʻ	888.8		歩A・単A
SA0311 SP	コンクリート					
	コンクリート					
	型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	37,970		歩A・単A
/C65	55%					

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
7-1	ち 你(鬼 格) *** S単-60号 ***		1	半 1 叫	本 誤	/相 行
SA0311	SP コンクリート					
				20,440		1F a 24 a
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,110		歩A・単A
	N 5) 11/000%					
	*** S単- 61号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート					
	Sin コンプラー 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、、18-8-25(20)(高		m3	32,580		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	* * * S 単 - 62号 * * *					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m²	8,489		歩A・単A
SA0312	* * * S 単 - 63号 * * * SP 型枠					
0/10012	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m²	9,423		歩A・単A
\$40212	* * * S 単 - 64号 * * * SP 型枠					
SAUS 12	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート		m²	4,811		歩A・単A
040557	* * * S 単 - 65号 * * *					
SAU551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付					
	据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,254		歩A・単A
ļ	* * * S単 - 66号 * * *					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付					
	or コンソリードガ 小情痛的 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基	5,108		歩A・単A
	*** S単- 67号 ***			9,		, , , , ,
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	10,510		歩A・単A
	新竹,250回門,返心分数前コンググード官(Bが),なび,が圧官「惺 *** S単- 68号 ***			10,310		少八十年八
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)			40.040		IF A 224 A
	据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 *** S単- 69号 ***		m	18,640		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 *** S単- 70号 ***		m	32,440		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,-,なし, *** S単- 71号 ***		m²	118.5		歩A・単A
SA0832	^ ^ ^ 5早 - /1号 ^ ^ ^ SP 下層路盤(車道・路肩部)					
0.10002	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m²	577.9		歩A・単A
-						

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S単 - 1号 * * *					步A
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3			当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土.埋戻.まき出し.タンパ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分 3)施工区分	埋戻 まき出し	_	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンパ()		/木1文4寸 町.0.0	超休.4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.00		04.400	0.000	
R01003	普通作業員	0.34	10 1	24,480	8,323	
	A-V-5 D- 3-D-	0.68	30 人	22,746	15,467	
Y00004	 10 %	0.10	00	8,323	832	
				,		算出数量
			+		24,622	10.000 m3
	単 価		m3		2,462	
	*** S単- 2号 ***					
	• •					歩A
S01041	<u>人力土工(盛土・埋戻)</u> 人力土工(盛土・埋戻)		m3	時間的制約:なし	10.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土埋房		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパ [°] クタ()				
KU1UU2	特殊作業員	0.20	00 人	24,480	4,896	
R01003	普通作業員	0.68	30 A	22,746	15,467	
Y00004	諸维費 10%	0.10		4,896	490	
	10%	0.10	JO	4,090	490	算出数量
	合 計		-		20,853	10.000 m3
	単 価		m3		2,085	
	*** S単- 3号 ***					
						步A
501041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻)		m3	時間的制約:なし	10.000 mg	当たり算出
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
D01002	4)締固め区分特殊作業員	振動コンパ゚クタ()	-			
KU1002	付7411未見	0.20	00 人	24,480	4,896	
R01003	普通作業員	0.00	20 1	20.740	45 407	
Y00004	諸雑費	0.68	80 人	22,746	15,467	
	10%	0.10	00	4,896	490	答山粉 早
	合 計				20,853	算出数量 10.000 m3
					,	
	単 価		m3		2,085	
	*** S単- 4号 ***					
						步A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻)		m3	時間的制約:なし	10.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	ペカエエ(霊エ・珪庆) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分 3)施工区分	まき出し		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超動時間:0.0	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
ки1003	普通作業員	0.68	30 人	22,746	15,467	
				, ,		算出数量
	合計				15,467	10.000 m3
	単 価		m3		1,547	
	* * * S 単 - 5号 * * *					
						近畿農政局

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
			_			歩A
S01041	<u>人力土工(盛土・埋戻)</u> 人力土工(盛土・埋戻)		m3	時間的制約:なし	10.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑			夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)が自めらガー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 (大里ルコンハ・ツァ ()				
		0	.200 人	24,480	4,896	
R01003	普通作業員			20.740		
Y00004	送始書	0.	.680 人	22,746	15,467	
100004	10%	0.	.100	4,896	490	
						算出数量
	合 計				20,853	10.000 m3
	単 価		m3		2,085	
					,	
	*** S単- 6号 ***					
	3 = - 05					步A
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3			当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない 1)土質区分	砂・砂質土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
KU1003	普通作業員	n	.680 人	22,746	15,467	
				22,140		算出数量
	合 計				15,467	10.000 m3
	単 価		m3		1,547	
	≠ IIII		1113		1,047	
	* * * S 単 - 7号 * * *					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					歩A
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m²		10.000 m	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	<u>冬期補止:なし</u> 亜熱帯補正:なし	
	1)工具色为	70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P01003	普通作業員					
NO 1003	自應作未見	0.	.120 人	22,746	2,730	
						算出数量
	合 計				2,730	10.000 m²
	単 価		m²		273	
	-T- 1M4					
	*** S単- 8号 ***					
	3+ - 05					步A
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m²	n+0046 F-147 / ·		当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	工砂 1)土質区分	土砂				
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員			+		
		0	.120 人	22,746	2,730	
					0.700	算出数量
	合 計				2,730	10.000 m²
	単 価		m²		273	
				+		
	*** S単- 9号 ***					
						步A
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3	D±88かたいか よこ!		当たり算出
	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ローラ「搭乗式・コンパ・イント・型・~超低・排対型(~3次)]			+		
	質量3.0~4.0t	1.	.600 <u>B</u>	5,560	8,896	
						近畿農政局

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029		17.000		144	2,448	
R01021	パール給油 運転手(特殊)					
		1.000		24,276	24,276	算出数量
	습 計				35,620	86.000 m3
	単 価		m3		414	
	that a War 10 Table					
	*** S単- 10号 ***					步A
S01082	締固工(振動□-ラ締固め2.5m未満) 締固工(振動□-ラ締固め2.5m未満)		m3	時間的制約:なし	1.000 日 制約作業時間:0.0	当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ローラ[ハンドガイド式]					
P34029	質量0.8~1.1 t 軽油	1.440	日	2,600	3,744	
	パール給油	5.700	L	144	821	
KU1UU2	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
	合 計				29.045	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		581	-
	平 144		m3		581	
	* * * S 単 - 11号 * * *					步A
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3			当たり算出
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	3.0~4.0ton なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンパ・イント・型・~超低・排対型(~3次)]					
	質量3.0~4.0t	1.600	日	5,560	8,896	
P34029	パ゚トロール給油	17.000	L	144	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000		24,276	24.276	
	合 計				35,620	算出数量 86.000 m3
						00.000 1113
	単 価		m3		414	
	*** S単- 12号 ***					15 A
S02013	防護柵等支柱削孔工		本			歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)削孔径	250mm以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
DA108F	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)					
	250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
	コアチューブ (コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター (コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役					
R01002	特殊作業員	0.800		27,030	21,624	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,480	24,480	
	コア採取器(コアボーリングマシン)	1.000	人	22,746	22,746	
	100 ~ 250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	156	1,030	
	合 計				126 013	算出数量 16.000 本
			_			-3.000
	単価		本		7,876	
						近畿豊政民

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	□ 10i			+世	т щ	並解	MB '5
	*** S単- 13号 ***						
							步A
S02116	分水栓			個		1.000 各単位	当たり算出
	分水栓				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	B-150, ,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96001			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	4)施設機械資材単価コード(K)						
	カ 八柱 B-150		1.000	個	2,610	2,610	
	D-130		1.000		2,010	2,010	算出数量
	合 計					2.610	1.000 各単位
						_,	
	単 価					2,610	
	* * * S 単 - 14号 * * *						
	AMPLIE TO LET			-			步A
502116	一筆排水枡 第世末相			個	ロ土日日から生じか ナー・	1.000 各単位	ョたリ算出
	一筆排水枡 220220550				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	320×230×550,,	地域資材(Pコード)			夜間制約作業時間:0.0	<u>冬期補止:なし</u> 亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地球質材(Pコート) P96002			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	四 熱帝補止: なし 超勤時間:0.0	
	<u>2) 地域員材単価コード(P)</u> 3)地区資材単価コード(J)	1 30002			全 本	週休:4週8休以上	
	3)地区資材半価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				70.12.01PJ.0.0	~= トレ・ーユセヨロトレック工	
	一筆排水枡						
	320 × 230 × 550		1.000	個	11,000	11,000	
							算出数量
	合 計					11,000	1.000 各単位
	単 価					11,000	
	+++ C M 45B +++						
	* * * S 単 - 15号 * * *						 步A
\$02116	硬質塩化ビニル管DV継手			個		 1.000 各単位	
302110	硬質塩化ビニル管DV継手			凹	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルリ弁山
	150,90°エルボ,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
P96003	硬質塩化ビニル管DV継手						
	150,90° エルポ		1.000	個	1,350	1,350	
	A 11						算出数量
	合計					1,350	1.000 各単位
	単 価					1,350	
	<u></u> 半					1,330	
	*** S単- 16号 ***						
							步A
S02116	鉄筋コンクリート大型水路			個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路		T	_	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	H1000 x B1500 L=2000 農業土木事業協会型2種,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96004			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K) 鉄筋コンクリート大型水路						
	鉄筋コンクリート人望小路 H1000×B1500 L=2000 農業土木事業協会型2種		1.000	個	144,000	144,000	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		7.300	1111	144,000	144,000	算出数量
	合 計					144,000	1.000 各単位
						,	•
	単 価					144,000	
	about the company of						
	* * * S単 - 17号 * * *						± ∧
902446	大刑フリューム田芸			±17		1 000 名光件	歩A 当たけ管虫
JUZ170	大型フリューム用蓋 大型フリューム用蓋			枚	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	コルソ昇山
	入型フリューム用盒 1500用 L=1000,,				時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96005			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
	大型フリューム用蓋						
	1500用 L=1000		1.000	枚	36,700	36,700	
							算出数量
	合 計				<u> </u>	36,700	1.000 各単位
							近畿農政局

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	TI 10		十二十二	<u>+ m</u>	五 報	MH -2
	単 価				36,700	
	that the G.W. 10 Hall that					
	* * * S 単 - 18号 * * *					步A
502116	取水U字フリューム		個		1.000 各単位	
	取水リ字フリューム			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	3/2:7 异山
	200 両口分水,,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K) 取水U字フリューム					
	取水U字ブリューム 200 両口分水	1.00	0 個	12,800	12,800	
	200 岡口分水	1.00		12,000	12,000	算出数量
	合 計				12,800	1.000 各単位
	単 価				12,800	
	* * * S 単 - 19号 * * *					
	3 # - 18 G					步A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1.000 各単位	-
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		'^	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	フリュームタイト 200,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P13028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K) 鉄筋コンクリートフリューム接合部品					
13020	フリュームタイト 200	1.00	0 枚	770	770	
	<u> </u>		12			算出数量
	合 計				770	1.000 各単位
	単 価				770	
	* * * S 単 - 20号 * * *					
	3 年 - 20 5					步A
S02116	合流桝 (600型)		個		1.000 各単位	-
	合流桝 (600型)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	$600 \times 600 \times 550$,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
_	合流桝(600型)					
	600 × 600 × 550	1.00	0 個	25,800	25.800	
			-	==,,,,,	==,,,,,,	算出数量
	合 計				25,800	1.000 各単位
	単 価				25,800	
	* * * S単 - 21号 * * *					
	≥ ₹ 417					步A
	取水∪字フリューム		個		1.000 各単位	
	取水U字フリューム			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	450 両口分水,,	14 / 22=11		夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	取水U字フリューム					
	450 両口分水	1.00	0 個	35,400	35,400	
				1		算出数量
	合 計				35,400	1.000 各単位
	w –					
	単価				35,400	
			+			
				·	I .	
	*** S単- 22号 ***					
	*** S単- 22号 ***					步 A
502116	*** S単- 22号 *** 鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1.000 各単位	-
			枚	時間的制約:なし	1.000 各単位制約作業時間:0.0	-
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,,		枚	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	-
	鉄筋コングリートフリューム接合部品 鉄筋コングリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,, 1)資材区分	地域資材(Pコード)	枚	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	-
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 450,,	地域資材(Pコード) P13033	枚	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	-

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品			712			in 3
	フリュームタイト 450		1.000	枚	2,560	2,560	
	合 計					2 560	算出数量 1.000 各単位
	H N					2,000	1.000 日丰歴
	単 価					2,560	
	* * * S 単 - 23号 * * *						
000440	11ウラリュー / 茶			枚		4 000 5 24 45	歩A 火牛口無山
	<u>U字フリューム蓋</u> U字フリューム蓋			<u> 1</u> X	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	ヨにリ昇山
	T-4 450 × 1000,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J)	P96008			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)				/木仅时间.0.0	過水.4週0水以上	
	U字フリューム蓋						
	T-4 450×1000		1.000	枚	8,070	8,070	算出数量
	合 計					8.070	异山数里 1.000 各単位
						.,	<u> </u>
	単 価					8,070	
	* * * S 単 - 24号 * * *						
000440	+=== /-			/EP		4 000 824	歩A 火たい第中
SU2116	大型フリューム 大型フリューム			個	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	コにリ昇出
	ス宝フゥューム B2000×H1000×L2000 かかと・ウィープホール付き,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分	地域資材(Pコード)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J)	P96011			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)地区員材単価コート(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				/小1X H寸 引 . U . U	·교씨·카뭰O씨以上	
	大型フリューム						
	B2000×H1000×L2000 かかと・ウィープホール付き		1.000	個	175,000	175,000	答山粉 星
	合 計					175.000	算出数量 1.000 各単位
						,	
	単 価					175,000	
	* * * S 単 - 25号 * * *						± ∧
S02116	ベンチフリューム 型			個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
002110	ベンチフリューム 型				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/C 7 ## H
	BF-300 L=2000,,				夜間制約作業時間:0.0		
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材(Pコード) P96015			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	1 30013			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)						
P96015	ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000		1.000	個	11,400	11,400	
	DF-300 L=2000		1.000	1의	11,400	11,400	算出数量
	合 計					11,400	1.000 各単位
			7			44 400	
	単 価					11,400	
	district of My of Table 1						
	*** S単- 26号 ***						步A
S03019	モルタル工			m²		10.000 m	少A 当たり算出
-	モルタル工				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	防水モルタル,壁,25mm	防水モルタル			夜間制約作業時間:0.0		
	1) モルタル区分 2) 施工区分	防水モルダル 壁			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)塗厚	25mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
DOCCC-	+->						
R02005	在 目		1.070	人	27,438	29,359	
R01003	普通作業員						
V00001	☆★九氏連		0.150	人	22,746	3,412	
Y00004	阳 种具		0.100		32,771	3,277	
			21.00		52,	·	算出数量
	合 計					36,048	10.000 m²
	単 価			m²		3,605	
	+ IM			111		3,003	
	* * * S 単 - 27号 * * *						
	J 두 - 시 5	1			1		近畿農政局

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
						歩A
S03701	【鉄筋工】		ton	時間的制約:なし	1.000 tor 制約作業時間:0.0	当たり算出
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し)			夜間制約作業時間:0.0		
	10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)規格区分	SD295		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)	D13			週14:4週814以上	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満 -				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.150	ton	57,630	66,275	算出数量
	合 計				174,425	异山奴里 1.000 ton
	単 価		ton		174,425	
	* * * S単 - 28号 * * *					步 A
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 ⊟	歩 A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	450, パックホウ(クレーン機能付) クローラ型, 受台無し, なし	450		夜間制約作業時間:0.0		
	1)製品規格 2)据付機械	450 パックホウ(クレーン機能付) クローラ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
r13007	鉄筋コンクリートフリューム 450 480×390×4	10.300	個	45,900	472,770	
P13033	鉄筋コンクリートフリューム接合部品				,	
D04004	フリュームタイト 450 土木一般世話役	10.300	枚	2,560	26,368	
רטטוטא	上小 限巴珀仅	1.000	人	27,030	27,030	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,480	24,480	
R01003	普通作業員	4.000		22,746	90,984	
	パックホウ[クローラ型・クレーント~超低・排対型(~2011)]					
	標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 運転手(特殊)	1.430	<u>日</u>	10,800	15,444	
P34029	軽油	1.000	人	24,276	24,276	
	パートロール給油	55.000	L	144	7,920	算出数量
	合 計				689,272	41.000 m
	単 価		m		16,812	
	* * * S 単 - 29号 * * *					歩A
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 ⊟	歩 A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	200,パックホウ(クレーン機能付) クローラ型,受台無し,なし 1)製品規格	200		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)据付機械	パックホウ(クレーン機能付) クローラ型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械) 鉄筋コンクリートフリューム	なし				
	鉄加コングワードングユーム 200 210×200×4	14.000	個	15,900	222,600	
P13028	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 200	14.000	枚	770	10,780	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,030	27,030	
R01002	特殊作業員					
R01003	普通作業員	1.000		24,480	24,480	
	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)]	2.500	人	22,746	56,865	
	標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 運転手(特殊)	1.430	日	10,800	15,444	
P34029	軽油	1.000	人	24,276	24,276	
	パ ヤール給油	55.000	L	144	7,920	算出数量
	合 計				389,395	56.000 m
	単 価		m		6,953	
				_		近畿農政局

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	H 197			712	— іщ	312 HX	, m 5
	*** S単- 30号 ***						
							歩A
S05801	【排水構造物工】			m		1.000 [各単位]	-
	【排水構造物工】				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない				<u>夜間制約作業時間:0.0</u> 豪雪補正:なし	<u>冬期補正:なし</u> 亜熱帯補正:なし	
	基礎評句の他工無し,再利用飯去を刊なわない				家当補正.なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工					
	3)規格 4)規格	L=2000	_				
	5)時間的制約	1000kgを超え2000kg/個以下 なし	`				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない					
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない					
	8)法面小段面 9)法面縦排水	_					
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し					
A74404	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無						
A71104	#小備追物工 0望側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m	5,178	5,178	
	2 = 1-2 IM				5,0		算出数量
	合 計					5,178	1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		5,178	
	半			「口土瓜」		5,178	
	distribution of Manager 1 and 1						
	*** S単- 31号 ***						步A
S05801	【排水構造物工】			枚		1.000 [各単位]	-
	【排水構造物工】				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンケリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,				夜間制約作業時間:0.0		
	再利用撤去を行なわない				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工					
I	3)規格	コンクリート・鋼製					
	4)規格 5)時間的制約	40kgを超え170kg/枚以下 なし					
I	8)法面小段面	-					
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
	11)基礎砕石の施工有無						
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		1.000	枚	864.90	865	
	The state of the s			- 12			算出数量
	合 計					865	1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		865	
	+ IIII			[日十四]		000	
	* * * S 単 - 32号 * * *						
							步A
S05801	【排水構造物工】			m		1.000 [各単位]	
	【排水構造物工】				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない				夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	上 <i>m</i> U , ロヤルのは、といいは1/4V I				家当補正.なり 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工					
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下					
	5)時間的制約	なし					
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する					
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない					
	9)法面縦排水	-					
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない					
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無						1
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m	3,881	3,881	
						0.00:	算出数量
	合 計					3,881	1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		3,881	
	* * * S 単 - 33号 * * *						
							步 A
S05801	【排水構造物工】			m		1.000 [各単位]	当たり算出 近畿農政局

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
1-1	【排水構造物工】	双 重	- 単位	単 1回 時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1佣
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,			夜間制約作業時間:0.0		
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用 7)L=4000を使用	L=1000を使用しない L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	L=4000を使用しない				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.00	00 m	5,178	5,178	笠川 井 目
	Δ ±1				E 170	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				5,176	1.000 [合甲12]
	 		[各単位	n	5,178	
	——————————————————————————————————————		14-12		0,	
	*** S単- 34号 ***					步 A
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	-
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			夜間制約作業時間:0.0		
	工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				
	4)	1000kg/個以下 なし				
	(a)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水					
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.00	00 m	3,317	3,317	
	•					算出数量
	合 計				3,317	1.000 [各単位]
)) /==		1 4 W A	,	2 247	
	単 価		[各単位	.]	3,317	
	* * * S単 - 35号 * * *					
00	10 / -0 - /> +++++					步A
S07001	パイプライン基礎		m3	D主用がたいた か!		当たり算出
	パイプライン基礎 「ひ・いちょ 現場なり・ 山春の 45~2/平春の 25~2) に動かり アグ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分 . なし.あり			夜間刷約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
	, 5.5,50			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	現場流用土				
	3)パックホウ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コンパ・クタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
	・/ 以がは引用手 位 刀 (見 * 計成 (祝)	w.j				
R01001	土木一般世話役	0.29	50 人	27,030	6,758	
R01003	普通作業員					
R01002	特殊作業員	0.92		22,746	20,926	
Y00004	諸維費	0.20	00 人	24,480	4,896	
F08012	12% バックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)]	0.12	20	4,896	588	
P34029	山積0.45m3(平積0.35m3)	0.14	40 日	6,200	868	
	パール給油	4.20	00 L	144	605	
R01021	運転手(特殊)	0.09	90 人	24,276	2,185	
				1	1	算出数量
	승 計				36 826	
	合 計 単 価		m3		36,826	押山奴里 10.000 m3

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
		77. =				,,,,
	* * * S 単 - 36号 * * *					
007004	パイプライン基礎		0		40,000 =	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎パイプライン基礎		m3	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	ヨだり昇山
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),タンパ,区分 ,な			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	し,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分 3)パックか規格	現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4) 締固め機械	年間				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,030	8,650	
R01003	普通作業員	0.020		21,000	0,000	
D04000	#+ TP# //r- XVV CP	1.090	人	22,746	24,793	
R01002	特殊作業員	0.340		24,480	8,323	
Y00004						
	12% バックホウ「クローラ型・~超低・排対型(~3次)]	0.120		8,323	999	
	山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029		4 000		144	605	
	パール給油 運転手(特殊)	4.200	L	144	605	
		0.090	人	24,276	2,185	
	合 計				46 423	算出数量 10.000 m3
	A II				40,423	10.000 113
	単 価		m3		4,642	
	*** S単- 37号 ***					步A
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローラルントが 11 ・式,区分 ,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
		at at st		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)パック赤ウ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動ローラハント・がイト・式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	27,030	5,136	
R01003	普通作業員	0.780	人	22,746	17,742	
F04080	振動ローラ[ハンドガイド式]	0.700				
P34029	質量0.5~0.6 t 起油	0.120	日	1,330	160	
	軽油 パトロール給油	0.330	L	144	48	
	特殊作業員					
F08012	バックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)]	0.080	人	24,480	1,958	
	山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,200	868	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	144	605	
	パトロール結油 運転手(特殊)	4.200	_ L	144	005	
		0.090	人	24,276	2,185	05 II #F =
	合 計				28,702	算出数量 10.000 m3
					,	
	単 価		m3		2,870	
	* * * S 単 - 38号 * * *					
	3年 - 38万 ^^^					步A
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設		m			当たり算出
	硬質ボリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	<u>vP, 130回回, 直目(回左ひ口),4.0回目,0画別</u> 1)管種区分	VP		夜间刷約1F乗時间.0.0 豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
Į.	·/ 🗆 i===3					i .
	2)管径区分(mm) 3)形状区分	150mm 直管(両差し口)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)接合箇所	0箇所				
P05030 {	硬質ポリ塩化ビニル管					
-	一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	9,610	23,448	
Y00004 排	維材料費	0.020		23,448	469	
R01001	土木一般世話役					
R01002 4	持殊作業員	0.090		27,030	2,433	
		0.130	人	24,480	3,182	
R01003 音	普通作業員	0.190		22,746	4,322	
		0.190		22,740	·	算出数量
	合 計				33,854	10.000 m
	単 価		m		3,385	
	* * * S 単 - 39号 * * *					步A
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設		m			当たり算出
	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設 /P,150mm,片受直管スリープ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
1	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm) 3)形状区分	150mm 片受直管スリープ付		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)ルベビガ 4)管長区分	4.0m管		/木1文中引出,0.0	超水.4週0水以工	
5	5)接合箇所	0箇所				
P05054 #	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
Y00004 排	TS片スリープ一般管VP 径150 長4.0m 性材料費	2.440	本	12,400	30,256	
		0.020		30,256	605	
R01001	土木一般世話役	0.090		27,030	2,433	
R01002 \$	持殊作業員					
R01003 - E	普通作業員	0.130	人	24,480	3,182	
101003	自應作未見	0.190	人	22,746	4,322	
	合 計				40 798	算出数量 10.000 m
					,	10.000 111
	単 価		m		4,080	
	* * * S 単 - 40号 * * *					
						步A
_	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械)		m²	時間的制約:なし	100.000 m 制約作業時間:0.0	当たり算出
Ī	再生クラッシャラン,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正 + 敷均し,必要,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
1	なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別	再生クラッシャラン		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格 3)仕上がり厚さ	RC-40 10cm				
4	- 4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正 + 敷均し 必要				
7	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価 0 円区分(舗設材) 再生クラッシャラン	なし				
F	RC-40 40 ~ Omm	11.900	m3	1,850	22,015	
к01001	土木一般世話役	0.320	人	27,030	8,650	
R01003 音	普通作業員					
M02041 /	し、^ククホウ[クローラ型・排対型(2次)]	0.960	人	22,746	21,836	
t t	標準パケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029 #	軽油 パトロ−ル給油	22.000	L	144	3,168	
	重転手(特殊)					
F04062 ‡	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・~超低・排対型(~3次)]	0.650	人	24,276	15,779	
Ţ	質量3.0~4.0t	0.480	日	5,560	2,669	
P34029	軽油 パトロ−ル給油	4.200	L	144	605	
17	運転手(特殊)					
				24,276	4,855	I.
		0.200	人	21,270	1,000	算出数量
	合 計	0.200		21,270		算出数量 100.000 m ²
		0.200	m²	21,210		

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
		,,, <u> </u>				
	* * * S 単 - 41号 * * *					步A
S08042	砂利舗装工(機械)		m²		100.000 m	当たり算出
	砂利舗装工(機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャラン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,なし,なし			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし		
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャラン RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		10cm				
	<u>4) 敷均し幅</u> 5)施工区分	2.0m以上 2.5m未満 不陸整正 + 敷均し				
	5)旭エムガ 6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	<u>8)単価 0 円区分(舗設材)</u> 再生クラッシャラン	なし				
	RC-40 40 ~ 0mm	11.900	m3	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.350		27,030	9,461	
R01003	普通作業員	0.350		21,000	3,401	
11000.40	J. 11111° bake be = 111 44-4-111 (O/b) 1	0.990	人	22,746	22,519	
M02349	小型バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900		10,800	9,720	
P34029	軽油					
R01021	パール給油 運転手(特殊)	18.000	L	144	2,592	
		0.900	人	24,276	21,848	
	振動ロ-ラ[ハンドガイド式] ハンドガイド式0.5-0.6t	0.480	日	2,040	979	
P34029		0.480		2,040	379	
201000	パール給油	1.200	L	144	173	
KU1002	特殊作業員	0.300	 	24,480	7,344	
						算出数量
	合計				96,651	100.000 m²
	単 価		m²		967	
	*** S単- 42号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1 000 ha	歩 A 当たり算出
0.0002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	17C 77FB
	はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	74.01), 13GIII, 09.7			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I)	0.73ha 0.003				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]					
P34029	20t級 19~21t 転3:由	7.310	日	21,700	158,627	
	♥全/世 パ゚トロール給油	436.000	L	144	62,784	
	運転手 (特殊)	0.050		04.072	04.00=	
R01001	土木一般世話役	3.350	人	24,276	81,325	
		1.200	人	27,030	32,436	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,746	79,611	
F08012	パックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)]					
D3/4000	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.920	日	6,200	42,904	
P34029	≢全冲 パ゚トロ−ル給油	166.000	L	144	23,904	
	運転手(特殊)					
Y00004	諸維曹	2.810	人	24,276	68,216	
	0.1%	0.001		549,807	550	
	合 計				550,357	算出数量 1.000 ha
						1.000 Ha
	単 価		ha		550,357	
	* * * S 単 - 43号 * * *					步A
\$10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha			当たり算出
					#:1 // // NKs+ DD	I
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	は場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.73ha,0.003,はぎ取り戻し工法(少ない),10cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし		

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工法(施工区分)	数 量 はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	- 平位	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	MB -2
	7) 二点 (ルローグ) 2) 計画平均区画面積(A)	0.73ha		/// // // // // // // // // // // // //	21111211111	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.003				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	10cm あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]					
	20t級 19~21t	6.810	日	21,700	147,777	
P34029		406,000		144	E0 464	
R01021	パール給油 運転手(特殊)	406.000	L	144	58,464	
1101021	E #4 T (10/M)	3.120	人	24,276	75,741	
R01001	土木一般世話役					
D04000	サンストー米ロ	1.200	人	27,030	32,436	
R01003	普通作業員	3.500		22,746	79,611	
F08012	パックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)]	0.000		22,710	70,011	
	標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	6.880	日	6,200	42,656	
P34029		405,000			00.700	
	パール給油 運転手(特殊)	165.000	L	144	23,760	
K01021		2.800	人	24,276	67,973	
Y00004	諸雑費			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	0.1%	0.001		528,418	528	77.11.86 =
	Δ				520 OAG	算出数量 1.000 ha
	合 計				320,940	1.000 fla
	単 価		ha		528,946	
	*** S単- 44号 ***					
	V ∓ 113					步A
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha			当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.73ha,0.003,2.00,砂・砂質土,少ない,あり			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	<u>冬期補正:なし</u> 亜熱帯補正:なし	
	(1, <i>σ</i>)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)計画平均区画面積(A)	0.73ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.003				
	4)排水状況(W) 5)土質区分	2.00 砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	and the second of the second o					
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 20t級 19~21t	8.720	В	21,700	189,224	
P34029	***	0.720		21,700	109,224	
	パール給油	520.000	L	144	74,880	
R01021	運転手 (特殊)					
D04004	<u> </u>	4.000	人	24,276	97,104	
KU1U01	土木一般世話役	1.600		27,030	43,248	
R01003	普通作業員	1.000	_^	21,030	75,240	
		5.400	人	22,746	122,828	
F08012	パックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)]	<u>.</u>	_		,	
P34029	標準パケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	21.820	日	6,200	135,284	
	≢全油 パ゚トロ−ル給油	523.000	L	144	75,312	
	運転手(特殊)	020.000	_		70,012	
		8.870	人	24,276	215,328	
Y00004		0.001		052 200	953	
	0.1%	U.001		953,208	953	算出数量
	合 計				954,161	
	単 価		ha		954,161	
	*** S単- 45号 ***					
0400	m+mV *tr T/ T		,			步A
\$10009	<u> </u>		m²	時間的制約:なし	100.000 m 制約作業時間:0.0	当たり算出
	^{唯門}			夜間制約作業時間:0.0		
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
	——————————————————————————————————————	0.200	人	27,030	5,406	
R01003	普通作業員					
F00010	11°h+h(hn ==1) +7/((+	0.500	人	22,746	11,373	
	バックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600		6,200	9,920	
	1歩子ハ / 汀台里 田根の.45배3 (平根の.35배3)	1.600		0,200	9,920	 近畿農政局

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油		7 12			THE S
	パール給油	40.000	L	144	5,760	
R01021	運転手(特殊)	0.690		24,276	16,750	
		0.000		24,270	10,700	算出数量
	<u>合</u> 計				49,209	100.000 m²
	単 価		m²		492	
	半川		- 111		432	
	* * * S 単 - 46号 * * *					
	ハハハ 5年 - 40号 ハハハ					步A
SA0101			m3			当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	<u>冬期補止:なし</u> 亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープ・ンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し 5.000~2 ま 港				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満				
	07大楽医帝 7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m?		314.3	
	半 144		m3		314.3	
	*** S単- 47号 ***					步A
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3			当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	스/IF초r3답	〒~7ル11世111以上2111不/両				
	単 価		m3		275.4	
	*** S単- 48号 ***					
	00 (#)\/ = = = = = = = = = = = = = = = = = =					步A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ)		m3	時間的制約:なし	1.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	1 模区(ルース) 土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0		
	·			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				/木1文 寸 日.U.U	世怀.4四0怀以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		228	
	-T 1 JM4		5		220	
	* * * S 単 - 49号 * * *					
	2 + ⁻ ∀5					步A
	SP 積込(ルーズ)		m3			当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止:なし 亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	1)工員 2)作業内容	工砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		275.4	
	*** S単- 50号 ***					
040400	cp 库堀II		^		4 000 0	歩A
	SP 床掘り SP 床掘り		m3	時間的制約:なし	1.000 m3 制約作業時間:0.0	当たり算出
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0		
						近畿農政局

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
7-7	白	<u> </u>	- 早加	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	1
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4.) 十年	土砂				
	1)土質 2)施工方法	工砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		298.2	
	* * * S単 - 51号 * * *					
						步A
	SP 床掘り		m3			当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土沙, 標準, 無ひ, 無ひ, なひ			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 十年	土砂				
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
				+		
	単 価		m3		264.3	
	*** S単- 52号 ***					
	3 = - 32 5					步A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3			当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
				素当補止.なし 基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量 3)障害の有無	20,000m3未満 無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		245.7	
	* * * S 単 - 53号 * * *					
200144	SD 软体(筑墁)成十,细宁				4 000 =-	歩A 当たけ管出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3	時間的制約:なし	1.000 mg 制約作業時間:0.0	当たり算出
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	t>1				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		842.9	
	*** S単- 54号 ***					
	- 1 0.3			1		歩A
	SP 基面整正		m²			当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	坐 周正正			夜間耐約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補止: なし 亜熱帯補正: なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 数形区公	基面整正		-		
	1)整形区分	 				
	単 価		m²		455	

			32/4	W /T	A 42	/# +×
コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 55号 ***					
	37 003					步A
SA0151	SP 基面整正		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	<u>基面整正</u>			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				※本語時間:0.0 深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				M(12.010)	ZIII IZOIIIXX	
	1)整形区分	基面整正				
)		. 2		455	
	<u></u>		m²		455	
	* * * S 単 - 56号 * * *					
040450	CD 计基本数据		2		4 000	步A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形		m²	時間的制約:なし	1.000 m 制約作業時間:0.0	当たり算出
	図			夜間制約作業時間:0.0		
	manufic (manufic for manufic f			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
<u> </u>	4) 東ケ TV 200 5に	成十如	+	+		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
<u> </u>			+	-		
	単 価		m²		449.3	
	+ іщ				440.0	
	* * * S 単 - 57号 * * *					15 A
240152	SP 法面整形		m²		1 000 m	歩 A 当たり算出
3AU132	SP 法面整形		- 111	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コだり昇山
	盛土部,無し,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	1/並ル圖// 2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m²		449.3	
	*** C					
	*** S単- 58号 ***		+	+		步A
SA0152	SP 法面整形		m²		1.000 m	少^ 当たり算出
	SP 法面整形		T	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	切土部,-,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
			+	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				/木1义时间.U.U	世界、4四0四人工	
	1)整形箇所	切土部	\top			
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 た。L	_	-		
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m²		888.8	
			+	-		
	*** S単- 59号 ***					
	2+- 22-2		+			步A
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			夜間制約作業時間:0.0		
	│)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	/ (1-3/1 - / 11/1 - /				±77 × 10 ± 10 0 0	
	7(1-3) - 7 - 1-1-1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

- I*	67 Ib	₩5 □	14 A	≥¥ /≖	☆ 好	/# ±×
コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分					
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	_				
	10)規格区分	- 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	10)风信区刀	16-6-25(20)(同次B) W/C65%				
1	単 価		m3		37,970	
	——————————————————————————————————————		1110		01,010	
1	*** S単- 60号 ***					
	3 + 00 -					步A
SA0311	SP コンクリート		m3		1 000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/0 / / / /
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12			夜間制約作業時間:0.0		
	<u>無助* </u>			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	-25(20)(同分b) W/C60%					
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4.7.1#1/H-4L-7Z-Dil	Arr. 600 Atl. 600 Little 1.00 Atl.				
	1)構造物種別	無筋·鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
I	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分					
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		33,110	
	* * * S 単 - 61号 * * *					
						步A
	SP コンクリート		m3			当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			夜間制約作業時間:0.0		
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋• 鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分					
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
7	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
Ţ						
	単 価		m3		32,580	
	* * * S 単 - 62号 * * *					
						步A
	SP 型枠		m²			当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
П						
	単 価		m²		8,489	
T						
	* * * S 単 - 63号 * * *					
						步A
		Ì	2	I	1 000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠		m²		1.000 111	
SA0312	SP 型枠 SP 型枠		- "	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
SA0312				夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
SA0312	SP 型枠		- 111		制約作業時間:0.0	

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	TI 101	双 里	丰位	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	MB -5
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m²		9,423	
	* * * S 単 - 64号 * * *					
			,			步A
	<u>SP 型枠</u> SP 型枠		m²	時間的制約:なし	1.000 m 制約作業時間:0.0	当たり算出
	一般型枠,均しコンクリート			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				/米1文中引出,0.0	過州.4週0州以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m²		4,811	
				+		
	* * * S 単 - 65号 * * *					
	· •					歩A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付		基	時間的制約:なし	1.000 基 制約作業時間:0.0	当たり算出
	SP コングリートが水槽括列 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		L	時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	50kg以上80kg以下		-		
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	· / sector publical 1 ── 1 PM bins / J					
	単 価		基		3,254	
	* * * S 単 - 66号 * * *					
040554	OD => / 5 1 1 / \-\chi + \frac{1}{12} 1		#		4 000 #	歩A
	<u>SP コンクリート分水槽据付</u> SP コンクリート分水槽据付		基	時間的制約:なし	1.000 基 制約作業時間:0.0	当たり算出
	据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
),, (X, 3)=0.0.0	Zapin izaopinya	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無	200kgを超え400kg以下 無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		5,108	
	*** S単- 67号 ***					歩A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	O M-NKET O	10/1				
	1)作業区分 2)管径	据付 250mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m		10,510	
	*** S単- 68号 ***					
040700	CD きかわ外数コンカリート第7RIV ン				4 000	歩A 火たい等山
3AU/U6	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m	時間的制約:なし	1.000 m 制約作業時間:0.0	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		1			

コードー	A 16	**-	12 /A	124 /TE		/# +z
	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	が高い 500mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)				
	4)長期割引単価区分	虚心/				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
	5)吕悝区刀					
	単 価		m		18,640	
	——————————————————————————————————————				10,010	
	* * * S 単 - 69号 * * *					
	5 + 00 5					步A
A0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付,700mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2711120711712	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	700mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	-,					
	単 価		m		32,440	
	— IM				02,740	
	*** S単- 70号 ***					
	5 - 10 - 3					步A
A0831	SP 不陸整正		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/2 / # 11
	無し,-,-,なし,			夜間制約作業時間:0.0		
	mo, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				/木1文中可目1.0.0	超水.4週0水以上	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	## O				
	3)補足材料	_				
	4)長期割引単価区分	- なし				
	4) 区别到1手叫应刀	74.0				
	単 価		m²		118.5	
	<u>+</u> Iщ				110.0	
	* * * S 単 - 71号 * * *					
	3 +					步A
10832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m²		1 000 m	少 A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	37 下眉跖盤(単道・跖肩部) 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0		
	· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	140mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシャラン RC-40				
	単 価		m²		577.9	
T						
			I	1		

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
D40000	鉄筋コンクリートフリューム		/==			
P13002	200 210×200×4 鉄筋コンクリートフリューム		個	15,900		
P13007	450 480 x 390 x 4		個	45,900		
P13028	鉄筋コンウリートワリューム接合部品 フリュームタイト 200		枚	770		
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		16	0.500		
P13033	フリュームタイト 450 分水栓		枚	2,560		
P96001	B-150		個	2,610		
P96002	一筆排水枡 320×230×550		個	11,000		
	硬質塩化ビニル管DV継手					
P96003	150,90° エルボ 鉄筋コンクリート大型水路		個	1,350		
P96004	H1000×B1500 L=2000 農業土木事業協会型2種		個	144,000		
P96005	大型フリューム用蓋 1500用 L=1000		枚	36,700		
	取水U字フリューム					
P96007	450 両口分水 U字フリューム蓋		個	35,400		
P96008	T-4 450 × 1000		枚	8,070		
P96000	合流桝(600型) 600×600×550		個	25,800		
	取水∪字フリューム					
P96010	200 両口分水 大型フリューム		個	12,800		
P96011	B2000×H1000×L2000 かかと・ウィープホール付き		個	175,000		
P96015	ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000		個	11,400		
. 30010			124	11,400		
-						
L						
Ь		l			<u> </u>	