令和6年度

亀岡中部農地整備事業 千代川工区ストックヤード整備工事

 工
 事
 数
 量
 表

 【当初】

近畿農政局 亀岡中部農地整備事業所

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. その5	埋蔵文化財調査準備			
(1)表土掘削工				
表土掘削	t = 150 mm	ha	3. 66	
(2)表土運搬工				
表土運搬	小型不整地運搬車 平均運 搬距離L=30~50m	m3	836	
表土運搬	不整地運搬車 平均運搬距 離L=80m未満	m3	606	
2. その6	埋蔵文化財調査準備			
(1)表土掘削工				
表土掘削	t = 150 mm	ha	2. 99	
(2)表土運搬工				
表土運搬	小型不整地運搬車 平均運 搬距離L=30~50m	m3	468	
3. その6				
(1)整地工				
畦畔工	天端幅B=500 高さH=300	m	102	
4. その10	埋蔵文化財調査準備			
(1)表土掘削工				
表土掘削	t = 150 mm	ha	1. 25	
(2)表土運搬工				
表土運搬	小型不整地運搬車 平均運 搬距離L=30~50m	m3	1, 370	
5. ストックヤード				
(1)残土受入整地工				
整地工		m3	30, 000	
(2)表土運搬工				
表土運搬	H-4~H-3 L=300m以下	m3	330	
(3)排水路工				

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
土水路工	開渠部 B500×H500	m	120. 0	
土水路工	暗渠部 高密度ポリエチレ ン管 ф 300 再利用	m	10.0	
既設水路撤去工	高密度ポリエチレン管 φ 300	m	27. 0	
6. 仮設工				
(1)進入路工				
敷鉄板設置・撤去	ストックヤード進入部	m²	54	
敷鉄板設置・撤去	その5工事工区付近	m²	306	
(2)安全対策工				
交通誘導警備員	区分B	人	120	
7. その他				
運搬工				
進入路工				
敷鉄板	往復分(片道30km以内)	ton	62. 17	