



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

亀岡中部農地整備事業

千代川工区表土掘削他工事

積 算 書

(第1回変更)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(25,885,000) 51,780,000	
・工事原価			(21,536,000) 43,635,000	
純工事費			(15,695,000) 32,394,000	
・直接工事費			(13,477,000) 27,373,000	
・・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(12,138,000) 25,505,000	
・・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(1,339,000) 1,868,000	
・間接工事費			(8,059,000) 16,262,000	
・・・・共通仮設費			(2,218,000) 5,021,000	
・・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(1,443,000) 2,675,000	
・・・・運搬費	(") 1.000	式	(606,000) 807,000	
・・・・準備費	(") 1.000	式	(0) 1,261,000	
・・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・現場環境改善費			(169,000) 278,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)				
			(169,000) 278,000	
・・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・現場管理費			(5,841,000) 11,241,000	
・・・・現場管理費(率計上)				
			(5,841,000) 11,241,000	
・・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(4,349,000) 8,151,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(0) 396,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(0) 396,000	
支給品費(直工)			(0) 396,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 253,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:千代川工区表土掘削他工事

近畿農政局

[illegible]

工事別工事名:千代川工区表土掘削他工事

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(12,138,000)	
				25,505,000	
・その9	1.000	式		(1,502,000)	
				2,567,000	
・表土掘削工	1.000	式		(1,502,000)	
				1,195,000	
000001 表土掘削 t=150mm	(2.93) 2.33	ha	(") 512,663	(1,502,103) 1,194,505	歩A・単A [単価B] B単 1号
合 計				(1,502,103) 1,194,505	
・表土運搬工				(0)	
	1.000	式		981,000	
000013 表土運搬 L=30～50m未満	(0.000) 482	m3	(0) 836	(0) 402,952	歩A・単A [金額B] B単 13号
000014 表土運搬 L=100m未満	(0.000) 647	m3	(0) 894	(0) 578,418	歩A・単A [金額B] B単 14号
合 計				(0) 981,370	
・進入路造成				(0)	
	1.000	式		391,000	
000015 砕石運搬工 C-40	(0.000) 42	m3	(0) 1,086	(0) 45,612	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 運搬工	(0.000) 75	m3	(0) 1,086	(0) 81,450	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 路体工	(0.000) 67	m3	(0) 200	(0) 13,400	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 法面整形	(0.000) 15	m ²	(0) 376	(0) 5,640	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 舗装工 C-40 t=200mm	(0.000) 210	m ²	(0) 1,167	(0) 245,070	歩A・単A [単価B] B単 19号
合 計				(0) 391,172	
・その11				(7,366,000)	
	1.000	式		10,601,000	
・表土掘削工				(4,153,000)	
	1.000	式		3,748,000	
000002 表土掘削 t=150mm	(8.10) 7.31	ha	(") 512,663	(4,152,570) 3,747,567	歩A・単A [単価B] B単 2号
合 計				(4,152,570) 3,747,567	
・表土運搬工				(3,213,000)	
	1.000	式		5,582,000	
000020 表土運搬 L=30～50m未満	(0.000) 1,916	m3	(0) 836	(0) 1,601,776	歩A・単A [金額B] B単 20号
000021 表土運搬 L=100m未満	(0.000) 992	m3	(0) 894	(0) 886,848	歩A・単A [金額B] B単 21号
000003 表土運搬 L=150m未満	(591) 0.000	m3	(") 949.77	(561,318) 0	歩A・単A [金額B] B単 3号
000004 表土運搬 L=200m未満	(1,480) 682	m3	(") 1,014.53	(1,501,509) 691,912	歩A・単A [金額B] B単 4号
000005 表土運搬 L=250m未満	(536) 921	m3	(") 1,090.98	(584,767) 1,004,796	歩A・単A [金額B] B単 5号
000006 表土運搬 L=300m未満	(477) 1,178	m3	(") 1,185.42	(565,446) 1,396,426	歩A・単A [金額B] B単 6号
合 計				(3,213,040) 5,581,758	
・進入路造成				(0)	
	1.000	式		307,000	
000022 街路樹撤去・運搬・処理	(0.000) 1	式	(0) 593	(0) 593	歩A・単A [金額B] B単 22号
000023 舗装版切断 As舗装 t=15cm以下	(0.000) 4.6	m	(0) 591	(0) 2,719	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 舗装版取壊し アスファルト舗装 t=50mm	(0.000) 17	m ²	(0) 192	(0) 3,264	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装 t=50mm	(0.000) 0.8	m3	(0) 6,007	(0) 4,806	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 排水管敷設 ポリエチレンコルゲート管 (ダブル) φ600	(0.000) 8.0	m	(0) 12,539	(0) 100,312	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 取付工 18-8-25BB	(0.000) 1	式	(0) 14,900	(0) 14,900	歩A・単A [金額B] B単 27号
000028 路盤材運搬 RC-40, ストックヤードより	(0.000) 7.1	m3	(0) 621	(0) 4,409	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 舗装工 (府道取付) 取付部As舗装(表層 t=4cm)	(0.000) 26	m ²	(0) 5,399	(0) 140,374	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 ガードレール撤去工	(0.000) 8.0	m	(0) 1,440	(0) 11,520	歩A・単A [単価B] B単 30号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000031 ガードレール運搬工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	10,700	10,700	B単 31号
000032 ガードレール復旧工 袖ビーム L=500mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	13,214	13,214	B単 32号
合 計				(0) 306,811	
・ 工事用道路 (路盤仕上) 全幅5.5m, C-40	1.000	式		(0) 954,000	
000033 盛土材運搬工 10tダンプ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,026	m3	337	345,762	B単 33号
000034 路体工 搬入土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	924	m3	200	184,800	B単 34号
000035 法面整形工 盛土法面	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	344	m ²	604	207,776	B単 35号
000036 碎石運搬工 C-40, 10tダンプ, 1工区より	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	70	m3	725	50,750	B単 36号
000037 路盤工 (支線道路A) C-40 t=140mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	497	m ²	332	165,004	B単 37号
合 計				(0) 954,092	
・ 暗渠管搬入・敷設 ダブル管 φ150	1.000	式		(0) 10,000	
000038 資材搬入 高密度ポリエチレン管 φ150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	9,170	9,170	B単 38号
000039 高密度ポリエチレン管敷設 ダブルφ150, 官給品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.0	m	151	1,208	B単 39号
合 計				(0) 10,378	
・ その1	1.000	式		(0) 8,732,000	
・ 受入ヤード進入路造成工	1.000	式		(0) 1,255,000	
000040 路体工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	146,241	146,241	B単 40号
000041 敷砂利工 C-40 t=200mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	950	m ²	1,167	1,108,650	B単 41号
合 計				(0) 1,254,891	
・ 構造物取壊工	1.000	式		(0) 290,000	
000042 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	16	m3	12,466	199,456	B単 42号
000043 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.9	m3	23,224	90,574	B単 43号
合 計				(0) 290,030	
・ 水路工	1.000	式		(0) 52,000	
000044 資材搬入工 高密度ポリエチレン管 φ300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	11,353	11,353	B単 44号
000045 ポリエチレンコルゲート管敷設 φ300シングル	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	20.0	m	2,036	40,720	B単 45号
合 計				(0) 52,073	
・ 表土運搬工	1.000	式		(0) 1,780,000	
000046 表土運搬 バックホウ旋回	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1,210	m3	206	249,260	B単 46号
000047 表土運搬 L=30～50m未満	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	258	m3	836	215,688	B単 47号
000048 表土運搬 L=100m未満	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1,471	m3	894	1,315,074	B単 48号
合 計				(0) 1,780,022	
・ ヤード造成工 1-17, 1-21, 1-22, 1-23, 1-35, 1-36, 1-37, 1-38ほ場	1.000	式		(0) 2,201,000	
000049 ヤード造成工 整地 砂質土 (1次運土)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6,600	m3	282	1,861,200	B単 49号
000050 ヤード造成工 整地 砂質土 (2次運土)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2,000	m3	170	340,000	B単 50号
合 計				(0) 2,201,200	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 表土掘削					
	t=150mm		ha	(") 512.663		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 表土掘削					
	t=150mm		ha	(") 512.663		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 表土運搬					
	L=150m未満		m3	(") 949.77		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 表土運搬					
	L=200m未満		m3	(") 1,014.53		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 表土運搬					
	L=250m未満		m3	(") 1,090.98		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 表土運搬					
	L=300m未満		m3	(") 1,185.42		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 整地工					
	受入量400m3/日 以上		m3	(") 109		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	第3号工事用道路付近		m ²	(") 1,118.86		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	第4号工事用道路付近		m ²	(") 1,368		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	第6号工事用道路付近		m ²	(") 1,575.76		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 交通誘導警備員					
	ストックヤード		人	(") 12,109.63		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 敷鉄板					
			ton	(") 11,692.31		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 表土運搬					
	L=30～50m未満		m3	(0) 836		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 表土運搬					
	L=100m未満		m3	(0) 894		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 碎石運搬工					
	C-40		m3	(0) 1,086		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 運搬工					
			m3	(0) 1,086		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 路体工					
			m3	(0) 200		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 法面整形					
			m ²	(0) 376		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 舗装工					
	C-40 t=200mm		m ²	(0) 1,167		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 表土運搬					
	L=30～50m未満		m3	(0) 836		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 表土運搬					
	L=100m未満		m3	(0) 894		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 街路樹撤去・運搬・処理					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
			式	593		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=15cm以下		m	(0) 591		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 舗装版取壊し					
	アスファルト舗装 t=50mm		m ²	(0) 192		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 舗装版運搬・処理					
	アスファルト舗装 t=50mm		m ³	(0) 6,007		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 排水管敷設					
	ポリエチレンコルゲート管 (ダブル) φ600		m	(0) 12,539		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 取付工					
	18-8-25BB		式	(0) 14,900		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 路盤材運搬					
	RC-40, スtockヤードより		m ³	(0) 621		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 舗装工 (府道取付)					
	取付部As舗装 (表層 t=4cm)		m ²	(0) 5,399		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** ガードレール撤去工					
			m	(0) 1,440		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** ガードレール運搬工					
			式	(0) 10,700		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** ガードレール復旧工					
	袖ビーム L=500mm		式	(0) 13,214		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 盛土材運搬工					
	10tダンプ		m ³	(0) 337		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 路体工					
	搬入土		m ³	(0) 200		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 法面整形工					
	盛土法面		m ²	(0) 604		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 碎石運搬工					
	C-40, 10tダンプ, 1工区より		m ³	(0) 725		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 路盤工 (支線道路A)					
	C-40 t=140mm		m ²	(0) 332		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 資材搬入					
	高密度ポリエチレン管 φ150		式	(0) 9,170		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 高密度ポリエチレン管敷設					
	ダブルφ150, 官給品		m	(0) 151		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 路体工					
			式	(0) 146,241		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 敷砂利工					
	C-40 t=200mm		m ²	(0) 1,167		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	無筋		m ³	(0) 12,466		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	コンクリート二次製品		m ³	(0) 23,224		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	千代川工区表土掘削他工事（第1回変更）					
工事別工事名:千代川工区表土掘削他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 資材搬入工					
	高密度ポリエチレン管φ300		式	(0) 11,353		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** ポリエチレンコルゲート管敷設					
	φ300シングル		m	(0) 2,036		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 表土運搬					
	バックホウ旋回		m3	(0) 206		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 表土運搬					
	L=30～50m未満		m3	(0) 836		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 表土運搬					
	L=100m未満		m3	(0) 894		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** ヤード造成工					
	整地 砂質土（1次運土）		m3	(0) 282		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** ヤード造成工					
	整地 砂質土（2次運土）		m3	(0) 170		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 工区内運搬工					
	整地 砂質土		m3	(0) 170		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 整地工					
	受入量400m3/日 以上		m3	(0) 109		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 整地工					
	受入量400m3/日 未満		m3	(0) 143		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 高密度ポリエチレン管					
	ダブルφ300,官給品		m	(0) 2,036		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 整地工					
	受入量400m3/日 未満		m3	(0) 143		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** ブルーシート撤去工					
			m ²	(0) 66		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 廃プラスチック類運搬・処理					
			m3	(0) 24,113		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 高密度ポリエチレン管					
	ダブル φ300		m	(0) 4,436		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	S-8		m ²	(0) 620		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	S-3B、S-4		m ²	(0) 753		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	S-5		m ²	(0) 661		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 交通誘導警備員					
			人	(0) 12,108		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 敷鉄板設置・撤去					
			m ²	(0) 927		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 交通誘導警備員					
	その1工区		人	(0) 12,110		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 敷鉄板					

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	表土掘削 t=150mm		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削, あり	(") 10,000.000	m ²	57	(") 570.000	S単 6号
	合 計				(") 570.000	
	単 価				(") 512.663	
	官積算単価				570.000	合意率 0.899408
	*** B単- 2号 ***					
000002	表土掘削 t=150mm		ha		(") 1.000 ha	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削, あり	(") 10,000.000	m ²	57	(") 570.000	S単 6号
	合 計				(") 570.000	
	単 価				(") 512.663	
	官積算単価				570.000	合意率 0.899408
	*** B単- 3号 ***					
000003	表土運搬 L=150m未満		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	228.6	(") 229	S単 11号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 150m未満	(") 1.000	m ³	827	(") 827	S単 1号
	合 計				(") 1,056	
	単 価				(") 949.77	
	官積算単価				1,056	合意率 0.899409
	*** B単- 4号 ***					
000004	表土運搬 L=200m未満		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	228.6	(") 229	S単 11号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 200m未満	(") 1.000	m ³	899	(") 899	S単 2号
	合 計				(") 1,128	
	単 価				(") 1,014.53	
	官積算単価				1,128	合意率 0.899408
	*** B単- 5号 ***					
000005	表土運搬 L=250m未満		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	228.6	(") 229	S単 11号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 250m未満	(") 1.000	m ³	984	(") 984	S単 3号
	合 計				(") 1,213	
	単 価				(") 1,090.98	
	官積算単価				1,213	合意率 0.899409
	*** B単- 6号 ***					
000006	表土運搬 L=300m未満		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	228.6	(") 229	S単 11号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 300m未満	(") 1.000	m ³	1,089	(") 1,089	S単 4号
	合 計				(") 1,318	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				1,185.42	
	官積算単価				1,318	合意率 0.899409
	*** B単— 7号 ***					
000007	整地工				(〃)	歩A
	受入量400m3/日 以上		m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(〃)			(〃)	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	121.4	121	S単 12号
	合 計				(〃)	
	単 価				121	
	官積算単価				(〃)	
					109	合意率 0.900826
	*** B単— 8号 ***				121	
000008	敷鉄板設置・撤去				(〃)	歩A
	第3号工事用道路付近		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去, 90, 1, あり	1,000	m ²	1,244	1,244	S単 7号
	合 計				(〃)	
	単 価				1,244	
	官積算単価				(〃)	
					1,118.86	合意率 0.89941
	*** B単— 9号 ***				1,244	
000009	敷鉄板設置・撤去				(〃)	歩A
	第4号工事用道路付近		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去, 120, 1, あり	1,000	m ²	1,521	1,521	S単 8号
	合 計				(〃)	
	単 価				1,521	
	官積算単価				(〃)	
					1,368	合意率 0.899408
	*** B単— 10号 ***				1,521	
000010	敷鉄板設置・撤去				(〃)	歩A
	第6号工事用道路付近		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去, 145, 1, あり	1,000	m ²	1,752	1,752	S単 9号
	合 計				(〃)	
	単 価				1,752	
	官積算単価				(〃)	
					1,575.76	合意率 0.89941
	*** B単— 11号 ***				1,752	
000011	交通誘導警備員				(〃)	歩A
	ストックヤード		人		1,000	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃)			(〃)	
		1,000	人	13,464	13,464	S単 5号
	合 計				(〃)	
	単 価				13,464	
	官積算単価				(〃)	
					12,109.63	合意率 0.899408
	*** B単— 12号 ***				13,464	
000012	敷鉄板				(〃)	歩A
			ton		1,000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1,000	ton	13,000	13,000	S単 10号
	合 計				(〃)	
					13,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				11,692.31	
	官積算単価				13,000	合意率 0.899409
	*** B単ー 13号 ***					
000013	表土運搬 L=30～50m未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	228.6	(0) 229	S単 11号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	(0.000) 1.000	m3	700	(0) 700	S単 13号
					(0)	
	合 計				929	
					(0)	
	単 価				836	
	官積算単価				929	合意率 0.899401
	*** B単ー 14号 ***					
000014	表土運搬 L=100m未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	228.6	(0) 229	S単 11号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	(0.000) 1.000	m3	765	(0) 765	S単 14号
					(0)	
	合 計				994	
					(0)	
	単 価				894	
	官積算単価				994	合意率 0.899401
	*** B単ー 15号 ***					
000015	砕石運搬工 C-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	276	(0) 276	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	930.7	(0) 931	S単 52号
	合 計				(0) 1,207	
					(0)	
	単 価				1,086	
	官積算単価				1,207	合意率 0.899401
	*** B単ー 16号 ***					
000016	運搬工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.000	m3	276	(0) 276	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	930.7	(0) 931	S単 52号
	合 計				(0) 1,207	
					(0)	
	単 価				1,086	
	官積算単価				1,207	合意率 0.899401
	*** B単ー 17号 ***					
000017	路体工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(0.000) 1.000	m3	222.2	(0) 222	S単 57号
					(0)	
	合 計				222	
					(0)	
	単 価				200	
	官積算単価				222	合意率 0.899401

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 18号 ***					
000018	法面整形		m ²		(0.000) m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	418	418	S単 59号
	合 計				(0)	
					418	
	単 価				(0)	
					376	
	官積算単価				418	合意率 0.899401
	*** B単一 19号 ***					
000019	舗装工		m ²		(0.000) m ²	歩A
	C-40 t=200mm				1.000 m ²	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	クッシャツ, C-40, 20cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし	1.000	m ²	1,297	1,297	S単 35号
	合 計				(0)	
					1,297	
	単 価				(0)	
					1,167	
	官積算単価				1,297	合意率 0.899401
	*** B単一 20号 ***					
000020	表土運搬		m ³		(0.000) m ³	歩A
	L=30~50m未満				1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	228.6	229	S単 11号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(0.000)			(0)	
	砂・砂利・栗石, 30~50m	1.000	m ³	700	700	S単 13号
	合 計				(0)	
					929	
	単 価				(0)	
					836	
	官積算単価				929	合意率 0.899499
	*** B単一 21号 ***					
000021	表土運搬		m ³		(0.000) m ³	歩A
	L=100m未満				1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	228.6	229	S単 11号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(0.000)			(0)	
	砂・砂利・栗石, 100m未満	1.000	m ³	765	765	S単 14号
	合 計				(0)	
					994	
	単 価				(0)	
					894	
	官積算単価				994	合意率 0.899499
	*** B単一 22号 ***					
000022	街路樹撤去・運搬・処理		式		(0.000) 式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(0.000)			(0)	
	36.5km 以下, 良好	0.100	空m ³	2,390	239	S単 46号
S02123	伐採木(幹)処分費	(0.000)			(0)	
		0.060	ton	1,000	60	S単 27号
S02123	伐採木(根)処分費	(0.000)			(0)	
		0.020	ton	18,000	360	S単 28号
	合 計				(0)	
					659	
	単 価				(0)	
					593	
	官積算単価				659	合意率 0.899499
	*** B単一 23号 ***					
000023	舗装版切断		m		(0.000) m	歩A
	As舗装 t=15cm以下				1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	657.1	657	S単 67号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 657	
	単 価				(0) 591	
	官積算単価				657	合意率 0.899499
	*** B単ー 24号 ***					
000024	舗装版取壊し				(0.000) m ²	歩A
	アスファルト舗装 t=50mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	212.8	213	S単 66号
	合 計				(0) 213	
	単 価				(0) 192	
	官積算単価				213	合意率 0.899499
	*** B単ー 25号 ***					
000025	舗装版運搬・処理				(0.000) m ³	歩A
	アスファルト舗装 t=50mm		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 19.5km以下,	1.000	m ³	4,798	4,798	S単 63号
S02123	アスファルト殻処分費	(0.000)			(0)	
		1.000	m ³	1,880	1,880	S単 29号
	合 計				(0) 6,678	
	単 価				(0) 6,007	
	官積算単価				6,678	合意率 0.899499
	*** B単ー 26号 ***					
000026	排水管敷設				(0.000) m	歩A
	ポリエチレンコルゲート管 (ダブル) φ600		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付, 波状管及び網状管, 450~600mm, 要	1.000	m	13,940	13,940	S単 77号
	合 計				(0) 13,940	
	単 価				(0) 12,539	
	官積算単価				13,940	合意率 0.899499
	*** B単ー 27号 ***					
000027	取付工				(0.000) 式	歩A
	18-8-25BB		式		1.000 式	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高	0.300	m ³	32,580	9,774	S単 68号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 小型構造物	0.800	m ²	8,489	6,791	S単 69号
	合 計				(0) 16,565	
	単 価				(0) 14,900	
	官積算単価				16,565	合意率 0.899499
	*** B単ー 28号 ***					
000028	路盤材運搬				(0.000) m ³	歩A
	RC-40, ストックヤードより		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	315.2	315	S単 47号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以	1.000	m ³	375.1	375	S単 53号
	下					
	合 計				(0) 690	
	単 価				(0) 621	
	官積算単価				690	合意率 0.899499

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 29号 ***					
000029	舗装工 (府道取付)				(0.000) m ²	歩A
	取付部As舗装(表層 t=4cm)		m ²		1.000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, 無し, なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 119	S単 70号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²		(0) 501	S単 72号
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 70mm, 再生粗粒度アスコン(20), タグコート各種, なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 2,353	S単 74号
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, 再生粗粒度アスコン(20), タグコート各種, なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 1,153	S単 75号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²		(0) 1,876	S単 76号
					(0)	
	合 計				6,002	
	単 価				(0) 5,399	
	官積算単価				6,002	合意率 0.899499
	*** B単一 30号 ***					
000030	ガードレール撤去工		m		(0.000) m 1.000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し	(0.000) 1.000	m		(0) 1,601	S単 37号
					(0)	
	合 計				1,601	
	単 価				(0) 1,440	
	官積算単価				1,601	合意率 0.899499
	*** B単一 31号 ***					
000031	ガードレール運搬工		式		(0.000) 式 1.000	歩A 当たり算出
T00004	資材搬出 ガードレール, 保津川資材置き場へ	(0.000) 1.000	回		(0) 11,896	T単 4号
					(0)	
	合 計				11,896	
	単 価				(0) 10,700	
	官積算単価				11,896	合意率 0.899499
	*** B単一 32号 ***					
000032	ガードレール復旧工 袖ビーム L=500mm		式		(0.000) 式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	袖ビーム (A型) 板厚3.2×幅356×長660 (mm) ,,	(0.000) 2.000	個		(0) 14,690	S単 23号
					(0)	
	合 計				14,690	
	単 価				(0) 13,214	
	官積算単価				14,690	合意率 0.899499
	*** B単一 33号 ***					
000033	盛土材運搬工 10tダンプ		m ³		(0.000) m ³ 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	(0.000) 1.000	m ³		(0) 375.1	S単 54号
	合 計				(0) 375	
	単 価				(0) 337	
	官積算単価				375	合意率 0.899499
	*** B単一 34号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000034	路体工				(0.000)m3	歩A
	搬入土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	222.2	222	S単 57号
	合 計				(0) 222	
	単 価				(0) 200	
	官積算単価				222	合意率 0.899499
	*** B単ー 35号 ***					
000035	法面整形工				(0.000)m2	歩A
	盛土法面		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m2	671.6	672	S単 60号
	合 計				(0) 672	
	単 価				(0) 604	
	官積算単価				672	合意率 0.899499
	*** B単ー 36号 ***					
000036	碎石運搬工				(0.000)m3	歩A
	C-40, 10tダンプ, 1工区より		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	315.2	315	S単 48号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.000	m3	490.5	491	S単 55号
	合 計				(0) 806	
	単 価				(0) 725	
	官積算単価				806	合意率 0.899499
	*** B単ー 37号 ***					
000037	路盤工 (支線道路A)				(0.000)m2	歩A
	C-40 t=140mm		m2		1.000 m2	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し, -, -, なし,	1.000	m2	118.7	119	S単 71号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	140mm, 1層施工, 碎石, なし, クラッシャー C-40	1.000	m2	250	250	S単 73号
	合 計				(0) 369	
	単 価				(0) 332	
	官積算単価				369	合意率 0.899499
	*** B単ー 38号 ***					
000038	資材搬入				(0.000)式	歩A
	高密度ポリエチレン管 φ150		式		1.000 式	当たり算出
T00003	資材搬入	(0.000)			(0)	
	高密度ポリエチレン管 φ150	1.000	回	10,195	10,195	T単 3号
	合 計				(0) 10,195	
	単 価				(0) 9,170	
	官積算単価				10,195	合意率 0.899499
	*** B単ー 39号 ***					
000039	高密度ポリエチレン管敷設				(0.000)m	歩A
	ダブルφ150, 官給品		m		1.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 不要	1.000	m	168	168	S単 78号
	合 計				(0) 168	
	単 価				(0) 151	
	官積算単価				168	合意率 0.899499

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 40号 ***					
000040	路体工		式		(0.000) 式	歩A
					1.000 式	当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	(0.000) 600.000	m3	222.2	(0) 133,320	S単 58号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	(0.000) 70.000	m ²	418	(0) 29,260	S単 61号
	合 計				(0) 162,580	
	単 価				(0) 146,241	
	官積算単価				162,580	合意率 0.899499
	*** B単ー 41号 ***					
000041	敷砂利工 C-40 t=200mm		m ²		(0.000) m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
S08042	砂利舗装工 (機械) クッシャー, C-40, 20cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし	(0.000) 1.000	m ²	1,297	(0) 1,297	S単 36号
	合 計				(0) 1,297	
	単 価				(0) 1,167	
	官積算単価				1,297	合意率 0.899499
	*** B単ー 42号 ***					
000042	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 無筋		m3		(0.000) m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	(0.000) 1.000	m3	7,944	(0) 7,944	S単 33号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,390	(0) 2,390	S単 64号
S02123	無筋コンクリート殻処分費	(0.000) 1.000	m3	3,525	(0) 3,525	S単 30号
	合 計				(0) 13,859	
	単 価				(0) 12,466	
	官積算単価				13,859	合意率 0.899499
	*** B単ー 43号 ***					
000043	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品		m3		(0.000) m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	(0.000) 1.000	m3	16,140	(0) 16,140	S単 34号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	3,429	(0) 3,429	S単 65号
S02123	二次製品コンクリート殻処分費	(0.000) 1.000	m3	6,250	(0) 6,250	S単 31号
	合 計				(0) 25,819	
	単 価				(0) 23,224	
	官積算単価				25,819	合意率 0.899499
	*** B単ー 44号 ***					
000044	資材搬入工 高密度ポリエチレン管 φ300		式		(0.000) 式	歩A
					1.000 式	当たり算出
T00002	資材搬入 高密度ポリエチレン管 φ300	(0.000) 1.000	回	12,622	(0) 12,622	T単 2号
	合 計				(0) 12,622	
	単 価				(0) 11,353	
	官積算単価				12,622	合意率 0.899499
	*** B単ー 45号 ***					
000045	ポリエチレンコルゲート管敷設 φ300シングル		m		(0.000) m	歩A
					10.000 m	当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付, 波状管及び網状管, 200~400mm, 要	10.000	m	263	2,630	S 単 79号
S02116	高密度ポリエチレン管継手	(0.000)			(0)	
	φ300, ,	2.000	個	10,000	20,000	S 単 24号
	合 計				(0) 22,630	
	単 価				(0) 2,036	
	官積算単価				2,263	合意率 0.899499
	*** B単ー 46号 ***					
000046	表土運搬				(0.000)m3	歩A
	バックホリ旋回		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	228.6	229	S 単 50号
	合 計				(0) 229	
	単 価				(0) 206	
	官積算単価				229	合意率 0.899499
	*** B単ー 47号 ***					
000047	表土運搬				(0.000)m3	歩A
	L=30~50m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	228.6	229	S 単 50号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(0.000)			(0)	
	砂・砂利・栗石, 30~50m	1.000	m3	700	700	S 単 15号
	合 計				(0) 929	
	単 価				(0) 836	
	官積算単価				929	合意率 0.899499
	*** B単ー 48号 ***					
000048	表土運搬				(0.000)m3	歩A
	L=100m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	228.6	229	S 単 50号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(0.000)			(0)	
	砂・砂利・栗石, 100m未満	1.000	m3	765	765	S 単 16号
	合 計				(0) 994	
	単 価				(0) 894	
	官積算単価				994	合意率 0.899499
	*** B単ー 49号 ***					
000049	ヤード造成工				(0.000)m3	歩A
	整地 砂質土 (1次運土)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	1.000	m3	125	125	S 単 62号
SA0105	SP 押土 (ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m3	189.2	189	S 単 51号
	合 計				(0) 314	
	単 価				(0) 282	
	官積算単価				314	合意率 0.899499
	*** B単ー 50号 ***					
000050	ヤード造成工				(0.000)m3	歩A
	整地 砂質土 (2次運土)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0105	SP 押土 (ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m3	189.2	189	S 単 51号
	合 計				(0) 189	
	単 価				(0) 170	
	官積算単価				189	合意率 0.899499

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名:千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 51号 ***					
000051	工区内運搬工				(0.000)	歩A
	整地 砂質土		m3		1.000	当たり算出
SA0105	SP 押土 (ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m3	189.2	189	S単 51号
	合 計				(0)	
					189	
	単 価				(0)	
					170	
	官積算単価				189	合意率 0.899499
	*** B単ー 52号 ***					
000052	整地工				(0.000)	歩A
	受入量400m3/日 以上		m3		1.000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理, あり	1.000	m3	121.4	121	S単 12号
	合 計				(0)	
					121	
	単 価				(0)	
					109	
	官積算単価				121	合意率 0.899499
	*** B単ー 53号 ***					
000053	整地工				(0.000)	歩A
	受入量400m3/日 未満		m3		1.000	当たり算出
T00001	整地工	(0.000)			(0)	
	受入量400m3/日未満	1.000	m3	159	159	T単 1号
	合 計				(0)	
					159	
	単 価				(0)	
					143	
	官積算単価				159	合意率 0.899499
	*** B単ー 54号 ***					
000054	高密度ポリエチレン管				(0.000)	歩A
	ダブルφ300, 官給品		m		10.000	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	掘付, 波状管及び網状管, 200～400mm, 不要	10.000	m	263	2,630	S単 80号
S02116	高密度ポリエチレン管継手	(0.000)			(0)	
	φ300, ,	2.000	個	10,000	20,000	S単 24号
	合 計				(0)	
					22,630	
	単 価				(0)	
					2,036	
	官積算単価				2,263	合意率 0.899499
	*** B単ー 55号 ***					
000055	整地工				(0.000)	歩A
	受入量400m3/日 未満		m3		1.000	当たり算出
T00001	整地工	(0.000)			(0)	
	受入量400m3/日未満	1.000	m3	159	159	T単 1号
	合 計				(0)	
					159	
	単 価				(0)	
					143	
	官積算単価				159	合意率 0.900826
	*** B単ー 56号 ***					
000056	ブルーシート撤去工				(0.000)	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
S18062	ブルーシート撤去工	(0.000)			(0)	
	撤去	1.000	m ²	73	73	S単 45号
	合 計				(0)	
					73	
	単 価				(0)	
					66	
	官積算単価				73	合意率 0.900826

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 57号 ***					
000057	廃プラスチック類運搬・処理		m3		(0.000)	歩A
					1.000	当たり算出
T00006	廃プラ積み込み	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	3,184	3,184	T単 5号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,27.0km以下	1.000	m3	5,584	5,584	S単 56号
S02123	廃プラスチック処分費	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	18,000	18,000	S単 32号
					(0)	
	合 計				26,768	
					(0)	
	単 価				24,113	
						合意率
	官積算単価				26,768	0.900826
	*** B単— 58号 ***					
000058	高密度ポリエチレン管				(0.000)	歩A
	ダブル φ300		m		10.000	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,200～400mm,要	10.000	m	4,924	49,240	S単 81号
					(0)	
	合 計				49,240	
					(0)	
	単 価				4,436	
						合意率
	官積算単価				4,924	0.900826
	*** B単— 59号 ***					
000059	敷鉄板設置・撤去				(0.000)	歩A
	S-8		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,30,1,あり	1.000	m ²	689	689	S単 41号
					(0)	
	合 計				689	
					(0)	
	単 価				620	
						合意率
	官積算単価				689	0.89941
	*** B単— 60号 ***					
000060	敷鉄板設置・撤去				(0.000)	歩A
	S-3B、S-4		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,46,1,あり	1.000	m ²	837	837	S単 42号
					(0)	
	合 計				837	
					(0)	
	単 価				753	
						合意率
	官積算単価				837	0.899408
	*** B単— 61号 ***					
000061	敷鉄板設置・撤去				(0.000)	歩A
	S-5		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,35,1,あり	1.000	m ²	735	735	S単 43号
					(0)	
	合 計				735	
					(0)	
	単 価				661	
						合意率
	官積算単価				735	0.89941
	*** B単— 62号 ***					
000062	交通誘導警備員				(0.000)	歩A
			人		1.000	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000)			(0)	
		1.000	人	13,464	13,464	S単 22号
					(0)	
	合 計				13,464	

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,150m未満		m3	827		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,200m未満		m3	899		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,250m未満		m3	984		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,300m未満		m3	1,089		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	13,464		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	表土掘削,あり		m ²	57		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,90,1,あり		m ²	1,244		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,120,1,あり		m ²	1,521		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,145,1,あり		m ²	1,752		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	13,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	228.6		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受け入れ地での処理,一,一,あり		m3	121.4		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3	700		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,100m未満		m3	765		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3	700		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,100m未満		m3	765		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日	9,750		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,746		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,746		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22,746		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)					
			人	24,276		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 22号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,464		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	袖ビーム (A型)					
	袖ビーム (A型) 板厚3.2×幅356×長660 (mm) , ,		個	7,345		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 φ300, ,		個	10,000		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ-給油, ,		L	146		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	除草工					
	除草工		式	1,260,700		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02123	伐採木 (幹) 処分費					
	伐採木 (幹) 処分費		ton	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02123	伐採木 (根) 処分費					
	伐採木 (根) 処分費		ton	18,000		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02123	アスファルト殻処分費					
	アスファルト殻処分費		m3	1,880		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02123	無筋コンクリート殻処分費					
	無筋コンクリート殻処分費		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02123	二次製品コンクリート殻処分費					
	二次製品コンクリート殻処分費		m3	6,250		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費		m3	18,000		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	7,944		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	16,140		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S08042	砂利舗装工 (機械)					
	砂利舗装工 (機械) グラジャラン, C-40, 20cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし		m ²	1,297		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S08042	砂利舗装工 (機械)					
	砂利舗装工 (機械) グラジャラン, C-40, 20cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, なし		m ²	1,297		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S08712	【ガートレーン撤去】					
	【ガートレーン撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し		m	1,601		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S16001	トラック [クレーン装置付]					
	トラック [クレーン装置付] ベ-ストトラック4〜4.5t積 2.0t吊, , 運転1時間当たり算出		時間	7,073		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S16001	トラック [クレーン装置付]					
	トラック [クレーン装置付] ベ-ストトラック4〜4.5t積 2.9t吊, , 運転1時間当たり算出		時間	7,138		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S16001	トラック [クレーン装置付]					
	トラック [クレーン装置付] ベ-ストトラック4〜4.5t積 2.9t吊, , 運転1時間当たり算出		時間	7,138		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 30, 1, あり		m ²	689		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 46, 1, あり		m ²	837		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 35, 1, あり *** S単ー 44号 ***		m ²	735		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 67, 1, あり *** S単ー 45号 ***		m ²	1,031		歩A・単A
S18062	ブルーシート撤去工 土工用マツト(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単ー 46号 ***		m ²	73		歩A・単A
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 良好 *** S単ー 47号 ***		空m3	2,390		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - *** S単ー 48号 ***		m3	315.2		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - *** S単ー 49号 ***		m3	315.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S単ー 50号 ***		m3	276		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 51号 ***		m3	228.6		歩A・単A
SA0105	SP 押土 (ルーズ) SP 押土 (ルーズ) 土砂 *** S単ー 52号 ***		m3	189.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下 *** S単ー 53号 ***		m3	930.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 *** S単ー 54号 ***		m3	375.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 *** S単ー 55号 ***		m3	375.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下 *** S単ー 56号 ***		m3	490.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 27.0km以下 *** S単ー 57号 ***		m3	5,584		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり *** S単ー 58号 ***		m3	222.2		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり *** S単ー 59号 ***		m3	222.2		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 60号 ***		m ²	418		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 61号 ***		m ²	671.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 62号 ***		m ²	418		歩A・単A
SA0161	SP 整地					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり *** S単ー 63号 ***		m3	125		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 19.5km以下, *** S単ー 64号 ***		m3	4,798		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下, *** S単ー 65号 ***		m3	2,390		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下, *** S単ー 66号 ***		m3	3,429		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単ー 67号 ***		m ²	212.8		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, - *** S単ー 68号 ***		m	657.1		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高 炉B) W/C65% *** S単ー 69号 ***		m3	32,580		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単ー 70号 ***		m ²	8,489		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし, *** S単ー 71号 ***		m ²	118.7		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし, *** S単ー 72号 ***		m ²	118.7		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャー RC-40 *** S単ー 73号 ***		m ²	501		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm, 1層施工, 砕石, なし, クワッシャー C-40 *** S単ー 74号 ***		m ²	250		歩A・単A
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 70mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート各種, なし *** S単ー 75号 ***		m ²	2,353		歩A・単A
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート各種, なし *** S単ー 76号 ***		m ²	1,153		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア スコン(13) *** S単ー 77号 ***		m ²	1,876		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 450~600mm, 要 *** S単ー 78号 ***		m	13,940		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 不要 *** S単ー 79号 ***		m	168		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 200~400mm, 要 *** S単ー 80号 ***		m	263		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 200~400mm, 不要 *** S単ー 81号 ***		m	263		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 200~400mm, 要 *** S単ー 81号 ***		m	4,924		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 整地工					

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 150m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ 式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バトロ-給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				49,780	算出数量 60.200 m3
	単 価		m3		827	
	*** S 単一 2号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 200m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 200m未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ 式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バトロ-給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				49,780	算出数量 55.400 m3
	単 価		m3		899	
	*** S 単一 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 250m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 250m未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ 式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バトロ-給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				49,780	算出数量 50.600 m3
	単 価		m3		984	
	*** S 単一 4号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 300m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 300m未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ 式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バトロ-給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				49,780	算出数量 45.700 m3
	単 価		m3		1,089	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人		13,464	
	合 計				13,464	算出数量 1,000 人
	単 価				13,464	
	*** S単- 6号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	表土堀削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1,390	日		9,750	
P34029	軽油 バトリール給油	88,000	L		146	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人		24,276	
	合 計				50,677	算出数量 887,000 m ²
	単 価		m ²		57	
	*** S単- 7号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,90,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置〜賃料〜撤去 90 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日		833	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²		118	
R01002	特殊作業員	2,900	人		24,480	
R01003	普通作業員	2,900	人		22,746	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3,310	日		10,700	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L		146	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人		24,276	
	合 計				1,244,142	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,244	
	*** S単- 8号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,120,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置〜賃料〜撤去 120 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日		1,110	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²		118	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,480	70,992	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,746	65,963	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	24,276	70,400	
	合 計				1,521,142	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,521	
	*** S単一 9号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 145, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 145 1 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,341	1,341,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,480	70,992	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,746	65,963	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	24,276	70,400	
	合 計				1,752,142	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,752	
	*** S単一 10号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数) 10) 深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,000	10,000	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,000	
	*** S単一 11号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		228.6	
	*** S単ー 12号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m3		121.4	
	*** S単ー 13号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30～50m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1,570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バトロール給油	65,000	L	146	9,490	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1,000	人	24,276	24,276	
	合 計				49,780	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		700	
	*** S単ー 14号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 100m未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1,570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バトロール給油	65,000	L	146	9,490	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1,000	人	24,276	24,276	
	合 計				49,780	算出数量 65.100 m3
	単 価		m3		765	
	*** S単ー 15号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30～50m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1,570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油 バトロール給油	65,000	L	146	9,490	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1,000	人	24,276	24,276	
	合 計				49,780	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		700	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 16号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料 2) 運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1,570	供用日	10,200	16,014	
P34029	軽油	65,000	L	146	9,490	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1,000	人	24,276	24,276	
	合 計				49,780	算出数量 65,100 m3
	単 価		m3		765	
	*** S単一 17号 ***					
S02112	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F08015 標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	9,750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1,000	日	9,750	9,750	
	合 計				9,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,750	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1,000 人
	単 価				22,746	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1,000 人
	単 価				22,746	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	単 価				22,746	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1.000 人
	単 価				24,276	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	13,464	13,464	
	合 計				13,464	算出数量 1.000 人
	単 価				13,464	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	袖ビーム (A型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	袖ビーム (A型) 板厚3.2×幅356×長660 (mm) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96100	袖ビーム (A型) 板厚3.2×幅356×長660 (mm)	1.000	個	7,345	7,345	
	合 計				7,345	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,345	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	高密度ポリエチレン管継手 φ300	1.000	個	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトリル給油			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P34029	軽油 バトリル給油	1.000	L	146	146	
	合 計				146	算出数量 1.000 各単位
	単 価				146	
	*** S 単一 26号 ***					
S02116	除草工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除草工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96008	除草工	1.000	式	1,260,700	1,260,700	
	合 計				1,260,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,260,700	
	*** S 単一 27号 ***					
S02123	伐採木 (幹) 処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伐採木 (幹) 処分費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96004		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96004	伐採木 (幹) 処分費	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単一 28号 ***					
S02123	伐採木 (根) 処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伐採木 (根) 処分費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96005		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	18,000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96005	伐採木 (根) 処分費	1.000	ton	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S 単一 29号 ***					
S02123	アスファルト殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96001		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96001	アスファルト殻処分費	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 30号 ***					
S02123	無筋コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	無筋コンクリート殻処分費	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単ー 31号 ***					
S02123	二次製品コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二次製品コンクリート殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,250円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	二次製品コンクリート殻処分費	1.000	m3	6,250	6,250	
	合 計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,250	
	*** S単ー 32号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	廃プラスチック処分費	1.000	m3	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単ー 33号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,944	7,944	
	合 計				7,944	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		7,944	
	*** S単ー 34号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,140	16,140	
	合 計				16,140	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		16,140	
	*** S単一 35号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー、C-40、20cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 舗設材の種別			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 仕上がり厚さ			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 敷均し幅					
	5) 施工区分					
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性					
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択					
	8) 単価0円区分(舗設材)					
J03106	クラッシャラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	23.800	m3	2,720	64,736	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,030	8,650	
R01003	普通作業員	0.960	人	22,746	21,836	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バトリル給油	22.000	L	146	3,212	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	24,276	15,779	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日	5,560	2,669	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	146	613	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	24,276	4,855	
	合 計				129,684	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,297	
	*** S単一 36号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー、C-40、20cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 舗設材の種別			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 仕上がり厚さ			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 敷均し幅					
	5) 施工区分					
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性					
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択					
	8) 単価0円区分(舗設材)					
J03106	クラッシャラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	23.800	m3	2,720	64,736	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,030	8,650	
R01003	普通作業員	0.960	人	22,746	21,836	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バトリル給油	22.000	L	146	3,212	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	24,276	15,779	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日	5,560	2,669	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	146	613	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	24,276	4,855	
	合 計				129,684	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,297	
	*** S単一 37号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08712	【ガートレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガートレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 規格	コンクリート建込用 B・C-2B, (旧B・C-2BS)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 時間的制約 4) 夜間作業	受けない 無し		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
A03082	ガートレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m	1,601	1,601	
	合 計				1,601	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,601	
	*** S単一 38号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.0t吊,, 運転 1 時間当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード「単位が時間のみ」 2) 機械コード (同上)	M03103 M03103		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 時間当たり算出 5.8時間		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.23				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 12) 消耗部品費の適用条件 (1)	消耗部品を計上する (ダンプトラック選択 良好				
	14) 名称 (消耗部品) 15) 規格 (消耗部品)	ダンプトラック (普通・D) 積載重量 10t積級				
M03103	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.0t吊	1.000	時間	2,010	2,010	
W14005	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	1.000	時間	162	162	
P34029	軽油 パトロール給油	5.300	L	146	774	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	24,276	4,127	
	合 計				7,073	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,073	
Y00001	単位					
	*** S単一 39号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,, 運転 1 時間当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード「単位が時間のみ」 2) 機械コード (同上)	M03104 M03104		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 時間当たり算出 5.8時間		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.23				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 12) 消耗部品費の適用条件 (1)	消耗部品を計上する (ダンプトラック選択 良好				
	14) 名称 (消耗部品) 15) 規格 (消耗部品)	ダンプトラック (普通・D) 積載重量 4t積級				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
W14002	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.000	時間	57	57	
P34029	軽油 パトロール給油	5.300	L	146	774	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	24,276	4,127	
	合 計				7,138	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,138	
Y00001	単位					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 40号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード「単位が時間のみ」 2)機械コード「(同上)」	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択) 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 4t積級				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊	1,000	時間	2,180	2,180	
W14002	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1,000	時間	57	57	
P34029	軽油 バトロール給油	5,300	L	146	774	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	24,276	4,127	
	合 計				7,138	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		7,138	
Y00001	単位					
	*** S単一 41号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 30, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 30		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	278	278,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,480	70,992	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,746	65,963	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L	146	50,370	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	24,276	70,400	
	合 計				689,142	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		689	
	*** S単一 42号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 46, 1, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 46		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	426	426,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,480	70,992	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,746	65,963	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	24,276	70,400	
	合 計				837,142	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		837	
	*** S単ー 43号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 35, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 35 1 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	324	324,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,480	70,992	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,746	65,963	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	24,276	70,400	
	合 計				735,142	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		735	
	*** S単ー 44号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 67, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 67 1 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	620	620,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,480	70,992	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,746	65,963	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	24,276	70,400	
	合 計				1,031,142	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,031	
	*** S単ー 45号 ***					
S18062	ブルーシート撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	22,746	7,279	
	合 計				7,279	算出数量 100.000 m ²

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		73	
	*** S単- 46号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 バトリール給油	246.000	L	146	35,916	
R01022	運転手 (一般)	4.100	人	22,440	92,004	
	合 計				239,035	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2,390	
	*** S単- 47号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		315.2	
	*** S単- 48号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		315.2	
	*** S単- 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		276	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		228.6	
	*** S単一 51号 ***					
SA0105	SP 押土 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土 (ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		189.2	
	*** S単一 52号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		930.7	
	*** S単一 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		375.1	
	*** S単一 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		375.1	
	*** S 単一 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		490.5	
	*** S 単一 56号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 27.0km以下			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	有り				
	5) 運搬距離	27.0km以下				
	単 価		m3		5,584	
	*** S 単一 57号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		222.2	
	*** S 単一 58号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		222.2	
	*** S 単一 59号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		418	
	*** S単ー 60号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		671.6	
	*** S単ー 61号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		418	
	*** S単ー 62号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ㄱ-ｽﾞ), 標準(10,000m ³ 未満), 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	敷均し(ㄱ-ｽﾞ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し あり				
	単 価		m ³		125	
	*** S単ー 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 19.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		4,798	
	*** S単一 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,390	
	*** S単一 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 18.5km以下				
	単 価		m3		3,429	
	*** S単一 66号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		212.8	
	*** S単一 67号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		657.1	
	*** S単一 68号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,580	
	*** S単ー 69号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		8,489	
	*** S単ー 70号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		118.7	
	*** S単ー 71号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		118.7	
	*** S単ー 72号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm, 2層施工, 碎石, なし, 再生グラッサレン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚	300mm				
	2) 施工区分	2層施工				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		501	
	*** S 単一 73号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm, 1層施工, 砕石, なし, クラッシュラン C-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚	140mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	クラッシュラン C-40				
	単 価		m ²		250	
	*** S 単一 74号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 70mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート各種, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	70mm				
	3) 材料	再生粗粒度アスコン(20)				
	4) 瀝青材料種類	タックコート各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		2,353	
	*** S 単一 75号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート各種, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3) 材料	再生粗粒度アスコン(20)				
	4) 瀝青材料種類	タックコート各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		1,153	
	*** S 単一 76号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,876	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 77号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 450～600mm, 要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付 波状管及び網状管 450～600mm 要				
	単 価		m		13,940	
	*** S 単一 78号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50～150mm, 不要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付 波状管及び網状管 50～150mm 不要				
	単 価		m		168	
	*** S 単一 79号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 200～400mm, 要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要				
	単 価		m		263	
	*** S 単一 80号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 200～400mm, 不要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要				
	単 価		m		263	
	*** S 単一 81号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 200～400mm, 要			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 管種別	据付 波状管及び網状管				

[illegible]

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	千代川工区表土掘削他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 千代川工区表土掘削他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	整地工		m3		100.000	歩A 当たり算出
	受入量400m3/日未満					
S02112	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.500	日	9,750	4,875	S単 17号
S02116	軽油	20.400	L	146	2,978	S単 25号
S02115	運転手 (特殊)	0.333	人	24,276	8,084	S単 21号
	合 計				15,937	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		159	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	資材搬入		回		1.000	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管φ300					
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出	1.370	時間	7,138	9,779	S単 40号
S02115	普通作業員	0.125	人	22,746	2,843	S単 20号
	合 計				12,622	算出数量 1.000 回
	単 価		回		12,622	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	資材搬入		回		1.000	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管φ150					
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出	1.030	時間	7,138	7,352	S単 39号
S02115	普通作業員	0.125	人	22,746	2,843	S単 19号
	合 計				10,195	算出数量 1.000 回
	単 価		回		10,195	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	資材搬出		回		1.000	歩A 当たり算出
	ガードレール, 保津川資材置き場へ					
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.0t吊,, 運転1時間当たり算出	1.280	時間	7,073	9,053	S単 38号
S02115	普通作業員	0.125	人	22,746	2,843	S単 18号
	合 計				11,896	算出数量 1.000 回
	単 価		回		11,896	
	*** T単- 5号 ***					
T00006	廃ブラ積込み		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.140	人	22,746	3,184	S単 20号
	合 計				3,184	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		3,184	