

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

本梅工区区画整理その12-2工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工	標準区画0.3ha未満			
基盤造成・畦畔築立		ha	1.81	
表土扱い（ほ場整備工）	表土戻し＋整地	ha	1.81	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工（Sタイプ）	田差 H=0.0	m	504	
湛水畦畔工（Dタイプ）	田差 H=1.51<H≤2.00	m	555	
管理畦畔工（KRK500）		m	528	
(3) 進入路工				
進入路工（1型）	W=4.0 H=0.3	箇所	10	
進入路工（2型）	W=4.0 0.3<H≤0.60	箇所	2	
進入路工（3型）	W=4.0 0.60<H≤0.90	箇所	1	
(4) 構造物取壊工				
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	無筋	m ³	10	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	鉄筋	m ³	14	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	コンクリート二次製品	m ³	2.9	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	コンクリート舗装	m ³	28	
舗装切断	As舗装 t=50	m	24	
舗装版取壊し	As舗装	m ²	27.300	
舗装版運搬・処理	As舗装	m ³	1.400	
(5) 一筆取水工				
分水栓	B-150	個	13	
取水管設置工	VP φ 150	m	14.9	
(6) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	13	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水管設置工	VP φ 150	m	26.6	
塩ビ管用継手	φ 150, 90° エルボ	個	13	
2. 道路工				
(1) 第301号支線道路 (B)	全幅4.0m 砂利舗装			
舗装工 (支線道路B)	C-40 t=100mm	m ²	458	
路体工 (支線道路B)		m	158.8	
市道取付舗装工	As舗装 再生密粒度アスコ ン(13) t=30	m ²	22	
(2) 第24号支線道路 (B)	全幅2.0m、路盤仕上げ			
路盤工 (支線道路B)	C-40 t=220mm	m ²	105	
路体工 (支線道路B)		m	55.4	
(3) 第301号耕作道路	全幅3.0m、砂利舗装			
舗装工 (耕作道路)	C-40 t=100mm	m ²	369	
路体工 (耕作道路)		m	153.5	
市道取付舗装工	As舗装 再生密粒度アスコ ン(13) t=30	m ²	17	
(4) 第30号管理用道路	全幅2.0m 砂利舗装			
舗装工 (管理用道路)	C-40 t=100mm	m ²	46	
路体工 (管理用道路)		m	32.4	
市道取付舗装工	As舗装 再生密粒度アスコ ン(13) t=30	m ²	30	
(5) 第30号管理用道路	全幅3.0m 砂利舗装			
舗装工 (管理用道路)	C-40 t=100mm	m ²	287	
路体工 (管理用道路)		m	114.9	
(6) 隅切り				
隅切り	市道 (5.5) × 支線 B (3.0)	箇所	2	
隅切り	市道 (3.0) × 耕作 (2.5)	箇所	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
隅切り	耕作(2.5)×耕作(2.5)	箇所	6	
隅切り	支線B(3.0)×耕作(2.5)	箇所	2	
隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	2	
(7)道路水路取合工301	第301号支線道路(B) 市道取付			
土工		式	1.000	
現場打桝	900型	箇所	1	
現場打桝	□900×H2000(21-12-25BB)	箇所	1	
現場打桝	□600×H1050(18-8-25BB)	箇所	1	
自由勾配側溝	B600×H500	m	4.0	
自由勾配側溝	B600×H600	m	4.0	
市道舗装復旧工	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=50	箇所	1	
3. 用水路工				
(1)第301号支線用水路	UF250			
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF250	m	204.2	
盛土工	UF250	m	215.5	
一次掘削	UF250	式	1	
取水U字フリューム設置工	UF250 A型	箇所	8	
屈曲工	UF250	箇所	2	
急流工	UF250-2	箇所	5	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-250	枚	16	
二次製品桝設置工	600型	箇所	6	
現場打桝	1050型	箇所	1	
ヒューム管布設	φ300(B形1種, 120° 自由基礎)	m	10.0	
ヒューム管布設	φ300(B形2種, 120° 自由基礎)	m	6.0	
(2)道路水路取合工306	第301号支線用水路			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
重圧管敷設	φ 400	m	8.0	
現場打樹	□900×H2300(21-12-25BB)	箇所	1	
4. 排水路工				
(1)第42号支線排水路	BF500			
土工		m	200.6	
ベンチフリューム設置工	BF500	m	151.7	
屈曲工	BF500	箇所	2	
階段落差工	BF500	個	27	
二次製品柵設置工	1050型	箇所	2	
現場打樹	6-8型	箇所	1	
ヒューム管布設	φ 800 (B形1種, 120° 自由基礎)	m	34.1	
鏡壁工	φ 800型 側板含む	箇所	3	
BF取合工 (A型)	BF500→HP φ 800	箇所	3	
BF取合工 (B型)	BF500→HP800	箇所	5	
(2)第301号支線排水路	BF500			
土工		m	91.5	
ベンチフリューム設置工	BF500	m	58.9	
階段落差工	BF500	個	12	
二次製品柵設置工	1050型	箇所	3	
現場打樹	6-8型	箇所	1	
ヒューム管布設	φ 500 (B形1種, 120° 自由基礎)	m	8.5	
(3)第301号支線用排水路	BF250			
土工		m	122.9	
ベンチフリューム設置工	BF250 パッキンあり	m	93.3	
階段落差工	BF250	個	35	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
屈曲工	BF250	箇所	4	
二次製品柵設置工	600型	箇所	2	
現場打柵	600型	箇所	4	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 BF-250	枚	5	
(4)道路水路取合工302	第301号支線用排兼用水路			
現場打水路壁復旧工	18-8-25BB(W/C≦65%)	箇所	1	
(5)道路水路取合工305	第301号支線排水路			
ヒューム管布設	φ 300 (B形2種, 120° 自由基礎)	m	6.0	
市道舗装復旧工	As舗装 再生密粒度アスコン(13) t=50	箇所	1	
現場打柵	B830×L1700×H960(18-8-40BB)	箇所	1.000	
柵渠取付工	VP φ 300	箇所	1	
(6)淵型ビオトープ31号	第301号支線排水路 3AP-600×500			
柵渠設置工	組立柵渠B型 H600×B500	m	19.5	
隔壁工	18-8-25BB	箇所	1	
(7)落差柵工8	第42号支線排水路 □1500×H2500			
現場打柵	□1500×H2500(21-12-25BB)	箇所	1	
(8)落差柵工9	第42号支線排水路 □1300×H2000			
現場打柵	□1300×H2000(21-12-25BB)	箇所	1	
5. 足場工				
(1)道路工				
足場工	道路水路取合301	式	1	
足場工	道路水路取合306	式	1	
(2)排水路工	足場			
足場工	落差柵 8	式	1	
足場工	落差柵 9	式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6. その他				
(1)事業損失防止施設費				
濁水処理工				
濁水処理工				
濁水防止柵設置工	松杭丸太末口12cm L1200 板状排水材FM-10同等品以上	m	6.0	