

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

余部・安町工区区画整理その1-2工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工	標準区画0.3ha以上			
表土扱い (ほ場整備工)	表土はぎ+戻し+整地	ha	2.85	
基盤造成・畦畔築立		ha	2.85	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工 (Aタイプ)	田差 0.01<H≤0.50	m	238	
湛水畦畔工 (Bタイプ)	田差 0.50<H≤1.00	m	114	
管理畦畔工 (KRK500)		m	18	
(3) 筆外運土工				
筆外運土	工事用道路沿い搬入土→ 49 60m未満	m3	83	
筆外運土	工事用道路沿い搬入土→ 50 60m未満	m3	878	
筆外運土	工事用道路沿い搬入土→ 51 60m未満	m3	3,762	
(4) 進入路工				
進入路工 (3型)	W=4.0 0.6<H≤0.90	箇所	6	
進入路工 (4型)	W=4.0 0.9<H≤1.20	箇所	6	
進入路工 (3型)	W=6.0 0.6<H≤0.90	箇所	1	
(5) 一筆取水工				
取水管設置工	VP φ 150	m	8.7	
分水栓	B-150	個	10	
(6) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	箇所	10	
排水管設置工	VP φ 150	m	43.0	
塩ビ管用継手	φ 150, 90° エルボ	個	10	
(7) 既設構造物撤去				
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	無筋	m3	8.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	有筋	m3	0.3	
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	二次製品	m3	21.0	
舗装版切断	アスファルト	m	11	
舗装版取壊し	アスファルト	m ²	17	
舗装版運搬・処理		m3	2.0	
廃プラスチック運搬・処理		m3	1.0	
2. 道路工				
(1) 支線道路 (砂利舗装)	全幅4.0m 第18号支線道路			
舗装工 (支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	950	
路体工 (支線道路B)		m	326	
市道取付舗装		m ²	33	
市道舗装		m ²	4.4	
隅切り	支線B(3.0)×市道(4.5)	箇所	2	
区画線消去		m	7.5	
区画線工		m	12.9	
(2) 支線道路 (砂利舗装)	全幅4.0m 第18-1号支線道路			
舗装工 (支線道路B)	RC-40 t=100mm	m ²	292	
市道取付		m ²	36	
隅切り	支線B(3.0)×支線B(3.0)	箇所	2	
暫定道路		m	12	
路体工 (支線道路B)		m	107	
(3) 管理用道路	全幅2.5m 第9-1号管理用道路			
路体工 (管理用道路)		m	115	
(4) 管理用道路	全幅2.5m 第9-2号管理用道路			
路体工 (管理用道路)		m	96	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)管理用道路	全幅2.5m 第10号管理用道路			
路体工 (管理用道路)		m	126	
3. 用水路工				
(1)第29号支線用水路				
作業土工		m	304	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF450	m	289	
取水U字フリューム設置工	UF450 A型	箇所	10	
進入路暗渠蓋設置工	T-4 UF-450	枚	52	
二次製品柵設置工	1050型	箇所	1	
会所柵	900型	箇所	1	
急流工	UF-450-2	箇所	1	
屈曲工	UF450	箇所	2	
取付工	UF450	箇所	1	
水路復旧工	HP φ 450 道路水路取合工 (1-10)	m	9.6	
巻立コンクリート	道路水路取合工(1-10)	箇所	1	
(2)第29-1号支線用水路				
作業土工		m	116	
鉄筋コンクリートフリューム設置工	UF300	m	114	
二次製品柵設置工	600型	箇所	1	
会所柵	1050型	箇所	1	
(3)第29-2号支線用水路				
会所柵	1050型	箇所	1	
重圧管	φ 450	m	1.0	
4. 排水路工				
(1)第24号支線排水路				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
作業土工		m	224	
ベンチフリューム設置工	BF350	m	219	
二次製品柵設置工	900型	箇所	2	
現場打柵	1050型	箇所	1	
ヒューム管敷設	φ 600 (B形1種, 90° 固定基礎)	m	14.6	
自由勾配側溝設置	600×500×2000横断用	m	4.0	
ポリコルゲート管設置	φ 300	m	1.7	
BF取合工 (B型)	BF350→HP φ 600	箇所	2	
塩ビ管設置	道路水路取合工(1-12)	m	3.0	
舗装復旧	道路水路取合工(1-12)	箇所	1	
5. その他				
(1)安全費				
安全費				
安全費				
交通誘導員		人	10	