

令和 6 年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区雨水排水路その 3 工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 排水路工				
(1) 第17号支線(A)排水路	L型水路 H1500×B4500			
作業土工		m	313.8	
L型水路設置工	L-1500, 1種, かかと付き	m	313.8	
管理用道路工		m ²	706.000	
(2) 第18号支線(A)排水路	L型水路 H1500×B4500			
作業土工		m	165.7	
L型水路設置工	L-1500, 1種, かかと付き	m	165.7	
ボックスカルバート設置工	H1500×B4500, L=7.0m	箇所	1	
管理用道路工		m ²	373.000	
2. 整地工				
(1) 整地工				
基盤造成・畦畔築立		ha	0.720	
表土扱い(ほ場整備工)	(表土) 整地	ha	0.720	
表土扱い(ほ場整備工)	床土(整地)	ha	0.720	
(2) 畦畔工				
湛水畦畔工(Aタイプ)	田差 0.01<H≤0.50	m	901	
湛水畦畔工(Sタイプ)	田差 H=0.00	m	65	
(3) 一筆排水工				
排水柵設置工	550型	個	32	
コンクリート削孔		箇所	32.000	
排水管設置工	V P φ 150	m	100.0	
(4) 構造物撤去工				
コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	コンクリート二次製品	m ³	2.0	
(5) 筆外運土	仮置き場から			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
筆外運土	床土運搬	m3	720.000	
筆外運土	表土運搬	m3	1,080.000	
3. 仮設工	既設仮設水路撤去			
(1) 既設仮設水路撤去				
高密度ポリエチレン管撤去	φ 700	m	21.000	
4. 仮設工	仮設道路			
(1) 1号仮設道路設置撤去				
1号仮設道路設置		m	12.000	
1号仮設道路撤去		m	12.000	
(2) 2号仮設道路設置撤去				
2号仮設道路設置		m	10.000	
2号仮設道路撤去		m	10.000	
5. その他				
(1) 技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				
平板載荷試験	100kN以内	回	1	