

令和6年度

亀岡中部農地整備事業
余部・安町工区整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 余部・安町工区その3工事工区				
(1)表土掘削				
表土掘削		ha	1.05	
(2)表土掘削	文化財調査関係			
表土掘削		ha	6.74	
土砂運搬	運搬距離 180m～310m	m3	2,690	
土砂運搬	運搬距離 80m～180m	m3	4,380	
土砂運搬	運搬距離 80m未満	m3	1,600	
2. 余部・安町工区その4工事工区				
(1)表土掘削				
表土掘削		ha	1.81	
3. 余部・安町工区その3工事工区				
(1)敷鉄板	文化財調査関係			
敷鉄板	t =22mm t =22mm	m ²	27.87	
4. 余部・安町工区その4工事工区				
(1)敷鉄板				
敷鉄板	t =22mm	m ²	18.58	
(2)交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	4	
5. その他				
(1)運搬費				
輸送費				
輸送費				
輸送費（敷鉄板）	余部・安町工区その3工事工区 余部・安町工区その4工事工区	ton	4.800	