

令和7年度

亀岡中部農地整備事業
桂川西工区整備工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年11月—A
工種区分	その他土木工事(2)
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・整備工				
・ ・ 表面排水処理工				
・ ・ ・ 作業土工		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），押土の有無：－， 障害の有無：－，施工数量：標準以外，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	35.000	
＊小型バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：現場制約あり，押土の有無：－，障害の有無：－，施工数量：－，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	7.000	
＊普通作業員		人	－	
人力小運搬(手車運搬)	種別区分：土砂、碎石等（m3），運搬距離区分：60m未満	m3	42.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：小規模（標準）	m3	42.000	
＊バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：小規模，積込機種・規格：バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：1.0km以下	m3	42.000	
＊ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	4t積級	供用日	－	
＊運転手（一般）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
SP 整地	作業区分：敷均し(ルーズ)，施工数量：標準(10,000m3未満)，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	42.000	
＊バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 敷砂利工		m ²	695.000	算出数量：695.000 m ²
人力小運搬(手車運搬)	種別区分：土砂、碎石等（m3），運搬距離区分：60m未満	m3	69.500	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別：再生クラッシュラン，規格：RC-40，仕上がり厚さ：10cm，敷均し幅：2.0m以上 2.5m未満，施工区分：敷均し，舗装面仕上げ作業の必要性：必要，長期割引単価区分(賃料機械)の選択：なし，単価0円区分(舗設材)：なし	m ²	695.000	
・ ・ ・ 張コンクリート工		m ²	73.000	算出数量：73.000 m ²
人力小運搬(手車運搬)	種別区分：生コンクリート（m3），運搬距離区分：40m未満	m3	7.300	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:有り, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	7.300	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	0.060	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・ 法面保護工				
・ ・ ・ 張コンクリート工		m ²	170.000	算出数量: 170.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:有り, 現場制約の有無:有り, 土質:砂及び砂質土、粘性土,	m ²	110.000	
* ランマ	質量60～80kg	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	68.000	
* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類:養生無し, 圧送管延長距離区分:60m以下, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	17.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	0.100	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（瀝青質板）	10mm	m ²	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	22.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	