



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 6 年度  
亀岡中部農地整備事業  
曽我部工区整備その 2 工事

# 積 算 書

( 当初 )

近畿農政局  
亀岡中部農地整備事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			36,290,000	
・工事原価			30,317,000	
純工事費			21,834,000	
・直接工事費			18,462,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	18,172,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	290,000	
・間接工事費			11,855,000	
・共通仮設費			3,372,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
18,462,000 × ((13.540*1.200)*1.000*1.040*1.000)			3,120,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			252,000	
・現場環境改善費(率計上)				
18,462,000 × (1.370)			252,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			8,483,000	
・現場管理費(率計上)				
21,834,000 × ((33.640*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			8,483,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
30,317,000 × (19.680*1.000 + 0.04)			5,978,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				18,172,000	
・ 舗装工				18,172,000	
・ ・ 第10号支線道路	1.000	式		171,000	
000001 作業土工	40.900	m	341	13,947	歩A・単A B単 1号
000002 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 30mm	49	m <sup>2</sup>	2,330	114,170	歩A・単A B単 2号
000003 路盤工 (支線道路B) RC-40 t = 150mm	51	m <sup>2</sup>	845	43,095	歩A・単A B単 3号
合 計				171,212	
・ ・ 第11号支線道路	1.000	式		81,000	
000004 作業土工	25.300	m	270	6,831	歩A・単A B単 4号
000005 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 30mm	23	m <sup>2</sup>	2,330	53,590	歩A・単A B単 5号
000006 路盤工 (支線道路B) RC-40 t = 150mm	24	m <sup>2</sup>	845	20,280	歩A・単A B単 6号
合 計				80,701	
・ ・ 第13号支線道路	1.000	式		463,000	
000007 作業土工	66.000	m	795	52,470	歩A・単A B単 7号
000008 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 30mm	187	m <sup>2</sup>	1,328	248,336	歩A・単A B単 8号
000009 路盤工 (支線道路B) RC-40 t = 150mm	192	m <sup>2</sup>	844	162,048	歩A・単A B単 9号
合 計				462,854	
・ ・ 第19号支線道路	1.000	式		1,166,000	
000010 作業土工	136.300	m	869	118,445	歩A・単A B単 10号
000011 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 30mm	477	m <sup>2</sup>	1,328	633,456	歩A・単A B単 11号
000012 路盤工 (支線道路B) RC-40 t = 150mm	491	m <sup>2</sup>	844	414,404	歩A・単A B単 12号
合 計				1,166,305	
・ ・ 第33-1号支線道路	1.000	式		864,000	
000013 作業土工	103.100	m	1,072	110,523	歩A・単A B単 13号
000014 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 50mm	129	m <sup>2</sup>	2,975	383,775	歩A・単A B単 14号
000015 路盤工 (支線道路B) RM-30 t = 200mm	134	m <sup>2</sup>	1,356	181,704	歩A・単A B単 15号
000016 路盤工 (支線道路B) RC-40 t = 300mm	139	m <sup>2</sup>	1,352	187,928	歩A・単A B単 16号
合 計				863,930	
・ ・ 第33-2号支線道路	1.000	式		303,000	
000017 作業土工	46.900	m	825	38,693	歩A・単A B単 17号
000018 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 50mm	45	m <sup>2</sup>	2,975	133,875	歩A・単A B単 18号
000019 路盤工 (支線道路B) RM-30 t = 200mm	47	m <sup>2</sup>	1,356	63,732	歩A・単A B単 19号
000020 路盤工 (支線道路B) RC-40 t = 300mm	49	m <sup>2</sup>	1,352	66,248	歩A・単A B単 20号
合 計				302,548	
・ ・ 第70号支線道路	1.000	式		793,000	
000021 作業土工	147.700	m	510	75,327	歩A・単A B単 21号
000022 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 30mm	326	m <sup>2</sup>	1,328	432,928	歩A・単A B単 22号

事業名 亀岡中部農地整備事業  
 工事名 曽我部工区整備その2工事

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000023 路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm	337	m <sup>2</sup>	844	284,428	歩A・単A B単 23号
合 計				792,683	
・ ・ 第75号支線道路	1.000	式		2,058,000	
000024 作業土工	325.700	m	556	181,089	歩A・単A B単 24号
000025 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	1,140	m <sup>2</sup>	1,328	1,513,920	歩A・単A B単 25号
000026 路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm	429	m <sup>2</sup>	845	362,505	歩A・単A B単 26号
合 計				2,057,514	
・ ・ 第78号支線道路	1.000	式		802,000	
000027 作業土工	40.200	m	3,129	125,786	歩A・単A B単 27号
000028 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	141	m <sup>2</sup>	1,973	278,193	歩A・単A B単 28号
000029 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	145	m <sup>2</sup>	1,356	196,620	歩A・単A B単 29号
000030 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	149	m <sup>2</sup>	1,352	201,448	歩A・単A B単 30号
合 計				802,047	
・ ・ 第94号支線道路	1.000	式		1,027,000	
000031 作業土工	103.400	m	1,363	140,934	歩A・単A B単 31号
000032 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	181	m <sup>2</sup>	2,074	375,394	歩A・単A B単 32号
000033 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	186	m <sup>2</sup>	1,356	252,216	歩A・単A B単 33号
000034 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	191	m <sup>2</sup>	1,352	258,232	歩A・単A B単 34号
合 計				1,026,776	
・ ・ 第97号支線道路	1.000	式		563,000	
000035 作業土工	120.100	m	661	79,386	歩A・単A B単 35号
000036 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	96	m <sup>2</sup>	2,074	199,104	歩A・単A B単 36号
000037 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	102	m <sup>2</sup>	1,356	138,312	歩A・単A B単 37号
000038 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	108	m <sup>2</sup>	1,352	146,016	歩A・単A B単 38号
合 計				562,818	
・ ・ 第98-1号支線道路	1.000	式		894,000	
000039 作業土工	81.100	m	1,510	122,461	歩A・単A B単 39号
000040 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	158	m <sup>2</sup>	2,074	327,692	歩A・単A B単 40号
000041 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	162	m <sup>2</sup>	1,356	219,672	歩A・単A B単 41号
000042 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	166	m <sup>2</sup>	1,352	224,432	歩A・単A B単 42号
合 計				894,257	
・ ・ 第107号支線道路	1.000	式		4,573,000	
000043 作業土工	394.500	m	1,584	624,888	歩A・単A B単 43号
000044 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	809	m <sup>2</sup>	2,074	1,677,866	歩A・単A B単 44号
000045 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	829	m <sup>2</sup>	1,356	1,124,124	歩A・単A B単 45号
000046 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	848	m <sup>2</sup>	1,352	1,146,496	歩A・単A B単 46号
合 計				4,573,374	

[illegible]

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 作業土工					
			m	341		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>	2,330		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>	845		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 作業土工					
			m	270		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>	2,330		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>	845		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 作業土工					
			m	795		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>	1,328		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>	844		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 作業土工					
			m	869		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>	1,328		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>	844		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 作業土工					
			m	1,072		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>	2,975		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>	1,356		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>	1,352		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 作業土工					
			m	825		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 舗装工(支線道路B)					
	再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>	2,975		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>	1,356		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 路盤工(支線道路B)					
	RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>	1,352		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 作業土工					
			m	510		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 舗装工(支線道路B)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	再生密粒度アスコン t = 30mm *** B 単 - 23号 ***		m <sup>2</sup>	1,328		歩 A ・ 単 A
000023	路盤工(支線道路 B)					
	RC-40 t = 150mm *** B 単 - 24号 ***		m <sup>2</sup>	844		歩 A ・ 単 A
000024	作業土工					
	*** B 単 - 25号 ***		m	556		歩 A ・ 単 A
000025	舗装工(支線道路 B)					
	再生密粒度アスコン t = 30mm *** B 単 - 26号 ***		m <sup>2</sup>	1,328		歩 A ・ 単 A
000026	路盤工(支線道路 B)					
	RC-40 t = 150mm *** B 単 - 27号 ***		m <sup>2</sup>	845		歩 A ・ 単 A
000027	作業土工					
	*** B 単 - 28号 ***		m	3,129		歩 A ・ 単 A
000028	舗装工(支線道路 B)					
	再生密粒度アスコン t = 50mm *** B 単 - 29号 ***		m <sup>2</sup>	1,973		歩 A ・ 単 A
000029	路盤工(支線道路 B)					
	RM-30 t=200mm *** B 単 - 30号 ***		m <sup>2</sup>	1,356		歩 A ・ 単 A
000030	路盤工(支線道路 B)					
	RC-40 t = 300mm *** B 単 - 31号 ***		m <sup>2</sup>	1,352		歩 A ・ 単 A
000031	作業土工					
	*** B 単 - 32号 ***		m	1,363		歩 A ・ 単 A
000032	舗装工(支線道路 B)					
	再生密粒度アスコン t = 50mm *** B 単 - 33号 ***		m <sup>2</sup>	2,074		歩 A ・ 単 A
000033	路盤工(支線道路 B)					
	RM-30 t=200mm *** B 単 - 34号 ***		m <sup>2</sup>	1,356		歩 A ・ 単 A
000034	路盤工(支線道路 B)					
	RC-40 t = 300mm *** B 単 - 35号 ***		m <sup>2</sup>	1,352		歩 A ・ 単 A
000035	作業土工					
	*** B 単 - 36号 ***		m	661		歩 A ・ 単 A
000036	舗装工(支線道路 B)					
	再生密粒度アスコン t = 50mm *** B 単 - 37号 ***		m <sup>2</sup>	2,074		歩 A ・ 単 A
000037	路盤工(支線道路 B)					
	RM-30 t=200mm *** B 単 - 38号 ***		m <sup>2</sup>	1,356		歩 A ・ 単 A
000038	路盤工(支線道路 B)					
	RC-40 t = 300mm *** B 単 - 39号 ***		m <sup>2</sup>	1,352		歩 A ・ 単 A
000039	作業土工					
	*** B 単 - 40号 ***		m	1,510		歩 A ・ 単 A
000040	舗装工(支線道路 B)					
	再生密粒度アスコン t = 50mm *** B 単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>	2,074		歩 A ・ 単 A
000041	路盤工(支線道路 B)					
	RM-30 t=200mm *** B 単 - 42号 ***		m <sup>2</sup>	1,356		歩 A ・ 単 A
000042	路盤工(支線道路 B)					
	RC-40 t = 300mm *** B 単 - 43号 ***		m <sup>2</sup>	1,352		歩 A ・ 単 A
000043	作業土工					
			m	1,584		歩 A ・ 単 A

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	作業土工		m		40,900 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	9.200	m <sup>3</sup>	272.6	2,508	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	9.200	m <sup>3</sup>	1,244	11,445	S単 3号
	合 計				13,953	
	単 価				341	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		49,100 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	49.100	m <sup>2</sup>	2,330	114,403	S単 10号
	合 計				114,403	
	単 価				2,330	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		51,100 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	51.100	m <sup>2</sup>	674.5	34,467	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	51.100	m <sup>2</sup>	170	8,687	S単 6号
	合 計				43,154	
	単 価				845	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	作業土工		m		25,300 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	4.500	m <sup>3</sup>	272.6	1,227	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	4.500	m <sup>3</sup>	1,244	5,598	S単 3号
	合 計				6,825	
	単 価				270	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		23,500 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	23.500	m <sup>2</sup>	2,330	54,755	S単 10号
	合 計				54,755	
	単 価				2,330	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		24,800 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	24.800	m <sup>2</sup>	674.5	16,728	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	24.800	m <sup>2</sup>	170	4,216	S単 6号
	合 計				20,944	
	単 価				845	



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 7号 ***					
000007	作業土工		m		66.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	34.600	m3	272.6	9,432	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	34.600	m3	1,244	43,042	S単 3号
	合 計				52,474	
	単 価				795	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		186.600 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾔｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	186.600	m <sup>2</sup>	1,328	247,805	S単 11号
	合 計				247,805	
	単 価				1,328	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		192.300 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	192.300	m <sup>2</sup>	674.5	129,706	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	192.300	m <sup>2</sup>	170	32,691	S単 6号
	合 計				162,397	
	単 価				844	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	作業土工		m		136.300 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	88.400	m3	272.6	24,098	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	88.400	m3	1,067	94,323	S単 4号
	合 計				118,421	
	単 価				869	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		477.100 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾔｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	477.100	m <sup>2</sup>	1,328	633,589	S単 11号
	合 計				633,589	
	単 価				1,328	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		490.700 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	490.700	m <sup>2</sup>	674.5	330,977	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	490.700	m <sup>2</sup>	170	83,419	S単 6号
	合 計				414,396	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				844	
	*** B 単 - 13号 ***					
000013	作業土工		m		103,100 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	72,900	m3	272.6	19,873	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	72,900	m3	1,244	90,688	S 単 3号
	合 計				110,561	
	単 価				1,072	
	*** B 単 - 14号 ***					
000014	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 50mm		m <sup>2</sup>		128,900 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	128,900	m <sup>2</sup>	2,975	383,478	S 単 12号
	合 計				383,478	
	単 価				2,975	
	*** B 単 - 15号 ***					
000015	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		134,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	134,000	m <sup>2</sup>	1,186	158,924	S 単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	134,000	m <sup>2</sup>	170	22,780	S 単 6号
	合 計				181,704	
	単 価				1,356	
	*** B 単 - 16号 ***					
000016	路盤工(支線道路B) RC-40 t = 300mm		m <sup>2</sup>		139,200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	139,200	m <sup>2</sup>	1,352	188,198	S 単 8号
	合 計				188,198	
	単 価				1,352	
	*** B 単 - 17号 ***					
000017	作業土工		m		46,900 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	25,500	m3	272.6	6,951	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	25,500	m3	1,244	31,722	S 単 3号
	合 計				38,673	
	単 価				825	
	*** B 単 - 18号 ***					
000018	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 50mm		m <sup>2</sup>		44,600 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	44,600	m <sup>2</sup>	2,975	132,685	S 単 12号
	合 計				132,685	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,975	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		46,900 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	46.900	m <sup>2</sup>	1,186	55,623	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	46.900	m <sup>2</sup>	170	7,973	S単 6号
	合 計				63,596	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		49,200 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生グラツァラン RC-40	49.200	m <sup>2</sup>	1,352	66,518	S単 8号
	合 計				66,518	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	作業土工		m		147,700 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	56.200	m <sup>3</sup>	272.6	15,320	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	56.200	m <sup>3</sup>	1,067	59,965	S単 4号
	合 計				75,285	
	単 価				510	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		325,800 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	325.800	m <sup>2</sup>	1,328	432,662	S単 11号
	合 計				432,662	
	単 価				1,328	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		336,900 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生グラツァラン RC-40	336.900	m <sup>2</sup>	674.5	227,239	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	336.900	m <sup>2</sup>	170	57,273	S単 6号
	合 計				284,512	
	単 価				844	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	作業土工		m		325,700 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	135.300	m <sup>3</sup>	272.6	36,883	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	135.300	m <sup>3</sup>	1,067	144,365	S単 4号
	合 計				181,248	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				556	
	*** B 単 - 25号 ***					
000025	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		1,140,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラベルコート 各種,なし,再生密粒度ア ン(13)	1,140,000	m <sup>2</sup>	1,328	1,513,920	S 単 11号
	合 計				1,513,920	
	単 価				1,328	
	*** B 単 - 26号 ***					
000026	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		429,100	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	429,100	m <sup>2</sup>	674.5	289,428	S 単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	429,100	m <sup>2</sup>	170	72,947	S 単 6号
	合 計				362,375	
	単 価				845	
	*** B 単 - 27号 ***					
000027	作業土工		m		40,200	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	93,900	m <sup>3</sup>	272.6	25,597	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下	93,900	m <sup>3</sup>	1,067	100,191	S 単 4号
	合 計				125,788	
	単 価				3,129	
	*** B 単 - 28号 ***					
000028	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		140,700	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラベルコート 各種,なし,再生密粒度ア ン(13)	140,700	m <sup>2</sup>	1,973	277,601	S 単 13号
	合 計				277,601	
	単 価				1,973	
	*** B 単 - 29号 ***					
000029	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		144,700	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	144,700	m <sup>2</sup>	1,186	171,614	S 単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	144,700	m <sup>2</sup>	170	24,599	S 単 6号
	合 計				196,213	
	単 価				1,356	
	*** B 単 - 30号 ***					
000030	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		148,700	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	148,700	m <sup>2</sup>	1,352	201,042	S 単 8号
	合 計				201,042	
	単 価				1,352	

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	曽我部工区整備その2 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 31号 ***					
000031	作業土工		m		103,400	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	105,200	m <sup>3</sup>	272.6	28,678	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ秒山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	105,200	m <sup>3</sup>	1,067	112,248	S単 4号
	合 計				140,926	
	単 価				1,363	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		181,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	181,000	m <sup>2</sup>	2,074	375,394	S単 14号
	合 計				375,394	
	単 価				2,074	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		186,100	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	186,100	m <sup>2</sup>	1,186	220,715	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	186,100	m <sup>2</sup>	170	31,637	S単 6号
	合 計				252,352	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		191,300	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,碎石,なし,再生グラツツァン RC-40	191,300	m <sup>2</sup>	1,352	258,638	S単 8号
	合 計				258,638	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	作業土工		m		120,100	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	59,300	m <sup>3</sup>	272.6	16,165	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ秒山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	59,300	m <sup>3</sup>	1,067	63,273	S単 4号
	合 計				79,438	
	単 価				661	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		95,900	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	95,900	m <sup>2</sup>	2,074	198,897	S単 14号
	合 計				198,897	
	単 価				2,074	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 37号 ***					
000037	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		101,800	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	101.800	m <sup>2</sup>	1,186	120,735	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	101.800	m <sup>2</sup>	170	17,306	S単 6号
	合 計				138,041	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		107,800	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	107.800	m <sup>2</sup>	1,352	145,746	S単 8号
	合 計				145,746	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	作業土工		m		81,100	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	91.400	m <sup>3</sup>	272.6	24,916	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	91.400	m <sup>3</sup>	1,067	97,524	S単 4号
	合 計				122,440	
	単 価				1,510	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		158,100	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	158.100	m <sup>2</sup>	2,074	327,899	S単 14号
	合 計				327,899	
	単 価				2,074	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		162,200	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	162.200	m <sup>2</sup>	1,186	192,369	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	162.200	m <sup>2</sup>	170	27,574	S単 6号
	合 計				219,943	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		166,300	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	166.300	m <sup>2</sup>	1,352	224,838	S単 8号
	合 計				224,838	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 43号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000043	作業土工		m		394.500 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	466.500	m3	272.6	127,168	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	466.500	m3	1,067	497,756	S単 4号
	合 計				624,924	
	単 価				1,584	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		808.700 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	808.700	m <sup>2</sup>	2,074	1,677,244	S単 14号
	合 計				1,677,244	
	単 価				2,074	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		828.500 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	828.500	m <sup>2</sup>	1,186	982,601	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	828.500	m <sup>2</sup>	170	140,845	S単 6号
	合 計				1,123,446	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		848.200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツツ RC-40	848.200	m <sup>2</sup>	1,352	1,146,766	S単 8号
	合 計				1,146,766	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	作業土工		m		107.100 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	11.600	m3	272.6	3,162	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	11.600	m3	888.4	10,305	S単 5号
	合 計				13,467	
	単 価				126	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		374.900 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	374.900	m <sup>2</sup>	1,328	497,867	S単 11号
	合 計				497,867	
	単 価				1,328	
	*** B単 - 49号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000049	作業土工		m		45,100 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	55.800	m3	272.6	15,211	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	55.800	m3	1,067	59,539	S 単 4号
	合 計				74,750	
	単 価				1,657	
	*** B 単 - 50号 ***					
000050	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		97,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	97.000	m <sup>2</sup>	2,074	201,178	S 単 14号
	合 計				201,178	
	単 価				2,074	
	*** B 単 - 51号 ***					
000051	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		99,200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	99.200	m <sup>2</sup>	1,186	117,651	S 単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	99.200	m <sup>2</sup>	170	16,864	S 単 6号
	合 計				134,515	
	単 価				1,356	
	*** B 単 - 52号 ***					
000052	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		101,500 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツラン RC-40	101.500	m <sup>2</sup>	1,352	137,228	S 単 8号
	合 計				137,228	
	単 価				1,352	
	*** B 単 - 53号 ***					
000053	作業土工		m		143,200 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	334.400	m3	272.6	91,157	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	334.400	m3	1,067	356,805	S 単 4号
	合 計				447,962	
	単 価				3,128	
	*** B 単 - 54号 ***					
000054	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		501,200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	501.200	m <sup>2</sup>	1,973	988,868	S 単 13号
	合 計				988,868	
	単 価				1,973	
	*** B 単 - 55号 ***					



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000055	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		515.500 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	515.500	m <sup>2</sup>	1,186	611,383	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	515.500	m <sup>2</sup>	170	87,635	S単 6号
	合 計				699,018	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		529.800 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｭ RC-40	529.800	m <sup>2</sup>	1,352	716,290	S単 8号
	合 計				716,290	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	作業土工		m		25.200 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	58.900	m <sup>3</sup>	272.6	16,056	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	58.900	m <sup>3</sup>	1,067	62,846	S単 4号
	合 計				78,902	
	単 価				3,131	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		88.200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	88.200	m <sup>2</sup>	1,973	174,019	S単 13号
	合 計				174,019	
	単 価				1,973	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		90.700 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	90.700	m <sup>2</sup>	1,186	107,570	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	90.700	m <sup>2</sup>	170	15,419	S単 6号
	合 計				122,989	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		93.200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｭ RC-40	93.200	m <sup>2</sup>	1,352	126,006	S単 8号
	合 計				126,006	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 61号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	S単 1号

近畿農政局

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1,000	人	14,484	14,484	
	合 計				14,484	算出数量 1,000 人
	単 価				14,484	
	*** S 単 - 2号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		272.6	
	*** S 単 - 3号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,244	
	*** S 単 - 4号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,067	
	*** S 単 - 5号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		888.4	
	*** S 単 - 6号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		170	
	*** S 単 - 7号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		674.5	
	*** S 単 - 8号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,352	
	*** S 単 - 9号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分	路盤材 - なし あり 2層施工 -				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	なし 0mm 200mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,186	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,330	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,328	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,975	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,973	

近畿農政局

近畿農政局



近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費（仮設工を除く）					
	・ 舗装工					
	・ ・ 第10号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.272	人	29,274	7,963	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	1.076	人	26,214	28,206	単A
【SP】 R01003	普通作業員	0.911	人	24,276	22,115	単A
【SP】 R01021	運転手（特殊）	0.334	人	25,908	8,653	単A
【SP】 R01022	運転手（一般）	0.193	人	23,970	4,626	単A
	計	2.786	人		71,563	
	・ ・ 第11号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.128	人	29,274	3,747	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	0.505	人	26,214	13,238	単A
【SP】 R01003	普通作業員	0.428	人	24,276	10,390	単A
【SP】 R01021	運転手（特殊）	0.158	人	25,908	4,093	単A
【SP】 R01022	運転手（一般）	0.094	人	23,970	2,253	単A
	計	1.313	人		33,721	
	・ ・ 第13号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.367	人	29,274	10,744	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	0.607	人	26,214	15,912	単A
【SP】 R01003	普通作業員	0.967	人	24,276	23,475	単A
【SP】 R01021	運転手（特殊）	1.498	人	25,908	38,810	単A
【SP】 R01022	運転手（一般）	0.727	人	23,970	17,426	単A
	計	4.166	人		106,367	
	・ ・ 第19号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.939	人	29,274	27,488	単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】 R01002	特殊作業員	1.551	人	26,214	40,658	単A
【SP】 R01003	普通作業員	2.469	人	24,276	59,937	単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	3.830	人	25,908	99,228	単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	1.591	人	23,970	38,136	単A
	計	10.380	人		265,447	
	・ ・ 第33-1号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	1.086	人	29,274	31,792	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	3.328	人	26,214	87,240	単A
【SP】 R01003	普通作業員	3.015	人	24,276	73,192	単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	2.593	人	25,908	67,179	単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	1.531	人	23,970	36,698	単A
	計	11.553	人		296,101	
	・ ・ 第33-2号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.380	人	29,274	11,124	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	1.163	人	26,214	30,487	単A
【SP】 R01003	普通作業員	1.054	人	24,276	25,587	単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	0.911	人	25,908	23,602	単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	0.535	人	23,970	12,824	単A
	計	4.043	人		103,624	
	・ ・ 第70号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.644	人	29,274	18,852	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	1.063	人	26,214	27,865	単A
【SP】 R01003	普通作業員	1.691	人	24,276	41,051	単A

事業名 亀岡中部農地整備事業  
 工事名 曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】 R01021	運転手 (特殊)	2.606	人	25,908	67,516	単A
【SP】 R01022	運転手 (一般)	1.011	人	23,970	24,234	単A
	計	7.015	人		179,518	
	・ ・ 第75号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	1.128	人	29,274	33,021	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	2.293	人	26,214	60,109	単A
【SP】 R01003	普通作業員	4.042	人	24,276	98,124	単A
【SP】 R01021	運転手 (特殊)	4.543	人	25,908	117,700	単A
【SP】 R01022	運転手 (一般)	2.435	人	23,970	58,367	単A
	計	14.441	人		367,321	
	・ ・ 第78号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.675	人	29,274	19,760	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	0.990	人	26,214	25,952	単A
【SP】 R01003	普通作業員	1.393	人	24,276	33,816	単A
【SP】 R01021	運転手 (特殊)	3.046	人	25,908	78,916	単A
【SP】 R01022	運転手 (一般)	1.690	人	23,970	40,509	単A
	計	7.794	人		198,953	
	・ ・ 第94号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.927	人	29,274	27,137	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	1.452	人	26,214	38,063	単A
【SP】 R01003	普通作業員	2.012	人	24,276	48,843	単A
【SP】 R01021	運転手 (特殊)	4.021	人	25,908	104,176	単A
【SP】 R01022	運転手 (一般)	1.893	人	23,970	45,375	単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	計	10.305	人		263,594	
	・ ・ 第97号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.512	人	29,274	14,988	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	0.796	人	26,214	20,866	単A
【SP】 R01003	普通作業員	1.100	人	24,276	26,704	単A
【SP】 R01021	運転手 ( 特殊 )	2.229	人	25,908	57,749	単A
【SP】 R01022	運転手 ( 一般 )	1.067	人	23,970	25,576	単A
	計	5.704	人		145,883	
	・ ・ 第98-1号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.807	人	29,274	23,624	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	1.264	人	26,214	33,134	単A
【SP】 R01003	普通作業員	1.752	人	24,276	42,532	単A
【SP】 R01021	運転手 ( 特殊 )	3.500	人	25,908	90,678	単A
【SP】 R01022	運転手 ( 一般 )	1.645	人	23,970	39,431	単A
	計	8.968	人		229,399	
	・ ・ 第107号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	4.129	人	29,274	120,872	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	6.467	人	26,214	169,526	単A
【SP】 R01003	普通作業員	8.965	人	24,276	217,634	単A
【SP】 R01021	運転手 ( 特殊 )	17.894	人	25,908	463,598	単A
【SP】 R01022	運転手 ( 一般 )	8.396	人	23,970	201,252	単A
	計	45.851	人		1,172,882	
	・ ・ 第114号支線道路					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.160	人	29,274	4,684	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	0.487	人	26,214	12,766	単A
【SP】 R01003	普通作業員	0.977	人	24,276	23,718	単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	0.536	人	25,908	13,887	単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	0.174	人	23,970	4,171	単A
	計	2.334	人		59,226	
	・ ・ 第116号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.495	人	29,274	14,491	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	0.775	人	26,214	20,316	単A
【SP】 R01003	普通作業員	1.074	人	24,276	26,072	単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	2.143	人	25,908	55,521	単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	1.004	人	23,970	24,066	単A
	計	5.491	人		140,466	
	・ ・ 第116-1号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	2.402	人	29,274	70,316	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	3.520	人	26,214	92,273	単A
【SP】 R01003	普通作業員	4.955	人	24,276	120,288	単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	10.837	人	25,908	280,765	単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	6.018	人	23,970	144,251	単A
	計	27.732	人		707,893	
	・ ・ 第116-3号支線道路					
【SP】 R01001	土木一般世話役	0.423	人	29,274	12,383	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	0.619	人	26,214	16,226	単A



近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				18,172,000	
・ 舗装工				18,172,000	
・ ・ 第10号支線道路	1.000	式		171,000	
000001 作業土工	40.900	m	341	13,947	40.9 m当たり B単 1号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	9.200	m3	272.6	2,508	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ鈹山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,6.5km以下	9.200	m3	1,244	11,445	歩A・単A S単 3号
			計	13,953	
000002 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 30mm	49	m <sup>2</sup>	2,330	114,170	49.1 m <sup>2</sup> 当たり B単 2号
SA0843 SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲ ﾄﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	49.100	m <sup>2</sup>	2,330	114,403	歩A・単A S単 10号
			計	114,403	
000003 路盤工(支線道路B) RC-40 t = 150mm	51	m <sup>2</sup>	845	43,095	51.1 m <sup>2</sup> 当たり B単 3号
SA0832 SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	51.100	m <sup>2</sup>	674.5	34,467	歩A・単A S単 7号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	51.100	m <sup>2</sup>	170	8,687	歩A・単A S単 6号
			計	43,154	
合 計				171,212	
・ ・ 第11号支線道路	1.000	式		81,000	
000004 作業土工	25.300	m	270	6,831	25.3 m当たり B単 4号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	4.500	m3	272.6	1,227	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ鈹山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,6.5km以下	4.500	m3	1,244	5,598	歩A・単A S単 3号
			計	6,825	
000005 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 30mm	23	m <sup>2</sup>	2,330	53,590	23.5 m <sup>2</sup> 当たり B単 5号
SA0843 SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲ ﾄﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	23.500	m <sup>2</sup>	2,330	54,755	歩A・単A S単 10号
			計	54,755	
000006 路盤工(支線道路B) RC-40 t = 150mm	24	m <sup>2</sup>	845	20,280	24.8 m <sup>2</sup> 当たり B単 6号
SA0832 SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	24.800	m <sup>2</sup>	674.5	16,728	歩A・単A S単 7号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	24.800	m <sup>2</sup>	170	4,216	歩A・単A S単 6号
			計	20,944	
合 計				80,701	
・ ・ 第13号支線道路	1.000	式		463,000	
000007 作業土工	66.000	m	795	52,470	66 m当たり B単 7号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	34.600	m3	272.6	9,432	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ鈹山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,6.5km以下	34.600	m3	1,244	43,042	歩A・単A S単 3号
			計	52,474	
000008 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 30mm	187	m <sup>2</sup>	1,328	248,336	186.6 m <sup>2</sup> 当たり B単 8号
SA0843 SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生 密粒度ｱｽｺﾝ(13)	186.600	m <sup>2</sup>	1,328	247,805	歩A・単A S単 11号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			計	247,805	
000009 路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm	192	m <sup>2</sup>	844	162,048	192.3 m <sup>2</sup> 当たり B単 9号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	192.300	m <sup>2</sup>	674.5	129,706	歩A・単A S単 7号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	192.300	m <sup>2</sup>	170	32,691	歩A・単A S単 6号
			計	162,397	
合 計				462,854	
・ ・ 第19号支線道路	1.000	式		1,166,000	
000010 作業土工	136.300	m	869	118,445	136.3 m当たり B単 10号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	88.400	m <sup>3</sup>	272.6	24,098	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,5.5km以下	88.400	m <sup>3</sup>	1,067	94,323	歩A・単A S単 4号
			計	118,421	
000011 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	477	m <sup>2</sup>	1,328	633,456	477.1 m <sup>2</sup> 当たり B単 11号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,なし,再生 密粒度アスコン(13)	477.100	m <sup>2</sup>	1,328	633,589	歩A・単A S単 11号
			計	633,589	
000012 路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm	491	m <sup>2</sup>	844	414,404	490.7 m <sup>2</sup> 当たり B単 12号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	490.700	m <sup>2</sup>	674.5	330,977	歩A・単A S単 7号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	490.700	m <sup>2</sup>	170	83,419	歩A・単A S単 6号
			計	414,396	
合 計				1,166,305	
・ ・ 第33-1号支線道路	1.000	式		864,000	
000013 作業土工	103.100	m	1,072	110,523	103.1 m当たり B単 13号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	72.900	m <sup>3</sup>	272.6	19,873	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,6.5km以下	72.900	m <sup>3</sup>	1,244	90,688	歩A・単A S単 3号
			計	110,561	
000014 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	129	m <sup>2</sup>	2,975	383,775	128.9 m <sup>2</sup> 当たり B単 14号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲ ﾄﾞｺｰﾄ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	128.900	m <sup>2</sup>	2,975	383,478	歩A・単A S単 12号
			計	383,478	
000015 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	134	m <sup>2</sup>	1,356	181,704	134 m <sup>2</sup> 当たり B単 15号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm	134.000	m <sup>2</sup>	1,186	158,924	歩A・単A S単 9号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	134.000	m <sup>2</sup>	170	22,780	歩A・単A S単 6号
			計	181,704	
000016 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	139	m <sup>2</sup>	1,352	187,928	139.2 m <sup>2</sup> 当たり B単 16号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	139.200	m <sup>2</sup>	1,352	188,198	歩A・単A S単 8号
			計	188,198	
合 計				863,930	
・ ・ 第33-2号支線道路	1.000	式		303,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000017 作業土工					46.9 m当たり B単 17号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	46.900	m	825	38,693	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,6.5km以下	25.500	m3	272.6	6,951	歩A・単A S単 3号
			計	38,673	
000018 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	45	m <sup>2</sup>	2,975	133,875	44.6 m <sup>2</sup> 当たり B単 18号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	44.600	m <sup>2</sup>	2,975	132,685	歩A・単A S単 12号
			計	132,685	
000019 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	47	m <sup>2</sup>	1,356	63,732	46.9 m <sup>2</sup> 当たり B単 19号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	46.900	m <sup>2</sup>	1,186	55,623	歩A・単A S単 9号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	46.900	m <sup>2</sup>	170	7,973	歩A・単A S単 6号
			計	63,596	
000020 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	49	m <sup>2</sup>	1,352	66,248	49.2 m <sup>2</sup> 当たり B単 20号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾅﾝ RC-40	49.200	m <sup>2</sup>	1,352	66,518	歩A・単A S単 8号
			計	66,518	
合 計				302,548	
・ ・ 第70号支線道路	1.000	式		793,000	
000021 作業土工					147.7 m当たり B単 21号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	147.700	m	510	75,327	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,5.5km以下	56.200	m3	272.6	15,320	歩A・単A S単 4号
	56.200	m3	1,067	59,965	
			計	75,285	
000022 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	326	m <sup>2</sup>	1,328	432,928	325.8 m <sup>2</sup> 当たり B単 22号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,なし,再生 密粒度アスコン(13)	325.800	m <sup>2</sup>	1,328	432,662	歩A・単A S単 11号
			計	432,662	
000023 路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm	337	m <sup>2</sup>	844	284,428	336.9 m <sup>2</sup> 当たり B単 23号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾅﾝ RC-40	336.900	m <sup>2</sup>	674.5	227,239	歩A・単A S単 7号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	336.900	m <sup>2</sup>	170	57,273	歩A・単A S単 6号
			計	284,512	
合 計				792,683	
・ ・ 第75号支線道路	1.000	式		2,058,000	
000024 作業土工					325.7 m当たり B単 24号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	325.700	m	556	181,089	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,5.5km以下	135.300	m3	272.6	36,883	歩A・単A S単 4号
	135.300	m3	1,067	144,365	
			計	181,248	
000025 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	1,140	m <sup>2</sup>	1,328	1,513,920	1140 m <sup>2</sup> 当たり B単 25号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,なし,再生 密粒度アスコン(13)	1,140.000	m <sup>2</sup>	1,328	1,513,920	歩A・単A S単 11号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			計	1,513,920	
000026 路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm	429	m <sup>2</sup>	845	362,505	429.1 m <sup>2</sup> 当たり B単 26号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッパン RC-40	429.100	m <sup>2</sup>	674.5	289,428	歩A・単A S単 7号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	429.100	m <sup>2</sup>	170	72,947	歩A・単A S単 6号
			計	362,375	
合 計				2,057,514	
・ ・ 第78号支線道路	1.000	式		802,000	
000027 作業土工	40.200	m	3,129	125,786	40.2 m当たり B単 27号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	93.900	m <sup>3</sup>	272.6	25,597	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,5.5km以下	93.900	m <sup>3</sup>	1,067	100,191	歩A・単A S単 4号
			計	125,788	
000028 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	141	m <sup>2</sup>	1,973	278,193	140.7 m <sup>2</sup> 当たり B単 28号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎｰﾄ 各種,なし,再生 密粒度アスコン(13)	140.700	m <sup>2</sup>	1,973	277,601	歩A・単A S単 13号
			計	277,601	
000029 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	145	m <sup>2</sup>	1,356	196,620	144.7 m <sup>2</sup> 当たり B単 29号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	144.700	m <sup>2</sup>	1,186	171,614	歩A・単A S単 9号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	144.700	m <sup>2</sup>	170	24,599	歩A・単A S単 6号
			計	196,213	
000030 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	149	m <sup>2</sup>	1,352	201,448	148.7 m <sup>2</sup> 当たり B単 30号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッパン RC-40	148.700	m <sup>2</sup>	1,352	201,042	歩A・単A S単 8号
			計	201,042	
合 計				802,047	
・ ・ 第94号支線道路	1.000	式		1,027,000	
000031 作業土工	103.400	m	1,363	140,934	103.4 m当たり B単 31号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	105.200	m <sup>3</sup>	272.6	28,678	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,5.5km以下	105.200	m <sup>3</sup>	1,067	112,248	歩A・単A S単 4号
			計	140,926	
000032 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	181	m <sup>2</sup>	2,074	375,394	181 m <sup>2</sup> 当たり B単 32号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎｰﾄ 各種 ,なし,再生密粒度アスコン(13)	181.000	m <sup>2</sup>	2,074	375,394	歩A・単A S単 14号
			計	375,394	
000033 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	186	m <sup>2</sup>	1,356	252,216	186.1 m <sup>2</sup> 当たり B単 33号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	186.100	m <sup>2</sup>	1,186	220,715	歩A・単A S単 9号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	186.100	m <sup>2</sup>	170	31,637	歩A・単A S単 6号
			計	252,352	
000034 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	191	m <sup>2</sup>	1,352	258,232	191.3 m <sup>2</sup> 当たり B単 34号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッパン RC-40	191.300	m <sup>2</sup>	1,352	258,638	歩A・単A S単 8号
			計	258,638	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,026,776	
・ ・ 第97号支線道路	1.000	式		563,000	
000035 作業土工	120.100	m	661	79,386	120.1 m当たり B単 35号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	59.300	m3	272.6	16,165	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,5.5km以下	59.300	m3	1,067	63,273	歩A・単A S単 4号
			計	79,438	
000036 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	96	m <sup>2</sup>	2,074	199,104	95.9 m <sup>2</sup> 当たり B単 36号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種 ,なし,再生密粒度アスコン(13)	95.900	m <sup>2</sup>	2,074	198,897	歩A・単A S単 14号
			計	198,897	
000037 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	102	m <sup>2</sup>	1,356	138,312	101.8 m <sup>2</sup> 当たり B単 37号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	101.800	m <sup>2</sup>	1,186	120,735	歩A・単A S単 9号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	101.800	m <sup>2</sup>	170	17,306	歩A・単A S単 6号
			計	138,041	
000038 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	108	m <sup>2</sup>	1,352	146,016	107.8 m <sup>2</sup> 当たり B単 38号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	107.800	m <sup>2</sup>	1,352	145,746	歩A・単A S単 8号
			計	145,746	
合 計				562,818	
・ ・ 第98-1号支線道路	1.000	式		894,000	
000039 作業土工	81.100	m	1,510	122,461	81.1 m当たり B単 39号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	91.400	m3	272.6	24,916	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,5.5km以下	91.400	m3	1,067	97,524	歩A・単A S単 4号
			計	122,440	
000040 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	158	m <sup>2</sup>	2,074	327,692	158.1 m <sup>2</sup> 当たり B単 40号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種 ,なし,再生密粒度アスコン(13)	158.100	m <sup>2</sup>	2,074	327,899	歩A・単A S単 14号
			計	327,899	
000041 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	162	m <sup>2</sup>	1,356	219,672	162.2 m <sup>2</sup> 当たり B単 41号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	162.200	m <sup>2</sup>	1,186	192,369	歩A・単A S単 9号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	162.200	m <sup>2</sup>	170	27,574	歩A・単A S単 6号
			計	219,943	
000042 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	166	m <sup>2</sup>	1,352	224,432	166.3 m <sup>2</sup> 当たり B単 42号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	166.300	m <sup>2</sup>	1,352	224,838	歩A・単A S単 8号
			計	224,838	
合 計				894,257	
・ ・ 第107号支線道路	1.000	式		4,573,000	
000043 作業土工	394.500	m	1,584	624,888	394.5 m当たり B単 43号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	466.500	m3	272.6	127,168	歩A・単A S単 2号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ鈹山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 5.5km以下	466.500	m3	1,067	497,756	歩A・単A S単 4号
			計	624,924	
000044 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	809	m <sup>2</sup>	2,074	1,677,866	808.7 m <sup>2</sup> 当たり B単 44号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種 なし,再生密粒度アスコン(13)	808.700	m <sup>2</sup>	2,074	1,677,244	歩A・単A S単 14号
			計	1,677,244	
000045 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	829	m <sup>2</sup>	1,356	1,124,124	828.5 m <sup>2</sup> 当たり B単 45号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	828.500	m <sup>2</sup>	1,186	982,601	歩A・単A S単 9号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	828.500	m <sup>2</sup>	170	140,845	歩A・単A S単 6号
			計	1,123,446	
000046 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	848	m <sup>2</sup>	1,352	1,146,496	848.2 m <sup>2</sup> 当たり B単 46号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	848.200	m <sup>2</sup>	1,352	1,146,766	歩A・単A S単 8号
			計	1,146,766	
合 計				4,573,374	
・・第114号支線道路	1.000	式		511,000	
000047 作業土工	107.100	m	126	13,495	107.1 m当たり B単 47号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	11.600	m3	272.6	3,162	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ鈹山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 4.0km以下	11.600	m3	888.4	10,305	歩A・単A S単 5号
			計	13,467	
000048 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	375	m <sup>2</sup>	1,328	498,000	374.9 m <sup>2</sup> 当たり B単 48号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生 密粒度アスコン(13)	374.900	m <sup>2</sup>	1,328	497,867	歩A・単A S単 11号
			計	497,867	
合 計				511,495	
・・第116号支線道路	1.000	式		548,000	
000049 作業土工	45.100	m	1,657	74,731	45.1 m当たり B単 49号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	55.800	m3	272.6	15,211	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ鈹山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 5.5km以下	55.800	m3	1,067	59,539	歩A・単A S単 4号
			計	74,750	
000050 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	97	m <sup>2</sup>	2,074	201,178	97 m <sup>2</sup> 当たり B単 50号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種 なし,再生密粒度アスコン(13)	97.000	m <sup>2</sup>	2,074	201,178	歩A・単A S単 14号
			計	201,178	
000051 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	99	m <sup>2</sup>	1,356	134,244	99.2 m <sup>2</sup> 当たり B単 51号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	99.200	m <sup>2</sup>	1,186	117,651	歩A・単A S単 9号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	99.200	m <sup>2</sup>	170	16,864	歩A・単A S単 6号
			計	134,515	
000052 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	102	m <sup>2</sup>	1,352	137,904	101.5 m <sup>2</sup> 当たり B単 52号



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832 SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	101.500	m <sup>2</sup>	1,352	137,228	歩A・単A S単 8号
			計	137,228	
合 計				548,057	
・ ・ 第116-1号支線道路	1.000	式		2,853,000	
000053 作業土工	143.200	m	3,128	447,930	143.2 m当たり B単 53号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	334.400	m <sup>3</sup>	272.6	91,157	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,5.5km以下	334.400	m <sup>3</sup>	1,067	356,805	歩A・単A S単 4号
			計	447,962	
000054 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	501	m <sup>2</sup>	1,973	988,473	501.2 m <sup>2</sup> 当たり B単 54号
SA0843 SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生 密粒度アスコン(13)	501.200	m <sup>2</sup>	1,973	988,868	歩A・単A S単 13号
			計	988,868	
000055 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	516	m <sup>2</sup>	1,356	699,696	515.5 m <sup>2</sup> 当たり B単 55号
SA0834 SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	515.500	m <sup>2</sup>	1,186	611,383	歩A・単A S単 9号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	515.500	m <sup>2</sup>	170	87,635	歩A・単A S単 6号
			計	699,018	
000056 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	530	m <sup>2</sup>	1,352	716,560	529.8 m <sup>2</sup> 当たり B単 56号
SA0832 SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	529.800	m <sup>2</sup>	1,352	716,290	歩A・単A S単 8号
			計	716,290	
合 計				2,852,659	
・ ・ 第116-3号支線道路	1.000	式		502,000	
000057 作業土工	25.200	m	3,131	78,901	25.2 m当たり B単 57号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	58.900	m <sup>3</sup>	272.6	16,056	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,5.5km以下	58.900	m <sup>3</sup>	1,067	62,846	歩A・単A S単 4号
			計	78,902	
000058 舗装工 (支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm	88	m <sup>2</sup>	1,973	173,624	88.2 m <sup>2</sup> 当たり B単 58号
SA0843 SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生 密粒度アスコン(13)	88.200	m <sup>2</sup>	1,973	174,019	歩A・単A S単 13号
			計	174,019	
000059 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm	91	m <sup>2</sup>	1,356	123,396	90.7 m <sup>2</sup> 当たり B単 59号
SA0834 SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	90.700	m <sup>2</sup>	1,186	107,570	歩A・単A S単 9号
SA0831 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	90.700	m <sup>2</sup>	170	15,419	歩A・単A S単 6号
			計	122,989	
000060 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	93	m <sup>2</sup>	1,352	125,736	93.2 m <sup>2</sup> 当たり B単 60号
SA0832 SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	93.200	m <sup>2</sup>	1,352	126,006	歩A・単A S単 8号
			計	126,006	
合 計				501,657	

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	作業土工		m		40.900 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	9.200	m <sup>3</sup>	272.6	2,508	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	9.200	m <sup>3</sup>	1,244	11,445	S単 3号
	合 計				13,953	
	単 価				341	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		49.100 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	49.100	m <sup>2</sup>	2,330	114,403	S単 10号
	合 計				114,403	
	単 価				2,330	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		51.100 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生グラックラン RC-40	51.100	m <sup>2</sup>	674.5	34,467	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	51.100	m <sup>2</sup>	170	8,687	S単 6号
	合 計				43,154	
	単 価				845	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	作業土工		m		25.300 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	4.500	m <sup>3</sup>	272.6	1,227	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	4.500	m <sup>3</sup>	1,244	5,598	S単 3号
	合 計				6,825	
	単 価				270	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		23.500 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	23.500	m <sup>2</sup>	2,330	54,755	S単 10号
	合 計				54,755	
	単 価				2,330	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		24.800 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生グラックラン RC-40	24.800	m <sup>2</sup>	674.5	16,728	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	24.800	m <sup>2</sup>	170	4,216	S単 6号
	合 計				20,944	
	単 価				845	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 7号 ***					
000007	作業土工		m		66.000 m	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	34.600	m3	272.6	9,432	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	34.600	m3	1,244	43,042	S 単 3号
	合 計				52,474	
	単 価				795	
	*** B 単 - 8号 ***					
000008	舗装工(支線道路 B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		186.600 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	186.600	m <sup>2</sup>	1,328	247,805	S 単 11号
	合 計				247,805	
	単 価				1,328	
	*** B 単 - 9号 ***					
000009	路盤工(支線道路 B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		192.300 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生グラウト RC-40	192.300	m <sup>2</sup>	674.5	129,706	S 単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	192.300	m <sup>2</sup>	170	32,691	S 単 6号
	合 計				162,397	
	単 価				844	
	*** B 単 - 10号 ***					
000010	作業土工		m		136.300 m	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	88.400	m3	272.6	24,098	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	88.400	m3	1,067	94,323	S 単 4号
	合 計				118,421	
	単 価				869	
	*** B 単 - 11号 ***					
000011	舗装工(支線道路 B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		477.100 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	477.100	m <sup>2</sup>	1,328	633,589	S 単 11号
	合 計				633,589	
	単 価				1,328	
	*** B 単 - 12号 ***					
000012	路盤工(支線道路 B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		490.700 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生グラウト RC-40	490.700	m <sup>2</sup>	674.5	330,977	S 単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	490.700	m <sup>2</sup>	170	83,419	S 単 6号
	合 計				414,396	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				844	
	*** B 単 - 13号 ***					
000013	作業土工		m		103,100 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	72,900	m3	272.6	19,873	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	72,900	m3	1,244	90,688	S 単 3号
	合 計				110,561	
	単 価				1,072	
	*** B 単 - 14号 ***					
000014	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 50mm		m <sup>2</sup>		128,900 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	128,900	m <sup>2</sup>	2,975	383,478	S 単 12号
	合 計				383,478	
	単 価				2,975	
	*** B 単 - 15号 ***					
000015	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		134,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	134,000	m <sup>2</sup>	1,186	158,924	S 単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	134,000	m <sup>2</sup>	170	22,780	S 単 6号
	合 計				181,704	
	単 価				1,356	
	*** B 単 - 16号 ***					
000016	路盤工(支線道路B) RC-40 t = 300mm		m <sup>2</sup>		139,200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	139,200	m <sup>2</sup>	1,352	188,198	S 単 8号
	合 計				188,198	
	単 価				1,352	
	*** B 単 - 17号 ***					
000017	作業土工		m		46,900 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	25,500	m3	272.6	6,951	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	25,500	m3	1,244	31,722	S 単 3号
	合 計				38,673	
	単 価				825	
	*** B 単 - 18号 ***					
000018	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t = 50mm		m <sup>2</sup>		44,600 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	44,600	m <sup>2</sup>	2,975	132,685	S 単 12号
	合 計				132,685	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,975	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		46,900 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	46.900	m <sup>2</sup>	1,186	55,623	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	46.900	m <sup>2</sup>	170	7,973	S単 6号
	合 計				63,596	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		49,200 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生グラツァラン RC-40	49.200	m <sup>2</sup>	1,352	66,518	S単 8号
	合 計				66,518	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	作業土工		m		147,700 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	56.200	m <sup>3</sup>	272.6	15,320	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	56.200	m <sup>3</sup>	1,067	59,965	S単 4号
	合 計				75,285	
	単 価				510	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		325,800 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	325.800	m <sup>2</sup>	1,328	432,662	S単 11号
	合 計				432,662	
	単 価				1,328	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		336,900 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生グラツァラン RC-40	336.900	m <sup>2</sup>	674.5	227,239	S単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	336.900	m <sup>2</sup>	170	57,273	S単 6号
	合 計				284,512	
	単 価				844	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	作業土工		m		325,700 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	135.300	m <sup>3</sup>	272.6	36,883	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	135.300	m <sup>3</sup>	1,067	144,365	S単 4号
	合 計				181,248	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				556	
	*** B 単 - 25号 ***					
000025	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		1,140,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラベルコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1,140.000	m <sup>2</sup>	1,328	1,513,920	S 単 11号
	合 計				1,513,920	
	単 価				1,328	
	*** B 単 - 26号 ***					
000026	路盤工(支線道路B) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		429.100	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生グラベル RC-40	429.100	m <sup>2</sup>	674.5	289,428	S 単 7号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	429.100	m <sup>2</sup>	170	72,947	S 単 6号
	合 計				362,375	
	単 価				845	
	*** B 単 - 27号 ***					
000027	作業土工		m		40.200	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	93.900	m <sup>3</sup>	272.6	25,597	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	93.900	m <sup>3</sup>	1,067	100,191	S 単 4号
	合 計				125,788	
	単 価				3,129	
	*** B 単 - 28号 ***					
000028	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		140.700	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラベルコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	140.700	m <sup>2</sup>	1,973	277,601	S 単 13号
	合 計				277,601	
	単 価				1,973	
	*** B 単 - 29号 ***					
000029	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		144.700	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	144.700	m <sup>2</sup>	1,186	171,614	S 単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	144.700	m <sup>2</sup>	170	24,599	S 単 6号
	合 計				196,213	
	単 価				1,356	
	*** B 単 - 30号 ***					
000030	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		148.700	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生グラベル RC-40	148.700	m <sup>2</sup>	1,352	201,042	S 単 8号
	合 計				201,042	
	単 価				1,352	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 31号 ***					
000031	作業土工		m		103,400	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	105,200	m <sup>3</sup>	272.6	28,678	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ秒山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	105,200	m <sup>3</sup>	1,067	112,248	S単 4号
	合 計				140,926	
	単 価				1,363	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		181,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	181,000	m <sup>2</sup>	2,074	375,394	S単 14号
	合 計				375,394	
	単 価				2,074	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		186,100	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	186,100	m <sup>2</sup>	1,186	220,715	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	186,100	m <sup>2</sup>	170	31,637	S単 6号
	合 計				252,352	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		191,300	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生グラツツァン RC-40	191,300	m <sup>2</sup>	1,352	258,638	S単 8号
	合 計				258,638	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	作業土工		m		120,100	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	59,300	m <sup>3</sup>	272.6	16,165	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ秒山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	59,300	m <sup>3</sup>	1,067	63,273	S単 4号
	合 計				79,438	
	単 価				661	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		95,900	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	95,900	m <sup>2</sup>	2,074	198,897	S単 14号
	合 計				198,897	
	単 価				2,074	



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 37号 ***					
000037	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		101.800 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	101.800	m <sup>2</sup>	1,186	120,735	S 単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	101.800	m <sup>2</sup>	170	17,306	S 単 6号
	合 計				138,041	
	単 価				1,356	
	*** B 単 - 38号 ***					
000038	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		107.800 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	107.800	m <sup>2</sup>	1,352	145,746	S 単 8号
	合 計				145,746	
	単 価				1,352	
	*** B 単 - 39号 ***					
000039	作業土工		m		81.100 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	91.400	m <sup>3</sup>	272.6	24,916	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	91.400	m <sup>3</sup>	1,067	97,524	S 単 4号
	合 計				122,440	
	単 価				1,510	
	*** B 単 - 40号 ***					
000040	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		158.100 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	158.100	m <sup>2</sup>	2,074	327,899	S 単 14号
	合 計				327,899	
	単 価				2,074	
	*** B 単 - 41号 ***					
000041	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		162.200 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	162.200	m <sup>2</sup>	1,186	192,369	S 単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	162.200	m <sup>2</sup>	170	27,574	S 単 6号
	合 計				219,943	
	単 価				1,356	
	*** B 単 - 42号 ***					
000042	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		166.300 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	166.300	m <sup>2</sup>	1,352	224,838	S 単 8号
	合 計				224,838	
	単 価				1,352	
	*** B 単 - 43号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000043	作業土工		m		394.500 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	466.500	m3	272.6	127,168	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	466.500	m3	1,067	497,756	S単 4号
	合 計				624,924	
	単 価				1,584	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		808.700 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	808.700	m <sup>2</sup>	2,074	1,677,244	S単 14号
	合 計				1,677,244	
	単 価				2,074	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		828.500 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	828.500	m <sup>2</sup>	1,186	982,601	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	828.500	m <sup>2</sup>	170	140,845	S単 6号
	合 計				1,123,446	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		848.200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツツラン RC-40	848.200	m <sup>2</sup>	1,352	1,146,766	S単 8号
	合 計				1,146,766	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	作業土工		m		107.100 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	11.600	m3	272.6	3,162	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	11.600	m3	888.4	10,305	S単 5号
	合 計				13,467	
	単 価				126	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		374.900 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	374.900	m <sup>2</sup>	1,328	497,867	S単 11号
	合 計				497,867	
	単 価				1,328	
	*** B単 - 49号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000049	作業土工		m		45,100 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	55.800	m3	272.6	15,211	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホー山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	55.800	m3	1,067	59,539	S 単 4号
	合 計				74,750	
	単 価				1,657	
	*** B 単 - 50号 ***					
000050	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		97,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	97.000	m <sup>2</sup>	2,074	201,178	S 単 14号
	合 計				201,178	
	単 価				2,074	
	*** B 単 - 51号 ***					
000051	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		99,200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	99.200	m <sup>2</sup>	1,186	117,651	S 単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	99.200	m <sup>2</sup>	170	16,864	S 単 6号
	合 計				134,515	
	単 価				1,356	
	*** B 単 - 52号 ***					
000052	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		101,500 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	101.500	m <sup>2</sup>	1,352	137,228	S 単 8号
	合 計				137,228	
	単 価				1,352	
	*** B 単 - 53号 ***					
000053	作業土工		m		143,200 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	334.400	m3	272.6	91,157	S 単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホー山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	334.400	m3	1,067	356,805	S 単 4号
	合 計				447,962	
	単 価				3,128	
	*** B 単 - 54号 ***					
000054	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		501,200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	501.200	m <sup>2</sup>	1,973	988,868	S 単 13号
	合 計				988,868	
	単 価				1,973	
	*** B 単 - 55号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000055	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		515.500 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	515.500	m <sup>2</sup>	1,186	611,383	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	515.500	m <sup>2</sup>	170	87,635	S単 6号
	合 計				699,018	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		529.800 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｭ RC-40	529.800	m <sup>2</sup>	1,352	716,290	S単 8号
	合 計				716,290	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	作業土工		m		25.200 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	58.900	m <sup>3</sup>	272.6	16,056	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	58.900	m <sup>3</sup>	1,067	62,846	S単 4号
	合 計				78,902	
	単 価				3,131	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=50mm		m <sup>2</sup>		88.200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	88.200	m <sup>2</sup>	1,973	174,019	S単 13号
	合 計				174,019	
	単 価				1,973	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm		m <sup>2</sup>		90.700 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	90.700	m <sup>2</sup>	1,186	107,570	S単 9号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	90.700	m <sup>2</sup>	170	15,419	S単 6号
	合 計				122,989	
	単 価				1,356	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		93.200 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｭ RC-40	93.200	m <sup>2</sup>	1,352	126,006	S単 8号
	合 計				126,006	
	単 価				1,352	
	*** B単 - 61号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	S単 1号

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1,000	人	14,484	14,484	
	合 計				14,484	算出数量 1,000 人
	単 価				14,484	
	*** S単 - 2号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		272.6	
	*** S単 - 3号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,244	
	*** S単 - 4号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,067	
	*** S単 - 5号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		888.4	
	*** S 単 - 6号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		170	
	*** S 単 - 7号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		674.5	
	*** S 単 - 8号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,352	
	*** S 単 - 9号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分	路盤材 - なし あり 2層施工 -				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	なし 0mm 200mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,186	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,330	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,328	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,975	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,973	



近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単 - 2号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	標準単価			244.12		
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾗﾅ型・～超低・排対型(～2014)〕 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	22.47%	8,800	15,000	K1
R01021	運転手(特殊)	人	53.87%	28,900	25,908	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	L	23.66%	138	146	Z1
	単 価	m3			272.6	
	*** S単 - 3号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	標準単価			1,225.4		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	23,970	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	L	14.89%	138	146	Z1
	単 価	m3			1,244	
	*** S単 - 4号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	標準単価			1,050.3		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
M03005	ダンプトラック[ワンロード・デイベール] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手 (一般)	人	40.44%	23,600	23,970	R1
P34029	軽油 バレル給油	L	14.89%	138	146	Z1
	単 価	m3			1,067	
	*** S単 - 5号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バレル積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バレル積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%	875.29		
M03005	ダンプトラック[ワンロード・デイベール] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手 (一般)	人	40.44%	23,600	23,970	R1
P34029	軽油 バレル給油	L	14.89%	138	146	Z1
	単 価	m3			888.4	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		21.58% 71.86% 6.56% 0.00%	174.53		
M13018	モーターレーダ [土工用・排対型(2014)] グレード幅3.1m	供用日	17.28%	37,600	37,600	K1
F04201	ロードローラ [マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t	日	2.16%	4,480	7,420	K2
F04103	タイヤローラ [～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14 t	日	2.14%	4,550	7,320	K3
R01021	運転手 (特殊)	人	35.31%	28,900	25,908	R1
R01003	普通作業員	人	14.55%	25,400	24,276	R2
R01002	特殊作業員	人	11.35%	28,300	26,214	R3
R01001	土木一般世話役	人	10.65%	31,000	29,274	R4
P34029	軽油 バレル給油	L	6.56%	138	146	Z1
	単 価	m <sup>2</sup>			170	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	標準単価			1,289.3		
	K)機械構成比		5.72%			
	R)労務構成比		18.33%			
	Z)材料構成比		75.95%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13018	モータレダ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	3.95%	37,600	37,600	K1
F04201	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t	日	0.49%	4,480	7,420	K2
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14 t	日	0.49%	4,550	7,320	K3
R01021	運転手（特殊）	人	8.06%	28,900	25,908	R1
R01003	普通作業員	人	2.95%	25,400	24,276	R2
R01002	特殊作業員	人	2.63%	28,300	26,214	R3
R01001	土木一般世話役	人	2.16%	31,000	29,274	R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	74.21%	753,000	277,500	Z1
P34029	軽油 バレル給油	L	1.50%	138	146	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			674.5	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	標準単価			2,261.7		
	K)機械構成比		6.54%			
	R)労務構成比		20.94%			
	Z)材料構成比		72.52%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13018	モータレダ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	供用日	4.52%	37,600	37,600	K1
F04201	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t	日	0.56%	4,480	7,420	K2
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14 t	日	0.56%	4,550	7,320	K3
R01021	運転手（特殊）	人	9.23%	28,900	25,908	R1
R01003	普通作業員	人	3.36%	25,400	24,276	R2
R01002	特殊作業員	人	3.00%	28,300	26,214	R3
R01001	土木一般世話役	人	2.46%	31,000	29,274	R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	70.53%	1,255,000	555,000	Z1
P34029	軽油 バレル給油	L	1.72%	138	146	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			1,352	
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	m <sup>2</sup>			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分		路盤材			
	2)平均幅員		-			
	3)瀝青材の有無		なし			
	4)路盤材の有無		あり			
	5)施工区分		2層施工			
	6)瀝青材区分		-			
	7)長期割引単価区分		なし			
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚		0mm			
	9)路盤材全仕上り厚		200mm			
	11)材料区分		再生粒度調整砕石 RM-30			
	標準単価			1,074.3		
	K)機械構成比		13.80%			
	R)労務構成比		44.18%			
	Z)材料構成比		42.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13018	モ-タ'レ-グ [土工用・排対型(2014)]					
	ブ'レ-ド 幅3.1m	供用日	9.53%	37,600	37,600	K1
F04201	ロードローラ [マカダム・～超低・排対型(～2014)]					
	質量10～12 t	日	1.19%	4,480	7,420	K2
F04103	タイヤローラ [～超低・排対型(2011・2014)]					
	質量13～14 t	日	1.18%	4,550	7,320	K3
R01021	運転手 (特殊)					
		人	19.50%	28,900	25,908	R1
R01003	普通作業員					
		人	7.09%	25,400	24,276	R2
R01002	特殊作業員					
		人	6.32%	28,300	26,214	R3
R01001	土木一般世話役					
		人	5.19%	31,000	29,274	R4
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	m <sup>3</sup>	37.83%	320,000	420,000	Z1
P34029	軽油 バ'ト-ル給油	L	3.62%	138	146	Z2
	単 価	m <sup>2</sup>			1,186	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	m <sup>2</sup>			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ア'スファ'ルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ブ'ライムコ-ト 各種,,再生密粒度ア'スコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員		1.4m未満1層仕上厚50mm以下			
	2)1層当り平均仕上り厚		30mm			
	3)比重区分		ア'スファ'ルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> )			
	4)瀝青材料種類		ブ'ライムコ-ト 各種			
	6)材料区分		再生密粒度ア'スコ(13)			
	標準単価			2,891.1		
	K)機械構成比		0.43%			
	R)労務構成比		44.34%			
	Z)材料構成比		55.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M14181	振動ロー(舗装用)[バ'ト'ガ'イ'ド'式]					
	質量0.5～0.6t	供用日	0.24%	1,430	1,430	K1
M14301	振動コ'バ'ク'タ[前進型]					
	質量40～60kg	供用日	0.13%	356	356	K2
R01002	特殊作業員					
		人	19.57%	28,300	26,214	R1
R01003	普通作業員					
		人	14.05%	25,400	24,276	R2
R01001	土木一般世話役					
		人	4.28%	31,000	29,274	R3
J01016	再生ア'スファ'ルト混合物 (一般地域) 密粒度ア'スコ(13)	ton	50.52%	580,000	384,000	Z1
P28003	ア'スファ'ルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK-3	ton	4.48%	103,000	111,000	Z2
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.17%	154	159	Z3
P34029	軽油 バ'ト-ル給油	L	0.03%	138	146	Z4

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m <sup>2</sup>			2,330	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分		3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) グラムコト 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)			
	標準単価 K)機械構成比		1.38%	1,808.7		
	R)労務構成比		10.17%			
	Z)材料構成比		88.45%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04505	アスファルトフィニッシュ[斜型・超低騒・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m	日	0.88%	29,500	45,700	K1
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14t	日	0.14%	4,550	7,320	K2
F04201	ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 質量10～12t	日	0.13%	4,480	7,420	K3
R01003	普通作業員	人	3.66%	25,400	24,276	R1
R01021	運転手(特殊)	人	2.06%	28,900	25,908	R2
R01002	特殊作業員	人	2.03%	28,300	26,214	R3
R01001	土木一般世話役	人	0.73%	31,000	29,274	R4
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	80.70%	580,000	384,000	Z1
P28003	アスファルト乳剤( J I S 規格品 ) 浸透用 P K - 3	ton	7.17%	103,000	111,000	Z2
P34029	軽油 バトロ給油	L	0.49%	138	146	Z3
	単 価	m <sup>2</sup>			1,328	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラムコト 各種,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分		1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) グラムコト 各種 再生密粒度アスコン(13)			
	標準単価 K)機械構成比		0.43%	2,891.1		
	R)労務構成比		44.34%			
	Z)材料構成比		55.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M14181	振動ローラ(舗装用)[バッドガード式] 質量0.5～0.6t	供用日	0.24%	1,430	1,430	K1
M14301	振動コンパクタ[前進型] 質量40～60kg	供用日	0.13%	356	356	K2
R01002	特殊作業員	人	19.57%	28,300	26,214	R1
R01003	普通作業員	人	14.05%	25,400	24,276	R2
R01001	土木一般世話役	人	4.28%	31,000	29,274	R3
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	50.52%	580,000	640,000	Z1
P28003	アスファルト乳剤( J I S 規格品 ) 浸透用 P K - 3	ton	4.48%	103,000	111,000	Z2

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2 工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	0.17%	154	159	Z3
P34029	軽油 バ トー給油	L	0.03%	138	146	Z4
	単 価	m <sup>2</sup>			2,975	
	*** S 単 - 13号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生 密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚		3.0m超 50mm			
	3)比重区分 4)瀝青材料種類		アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種			
	5)長期割引単価区分 6)材料区分		なし 再生密粒度アスコ(13)			
	標準単価 K)機械構成比		1.38%	1,808.7		
	R)労務構成比		10.17%			
	Z)材料構成比		88.45%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04505	アスファルトフィニッシュ[ﾎｲｰﾙ型・～超低騒・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m	日	0.88%	29,500	45,700	K1
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14t	日	0.14%	4,550	7,320	K2
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 質量10～12t	日	0.13%	4,480	7,420	K3
R01003	普通作業員	人	3.66%	25,400	24,276	R1
R01021	運転手(特殊)	人	2.06%	28,900	25,908	R2
R01002	特殊作業員	人	2.03%	28,300	26,214	R3
R01001	土木一般世話役	人	0.73%	31,000	29,274	R4
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコ(13)	ton	80.70%	580,000	640,000	Z1
P28003	アスファルト乳剤( J I S 規格品 ) 浸透用 P K - 3	ton	7.17%	103,000	111,000	Z2
P34029	軽油 バ トー給油	L	0.49%	138	146	Z3
	単 価	m <sup>2</sup>			1,973	
	*** S 単 - 14号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1,000 m <sup>2</sup>	歩 A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各 種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚		1.4m以上3.0m以下 50mm			
	3)比重区分 4)瀝青材料種類		アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種			
	5)長期割引単価区分 6)材料区分		なし 再生密粒度アスコ(13)			
	標準単価 K)機械構成比		1.62%	1,912.7		
	R)労務構成比		14.97%			
	Z)材料構成比		83.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04501	アスファルトフィニッシュ[ﾎｲｰﾙ型・～低騒・排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m	日	1.04%	14,800	23,900	K1
F04062	振動ローラ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	0.21%	3,540	5,600	K2
F04102	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量3～4t	日	0.19%	3,250	5,350	K3
R01003	普通作業員	人	5.11%	25,400	24,276	R1
R01021	運転手(特殊)	人	3.49%	28,900	25,908	R2

近畿農政局



近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・舗装工					
・第33-1号支線道路					
000015 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm					S単 9号
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	0.001	m3	420,000	533	<共通単価置き換え>
・第33-2号支線道路					
000019 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm					S単 9号
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	0.001	m3	420,000	533	<共通単価置き換え>
・第78号支線道路					
000029 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm					S単 9号
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	0.001	m3	420,000	533	<共通単価置き換え>
・第94号支線道路					
000033 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm					S単 9号
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	0.001	m3	420,000	533	<共通単価置き換え>
・第97号支線道路					
000037 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm					S単 9号
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	0.001	m3	420,000	533	<共通単価置き換え>
・第98-1号支線道路					
000041 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm					S単 9号
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	0.001	m3	420,000	533	<共通単価置き換え>
・第107号支線道路					
000045 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm					S単 9号
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	0.001	m3	420,000	533	<共通単価置き換え>
・第116号支線道路					
000051 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm					S単 9号
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	0.001	m3	420,000	533	<共通単価置き換え>
・第116-1号支線道路					
000055 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm					S単 9号
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	0.001	m3	420,000	533	<共通単価置き換え>
・第116-3号支線道路					
000059 路盤工(支線道路B) RM-30 t=200mm					
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm					S単 9号
J03121 再生粒度調整砕石 RM-30 30～0mm	0.001	m3	420,000	533	<共通単価置き換え>

[illegible]