

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

曾我部工区整備その2工事

工 事 数 量 表  
【当初】

近畿農政局  
亀岡中部農地整備事業所

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 舗装工				
(1) 第10号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=30mm	m <sup>2</sup>	49	
路盤工（支線道路B）	RC-40 t=150mm	m <sup>2</sup>	51	
(2) 第11号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=30mm	m <sup>2</sup>	23	
路盤工（支線道路B）	RC-40 t=150mm	m <sup>2</sup>	24	
(3) 第13号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=30mm	m <sup>2</sup>	187	
路盤工（支線道路B）	RC-40 t=150mm	m <sup>2</sup>	192	
(4) 第19号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=30mm	m <sup>2</sup>	477	
路盤工（支線道路B）	RC-40 t=150mm	m <sup>2</sup>	491	
(5) 第33-1号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	129	
路盤工（支線道路B）	RM-30 t=200mm	m <sup>2</sup>	134	
路盤工（支線道路B）	RC-40 t=300mm	m <sup>2</sup>	139	
(6) 第33-2号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	45	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
路盤工(支線道路B)	RM-30 t=200mm	m <sup>2</sup>	47	
路盤工(支線道路B)	RC-40 t=300mm	m <sup>2</sup>	49	
(7)第70号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工(支線道路B)	再生密粒度アスコン t=30mm	m <sup>2</sup>	326	
路盤工(支線道路B)	RC-40 t=150mm	m <sup>2</sup>	337	
(8)第75号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工(支線道路B)	再生密粒度アスコン t=30mm	m <sup>2</sup>	1,140	
路盤工(支線道路B)	RC-40 t=150mm	m <sup>2</sup>	429	
(9)第78号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工(支線道路B)	再生密粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	141	
路盤工(支線道路B)	RM-30 t=200mm	m <sup>2</sup>	145	
路盤工(支線道路B)	RC 40 t=300mm	m <sup>2</sup>	149	
(10)第94号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工(支線道路B)	再生密粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	181	
路盤工(支線道路B)	RM-30 t=200mm	m <sup>2</sup>	186	
路盤工(支線道路B)	RC-40 t=300mm	m <sup>2</sup>	191	
(11)第97号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工(支線道路B)	再生密粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	96	
路盤工(支線道路B)	RM-30 t=200mm	m <sup>2</sup>	102	
路盤工(支線道路B)	RC-40 t=300mm	m <sup>2</sup>	108	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
( 1 2 )第98-1号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	158	
路盤工（支線道路B）	RM 30 t=200mm	m <sup>2</sup>	162	
路盤工（支線道路B）	RC-40 t=300mm	m <sup>2</sup>	166	
( 1 3 )第107号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	809	
路盤工（支線道路B）	RM-30 t=200mm	m <sup>2</sup>	829	
路盤工（支線道路B）	RC-40 t=300mm	m <sup>2</sup>	848	
( 1 4 )第114号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=30mm	m <sup>2</sup>	375	
( 1 5 )第116号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	97	
路盤工（支線道路B）	RM-30 t=200mm	m <sup>2</sup>	99	
路盤工（支線道路B）	RC-40 t=300mm	m <sup>2</sup>	102	
( 1 6 )第116-1号支線道路				
作業土工		式	1	
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	501	
路盤工（支線道路B）	RM-30 t=200mm	m <sup>2</sup>	516	
路盤工（支線道路B）	RC-40 t=300mm	m <sup>2</sup>	530	
( 1 7 )第116-3号支線道路				
作業土工		式	1	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
舗装工（支線道路B）	再生密粒度アスコン t=50mm	m <sup>2</sup>	88	
路盤工（支線道路B）	RM-30 t=200mm	m <sup>2</sup>	91	
路盤工（支線道路B）	RC-40 t=300mm	m <sup>2</sup>	93	
2. 仮設工				
（1）安全費				
交通誘導警備員		人	20	
3. その他				