

令和7年度

亀岡中部農地整備事業
曾我部工区整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 犬飼区				
(1) 法面復旧 (A型)	327番圃場			
法面復旧		m	5.000	
(2) 柵蓋設置 (451-1ほ場)				
柵蓋設置		箇所	1.000	
(3) 柵漏水修繕 (327番ほ場)				
柵漏水修繕 (327番ほ場)		箇所	2.000	
(4) 水路修繕 (463番ほ場)				
二次製品柵設置工	1050型	箇所	2	
重圧管布設	φ 450	m	4.5	
塩ビ管設置		m	12.300	
巻き立てコンクリート	重圧管 φ 450	箇所	1.000	
巻き立てコンクリート	塩ビ管 φ 450	箇所	1.000	
2. 春日部区				
(1) 法面復旧 (A型)	23・33番圃場			
法面復旧		m	10.000	
(2) 湧水処理工	2 番ほ場			
湧水処理工	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) φ 75, 単粒砕石 4 号	m	29	
水平水閘接続管 (標準)	VU φ 75	箇所	1	
放流管	VU φ 75	m	4.0	
接合部品	VU φ 75用水平水閘, ソケット, エンドキャップ	式	1	
(3) 取水口修繕	24・25番圃場他			
取水口修繕		箇所	2.000	
(4) 一筆排水工	98番ほ場			
排水柵設置工	550型	箇所	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)石礫除去	410番ほ場			
石礫除去		ha	0.330	
(6)用水路嵩上げ	130 1・135番ほ場			
用水路嵩上げ		m	20.000	
(7)現場打L型水路	27番ほ場			
現場打L型水路		m	23.400	
(8)柵嵩上げ	23番ほ場			
柵嵩上げ		箇所	1.000	
(9)基盤嵩上げ	17番ほ場			
基盤嵩上げ		m ²	100.000	
3. 法貴区				
(1)法面復旧 (A型)	302・311・392番圃場			
法面復旧		m	15.000	
(2)漏水対策工	249・250番ほ場			
漏水対策工		m	91.200	
(3)表土整地 (363番地)	t=5cm			
表土整地		m ³	250.000	
4. 中区				
(1)法面復旧 (A型)	41・146・237番圃場			
法面復旧		m	13.000	
(2)柵漏水修繕 (265番ほ場)				
柵漏水修繕 (265番ほ場)		箇所	1.000	
(3)湧水処理工	43・238番ほ場			
被覆材投入		m	200.000	
(4)取水口修繕	46・53番圃場他			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
取水口修繕		箇所	2.000	
(5)一筆排水工	145番ほ場			
排水柵設置工	550型	箇所	1	
5. 寺区				
(1)法面復旧 (A型)	51番圃場			
法面復旧		m	3.000	
(2)植生土のう設置	168番ほ場			
植生土のう積工		袋	10.000	
6. その他				