

令和7年度

亀岡中部農地整備事業  
曾我部工区整備工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局  
亀岡中部農地整備事業所

## 工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 7 年 1 1 月ーA
工種区分	水路工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1 年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休 2 日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

## 積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 犬飼区				
・ ・ 法面復旧（A型）	327番圃場			
・ ・ ・ 法面復旧		m	5.000	算出数量：10.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	7.300	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	16.800	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:はね付け+まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	4.500	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	10.600	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m <sup>2</sup>	30.500	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ 柵蓋設置（451-1ほ場）				
・ ・ ・ 柵蓋設置		箇所	1.000	算出数量：10.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離: , ,規格区分:18 8 25(20)(高炉B) W/C65%	m3	2.200	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m <sup>2</sup>	21.600	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約: -, 夜間作業:無し, 構造物区分:差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.072	
グレーチング蓋	T-14 □700,,	組	10.000	
・ ・ 桝漏水修繕 (327番ほ場)				
・ ・ ・ 桝漏水修繕 (327番ほ場)		箇所	2.000	算出数量: 10.000 箇所
モルタル工	モルタル区分:防水モルタル, 施工区分:壁, 塗厚:25mm	m <sup>2</sup>	43.700	
・ ・ 水路修繕 (463番ほ場)				
・ ・ ・ 二次製品桝設置工	1050型	箇所	2.000	算出数量: 10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	32.800	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m <sup>2</sup>	25.800	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	基	10.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
合流桝 (1050型)	1050×1050×820,,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2.800	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m <sup>2</sup>	21.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18 8 25(20)(高炉B) W/C65%	m3	2.600	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	15.300	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	13.800	
・・・重圧管布設	φ450	m	4.500	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	9.400	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m <sup>2</sup>	6.000	
*普通作業員		人		
生モルタル(普通)	, 配合 1:3,	m3	0.100	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.300	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m <sup>3</sup>	-	
重圧管布設	φ450,長期割なし	m	10.000	算出数量:1.000 m
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	日	0.070	
*普通作業員		人	0.109	
*運転手(特殊)		人	0.049	
*土木一般世話役		人	0.029	
*特殊作業員		人	0.019	
*重圧管	φ450 L=2000 1種,,	個	0.500	
*軽油	パトロール給油	L	2.395	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m <sup>3</sup>	6.700	
*バックホ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m <sup>3</sup>	6.000	
・・・塩ビ管設置		m	12.300	算出数量:10.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,障害の有無:-,施工数量:標準以外,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m <sup>3</sup>	19.800	
*小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m <sup>2</sup>	6.500	
*普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m <sup>3</sup>	18.100	
*小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m <sup>3</sup>	18.100	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分:VU,管径区分(mm):450mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	10.000	
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:人力,施工区分Ⅱ:昼間施工,	m <sup>3</sup>	0.010	
・・・巻き立てコンクリート	重圧管 φ450	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所

SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m <sup>2</sup>	1.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・巻き立てコンクリート	塩ビ管φ450	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m <sup>2</sup>	0.700	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・春日部区				
・・・法面復旧(A型)	23・33番圃場			
・・・法面復旧		m	10.000	算出数量:10.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	7.300	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	16.800	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:はね付け+まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	4.500	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	10.600	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m <sup>2</sup>	30.500	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・湧水処理工	2番ほ場			
・・・湧水処理工	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒砕石4号	m	29.000	算出数量:1.000 m
暗渠排水工(バックホウ掘削)	掘削深(m):0.5≦h≦0.7m,排水管の種類:暗渠排水管(定尺管),口径区分(mm):φ50~75mm	m	1.000	
暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	小運搬区分:人力,材料区分:暗渠排水管(定尺管),機械区分:-,運搬距離区分:50m以下,	m	1.000	
高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	φ75,有孔管,,	m	1.000	
暗渠排水工(小運搬(被覆材))	材料区分:砕石,機械区分:不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2~3t,運搬距離区分:50m以下,	m3	0.100	
単粒度砕石	,4号 30~20mm,	m3	0.100	
・・・水平水閘接続管(標準)	VUφ75	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):75mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	6.100	
・・・放流管	VUφ75	m	4.000	算出数量:1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):75mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	1.000	
・・・接合部品	VUφ75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ	式	1.000	算出数量:1.000 式
水平水閘	φ75,,	個	1.000	
ポリエチレン暗渠排水管接合部品	φ75,変換ソケット,,	個	1.000	
ポリエチレン暗渠排水管接合部品	φ75,エンドキャップ,,	個	1.000	
・・取水口修繕	24・25番圃場他			
・・・取水口修繕		箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
漏水対策	防水材塗布	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
*普通作業員		人	1.000	
*雑品			0.100	
*シーラントマスター	シリコーン混和物 330ml/本,,	本	1.000	
・・一筆排水工	98番ほ場			
・・・排水桝設置工	550型	箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	2.300	



*バックホ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	2.200	
*バックホ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日		
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:タンパ(Ⅰ)	m3	2.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m <sup>2</sup>	0.800	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	基	10.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
一筆排水柵	320×230×550,,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m <sup>2</sup>	2.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人		
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.200	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・石礫除去	410番ほ場			
・・・石礫除去		ha	0.330	算出数量:1.000 ha
人力石礫除去工	10a当たり除去量(m3/10a未満):0〜4m3/10a, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	ha	1.000	
・・用水路嵩上げ	130-1・135番ほ場			
・・・用水路嵩上げ		m	20.000	算出数量:10.000 m

SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用: ,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.200	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m <sup>2</sup>	1.200	
*普通作業員		人	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.100	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:タンパ(Ⅰ)	m3	1.000	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m <sup>2</sup>	4.200	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日		
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.600	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m <sup>2</sup>	6.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
・ ・ 現場打L型水路	27番ほ場			
・ ・ ・ 現場打L型水路		m	23.400	算出数量:10.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,障害の有無:-,施工数量:標準以外,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	5.000	
*小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m <sup>2</sup>	7.000	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m <sup>2</sup>	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC 40 40～0mm	m3		
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3	3.900	
*小型バックホ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:タンパ(Ⅰ)	m3	3.900	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m <sup>2</sup>	13.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.700	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 桷嵩上げ	23番ほ場			
・ ・ ・ 桷嵩上げ		箇所	1.000	算出数量:10.000 箇所

SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m <sup>2</sup>	11.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工規模:10t未満,時間的制約:-,夜間作業:無し,構造物区分:差筋及び杭頭処理,太径鉄筋量:10%未満	ton	0.018	
・・基盤嵩上げ	17番ほ場			
・・・基盤嵩上げ		m <sup>2</sup>	100.000	算出数量:100.000 m <sup>2</sup>
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m <sup>2</sup>	100.000	
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m <sup>2</sup>	100.000	
土取場	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3	5.000	
*小型バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:小規模,積込機種・規格:バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:1.0km以下	m3	5.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	5.000	
*ブルドーザー[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)]	7t級 7〜9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒音・排(〜2014)]	質量11〜12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・法貴区				
・・法面復旧(A型)	302・311・392番圃場			

・・・ 法面復旧		m	15.000	算出数量：10.000 m
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オーブソカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	7.300	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
* 運転手（特殊）		人	－	
* 軽油	パトロール給油	L	－	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：小規模(標準)	m3	16.800	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	－	
* 運転手（特殊）		人	－	
* 軽油	パトロール給油	L	－	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：はね付け+まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	4.500	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：なし	m3	10.600	
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：有り，現場制約の有無：無し，土質：砂質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：なし	m <sup>2</sup>	30.500	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	－	
* 普通作業員		人	－	
* 運転手（特殊）		人	－	
* 土木一般世話役		人	－	
* 軽油	パトロール給油	L	－	
・・・ 漏水対策工	249・250番ほ場			
・・・ 漏水対策工		m	91.200	算出数量：10.000 m
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：上記以外(小規模)，押土の有無：，障害の有無：－，施工数量：標準以外，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	3.400	
* 小型バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	－	
* 運転手（特殊）		人	－	
* 軽油	パトロール給油	L	－	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	3.800	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：－，障害の有無：－，長期割引単価区分：なし	m3	3.400	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	－	
* 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	－	
* 運転手（特殊）		人	－	
* 普通作業員		人	－	
* 軽油	パトロール給油	L	－	

SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m <sup>2</sup>	9.200	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m <sup>2</sup>	10.000	
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m <sup>2</sup>	10.000	
合成ゴムシート布設	シート厚:1.5mm	m <sup>2</sup>	20.000	
・表土整地(363番地)	t=5cm			
・・・表土整地		m3	250.000	算出数量:1.000 m3
SP 押土(ルーズ)	土質:土砂	m3	1.000	
*フルターサ[湿地・排対型(3次)]	20t級	供用日	-	
*運転手(特殊)		人		
*軽油	パトロール給油	L	-	
・中区				
・・・法面復旧(A型)	41・146・237番圃場			
・・・法面復旧		m	13.000	算出数量:10.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	7.300	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日		
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	16.800	
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:はね付け+まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	4.500	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	10.600	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m <sup>2</sup>	30.500	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	

* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 桧漏水修繕（265番ほ場）				
・ ・ ・ 桧漏水修繕（265番ほ場）		箇所	1.000	算出数量：10.000 箇所
モルタル工	モルタル区分：防水モルタル，施工区分：壁，塗厚：25mm	m <sup>2</sup>	43.700	
・ ・ 湧水処理工	43・238番ほ場			
・ ・ ・ 被覆材投入		m	200.000	算出数量：10.000 m
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土掘削，長期割引単価区分（賃料機械）：なし	m <sup>2</sup>	1.000	
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土埋戻，長期割引単価区分（賃料機械）：なし	m <sup>2</sup>	1.000	
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），土留方式の種類：-，障害の有無：-	m <sup>3</sup>	1.000	
* バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型（2次）]	標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
単粒度碎石	，4号 30～20mm，	m <sup>3</sup>	2.500	
・ ・ 取水口修繕	46・53番圃場他			
・ ・ ・ 取水口修繕		箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
漏水対策	防水材塗布	箇所	1.000	算出数量：10.000 箇所
* 普通作業員		人	1.000	
* 雑品			0.100	
* シーラントマスター	シリコーン混和物 330ml/本，，	本	1.000	
・ ・ 一筆排水工	145番ほ場			
・ ・ ・ 排水桧設置工	550型	箇所	1.000	算出数量：10.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m <sup>3</sup>	2.300	
* バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対（2014）]	標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m <sup>3</sup>	2.200	
* バックホウ[クロー型・排対型（1次）]	標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：タンパ（Ⅰ）	m <sup>3</sup>	2.000	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m <sup>2</sup>	0.800	

* 普通作業員		人	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下, 基礎砕石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	基	10.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
一筆排水枡	320×230×550,,	個	10.000	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m <sup>2</sup>	2.600	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	0.200	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・ 寺区				
・ ・ 法面復旧 (A型)	51番圃場			
・ ・ ・ 法面復旧		m	3.000	算出数量:10.000 m
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オーブンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	7.300	
* バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	16.800	
* バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:はね付け+まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	4.500	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0～4.0ton, 長期割引単価区分:なし	m3	10.600	



SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m <sup>2</sup>	30.500	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
・・植生土のう設置	168番ほ場			
・・・植生土のう積工		袋	10.000	算出数量:1.000 袋
植生土のう工	仕拵え～設置	袋	1.000	算出数量:500.000 袋
*普通作業員		人	9.900	
*植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ,,	枚	500.000	