

令和7年度

亀岡中部農地整備事業
本梅工区整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 本梅その10	西加舎			
(1)安全対策工	201番ほ場【10-1】			
アスファルト舗装切断・撤去・復旧	t=50	箇所	12	
ガードレール設置	土中用 C-4E 曲支柱	m	44.0	
ガードレール設置	土中用 C-4E 直支柱	m	52.0	
2. 本梅その11	西加舎			
(1)整地工	154番ほ場【11-1】			
整地工		ha	0.070	
管理畦畔工(KRK500)		m	20	
3. 本梅その12	西加舎			
(1)湧水処理工(タイプⅠ)	134-1番ほ場【12-1】			
表土掘削・埋戻し	t=150	m ²	45	
湧水処理工	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75,単粒碎石4号	m	15	
接合部品	φ75 チーズT管	箇所	1	
4. 本梅その13	西加舎			
(1)湧水処理工(タイプⅡ)	119番ほ場【13-1】			
土水路設置工	湧水処理工	m	52.0	
排水管設置	VPφ150 無孔管	m	6.0	
(2)湧水処理工(タイプⅡ)	121番ほ場【13-2】			
土水路設置工	湧水処理工	m	61.0	
排水管設置	VPφ150 無孔管	m	5.0	
5. 本梅その14	西加舎			
(1)湧水処理工(タイプⅡ)	100番ほ場【14-1】			
土水路設置工	湧水処理工	m	15.0	
排水管設置	VPφ150 無孔管	m	4.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6. 本梅その15	西加舎			
(1) 整地工	179番ほ場【15-1】			
整地工		ha	0.100	
管理畦畔工(KRK500)		m	58	
(2) 湧水処理工 (タイプⅡ)	176番ほ場【15-2】			
土水路設置工	湧水処理工	m	83.0	
排水管設置	VPφ150 無孔管	m	5.0	
(3) 湧水処理工 (タイプⅡ)	165番ほ場【15-3】			
土水路設置工	湧水処理工	m	100.0	
排水管設置	VPφ150 無孔管	m	5.0	
7. 本梅その17	西加舎			
(1) 路肩湧水処理工	第42-1号支線道路【17-1】			
湧水処理工	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)φ75, 単粒碎石4号	m	60	
8. 本梅その18	西加舎			
(1) 既設柵嵩上げ工	t=300			
既設柵嵩上げ	L2000×B200×H300	箇所	1.000	
差し筋	D13×L300	本	36	
9. 石礫搬出工	桂川西			
(1) 石礫搬出工				
石礫搬出工		m3	209.000	
10. その他				