



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 7 年度  
亀岡中部農地整備事業  
余部・安町工区表土掘削工事

# 積 算 書

( 当初 )

近畿農政局  
亀岡中部農地整備事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名 亀岡中部農地整備事業  
 工事名 余部・安町工区表土掘削工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			8,810,000	
・工事原価			7,174,000	
純工事費			5,025,000	
・直接工事費			4,290,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	4,209,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	81,000	
・間接工事費			2,884,000	
・共通仮設費			735,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$4,290,000 \times ((12.600 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			562,000	
・運搬費	1.000	式	75,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			98,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$4,290,000 \times (2.290)$			98,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			2,149,000	
・現場管理費(率計上)				
$5,025,000 \times ((40.730 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			2,149,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$7,174,000 \times (22.790 \times 1.000 + 0.04)$			1,637,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局



近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区表土掘削工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	表土掘削		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00001	耕地復旧(表土掘削) ハツタ0.45m3	10,000.000	m <sup>3</sup>	85	850,000	T単 1号
	合 計				850,000	
	単 価				850,000	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	土砂運搬 運搬距離30m～50m		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m <sup>3</sup>	781	781	S単 1号
	合 計				781	
	単 価				781	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	土砂運搬 運搬距離100m未満		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	1.000	m <sup>3</sup>	853	853	S単 2号
	合 計				853	
	単 価				853	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	土砂運搬 運搬距離150m未満		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満	1.000	m <sup>3</sup>	922	922	S単 3号
	合 計				922	
	単 価				922	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	敷鉄板 t=22mm		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
T00002	敷鉄板設置・撤去工 供用日数:110,使用回数:2	1.000	m <sup>2</sup>	1,223	1,223	T単 2号
	合 計				1,223	
	単 価				1,223	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	S単 9号
	合 計				14,484	
	単 価				14,484	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	輸送費(敷鉄板) 余部・安町工区その5工事工区		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0	1.000	ton	11,700	11,700	S単 13号
	合 計				11,700	
	単 価				11,700	

[illegible]

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区表土掘削工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	144	11,088	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				55,522	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		781	
	*** S単 - 2号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	144	11,088	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				55,522	算出数量 65.100 m3
	単 価		m3		853	
	*** S単 - 3号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,150m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 150m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27973	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ラ型油圧ダンプ 4.0～5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 バト-ル給油	77.000	L	144	11,088	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				55,522	算出数量 60.200 m3
	単 価		m3		922	
	*** S単 - 4号 ***					
S02112	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 10,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単 - 5号 ***					



事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	余部・安町工区表土掘削工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02114	敷鉄板		m <sup>2</sup> 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3068 [ 賃料 ]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*3068 [ 賃料 ]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	990円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*3068 [ 賃料 ]	1.000	m <sup>2</sup> 供用日	990	990	
	合 計				990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				990	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02114	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3068 [ 整備費 ]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03042		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*3068 [ 整備費 ]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	770円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03042	敷鉄板 22*1524*3068 [ 整備費 ]	1.000	m <sup>2</sup>	770	770	
	合 計				770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合 計				24,276	算出数量 1.000 人
	単 価				24,276	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	
	合 計				14,484	算出数量 1.000 人
	単 価				14,484	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	余部・安町工区表土掘削工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,000	L		144	
	合 計				144	算出数量 1,000 各単位
	単 価				144	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人		25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1,000 人
	単 価		人		25,908	
	*** S 単 - 12号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型),山0.45(平0.35),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰ型) 山0.45(平0.35)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり				
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1,500	日		6,220	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	50,000	L		144	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人		25,908	
	合 計				42,438	算出数量 1,000 日
	単 価		日		42,438	
	*** S 単 - 13号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton		8,700	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton		3,000	
	合 計				11,700	算出数量 1,000 ton

近畿農政局

近畿農政局