

令和7年度

亀岡中部農地整備事業
余部・安町工区表土掘削工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 7 年 1 2 月ーA
工種区分	ほ場整備工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・余部・安町工区その5工事工区				
・表土掘削	文化財調査関係			
・表土掘削		ha	2.620	算出数量：1.000 ha
耕地復旧（表土掘削）	バックホウ0.45m ³	m ²	10,000.000	算出数量：499.000 m ²
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～3次）]	機械区分：バックホウ（クロー型），規格：山0.45（平0.35），長期割引単価区分（賃料機械）：あり	日	1.000	
・土砂運搬	運搬距離30m～50m	m ³	576.000	算出数量：1.000 m ³
機械小運搬（土砂類、生コン）	材料：砂・砂利・栗石，運搬距離区分：30～50m	m ³	1.000	
・土砂運搬	運搬距離100m未満	m ³	1,559.000	算出数量：1.000 m ³
機械小運搬（土砂類、生コン）	材料：砂・砂利・栗石，運搬距離区分：100m未満	m ³	1.000	
・土砂運搬	運搬距離150m未満	m ³	219.000	算出数量：1.000 m ³
機械小運搬（土砂類、生コン）	材料：砂・砂利・栗石，運搬距離区分：150m未満	m ³	1.000	
直接工事費（仮設工）				
・余部安町その5工事工区				
・敷鉄板				
・敷鉄板	t=22mm	m ²	18.600	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	供用日数：110，使用回数：2	m ²	1.000	算出数量：1,000.000 m ²
*敷鉄板	仮設材規格：22*1524*3068 [賃料]	m ² 供用日	500.000	
*敷鉄板	仮設材規格：22*1524*3068 [整備費]	m ²	500.000	
*特殊作業員		人	3.538	
*普通作業員		人	3.538	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2011）]	機械器具規格：標準バックホウ容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊能力2.9t	日	4.052	
*軽油	バックホウ給油，	L	198.280	
*運転手（特殊）		人	3.550	
・交通誘導警備員				
・交通誘導警備員		人	4.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
運搬費				
・輸送費				
・輸送費				
・輸送費（敷鉄板）	余部・安町工区その5工事工区	ton	6.420	算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	