



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

亀岡中部農地整備事業

曾我部工区区画整理その32工事

# 積算書

(第2回変更)

近畿農政局  
亀岡中部農地整備事業所







事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(67,690,000)	
			82,250,000	
・工事原価			(57,305,000)	
			66,032,000	
純工事費			(41,800,000)	
			48,379,000	
・直接工事費			(37,023,000)	
			42,987,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(37,023,000)	
	1.000	式	42,834,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " )		(0)	
	1.000	式	153,000	
・間接工事費			(20,282,000)	
			23,045,000	
・・・共通仮設費			(4,777,000)	
			5,392,000	
・・・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	153,000	
・・・運搬費～管轄費等				
			(4,246,000)	
			4,821,000	
・・・運搬費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・準備費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・安全費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・管轄費等	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			(378,000)	
			418,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(378,000)	
			418,000	
・・・現場環境改善費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(15,505,000)	
			17,653,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(15,505,000)	
			17,653,000	
・・・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(10,385,000)	
			11,763,000	
・一括計上価格	( " )		(0)	
	1.000	式	4,460,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(246,000)	
			277,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	4,821,000
B = 今回対象金額	43,140,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	4,246,000
C 2 = 変更前の対象金額	37,176,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	11.34%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	11.59%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	418,000
B = 今回対象金額	42,710,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	378,000
C 2 = 変更前の対象金額	36,777,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.02%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	1.07%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	17,653,000
B' = 今回対象金額	48,379,000
B = 率算定対象金額	48,450,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	15,505,000
C 2 = 変更前の対象金額	41,800,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	36.89%
D 2 = C 2'を積算基準書の率式に代入した値	37.50%
C 2' = 変更前の率算定対象金額	41,863,000
一般管理費等	
B x C x D	11,763,000
B = 今回対象金額	66,032,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	10,385,000
C 2 = 変更前の対象金額	57,305,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.99%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	18.30%

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部丁区画整理その32工事（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(37,023,000) 42,834,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(37,023,000) 42,834,000	
・整地工	1.000	式	(8,648,000) 8,954,000	
・・整地工	1.000	式	( " ) 5,526,000	
・・畦畔工	1.000	式	(1,627,000) 1,823,000	
・・進入路工	1.000	式	(62,000) 69,000	
・・一筆取水工	1.000	式	(90,000) 84,000	
・・一筆排水工	1.000	式	(601,000) 590,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(742,000) 862,000	
・道路工	1.000	式	(3,437,000) 4,317,000	
・・第50号支線道路 全幅4.0m	1.000	式	(1,563,000) 1,345,000	
・・第50-1号支線道路 拡幅2.0m	1.000	式	(166,000) 615,000	
・・第51号支線道路 全幅4.0m	1.000	式	(496,000) 415,000	
・・第52号支線道路 全幅4.0m	1.000	式	(495,000) 378,000	
・・第53号支線道路 全幅4.0m	1.000	式	(605,000) 1,459,000	
・・第53-1号支線道路 全幅4.0m	1.000	式	(112,000) 105,000	
・用水路工	1.000	式	(14,782,000) 17,159,000	
・・第87号支線用水路 HP-250	1.000	式	(719,000) 549,000	
・・第88号支線用水路 UF-250	1.000	式	(1,096,000) 1,735,000	
・・第88-1号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式	(532,000) 0	
・・第88-2号支線用水路 UF-400	(1.000) 0.000	式	(627,000) 0	
・・第88-3号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式	(582,000) 0	
・・第89号支線用水路 現場打水路600×600	1.000	式	(0) 1,495,000	
・・第90号支線用水路 UF-250	1.000	式	(565,000) 1,348,000	
・・第91号支線用水路 現場打水路 600×600	1.000	式	(1,547,000) 2,123,000	
・・第91-1号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式	(685,000) 0	
・・第92号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式	(618,000) 0	
・・第92-1号支線用水路 UF-350	1.000	式	(1,186,000) 762,000	
・・第92-2号支線用水路 UF-300	1.000	式	(182,000) 1,151,000	
・・第92-3号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式	(616,000) 0	
・・第92-4号支線用水路 UF-250	(1.000) 0.000	式	(157,000) 0	
・・第92-5号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式	(739,000) 0	
・・第93号支線用水路 UF-300	1.000	式	(0) 1,908,000	
・・第94号支線用水路 UF-250	1.000	式	(0) 3,456,000	
・・第95号支線用水路 UF-250	1.000	式	(0) 1,336,000	
・・第96号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式	(1,447,000) 0	
・・第98号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式	(1,246,000) 0	
・・第99号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式	(1,754,000) 0	
・・第99-1号支線用水路 UF-250	(1.000) 0.000	式	(484,000) 0	









事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(37,023,000)	
・整地工				42,834,000	
・・整地工	1.000	式		(8,648,000)	
				8,954,000	
	1.000	式		( " )	
				5,526,000	
000001 表土扱い	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
表土戻し+整地	1.61	ha	1,149,730	1,851,065	B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.61	ha	2,282,475	3,674,785	B単 2号
合 計				( " )	
				5,525,850	
・・畦畔工				(1,627,000)	
	1.000	式		1,823,000	
000003 潜水畦畔工(Aタイプ)	(77)		( " )	(61,138)	歩A・単A [単価B]
田差 0.01<H 0.50	713	m	794	566,122	B単 3号
000004 潜水畦畔工(Bタイプ)	(267)		( " )	(300,108)	歩A・単A [単価B]
田差 0.50<H 1.00	251	m	1,124	282,124	B単 4号
000005 潜水畦畔工(Cタイプ・小段なし)	(255)		( " )	(398,310)	歩A・単A [単価B]
田差 1.01<H 1.50	83	m	1,562	129,646	B単 5号
000006 潜水畦畔工(Dタイプ)	(187)		( " )	(403,920)	歩A・単A [単価B]
田差 H=1.51<H 2.00	329	m	2,160	710,640	B単 6号
000007 潜水畦畔工(Sタイプ)	(461)		( " )	(290,430)	歩A・単A [単価B]
田差 H=0.00	0.0	m	630	0	B単 7号
000008 管理畦畔工(KRK500)	(401)		( " )	(172,831)	歩A・単A [単価B]
	312	m	431	134,472	B単 8号
合 計				(1,626,737)	
				1,823,004	
・・進入路工				(62,000)	
	1.000	式		69,000	
000009 進入路工(1型)	(2)		( " )	(732)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 H=0.3	3	箇所	366	1,098	B単 9号
000010 進入路工(2型)	(1)		( " )	(833)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.3<H 0.60	3	箇所	833	2,499	B単 10号
000011 進入路工(3型)	(7)		( " )	(16,373)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.60<H 0.90	5	箇所	2,339	11,695	B単 11号
000012 進入路工(4型)	(4)		( " )	(17,664)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 0.90<H 1.20	1	箇所	4,416	4,416	B単 12号
000013 進入路工(5型)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
W=4.0 1.20<H 1.50	2	箇所	7,452	14,904	B単 13号
000014 進入路工(6型)	(1)		( " )	(11,326)	歩A・単A [単価B]
W=4.0 1.50<H 1.80	3	箇所	11,326	33,978	B単 14号
合 計				(61,832)	
				68,590	
・・一筆取水工				(90,000)	
	1.000	式		84,000	
000015 取水管設置	(15.5)		( " )	(52,623)	歩A・単A [単価B]
V P 150	13.7	m	3,395	46,512	B単 15号
000016 分水栓	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
B-150	16	個	2,361	37,776	B単 16号
合 計				(90,399)	
				84,288	
・・一筆排水工				(601,000)	
	1.000	式		590,000	
000017 排水樹設置工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
550型	17	個	16,464	279,888	B単 17号
000018 排水管設置工	(39.0)		( " )	(172,887)	歩A・単A [単価B]
V P 150	38.0	m	4,433	168,454	B単 18号
000019 排水管設置工	(15.400)		( " )	(128,975)	歩A・単A [単価B]
HP 150	14.600	m	8,375	122,275	B単 19号
000020 塩ビ管用継手	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
150 90°エルボ	15	個	1,266	18,990	B単 20号
合 計				(600,740)	
				589,607	
・・構造物撤去工				(742,000)	
	1.000	式		862,000	
000021 コンクリート構造物取壊し	(17)		( " )	(122,213)	歩A・単A [単価B]
無筋	26	m3	7,189	186,914	B単 21号
000022 コンクリート構造物取壊し	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装 t=10cm	46	m <sup>2</sup>	202	9,292	B単 22号
000023 コンクリート構造物運搬・処理	(22)		( " )	(134,244)	歩A・単A [単価B]
無筋	31	m3	6,102	189,162	B単 23号
000024 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
鉄筋	6.0	m3	22,889	137,334	B単 24号
000025 コンクリート構造物取壊し・運搬・処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
コンクリート二次製品	14	m3	24,087	337,218	B単 25号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000026 廃プラスチック運搬・処理	( " ) 0.1	m3	( " ) 16,367	( " ) 1,637	歩A・単A [単価B] B単 26号
合計				(741,938) 861,557	
・道路工				(3,437,000) 4,317,000	
・第50号支線道路 全幅4.0m	1.000	式		(1,563,000) 1,345,000	
000027 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(1,112) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 620	(689,440) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
000194 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000) 1,110	m <sup>2</sup>	(0) 662	(0) 734,820	歩A・単A [単価B] B単 194号
000028 路体工(支線道路B)	(380.900) 0.000	m	( " ) 2,103	(801,033) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000195 路体工(支線道路B)	(0.000) 380.100	m	(0) 1,387	(0) 527,199	歩A・単A [単価B] B単 195号
000029 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(5) 0	箇所	( " ) 2,145	(10,725) 0	歩A・単A [単価B] B単 29号
000196 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(0.000) 3	箇所	(0) 2,052	(0) 6,156	歩A・単A [単価B] B単 196号
000030 舗装工(支線道路A) 再生密粒度アスコン t30mm	(39.800) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 1,200	(47,760) 0	歩A・単A [単価B] B単 30号
000197 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm	(0.000) 36	m <sup>2</sup>	(0) 1,491	(0) 53,676	歩A・単A [単価B] B単 197号
000031 路盤工(支線道路A) RC-40 t=150mm	(40.800) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 347	(14,158) 0	歩A・単A [単価B] B単 31号
000198 路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000) 41	m <sup>2</sup>	(0) 561	(0) 23,001	歩A・単A [単価B] B単 198号
合計				(1,563,116) 1,344,852	
・第50-1号支線道路 拡幅2.0m	1.000	式		(166,000) 615,000	
000032 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(91) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 620	(56,420) 0	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 路体工(支線道路B)	(91.400) 0.000	m	( " ) 1,202	(109,863) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000199 舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm	(0.000) 180	m <sup>2</sup>	(0) 1,292	(0) 232,560	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 路盤工(支線道路B) RM-30 t=220mm	(0.000) 180	m <sup>2</sup>	(0) 1,012	(0) 182,160	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm	(0.000) 180	m <sup>2</sup>	(0) 1,113	(0) 200,340	歩A・単A [単価B] B単 201号
合計				(166,283) 615,060	
・第51号支線道路 全幅4.0m	1.000	式		(496,000) 415,000	
000034 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(347) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 620	(215,140) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号
000202 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000) 355	m <sup>2</sup>	(0) 662	(0) 235,010	歩A・単A [単価B] B単 202号
000035 路体工(支線道路B)	(115.800) 0.000	m	( " ) 2,387	(276,415) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
000203 路体工(支線道路B)	(0.000) 118.300	m	(0) 1,484	(0) 175,557	歩A・単A [単価B] B単 203号
000036 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(2) 0	箇所	( " ) 2,145	(4,290) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
000204 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(0.000) 2	箇所	(0) 2,052	(0) 4,104	歩A・単A [単価B] B単 204号
合計				(495,845) 414,671	
・第52号支線道路 全幅4.0m	1.000	式		(495,000) 378,000	
000037 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(349) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 620	(216,380) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
000205 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000) 346	m <sup>2</sup>	(0) 662	(0) 229,052	歩A・単A [単価B] B単 205号
000038 路体工(支線道路B)	(116.400) 0.000	m	( " ) 2,359	(274,588) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
000206 路体工(支線道路B)	(0.000) 115.400	m	(0) 1,291	(0) 148,981	歩A・単A [単価B] B単 206号
000039 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(2) 0	箇所	( " ) 2,145	(4,290) 0	歩A・単A [単価B] B単 39号
合計				(495,258) 378,033	
・第53号支線道路 全幅4.0m	1.000	式		(605,000) 1,459,000	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000040 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(542) 0.0	( " ) ㎡	620	(336,040) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000207 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000) 417	(0) ㎡	662	(0) 276,054	歩A・単A [単価B] B単 207号
000041 路体工(支線道路B)	(180.700) 0.000	( " ) m	1,455	(262,919) 0	歩A・単A [単価B] B単 41号
000208 路体工(支線道路B)	(0.000) 185.300	(0) m	1,882	(0) 348,735	歩A・単A [単価B] B単 208号
000209 C0舗装工(支線道路B) 18-8-25BB t=120mm RC-40 t=100mm	(0.000) 185	(0) ㎡	4,500	(0) 832,500	歩A・単A [単価B] B単 209号
000042 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(3) 0	( " ) 箇所	2,145	(6,435) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
000210 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(0.000) 1	(0) 箇所	2,052	(0) 2,052	歩A・単A [単価B] B単 210号
合計				(605,394) 1,459,341	
・第53-1号支線道路 全幅4.0m	1.000	式		(112,000) 105,000	
000043 舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm	(110) 0.0	( " ) ㎡	620	(68,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
000211 舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm	(0.000) 113	(0) ㎡	662	(0) 74,806	歩A・単A [単価B] B単 211号
000044 路体工(支線道路B)	(36.900) 0.000	( " ) m	1,026	(37,859) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000212 路体工(支線道路B)	(0.000) 37.600	(0) m	804	(0) 30,230	歩A・単A [単価B] B単 212号
000045 隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)	(3) 0	( " ) 箇所	2,145	(6,435) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
合計				(112,494) 105,036	
・用水路工	1.000	式		(14,782,000) 17,159,000	
・第87号支線用水路 HP-250	1.000	式		(719,000) 549,000	
000046 作業土工	(26.400) 0.000	( " ) m	3,007	(79,385) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
000213 作業土工	(0.000) 16.900	(0) m	700	(0) 11,830	歩A・単A [単価B] B単 213号
000047 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF350	(22.7) 0.0	( " ) m	11,803	(267,928) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号
000214 ヒューム管布設 250(B形1種,180°自由基礎)	(0.000) 15.4	(0) m	11,450	(0) 176,330	歩A・単A [単価B] B単 214号
000048 取水U字フリーム設置工 UF350 A型	(1) 0	( " ) 箇所	29,411	(29,411) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350	(5) 0	( " ) 枚	6,291	(31,455) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 二次製品樹設置工 900型	(3) 0	( " ) 箇所	103,512	(310,536) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号
000215 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 1	(0) 箇所	46,881	(0) 46,881	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 現場打樹 900×900×1400	(0.000) 1	(0) 箇所	297,951	(0) 297,951	歩A・単A [単価B] B単 216号
000217 現場打水路 200×200	(0.000) 1	(0) m	15,554	(0) 15,554	歩A・単A [単価B] B単 217号
合計				(718,715) 548,546	
・第88号支線用水路 UF-250	1.000	式		(1,096,000) 1,735,000	
000051 作業土工	(71.600) 0.000	( " ) m	59	(4,224) 0	歩A・単A [単価B] B単 51号
000218 作業土工	(0.000) 91.800	(0) m	256	(0) 23,501	歩A・単A [単価B] B単 218号
000052 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300	(60.7) 0.0	( " ) m	10,167	(617,137) 0	歩A・単A [単価B] B単 52号
000219 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF250	(0.000) 51.7	(0) m	8,828	(0) 456,408	歩A・単A [単価B] B単 219号
000053 取水U字フリーム設置工 UF300 A型	(2) 0	( " ) 箇所	25,811	(51,622) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
000220 取水U字フリーム設置工 UF250 A型	(0.000) 3	(0) 箇所	22,903	(0) 68,709	歩A・単A [単価B] B単 220号
000054 急流工 UF300-2	(4) 0	( " ) 箇所	65,846	(263,384) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
000221 急流工 UF250-2	(0.000) 2	(0) 箇所	65,698	(0) 131,396	歩A・単A [単価B] B単 221号
000055 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	(11) 0	( " ) 枚	5,124	(56,364) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
000222 屈曲工 UF250	(0.000) 1	(0) 箇所	10,123	(0) 10,123	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 取付工 UF250	(0.000) 1	(0) 箇所	8,252	(0) 8,252	歩A・単A [単価B] B単 223号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000224 ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)	(0.000) 29.0	m	(0) 12,291	(0) 356,439	歩A・単A [単価B] B単 224号
000056 二次製品樹設置工 900型	(1) 2	箇所	( " 103,512	(103,512) 207,024	歩A・単A [単価B] B単 56号
000225 二次製品樹設置工 1050型	(0.000) 1	箇所	(0) 162,875	(0) 162,875	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 現場打樹 1200×1200×1600	(0.000) 1	箇所	(0) 310,663	(0) 310,663	歩A・単A [単価B] B単 226号
合計				(1,096,243) 1,735,390	
・第88-1号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式		(532,000) 0	
000057 作業土工	(24.300) 0.000	m	( " 927	(22,526) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300	(21.2) 0.0	m	( " 10,167	(215,540) 0	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 急流工 UF300-2	(1) 0	箇所	( " 65,846	(65,846) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 重圧管布設 350	(6.2) 0.0	m	( " 18,660	(115,692) 0	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 二次製品樹設置工 900型	(1) 0	箇所	( " 103,512	(103,512) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 取付工 UF300	(1) 0	箇所	( " 9,258	(9,258) 0	歩A・単A [単価B] B単 62号
合計				(532,374) 0	
・第88-2号支線用水路 UF-400	(1.000) 0.000	式		(627,000) 0	
000063 作業土工	(32.000) 0.000	m	( " 3,030	(96,960) 0	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF400	(31.1) 0.0	m	( " 13,704	(426,194) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 二次製品樹設置工 900型	(1) 0	箇所	( " 103,512	(103,512) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
合計				(626,666) 0	
・第88-3号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式		(582,000) 0	
000066 作業土工	(40.900) 0.000	m	( " 1,779	(72,761) 0	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300	(40.9) 0.0	m	( " 10,167	(415,830) 0	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 重圧管布設 350	(4.5) 0.0	m	( " 18,660	(83,970) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 取付工 UF300	(1) 0	箇所	( " 9,258	(9,258) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号
合計				(581,819) 0	
・第89号支線用水路 現場打水路600×600	1.000	式		(0) 1,495,000	
000227 作業土工	(0.000) 32.700	m	(0) 3,603	(0) 117,818	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 現場打水路 600×600	(0.000) 29	m	(0) 39,420	(0) 1,143,180	歩A・単A [単価B] B単 228号
000229 静水フリーウム設置工 上流部 1000×1000	(0.000) 1.000	箇所	(0) 117,543	(0) 117,543	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230 静水フリーウム設置工 下流部 1000×1000	(0.000) 1.000	箇所	(0) 116,640	(0) 116,640	歩A・単A [単価B] B単 230号
合計				(0) 1,495,181	
・第90号支線用水路 UF-250	1.000	式		(565,000) 1,348,000	
000070 作業土工	(56.300) 0.000	m	( " 1,298	(73,077) 0	歩A・単A [単価B] B単 70号
000231 作業土工	(0.000) 32.700	m	(0) 337	(0) 11,020	歩A・単A [単価B] B単 231号
000071 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF250	(56.3) 57.7	m	( " 8,739	(492,006) 504,240	歩A・単A [単価B] B単 71号
000232 取水U字フリーウム設置工 UF250 A型	(0.000) 2	箇所	(0) 22,903	(0) 45,806	歩A・単A [単価B] B単 232号
000233 急流工 UF250-2	(0.000) 1	箇所	(0) 65,698	(0) 65,698	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250	(0.000) 15	枚	(0) 4,726	(0) 70,890	歩A・単A [単価B] B単 234号
000235 ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)	(0.000) 22.2	m	(0) 12,291	(0) 272,860	歩A・単A [単価B] B単 235号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000236 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 2	箇所	(0) 46,881	(0) 93,762	歩A・単A [単価B] B単 236号
000237 二次製品樹設置工 900型	(0.000) 1	箇所	(0) 103,494	(0) 103,494	歩A・単A [単価B] B単 237号
000238 二次製品樹設置工 1050型	(0.000) 1	箇所	(0) 162,875	(0) 162,875	歩A・単A [単価B] B単 238号
000239 屈曲工 UF200	(0.000) 2	箇所	(0) 8,522	(0) 17,044	歩A・単A [単価B] B単 239号
合計				(565,083) 1,347,689	
・・第91号支線用水路 現場打水路 600×600	1.000	式		(1,547,000) 2,123,000	
000072 作業土工	(97.800) 0.000	m	( " ) 1,093	(106,895) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号
000240 作業土工	(0.000) 46.200	m	(0) 2,069	(0) 95,588	歩A・単A [単価B] B単 240号
000073 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300	(89.2) 0.0	m	( " ) 10,167	(906,896) 0	歩A・単A [単価B] B単 73号
000241 現場打樹 1200×1200×1400	(0.000) 1	箇所	(0) 255,940	(0) 255,940	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 現場打水路 600×600	(0.000) 35	m	(0) 39,420	(0) 1,379,700	歩A・単A [単価B] B単 242号
000074 取水U字フリーウム設置工 UF300 A型	( " ) 2	箇所	( " ) 25,811	( " ) 51,622	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 急流工 UF300-2	(3) 0	箇所	( " ) 65,846	(197,538) 0	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	(17) 0	枚	( " ) 5,124	(87,108) 0	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 重圧管布設 350	(6.3) 0.0	m	( " ) 18,660	(117,558) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000243 重圧管布設 600	(0.000) 10.0	m	(0) 34,051	(0) 340,510	歩A・単A [単価B] B単 243号
000078 二次製品樹設置工 600型	(1) 0	箇所	( " ) 46,889	(46,889) 0	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 屈曲工 UF300	(2) 0	箇所	( " ) 11,726	(23,452) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 取付工 UF300	(1) 0	箇所	( " ) 9,258	(9,258) 0	歩A・単A [単価B] B単 80号
合計				(1,547,216) 2,123,360	
・・第91-1号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式		(685,000) 0	
000081 作業土工	(23.100) 0.000	m	( " ) 1,263	(29,175) 0	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300	(20.3) 0.0	m	( " ) 10,167	(206,390) 0	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 取水U字フリーウム設置工 UF300 A型	(1) 0	箇所	( " ) 25,811	(25,811) 0	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	(6) 0	枚	( " ) 5,124	(30,744) 0	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 重圧管布設 350	(9.0) 0.0	m	( " ) 18,660	(167,940) 0	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 二次製品樹設置工 900型	(1) 0	箇所	( " ) 103,512	(103,512) 0	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 現場打落差樹 900×900×900	(1) 0	箇所	( " ) 109,516	(109,516) 0	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 屈曲工 UF300	(1) 0	箇所	( " ) 11,726	(11,726) 0	歩A・単A [単価B] B単 88号
合計				(684,814) 0	
・・第92号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式		(618,000) 0	
000089 作業土工	(30.700) 0.000	m	( " ) 153	(4,697) 0	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300	(26.1) 0.0	m	( " ) 10,167	(265,359) 0	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 取水U字フリーウム設置工 UF300 A型	(2) 0	箇所	( " ) 25,811	(51,622) 0	歩A・単A [単価B] B単 91号
000092 急流工 UF300-2	(2) 0	箇所	( " ) 65,846	(131,692) 0	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	(6) 0	枚	( " ) 5,124	(30,744) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 ヒューム管布設 350(B形1種,120°自由基礎)	(2.3) 0.0	m	( " ) 13,170	(30,291) 0	歩A・単A [単価B] B単 94号
000095 二次製品樹設置工 900型	(1) 0	箇所	( " ) 103,512	(103,512) 0	歩A・単A [単価B] B単 95号
合計				(617,917) 0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・第92-1号支線用水路 UF-350	1.000	式		(1,186,000)	
000096 作業土工	(52.800)		( " )	762,000	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	416	(21,965)	B単 96号
000244 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	19.600	m	662	(12,975)	B単 244号
000097 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF350	(48.0)		( " )	(566,544)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	11,803	0	B単 97号
000245 大型フリーウム設置工 B600×H600	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18.0	m	21,695	(390,510)	B単 245号
000246 現場打取水口 HS600	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	32,204	(32,204)	B単 246号
000247 現場打樹 1200×1200×1700	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	326,622	(326,622)	B単 247号
000098 取水U字フリーウム設置工 UF350 A型	(1)		( " )	(29,411)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	29,411	0	B単 98号
000099 急流工 UF350-2	(1)		( " )	(98,771)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	98,771	0	B単 99号
000100 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350	(12)		( " )	(75,492)	歩A・単A [単価B]
	0	枚	6,291	0	B単 100号
000101 二次製品樹設置工 900型	(2)		( " )	(207,024)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	103,512	0	B単 101号
000102 屈曲工 UF350	(1)		( " )	(13,409)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	13,409	0	B単 102号
000103 現況取付工 コンクリート巻立	(1.000)		( " )	(76,174)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	76,174	0	B単 103号
000104 ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)	(5.9)		( " )	(96,843)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	16,414	0	B単 104号
合 計				(1,185,633)	
				762,311	
・第92-2号支線用水路 UF-300	1.000	式		(182,000)	
000105 作業土工	(6.300)		( " )	1,151,000	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	172	(1,084)	B単 105号
000248 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	55.400	m	846	(46,868)	B単 248号
000106 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF350	(5.4)		( " )	(63,736)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	11,803	0	B単 106号
000249 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18.0	m	10,260	(184,680)	B単 249号
000250 取水U字フリーウム設置工 UF300 A型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2	箇所	25,807	(51,614)	B単 250号
000251 急流工 UF300-2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	65,835	(65,835)	B単 251号
000252 静水フリーウム設置工 1000×1000	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	125,677	(125,677)	B単 252号
000253 ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18.4	m	13,587	(250,001)	B単 253号
000254 ヒューム管布設 600(B形1種,180°自由基礎)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12.1	m	24,944	(301,822)	B単 254号
000107 二次製品樹設置工 900型	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	103,512	(103,512)	B単 107号
000108 屈曲工 UF350	(1)		( " )	(13,409)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	13,409	0	B単 108号
000255 屈曲工 UF300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	11,724	(11,724)	B単 255号
000256 取付工 UF300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	9,256	(9,256)	B単 256号
合 計				(181,741)	
				1,150,989	
・第92-3号支線用水路 UF-300	(1.000)			(616,000)	
000109 作業土工	0.000	式		0	
	(60.300)		( " )	(2,593)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	43	0	B単 109号
000110 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300	(60.3)		( " )	(613,070)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	10,167	0	B単 110号
合 計				(615,663)	
				0	
・第92-4号支線用水路 UF-250	(1.000)			(157,000)	
000111 鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF250 掛樋	(7.6)		( " )	(62,290)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	8,196	0	B単 111号
000112 掛樋受台 UF-250	(1)		( " )	(5,968)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	5,968	0	B単 112号
000113 重圧管布設 300	(5.0)		( " )	(80,950)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	16,190	0	B単 113号
000114 取付工 UF250	(1)		( " )	(8,253)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	8,253	0	B単 114号
合 計				(157,461)	
				0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・第92-5号支線用水路 UF-300	(1.000) 0.000	式		(739,000) 0	
000115 作業土工	(35.700) 0.000	m	( " ) 155	(5,534) 0	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300	(31.9) 0.0	m	( " ) 10,167	(324,327) 0	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 急流工 UF300-2	(1) 0	箇所	( " ) 65,846	(65,846) 0	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 重圧管布設 350	(6.7) 0.0	m	( " ) 18,660	(125,022) 0	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 二次製品樹設置工 900型	(2) 0	箇所	( " ) 103,512	(207,024) 0	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 屈曲工 UF300	(1) 0	箇所	( " ) 11,726	(11,726) 0	歩A・単A [単価B] B単 120号
合 計				(739,479) 0	
・第93号支線用水路 UF-300	1.000	式		(0) 1,908,000	
000257 作業土工	(0.000) 66.600	m	(0) 837	(0) 55,744	歩A・単A [単価B] B単 257号
000258 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300	(0.000) 13.5	m	(0) 10,167	(0) 137,255	歩A・単A [単価B] B単 258号
000259 取水U字フリーム設置工 UF300 A型	(0.000) 1	箇所	(0) 25,807	(0) 25,807	歩A・単A [単価B] B単 259号
000260 重圧管布設 350	(0.000) 10.0	m	(0) 18,656	(0) 186,560	歩A・単A [単価B] B単 260号
000261 ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)	(0.000) 10.0	m	(0) 12,291	(0) 122,910	歩A・単A [単価B] B単 261号
000262 ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)	(0.000) 25.6	m	(0) 13,587	(0) 347,827	歩A・単A [単価B] B単 262号
000263 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 1	箇所	(0) 46,881	(0) 46,881	歩A・単A [単価B] B単 263号
000264 二次製品樹設置工 900型	(0.000) 1	箇所	(0) 103,494	(0) 103,494	歩A・単A [単価B] B単 264号
000265 現場打樹 900×900×900	(0.000) 1	箇所	(0) 127,493	(0) 127,493	歩A・単A [単価B] B単 265号
000266 現場打樹 900×900×2500	(0.000) 1	箇所	(0) 693,315	(0) 693,315	歩A・単A [単価B] B単 266号
000267 屈曲工 UF300	(0.000) 1	箇所	(0) 11,724	(0) 11,724	歩A・単A [単価B] B単 267号
000268 取付工 UF300	(0.000) 2	箇所	(0) 9,256	(0) 18,512	歩A・単A [単価B] B単 268号
000269 現況取付管VP300	(0.000) 1.000	箇所	(0) 30,270	(0) 30,270	歩A・単A [単価B] B単 269号
合 計				(0) 1,907,792	
・第94号支線用水路 UF-250	1.000	式		(0) 3,456,000	
000270 作業土工	(0.000) 212.800	m	(0) 445	(0) 94,696	歩A・単A [単価B] B単 270号
000271 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF250	(0.000) 142.7	m	(0) 8,828	(0) 1,259,756	歩A・単A [単価B] B単 271号
000272 取水U字フリーム設置工 UF250 A型	(0.000) 4	箇所	(0) 22,903	(0) 91,612	歩A・単A [単価B] B単 272号
000273 急流工 UF250-2	(0.000) 3	箇所	(0) 65,698	(0) 197,094	歩A・単A [単価B] B単 273号
000274 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250	(0.000) 7	枚	(0) 4,726	(0) 33,082	歩A・単A [単価B] B単 274号
000275 ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)	(0.000) 54.0	m	(0) 12,291	(0) 663,714	歩A・単A [単価B] B単 275号
000276 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 2	箇所	(0) 46,881	(0) 93,762	歩A・単A [単価B] B単 276号
000277 二次製品樹設置工 1050型	(0.000) 3	箇所	(0) 162,875	(0) 488,625	歩A・単A [単価B] B単 277号
000278 現場打樹 900×900×1400	(0.000) 1	箇所	(0) 232,474	(0) 232,474	歩A・単A [単価B] B単 278号
000279 現場打樹 900×900×1700	(0.000) 1	箇所	(0) 284,638	(0) 284,638	歩A・単A [単価B] B単 279号
000280 取付工 UF250	(0.000) 2	箇所	(0) 8,252	(0) 16,504	歩A・単A [単価B] B単 280号
合 計				(0) 3,455,957	
・第95号支線用水路 UF-250	1.000	式		(0) 1,336,000	
000281 作業土工	(0.000) 94.600	m	(0) 1,508	(0) 142,657	歩A・単A [単価B] B単 281号
000282 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF250	(0.000) 89.5	m	(0) 8,828	(0) 790,106	歩A・単A [単価B] B単 282号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000283 取水U字フリューム設置工 UF250 A型	(0.000) 3	箇所	(0) 22,903	(0) 68,709	歩A・単A [単価B] B単 283号
000284 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 2	箇所	(0) 46,881	(0) 93,762	歩A・単A [単価B] B単 284号
000285 現場打樹 900×900×1300	(0.000) 1	箇所	(0) 230,725	(0) 230,725	歩A・単A [単価B] B単 285号
000286 屈曲工 UF250	(0.000) 1	箇所	(0) 10,123	(0) 10,123	歩A・単A [単価B] B単 286号
合計				(0) 1,336,082	
・第96号支線水路 UF-300	(1.000) 0.000	式		(1,447,000) 0	
000121 作業土工	(89.600) 0.000	m	( " ) 1,040	(93,184) 0	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF300	(81.8) 0.0	m	( " ) 10,167	(831,661) 0	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 取水U字フリューム設置工 UF300 A型	(2) 0	箇所	( " ) 25,811	(51,622) 0	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 急流工 UF300-2	(2) 0	箇所	( " ) 65,846	(131,692) 0	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	(11) 0	枚	( " ) 5,124	(56,364) 0	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 二次製品樹設置工 600型	(3) 0	箇所	( " ) 46,889	(140,667) 0	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 屈曲工 UF300	(1) 0	箇所	( " ) 11,726	(11,726) 0	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 現況取付工 重圧管 300	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 10,304	(10,304) 0	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 重圧管布設 300	(7.4) 0.0	m	( " ) 16,190	(119,806) 0	歩A・単A [単価B] B単 129号
合計				(1,447,026) 0	
・第98号支線水路 UF-300	(1.000) 0.000	式		(1,246,000) 0	
000130 作業土工	(89.700) 0.000	m	( " ) 959	(86,022) 0	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF300	(82.5) 0.0	m	( " ) 10,167	(838,778) 0	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 取水U字フリューム設置工 UF300 A型	(2) 0	箇所	( " ) 25,811	(51,622) 0	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 急流工 UF300-2	(2) 0	箇所	( " ) 65,846	(131,692) 0	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300	(6) 0	枚	( " ) 5,124	(30,744) 0	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 二次製品樹設置工 600型	(2) 0	箇所	( " ) 46,889	(93,778) 0	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 掛樋受台 300-2	(2.000) 0.000	箇所	( " ) 6,783	(13,566) 0	歩A・単A [単価B] B単 136号
合計				(1,246,202) 0	
・第99号支線水路 UF-300	(1.000) 0.000	式		(1,754,000) 0	
000137 作業土工	(61.100) 0.000	m	( " ) 644	(39,348) 0	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF300	(61.2) 0.0	m	( " ) 10,167	(622,220) 0	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 取水U字フリューム設置工 UF300 A型	(3) 0	箇所	( " ) 25,811	(77,433) 0	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 急流工 UF300-2	(1) 0	箇所	( " ) 65,846	(65,846) 0	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)	(1.0) 0.0	m	( " ) 13,379	(13,379) 0	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 二次製品樹設置工 600型	(1) 0	箇所	( " ) 46,889	(46,889) 0	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 現場打落差樹 1000×1000×2400	(1) 0	箇所	( " ) 889,343	(889,343) 0	歩A・単A [単価B] B単 143号
合計				(1,754,458) 0	
・第99-1号支線水路 UF-250	(1.000) 0.000	式		(484,000) 0	
000144 作業土工	(27.500) 0.000	m	( " ) 1,101	(30,278) 0	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF250	(27.5) 0.0	m	( " ) 8,739	(240,323) 0	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 重圧管布設 300	(13.2) 0.0	m	( " ) 16,190	(213,708) 0	歩A・単A [単価B] B単 146号
合計				(484,309) 0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・第1号小用水路 UF-200	1.000	式		(0) 755,000	
000287 作業土工	(0.000) 55.000	m	(0) 1,614	(0) 88,770	歩A・単A [単価B] B単 287号
000288 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF200	(0.000) 46.5	m	(0) 7,380	(0) 343,170	歩A・単A [単価B] B単 288号
000289 取水管設置工 HP 150	(0.000) 6.3	m	(0) 8,033	(0) 50,608	歩A・単A [単価B] B単 289号
000290 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 2	箇所	(0) 46,881	(0) 93,762	歩A・単A [単価B] B単 290号
000291 二次製品樹設置工 1050型	(0.000) 1	箇所	(0) 162,875	(0) 162,875	歩A・単A [単価B] B単 291号
000292 屈曲工 UF200	(0.000) 1	箇所	(0) 8,522	(0) 8,522	歩A・単A [単価B] B単 292号
000293 取付工 UF200	(0.000) 1	箇所	(0) 7,248	(0) 7,248	歩A・単A [単価B] B単 293号
合 計				(0) 754,955	
・地区外(第89号取付水路) 現場打水路 650×500	1.000	式		(0) 261,000	
000294 作業土工	(0.000) 6.000	m	(0) 4,251	(0) 25,506	歩A・単A [単価B] B単 294号
000295 現場打水路 650×500	(0.000) 6	m	(0) 37,528	(0) 225,168	歩A・単A [単価B] B単 295号
000296 地区外取付管	(0.000) 1.000	式	(0) 10,650	(0) 10,650	歩A・単A [金額B] B単 296号
合 計				(0) 261,324	
・地区外横断用水路 (第93-1号支線用水路)	1.000	式		(0) 26,000	
000297 取水管設置工 VP 150	(0.000) 7.8	m	(0) 3,394	(0) 26,473	歩A・単A [単価B] B単 297号
合 計				(0) 26,473	
・地区外横断用水路 (第94-1号支線用水路)	1.000	式		(0) 37,000	
000298 取水管設置工 VP 150	(0.000) 11	m	(0) 3,394	(0) 37,334	歩A・単A [単価B] B単 298号
合 計				(0) 37,334	
・地区外横断用水路 (第94-2号支線用水路)	1.000	式		(0) 191,000	
000299 鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF200	(0.000) 15.7	m	(0) 7,380	(0) 115,866	歩A・単A [単価B] B単 299号
000300 会所樹設置工 350	(0.000) 5.000	箇所	(0) 6,065	(0) 30,325	歩A・単A [単価B] B単 300号
000301 取付工 UF200	(0.000) 1	箇所	(0) 7,248	(0) 7,248	歩A・単A [単価B] B単 301号
000302 取水管設置工 VP 150	(0.000) 11	m	(0) 3,394	(0) 37,334	歩A・単A [単価B] B単 302号
合 計				(0) 190,773	
・地区外横断用水路 (第1-1号支線用水路)	1.000	式		(0) 26,000	
000303 取水管設置工 VP 150	(0.000) 7.8	m	(0) 3,394	(0) 26,473	歩A・単A [単価B] B単 303号
合 計				(0) 26,473	
・排水路工	1.000	式		(10,156,000) 12,051,000	
・第68号支線排水路 BF-250	1.000	式		(3,418,000) 3,347,000	
000147 作業土工	(473.400) 0.000	m	( " ) 1,645	(778,743) 0	歩A・単A [単価B] B単 147号
000304 作業土工	(0.000) 162.000	m	(0) 2,000	(0) 324,000	歩A・単A [単価B] B単 304号
000148 ベンチフリーム設置工 BF250	(117.0) 123.0	m	( " ) 8,027	(939,159) 987,321	歩A・単A [単価B] B単 148号
000305 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 1	箇所	(0) 46,881	(0) 46,881	歩A・単A [単価B] B単 305号
000306 二次製品樹設置工 900型	(0.000) 2	箇所	(0) 103,496	(0) 206,992	歩A・単A [単価B] B単 306号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000307 二次製品樹設置工 1050型	(0.000) 1	箇所	(0) 162,877	(0) 162,877	歩A・単A [単価B] B単 307号
000149 現場打落差柵 900×900×900	(1) 0	箇所	( " 114,657	(114,657) 0	歩A・単A [単価B] B単 149号
000308 現場打柵 900×900×1400	(0.000) 1	箇所	(0) 244,795	(0) 244,795	歩A・単A [単価B] B単 308号
000309 現場打柵 900×900×1500	(0.000) 1	箇所	(0) 253,154	(0) 253,154	歩A・単A [単価B] B単 309号
000310 現場打柵 900×900×1700	(0.000) 1	箇所	(0) 260,584	(0) 260,584	歩A・単A [単価B] B単 310号
000150 屈曲工 BF250	(2) 1	箇所	( " 8,361	(16,722) 8,361	歩A・単A [単価B] B単 150号
000311 現場打水路 400×1200	(0.000) 3	m	(0) 63,901	(0) 191,703	歩A・単A [単価B] B単 311号
000151 階段落差工 BF250	(13.000) 11.000	個	( " 21,043	(273,559) 231,473	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)	(3.5) 13.8	m	( " 13,590	(47,565) 187,542	歩A・単A [単価B] B単 152号
000312 土砂溜柵 1200×1200×1200	(0.000) 1	箇所	(0) 240,923	(0) 240,923	歩A・単A [単価B] B単 312号
000153 現場打土砂溜柵 1200×1200×2200	(1) 0	箇所	( " 813,926	(813,926) 0	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 大型フリーム設置工 B600×H600	(10.0) 0.0	m	( " 43,398	(433,980) 0	歩A・単A [単価B] B単 154号
合 計				(3,418,311) 3,346,606	
・ ・ 第68号支線排水路河川放流工				(1,022,000) 931,000	
000155 吐口工落差柵	(1.000) 0.000	式 箇所	( " 74,236	(74,236) 0	歩A・単A [単価B] B単 155号
000313 吐口工落差柵	(0.000) 1.000	箇所	(0) 86,626	(0) 86,626	歩A・単A [単価B] B単 313号
000156 ヒューム管布設 600(B形1種,360°固定基礎)	(12.2) 11.2	m	( " 71,324	(870,153) 798,829	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 既設護岸取壊	(1.000) 0.000	箇所	( " 19,537	(19,537) 0	歩A・単A [単価B] B単 157号
000314 既設護岸取壊	(0.000) 1.000	箇所	(0) 15,815	(0) 15,815	歩A・単A [単価B] B単 314号
000158 既設護岸復旧	(1.000) 0.000	箇所	( " 58,108	(58,108) 0	歩A・単A [単価B] B単 158号
000315 既設護岸復旧	(0.000) 1.000	箇所	(0) 29,243	(0) 29,243	歩A・単A [単価B] B単 315号
合 計				(1,022,034) 930,513	
・ ・ 第69号支線排水路 BF-250				(1,971,000) 3,251,000	
000159 作業土工	(121.700) 0.000	m	( " 1,408	(171,354) 0	歩A・単A [単価B] B単 159号
000316 作業土工	(0.000) 170.000	m	(0) 1,534	(0) 260,780	歩A・単A [単価B] B単 316号
000160 ベンチフリーム設置工 BF250	(106.9) 134.7	m	( " 8,027	(858,086) 1,081,237	歩A・単A [単価B] B単 160号
000317 二次製品樹設置工 1050型	(0.000) 2	箇所	(0) 162,877	(0) 325,754	歩A・単A [単価B] B単 317号
000318 現場打柵 900×900×1300	(0.000) 1	箇所	(0) 211,541	(0) 211,541	歩A・単A [単価B] B単 318号
000319 現場打柵 900×900×1400	(0.000) 1	箇所	(0) 224,963	(0) 224,963	歩A・単A [単価B] B単 319号
000161 現場打落差柵 1000×1000×1500	(1) 0	箇所	( " 277,402	(277,402) 0	歩A・単A [単価B] B単 161号
000320 土砂溜柵 1200×1200×1000	(0.000) 1	箇所	(0) 194,582	(0) 194,582	歩A・単A [単価B] B単 320号
000321 土砂溜柵 1200×1200×1200	(0.000) 1	箇所	(0) 240,923	(0) 240,923	歩A・単A [単価B] B単 321号
000162 屈曲工 BF250	(1) 0	箇所	( " 8,361	(8,361) 0	歩A・単A [単価B] B単 162号
000322 屈曲工 BF300	(0.000) 1	箇所	(0) 9,364	(0) 9,364	歩A・単A [単価B] B単 322号
000323 現場打水路 300×1200	(0.000) 2	m	(0) 57,064	(0) 114,128	歩A・単A [単価B] B単 323号
000163 階段落差工 BF250	(23.000) 14.000	個	( " 21,043	(483,989) 294,602	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 ヒューム管布設 500(B形1種,180°自由基礎)	(8.6) 14.7	m	( " 19,939	(171,475) 293,103	歩A・単A [単価B] B単 164号
合 計				(1,970,667) 3,250,977	
・ ・ 第69号支線排水路河川放流工				(0) 537,000	
000324 吐口工落差柵	(0.000) 1.000	式 箇所	(0) 70,057	(0) 70,057	歩A・単A [単価B] B単 324号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000325 ヒューム管布設 600(B形1種,360°固定基礎)	(0.000) 5.8		(0) 71,371	(0) 413,952	歩A・単A [単価B] B単 325号
000326 既設護岸取壊	(0.000) 1.000		(0) 12,938	(0) 12,938	歩A・単A [単価B] B単 326号
000327 既設護岸復旧	(0.000) 1.000		(0) 40,478	(0) 40,478	歩A・単A [単価B] B単 327号
合 計				(0) 537,425	
・第69-1号支線排水路 BF-250	(1.000) 0.000			(727,000) 0	
000165 作業土工	(54.200) 0.000	m	( " ) 1,476	(79,999) 0	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 ベンチフリューム設置工 BF250	(52.1) 0.0	m	( " ) 8,027	(418,207) 0	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 二次製品樹設置工 600型	(1) 0	箇所	( " ) 46,889	(46,889) 0	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 現場打樹 6-6型	(1) 0	箇所	( " ) 182,001	(182,001) 0	歩A・単A [単価B] B単 168号
合 計				(727,096) 0	
・第69 1号支線排水路河川放流工	(1.000) 0.000			(555,000) 0	
000169 吐口工落差樹	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 52,190	(52,190) 0	歩A・単A [単価B] B単 169号
000170 ヒューム管布設 600(B形1種,360°固定基礎)	(6.1) 0.0	m	( " ) 71,382	(435,430) 0	歩A・単A [単価B] B単 170号
000171 既設護岸取壊	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 14,887	(14,887) 0	歩A・単A [単価B] B単 171号
000328 既設護岸取壊	(0.000) 1.000	箇所	(0) 23,925	(0) 23,925	歩A・単A [単価B] B単 328号
000172 既設護岸復旧	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 52,899	(52,899) 0	歩A・単A [単価B] B単 172号
合 計				(555,406) 23,925	
・第70号支線排水路 BF-250	1.000	式		(2,317,000) 1,289,000	
000173 作業土工	(138.500) 0.000	m	( " ) 2,237	(309,825) 0	歩A・単A [単価B] B単 173号
000329 作業土工	(0.000) 74.300	m	(0) 2,239	(0) 166,358	歩A・単A [単価B] B単 329号
000174 ベンチフリューム設置工 BF300	(122.0) 0.0	m	( " ) 8,964	(1,093,608) 0	歩A・単A [単価B] B単 174号
000330 ベンチフリューム設置工 BF250	(0.000) 64.9	m	(0) 7,866	(0) 510,503	歩A・単A [単価B] B単 330号
000175 二次製品樹設置工 600型	(2) 0	箇所	( " ) 46,889	(93,778) 0	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 二次製品樹設置工 900型	(1) 2	箇所	( " ) 103,512	(103,512) 207,024	歩A・単A [単価B] B単 176号
000177 二次製品樹設置工 1050型	(1) 0	箇所	( " ) 162,387	(162,387) 0	歩A・単A [単価B] B単 177号
000331 現場打樹 900×900×1300	(0.000) 1	箇所	(0) 224,309	(0) 224,309	歩A・単A [単価B] B単 331号
000332 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250	(0.000) 8	枚	(0) 4,726	(0) 37,808	歩A・単A [単価B] B単 332号
000178 屈曲工 BF300	(4) 0	箇所	( " ) 9,365	(37,460) 0	歩A・単A [単価B] B単 178号
000333 屈曲工 BF250	(0.000) 1	箇所	(0) 8,359	(0) 8,359	歩A・単A [単価B] B単 333号
000334 取付工 BF250	(0.000) 1	箇所	(0) 10,260	(0) 10,260	歩A・単A [単価B] B単 334号
000335 排水管設置工 V P 150	(0.000) 1.2	m	(0) 4,494	(0) 5,393	歩A・単A [単価B] B単 335号
000336 塩ビ管用継手 150 45°エルボ	(0.000) 2	個	(0) 1,058	(0) 2,116	歩A・単A [単価B] B単 336号
000179 階段落差工 BF300	(11.000) 0.000	個	( " ) 23,618	(259,798) 0	歩A・単A [単価B] B単 179号
000337 階段落差工 BF250	(0.000) 2.000	個	(0) 21,040	(0) 42,080	歩A・単A [単価B] B単 337号
000338 ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)	(0.000) 5.5	m	(0) 13,587	(0) 74,729	歩A・単A [単価B] B単 338号
000180 ヒューム管布設 600(B形1種,180°自由基礎)	(6.7) 0.0	m	( " ) 24,948	(167,152) 0	歩A・単A [単価B] B単 180号
000181 鏡壁工 600型 側板含む	(1) 0	箇所	( " ) 89,854	(89,854) 0	歩A・単A [単価B] B単 181号
合 計				(2,317,374) 1,288,939	
・第70号支線排水路現況取付工	(1.000) 0.000			(146,000) 0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000182 可変側溝 (B)300×(H)500	(2.000) 0.000		( " ) 22,787	(45,574) 0	歩A・単A [単価B] B単 182号
000183 現場打可変側溝 (B)250×(H)300	(1.500) 0.000		( " ) 14,637	(21,956) 0	歩A・単A [単価B] B単 183号
000184 可変側溝用柵 (B)300×(L)300×(H)500	(1.000) 0.000		( " ) 58,567	(58,567) 0	歩A・単A [単価B] B単 184号
000185 取付工	(0.230) 0.000		( " ) 17,859	(4,108) 0	歩A・単A [単価B] B単 185号
000186 舗装版切断	(4.700) 0.000		( " ) 619	(2,909) 0	歩A・単A [単価B] B単 186号
000187 舗装版取壊し t=5cm	(2.500) 0.000		( " ) 202	(505) 0	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装	(1.0) 0.0	m3	( " ) 4,164	(4,164) 0	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189 表層 再生密粒度アスコン(13) t=5cm	(2.400) 0.000		( " ) 2,691	(6,458) 0	歩A・単A [単価B] B単 189号
000190 上層路盤 再生粒度調整碎石RM-30, t=20cm	(1.200) 0.000		( " ) 963	(1,156) 0	歩A・単A [単価B] B単 190号
000191 下層路盤 再生クラッシャーラン RC-40, t=25cm	(1.200) 0.000		( " ) 471	(565) 0	歩A・単A [単価B] B単 191号
合 計				(145,962) 0	
・第71号支線排水路 BF-300	1.000	式		(0) 1,259,000	
000339 作業土工	(0.000) 83.100		(0) 1,753	(0) 145,674	歩A・単A [単価B] B単 339号
000340 ベンチフリューム設置工 BF300	(0.000) 78.4		(0) 8,734	(0) 684,746	歩A・単A [単価B] B単 340号
000341 二次製品樹設置工 600型	(0.000) 3		(0) 46,881	(0) 140,643	歩A・単A [単価B] B単 341号
000342 現場打柵 900×900×1400	(0.000) 1		(0) 224,963	(0) 224,963	歩A・単A [単価B] B単 342号
000343 屈曲工 BF300	(0.000) 1		(0) 9,364	(0) 9,364	歩A・単A [単価B] B単 343号
000344 取付工 BF250	(0.000) 1		(0) 10,260	(0) 10,260	歩A・単A [単価B] B単 344号
000345 大型フリューム設置工 B600×H600	(0.000) 1.0		(0) 43,392	(0) 43,392	歩A・単A [単価B] B単 345号
合 計				(0) 1,259,042	
・第71号支線排水路現況取付工	1.000	式		(0) 226,000	
000346 可変側溝 (B)300×(H)400	(0.000) 3.000		(0) 22,784	(0) 68,352	歩A・単A [単価B] B単 346号
000347 可変側溝用柵 (B)300×(L)300×(H)500	(0.000) 1.000		(0) 74,386	(0) 74,386	歩A・単A [単価B] B単 347号
000348 舗装版切断	(0.000) 4.700		(0) 619	(0) 2,909	歩A・単A [単価B] B単 348号
000349 舗装版取壊し t=5cm	(0.000) 2.500		(0) 202	(0) 505	歩A・単A [単価B] B単 349号
000350 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装	(0.000) 1.0	m3	(0) 4,163	(0) 4,163	歩A・単A [単価B] B単 350号
000351 表層 再生密粒度アスコン(13) t=3cm	(0.000) 2.400		(0) 2,107	(0) 5,057	歩A・単A [単価B] B単 351号
000352 上層路盤 再生粒度調整碎石RM-30, t=22cm	(0.000) 1.200		(0) 1,012	(0) 1,214	歩A・単A [単価B] B単 352号
000353 下層路盤 再生クラッシャーラン RC-40, t=30cm	(0.000) 1.200		(0) 1,112	(0) 1,334	歩A・単A [単価B] B単 353号
000354 車止め	(0.000) 1.000		(0) 45,433	(0) 45,433	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 基礎ブロック	(0.000) 2.000		(0) 3,687	(0) 7,374	歩A・単A [単価B] B単 355号
000356 視線誘導標	(0.000) 2.000		(0) 7,574	(0) 15,148	歩A・単A [単価B] B単 356号
合 計				(0) 225,875	
・第1号小排水路 BF-200	1.000	式		(0) 1,072,000	
000357 作業土工	(0.000) 83.100		(0) 2,706	(0) 224,869	歩A・単A [単価B] B単 357号
000358 ベンチフリューム設置工 BF200	(0.000) 51.3		(0) 5,793	(0) 297,181	歩A・単A [単価B] B単 358号
000359 現場打取付水路	(0.000) 1.800		(0) 20,223	(0) 36,401	歩A・単A [単価B] B単 359号
000360 現場打柵 900×900×1400	(0.000) 1		(0) 247,800	(0) 247,800	歩A・単A [単価B] B単 360号
000361 ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)	(0.000) 7.9		(0) 13,587	(0) 107,337	歩A・単A [単価B] B単 361号
000362 会所柵設置工 350	(0.000) 1.000		(0) 6,065	(0) 6,065	歩A・単A [単価B] B単 362号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000363 張コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	152,817	152,817	B単 363号
合計				(0)	
				1,072,470	
・地区外水路現況取付工				(0)	
	1.000	式		139,000	
000364 作業土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11.100	m	8	89	B単 364号
000365 ベンチフリューム設置工 BF200	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9.1	m	5,793	52,716	B単 365号
000366 大型フリューム設置工 B600×H600	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.0	個	43,392	43,392	B単 366号
000367 張コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	28,166	28,166	B単 367号
000368 天端コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	4,195	4,195	B単 368号
000369 法面コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	10,145	10,145	B単 369号
合計				(0)	
				138,703	
・湧水処理工				(0)	
	1.000	式		353,000	
・湧水処理工 222ほ場				(0)	
	1.000	式		77,000	
000370 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	25	m	1,930	48,250	B単 370号
000371 水平水閘接続管(標準) VU 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	7,625	7,625	B単 371号
000372 接合部品 VU 75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	21,220	21,220	B単 372号
合計				(0)	
				77,095	
・湧水処理工 225-2ほ場				(0)	
	1.000	式		155,000	
000373 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	60	m	1,930	115,800	B単 373号
000374 水平水閘接続管(標準) VU 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	14,967	14,967	B単 374号
000375 接合部品 VU 75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	24,678	24,678	B単 375号
合計				(0)	
				155,445	
・湧水処理工 232ほ場				(0)	
	1.000	式		121,000	
000376 湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	45	m	1,930	86,850	B単 376号
000377 水平水閘接続管(標準) VU 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	10,731	10,731	B単 377号
000378 接合部品 VU 75用水平水閘,ソケット,エンドキャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	22,995	22,995	B単 378号
合計				(0)	
				120,576	







事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土扱			( " )		
	表土戻し+整地		ha	1,149,730		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基礎造成・畦畔築立			( " )		
			ha	2,282,475		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 湛水畦畔工 (Aタイプ)			( " )		
	田差 0.01 < H 0.50		m	794		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 湛水畦畔工 (Bタイプ)			( " )		
	田差 0.50 < H 1.00		m	1,124		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 湛水畦畔工 (Cタイプ・小段なし)			( " )		
	田差 1.01 < H 1.50		m	1,562		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 湛水畦畔工 (Dタイプ)			( " )		
	田差 H=1.51 < H 2.00		m	2,160		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 湛水畦畔工 (Sタイプ)			( " )		
	田差 H=0.00		m	630		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 管理畦畔工 (KRK500)			( " )		
			m	431		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 進入路工 (1型)			( " )		
	W=4.0 H=0.3		箇所	366		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 進入路工 (2型)			( " )		
	W=4.0 0.3 < H 0.60		箇所	833		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 進入路工 (3型)			( " )		
	W=4.0 0.60 < H 0.90		箇所	2,339		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 進入路工 (4型)			( " )		
	W=4.0 0.90 < H 1.20		箇所	4,416		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 進入路工 (5型)			( " )		
	W=4.0 1.20 < H 1.50		箇所	7,452		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 進入路工 (6型)			( " )		
	W=4.0 1.50 < H 1.80		箇所	11,326		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 取水管設置			( " )		
	V P 150		m	3,395		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 分水栓			( " )		
	B-150		個	2,361		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 排水樹設置工			( " )		
	550型		個	16,464		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 排水管設置工			( " )		
	V P 150		m	4,433		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 排水管設置工			( " )		
	HP 150		m	8,375		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 塩ビ管用継手			( " )		
	150 90°エルボ		個	1,266		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** コンクリート構造物取壊し			( " )		
	無筋		m3	7,189		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** コンクリート構造物取壊し			( " )		

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート舗装 t=10cm *** B単 - 23号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 202		歩A・単A
000023	コンクリート構造物運搬・処理					
	無筋 *** B単 - 24号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 6,102		歩A・単A
000024	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	鉄筋 *** B単 - 25号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 22,889		歩A・単A
000025	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理					
	コンクリート二次製品 *** B単 - 26号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 24,087		歩A・単A
000026	廃プラスチック運搬・処理					
	*** B単 - 27号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 16,367		歩A・単A
000027	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm *** B単 - 28号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 620		歩A・単A
000028	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 29号 ***		m	( " ) 2,103		歩A・単A
000029	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 30号 ***		箇所	( " ) 2,145		歩A・単A
000030	舗装工(支線道路A)					
	再生密粒度アスコン t30mm *** B単 - 31号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,200		歩A・単A
000031	路盤工(支線道路A)					
	RC-40 t=150mm *** B単 - 32号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 347		歩A・単A
000032	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm *** B単 - 33号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 620		歩A・単A
000033	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 34号 ***		m	( " ) 1,202		歩A・単A
000034	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm *** B単 - 35号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 620		歩A・単A
000035	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 36号 ***		m	( " ) 2,387		歩A・単A
000036	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 37号 ***		箇所	( " ) 2,145		歩A・単A
000037	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm *** B単 - 38号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 620		歩A・単A
000038	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 39号 ***		m	( " ) 2,359		歩A・単A
000039	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 40号 ***		箇所	( " ) 2,145		歩A・単A
000040	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm *** B単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 620		歩A・単A
000041	路体工(支線道路B)					
	*** B単 - 42号 ***		m	( " ) 1,455		歩A・単A
000042	隅切り					
	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 43号 ***		箇所	( " ) 2,145		歩A・単A
000043	舗装工(支線道路B)					
	C-40 t=100mm		m <sup>2</sup>	( " ) 620		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 路体工(支線道路B)		m	( " ) 1,026		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 隅切り		箇所	( " ) 2,145		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 作業土工		m	( " ) 3,007		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工		m	( " ) 11,803		歩A・単A
000048	UF350 *** B単 - 48号 *** 取水U字フリーユーム設置工		箇所	( " ) 29,411		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 進入路暗渠蓋設置工		枚	( " ) 6,291		歩A・単A
000050	T-4 UF-350 *** B単 - 50号 *** 二次製品樹設置工		箇所	( " ) 103,512		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 作業土工		m	( " ) 59		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工		m	( " ) 10,167		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 取水U字フリーユーム設置工		箇所	( " ) 25,811		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 急流工		箇所	( " ) 65,846		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 進入路暗渠蓋設置工		枚	( " ) 5,124		歩A・単A
000056	T-4 UF-300 *** B単 - 56号 *** 二次製品樹設置工		箇所	( " ) 103,512		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 作業土工		m	( " ) 927		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工		m	( " ) 10,167		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 急流工		箇所	( " ) 65,846		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 重圧管布設		m	( " ) 18,660		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 二次製品樹設置工		箇所	( " ) 103,512		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 取付工		箇所	( " ) 9,258		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 作業土工		m	( " ) 3,030		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工		m	( " ) 13,704		歩A・単A
000065	UF400 *** B単 - 65号 *** 二次製品樹設置工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	900型		箇所	103,512		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 作業土工					
			m	( " ) 1,779		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF300		m	( " ) 10,167		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 重圧管布設					
	350		m	( " ) 18,660		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 取付工					
	UF300		箇所	( " ) 9,258		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 作業土工					
			m	( " ) 1,298		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF250		m	( " ) 8,739		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 作業土工					
			m	( " ) 1,093		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF300		m	( " ) 10,167		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF300 A型		箇所	( " ) 25,811		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 急流工					
	UF300-2		箇所	( " ) 65,846		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-300		枚	( " ) 5,124		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 重圧管布設					
	350		m	( " ) 18,660		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	( " ) 46,889		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 屈曲工					
	UF300		箇所	( " ) 11,726		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 取付工					
	UF300		箇所	( " ) 9,258		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 作業土工					
			m	( " ) 1,263		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF300		m	( " ) 10,167		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF300 A型		箇所	( " ) 25,811		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-300		枚	( " ) 5,124		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 重圧管布設					
	350		m	( " ) 18,660		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	( " ) 103,512		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 現場打落差柵 900×900×900		箇所	( " ) 109,516		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 屈曲工 UF300		箇所	( " ) 11,726		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 作業土工		m	( " ) 153		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工 UF300		m	( " ) 10,167		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 取水U字フリーユーム設置工 UF300 A型		箇所	( " ) 25,811		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 急流工 UF300-2		箇所	( " ) 65,846		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚	( " ) 5,124		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** ヒューム管布設 350(B形1種,120°自由基礎)		m	( " ) 13,170		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 二次製品樹設置工 900型		箇所	( " ) 103,512		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 作業土工		m	( " ) 416		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工 UF350		m	( " ) 11,803		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 取水U字フリーユーム設置工 UF350 A型		箇所	( " ) 29,411		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 急流工 UF350-2		箇所	( " ) 98,771		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350		枚	( " ) 6,291		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 二次製品樹設置工 900型		箇所	( " ) 103,512		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 屈曲工 UF350		箇所	( " ) 13,409		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 現況取付工 コンクリート巻立		箇所	( " ) 76,174		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)		m	( " ) 16,414		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 作業土工		m	( " ) 172		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工 UF350		m	( " ) 11,803		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 二次製品樹設置工 900型		箇所	( " ) 103,512		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 屈曲工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	UF350		箇所	( " ) 13,409		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 作業土工					
			m	( " ) 43		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF300		m	( " ) 10,167		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF250 掛樋		m	( " ) 8,196		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 掛樋受台					
	UF-250		箇所	( " ) 5,968		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 重圧管布設					
	300		m	( " ) 16,190		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 取付工					
	UF250		箇所	( " ) 8,253		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 作業土工					
			m	( " ) 155		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF300		m	( " ) 10,167		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 急流工					
	UF300-2		箇所	( " ) 65,846		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 重圧管布設					
	350		m	( " ) 18,660		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 二次製品樹設置工					
	900型		箇所	( " ) 103,512		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 屈曲工					
	UF300		箇所	( " ) 11,726		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 作業土工					
			m	( " ) 1,040		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF300		m	( " ) 10,167		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF300 A型		箇所	( " ) 25,811		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** 急流工					
	UF300-2		箇所	( " ) 65,846		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 進入路暗渠蓋設置工					
	T-4 UF-300		枚	( " ) 5,124		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	( " ) 46,889		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** 屈曲工					
	UF300		箇所	( " ) 11,726		歩A・単A
000128	*** B単 - 128号 *** 現況取付工					
	重圧管 300		箇所	( " ) 10,304		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** 重圧管布設					
	300		m	( " ) 16,190		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 作業土工		m	( " ) 959		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 鉄筋コンクリートフリーダム設置工		m	( " ) 10,167		歩A・単A
	UF300					
000132	*** B単 - 132号 *** 取水U字フリーダム設置工		箇所	( " ) 25,811		歩A・単A
	UF300 A型					
000133	*** B単 - 133号 *** 急流工		箇所	( " ) 65,846		歩A・単A
	UF300-2					
000134	*** B単 - 134号 *** 進入路暗渠蓋設置工		枚	( " ) 5,124		歩A・単A
	T-4 UF-300					
000135	*** B単 - 135号 *** 二次製品樹設置工		箇所	( " ) 46,889		歩A・単A
	600型					
000136	*** B単 - 136号 *** 掛樋受台		箇所	( " ) 6,783		歩A・単A
	300-2					
000137	*** B単 - 137号 *** 作業土工		m	( " ) 644		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 鉄筋コンクリートフリーダム設置工		m	( " ) 10,167		歩A・単A
	UF300					
000139	*** B単 - 139号 *** 取水U字フリーダム設置工		箇所	( " ) 25,811		歩A・単A
	UF300 A型					
000140	*** B単 - 140号 *** 急流工		箇所	( " ) 65,846		歩A・単A
	UF300-2					
000141	*** B単 - 141号 *** ヒューム管布設		m	( " ) 13,379		歩A・単A
	350(B形1種,180°自由基礎)					
000142	*** B単 - 142号 *** 二次製品樹設置工		箇所	( " ) 46,889		歩A・単A
	600型					
000143	*** B単 - 143号 *** 現場打落差樹		箇所	( " ) 889,343		歩A・単A
	1000×1000×2400					
000144	*** B単 - 144号 *** 作業土工		m	( " ) 1,101		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 鉄筋コンクリートフリーダム設置工		m	( " ) 8,739		歩A・単A
	UF250					
000146	*** B単 - 146号 *** 重圧管布設		m	( " ) 16,190		歩A・単A
	300					
000147	*** B単 - 147号 *** 作業土工		m	( " ) 1,645		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** ベンチフリーダム設置工		m	( " ) 8,027		歩A・単A
	BF250					
000149	*** B単 - 149号 *** 現場打落差樹		箇所	( " ) 114,657		歩A・単A
	900×900×900					
000150	*** B単 - 150号 *** 屈曲工		箇所	( " ) 8,361		歩A・単A
	BF250					
000151	*** B単 - 151号 *** 階段落差工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	BF250		個	21,043		歩A・単A
000152	*** B単 - 152号 *** ヒューム管布設					
	350(B形1種,180°自由基礎)		m	13,590		歩A・単A
000153	*** B単 - 153号 *** 現場打土砂溜樹					
	1200×1200×2200		箇所	813,926		歩A・単A
000154	*** B単 - 154号 *** 大型フリューム設置工					
	B600×H600		m	43,398		歩A・単A
000155	*** B単 - 155号 *** 吐口工落差樹					
			箇所	74,236		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** ヒューム管布設					
	600(B形1種,360°固定基礎)		m	71,324		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** 既設護岸取壊					
			箇所	19,537		歩A・単A
000158	*** B単 - 158号 *** 既設護岸復旧					
			箇所	58,108		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** 作業土工					
			m	1,408		歩A・単A
000160	*** B単 - 160号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF250		m	8,027		歩A・単A
000161	*** B単 - 161号 *** 現場打落差樹					
	1000×1000×1500		箇所	277,402		歩A・単A
000162	*** B単 - 162号 *** 屈曲工					
	BF250		箇所	8,361		歩A・単A
000163	*** B単 - 163号 *** 階段落差工					
	BF250		個	21,043		歩A・単A
000164	*** B単 - 164号 *** ヒューム管布設					
	500(B形1種,180°自由基礎)		m	19,939		歩A・単A
000165	*** B単 - 165号 *** 作業土工					
			m	1,476		歩A・単A
000166	*** B単 - 166号 *** ベンチフリューム設置工					
	BF250		m	8,027		歩A・単A
000167	*** B単 - 167号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	46,889		歩A・単A
000168	*** B単 - 168号 *** 現場打樹					
	6-6型		箇所	182,001		歩A・単A
000169	*** B単 - 169号 *** 吐口工落差樹					
			箇所	52,190		歩A・単A
000170	*** B単 - 170号 *** ヒューム管布設					
	600(B形1種,360°固定基礎)		m	71,382		歩A・単A
000171	*** B単 - 171号 *** 既設護岸取壊					
			箇所	14,887		歩A・単A
000172	*** B単 - 172号 *** 既設護岸復旧					
			箇所	52,899		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 作業土工		m	( " ) 2,237		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** ベンチフリューム設置工		m	( " ) 8,964		歩A・単A
	BF300					
000175	*** B単 - 175号 *** 二次製品樹設置工		箇所	( " ) 46,889		歩A・単A
	600型					
000176	*** B単 - 176号 *** 二次製品樹設置工		箇所	( " ) 103,512		歩A・単A
	900型					
000177	*** B単 - 177号 *** 二次製品樹設置工		箇所	( " ) 162,387		歩A・単A
	1050型					
000178	*** B単 - 178号 *** 屈曲工		箇所	( " ) 9,365		歩A・単A
	BF300					
000179	*** B単 - 179号 *** 階段落差工		個	( " ) 23,618		歩A・単A
	BF300					
000180	*** B単 - 180号 *** ヒューム管布設		m	( " ) 24,948		歩A・単A
	600(B形1種,180°自由基礎)					
000181	*** B単 - 181号 *** 鏡壁工		箇所	( " ) 89,854		歩A・単A
	600型 側板含む					
000182	*** B単 - 182号 *** 可変側溝		m	( " ) 22,787		歩A・単A
	(B)300×(H)500					
000183	*** B単 - 183号 *** 現場打可変側溝		m	( " ) 14,637		歩A・単A
	(B)250×(H)300					
000184	*** B単 - 184号 *** 可変側溝用樹		箇所	( " ) 58,567		歩A・単A
	(B)300×(L)300×(H)500					
000185	*** B単 - 185号 *** 取付工		m	( " ) 17,859		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 舗装版切断		m	( " ) 619		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 舗装版取壊し		m <sup>2</sup>	( " ) 202		歩A・単A
	t=5cm					
000188	*** B単 - 188号 *** 舗装版運搬・処理		m <sup>3</sup>	( " ) 4,164		歩A・単A
	アスファルト舗装					
000189	*** B単 - 189号 *** 表層		m <sup>2</sup>	( " ) 2,691		歩A・単A
	再生密粒度アスコン(13) t=5cm					
000190	*** B単 - 190号 *** 上層路盤		m <sup>2</sup>	( " ) 963		歩A・単A
	再生粒度調整砕石RM-30, t=20cm					
000191	*** B単 - 191号 *** 下層路盤		m <sup>2</sup>	( " ) 471		歩A・単A
	再生クラッシャーラン RC-40, t=25cm					
000192	*** B単 - 192号 *** 土工		式	( " ) 99,479		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 濁水防止柵設置工		m	( " ) 6,600		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 舗装工(支線道路B)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
000195	RC-40 t=100mm *** B単 - 195号 *** 路体工(支線道路B)		m <sup>2</sup>	662		歩A・単A
000196	*** B単 - 196号 *** 隅切り		m	1,387		歩A・単A
000197	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 197号 *** 舗装工(支線道路B)		箇所	2,052		歩A・単A
000198	再生密粒度アスコン t=40mm *** B単 - 198号 *** 路盤工(支線道路B)		m <sup>2</sup>	1,491		歩A・単A
000199	RC-40 t=100mm *** B単 - 199号 *** 舗装工(支線道路B)		m <sup>2</sup>	561		歩A・単A
000200	再生密粒度アスコン t=30mm *** B単 - 200号 *** 路盤工(支線道路B)		m <sup>2</sup>	1,292		歩A・単A
000201	RM-30 t=220mm *** B単 - 201号 *** 路盤工(支線道路B)		m <sup>2</sup>	1,012		歩A・単A
000202	RC-40 t=300mm *** B単 - 202号 *** 舗装工(支線道路B)		m <sup>2</sup>	1,113		歩A・単A
000203	RC-40 t=100mm *** B単 - 203号 *** 路体工(支線道路B)		m <sup>2</sup>	662		歩A・単A
000204	*** B単 - 204号 *** 隅切り		m	1,484		歩A・単A
000205	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 205号 *** 舗装工(支線道路B)		箇所	2,052		歩A・単A
000206	RC-40 t=100mm *** B単 - 206号 *** 路体工(支線道路B)		m <sup>2</sup>	662		歩A・単A
000207	*** B単 - 207号 *** 舗装工(支線道路B)		m	1,291		歩A・単A
000208	RC-40 t=100mm *** B単 - 208号 *** 路体工(支線道路B)		m <sup>2</sup>	662		歩A・単A
000209	*** B単 - 209号 *** CO舗装工(支線道路B)		m	1,882		歩A・単A
000210	18-8-25BB t=120mm RC-40 t=100mm *** B単 - 210号 *** 隅切り		m <sup>2</sup>	4,500		歩A・単A
000211	支線B(3.0)×支線B(3.0) *** B単 - 211号 *** 舗装工(支線道路B)		箇所	2,052		歩A・単A
000212	RC-40 t=100mm *** B単 - 212号 *** 路体工(支線道路B)		m <sup>2</sup>	662		歩A・単A
000213	*** B単 - 213号 *** 作業土工		m	804		歩A・単A
000214	*** B単 - 214号 *** ヒューム管布設		m	700		歩A・単A
000215	250(B形1種,180°自由基礎) *** B単 - 215号 *** 二次製品樹設置工		m	11,450		歩A・単A
	600型		箇所	46,881		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** 現場打樹 900×900×1400		箇所	(0) 297,951		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 現場打水路 200×200		m	(0) 15,554		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 作業土工		m	(0) 256		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 鉄筋コンクリートフリーユーム設置工 UF250		m	(0) 8,828		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 取水U字フリーユーム設置工 UF250 A型		箇所	(0) 22,903		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 急流工 UF250-2		箇所	(0) 65,698		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 屈曲工 UF250		箇所	(0) 10,123		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 取付工 UF250		箇所	(0) 8,252		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)		m	(0) 12,291		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 二次製品樹設置工 1050型		箇所	(0) 162,875		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 現場打樹 1200×1200×1600		箇所	(0) 310,663		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 作業土工		m	(0) 3,603		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 現場打水路 600×600		m	(0) 39,420		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 静水フリーユーム設置工 上流部 1000×1000		箇所	(0) 117,543		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 静水フリーユーム設置工 下流部 1000×1000		箇所	(0) 116,640		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 作業土工		m	(0) 337		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 取水U字フリーユーム設置工 UF250 A型		箇所	(0) 22,903		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 急流工 UF250-2		箇所	(0) 65,698		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250		枚	(0) 4,726		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)		m	(0) 12,291		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 二次製品樹設置工 600型		箇所	(0) 46,881		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 二次製品樹設置工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	900型		箇所	103,494		歩A・単A
000238	*** B単 - 238号 *** 二次製品樹設置工					
				(0)		
	1050型		箇所	162,875		歩A・単A
000239	*** B単 - 239号 *** 屈曲工					
				(0)		
	UF200		箇所	8,522		歩A・単A
000240	*** B単 - 240号 *** 作業土工					
			m	(0) 2,069		歩A・単A
000241	*** B単 - 241号 *** 現場打樹					
				(0)		
	1200×1200×1400		箇所	255,940		歩A・単A
000242	*** B単 - 242号 *** 現場打水路					
			m	(0) 39,420		歩A・単A
000243	*** B単 - 243号 *** 重圧管布設					
			m	(0) 34,051		歩A・単A
000244	*** B単 - 244号 *** 作業土工					
			m	(0) 662		歩A・単A
000245	*** B単 - 245号 *** 大型フリーム設置工					
			m	(0) 21,695		歩A・単A
000246	*** B単 - 246号 *** 現場打取水口					
			式	(0) 32,204		歩A・単A
000247	*** B単 - 247号 *** 現場打樹					
				(0)		
	1200×1200×1700		箇所	326,622		歩A・単A
000248	*** B単 - 248号 *** 作業土工					
			m	(0) 846		歩A・単A
000249	*** B単 - 249号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
			m	(0) 10,260		歩A・単A
000250	*** B単 - 250号 *** 取水U字フリーム設置工					
			箇所	(0) 25,807		歩A・単A
000251	*** B単 - 251号 *** 急流工					
			箇所	(0) 65,835		歩A・単A
000252	*** B単 - 252号 *** 静水フリーム設置工					
			箇所	(0) 125,677		歩A・単A
000253	*** B単 - 253号 *** ヒューム管布設					
			m	(0) 13,587		歩A・単A
000254	350(B形1種,180°自由基礎) *** B単 - 254号 *** ヒューム管布設					
			m	(0) 24,944		歩A・単A
000255	*** B単 - 255号 *** 屈曲工					
			箇所	(0) 11,724		歩A・単A
000256	*** B単 - 256号 *** 取付工					
			箇所	(0) 9,256		歩A・単A
000257	*** B単 - 257号 *** 作業土工					
			m	(0) 837		歩A・単A
000258	*** B単 - 258号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
			m	(0) 10,167		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000259	*** B単 - 259号 *** 取水U字フリューム設置工			(0)		
	UF300 A型		箇所	25,807		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 重圧管布設			(0)		
	350		m	18,656		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** ヒューム管布設			(0)		
	300(B形1種,180°自由基礎)		m	12,291		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** ヒューム管布設			(0)		
	350(B形1種,180°自由基礎)		m	13,587		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	600型		箇所	46,881		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	900型		箇所	103,494		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 現場打樹			(0)		
	900×900×900		箇所	127,493		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 現場打樹			(0)		
	900×900×2500		箇所	693,315		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 屈曲工			(0)		
	UF300		箇所	11,724		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 取付工			(0)		
	UF300		箇所	9,256		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 現況取付管VP300			(0)		
			箇所	30,270		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 作業土工			(0)		
			m	445		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 鉄筋コンクリートフリューム設置工			(0)		
	UF250		m	8,828		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 取水U字フリューム設置工			(0)		
	UF250 A型		箇所	22,903		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 急流工			(0)		
	UF250-2		箇所	65,698		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 進入路暗渠蓋設置工			(0)		
	T-4 UF-250		枚	4,726		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** ヒューム管布設			(0)		
	300(B形1種,180°自由基礎)		m	12,291		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	600型		箇所	46,881		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	1050型		箇所	162,875		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 現場打樹			(0)		
	900×900×1400		箇所	232,474		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 現場打樹			(0)		
	900×900×1700		箇所	284,638		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 取付工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	UF250		箇所	8,252		歩A・単A
000281	*** B単 - 281号 *** 作業土工					
			m	(0) 1,508		歩A・単A
000282	*** B単 - 282号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF250		m	(0) 8,828		歩A・単A
000283	*** B単 - 283号 *** 取水U字フリーム設置工					
	UF250 A型		箇所	(0) 22,903		歩A・単A
000284	*** B単 - 284号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	(0) 46,881		歩A・単A
000285	*** B単 - 285号 *** 現場打樹					
	900×900×1300		箇所	(0) 230,725		歩A・単A
000286	*** B単 - 286号 *** 屈曲工					
	UF250		箇所	(0) 10,123		歩A・単A
000287	*** B単 - 287号 *** 作業土工					
			m	(0) 1,614		歩A・単A
000288	*** B単 - 288号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF200		m	(0) 7,380		歩A・単A
000289	*** B単 - 289号 *** 取水管設置工					
	HP 150		m	(0) 8,033		歩A・単A
000290	*** B単 - 290号 *** 二次製品樹設置工					
	600型		箇所	(0) 46,881		歩A・単A
000291	*** B単 - 291号 *** 二次製品樹設置工					
	1050型		箇所	(0) 162,875		歩A・単A
000292	*** B単 - 292号 *** 屈曲工					
	UF200		箇所	(0) 8,522		歩A・単A
000293	*** B単 - 293号 *** 取付工					
	UF200		箇所	(0) 7,248		歩A・単A
000294	*** B単 - 294号 *** 作業土工					
			m	(0) 4,251		歩A・単A
000295	*** B単 - 295号 *** 現場打水路					
	650×500		m	(0) 37,528		歩A・単A
000296	*** B単 - 296号 *** 地区外取付管					
			式	(0) 10,650		歩A・単A
000297	*** B単 - 297号 *** 取水管設置工					
	VP 150		m	(0) 3,394		歩A・単A
000298	*** B単 - 298号 *** 取水管設置工					
	VP 150		m	(0) 3,394		歩A・単A
000299	*** B単 - 299号 *** 鉄筋コンクリートフリーム設置工					
	UF200		m	(0) 7,380		歩A・単A
000300	*** B単 - 300号 *** 会所樹設置工					
	350		箇所	(0) 6,065		歩A・単A
000301	*** B単 - 301号 *** 取付工					
	UF200		箇所	(0) 7,248		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区區画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000302	*** B単 - 302号 *** 取水管設置工			(0)		
	VP 150		m	3,394		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** 取水管設置工			(0)		
	VP 150		m	3,394		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 作業土工			(0)		
			m	2,000		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	600型		箇所	46,881		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	900型		箇所	103,496		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	1050型		箇所	162,877		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** 現場打樹			(0)		
	900×900×1400		箇所	244,795		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 現場打樹			(0)		
	900×900×1500		箇所	253,154		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 現場打樹			(0)		
	900×900×1700		箇所	260,584		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** 現場打水路			(0)		
	400×1200		m	63,901		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 土砂溜樹			(0)		
	1200×1200×1200		箇所	240,923		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 吐口工落差樹			(0)		
			箇所	86,626		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** 既設護岸取壊			(0)		
			箇所	15,815		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 既設護岸復旧			(0)		
			箇所	29,243		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** 作業土工			(0)		
			m	1,534		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** 二次製品樹設置工			(0)		
	1050型		箇所	162,877		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 現場打樹			(0)		
	900×900×1300		箇所	211,541		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 現場打樹			(0)		
	900×900×1400		箇所	224,963		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 土砂溜樹			(0)		
	1200×1200×1000		箇所	194,582		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** 土砂溜樹			(0)		
	1200×1200×1200		箇所	240,923		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** 屈曲工			(0)		
	BF300		箇所	9,364		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 現場打水路					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区區画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	300×1200		m	57,064		歩A・単A
000324	*** B単 - 324号 *** 吐口工落差樹					
			箇所	(0)		
000325	*** B単 - 325号 *** ヒューム管布設			70,057		歩A・単A
			m	(0)		
000326	600(B形1種,360°固定基礎) *** B単 - 326号 *** 既設護岸取壊			71,371		歩A・単A
			箇所	(0)		
000327	*** B単 - 327号 *** 既設護岸復旧			12,938		歩A・単A
			箇所	(0)		
000328	*** B単 - 328号 *** 既設護岸取壊			40,478		歩A・単A
			箇所	(0)		
000329	*** B単 - 329号 *** 作業土工			23,925		歩A・単A
			m	(0)		
000330	*** B単 - 330号 *** ベンチフリューム設置工			2,239		歩A・単A
			m	(0)		
000331	BF250 *** B単 - 331号 *** 現場打樹			7,866		歩A・単A
			箇所	(0)		
000332	900×900×1300 *** B単 - 332号 *** 進入路暗渠蓋設置工			224,309		歩A・単A
			枚	(0)		
000333	T-4 UF-250 *** B単 - 333号 *** 屈曲工			4,726		歩A・単A
			箇所	(0)		
000334	BF250 *** B単 - 334号 *** 取付工			8,359		歩A・単A
			箇所	(0)		
000335	*** B単 - 335号 *** 排水管設置工			10,260		歩A・単A
			m	(0)		
000336	V P 150 *** B単 - 336号 *** 塩ビ管用継手			4,494		歩A・単A
			個	(0)		
000337	150 45°エルボ *** B単 - 337号 *** 階段落差工			1,058		歩A・単A
			個	(0)		
000338	BF250 *** B単 - 338号 *** ヒューム管布設			21,040		歩A・単A
			m	(0)		
000339	350(B形1種,180°自由基礎) *** B単 - 339号 *** 作業土工			13,587		歩A・単A
			m	(0)		
000340	*** B単 - 340号 *** ベンチフリューム設置工			1,753		歩A・単A
			m	(0)		
000341	BF300 *** B単 - 341号 *** 二次製品樹設置工			8,734		歩A・単A
			箇所	(0)		
000342	600型 *** B単 - 342号 *** 現場打樹			46,881		歩A・単A
			箇所	(0)		
000343	900×900×1400 *** B単 - 343号 *** 屈曲工			224,963		歩A・単A
			箇所	(0)		
000344	BF300 *** B単 - 344号 *** 取付工			9,364		歩A・単A
			箇所	(0)		
	BF250			10,260		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345	*** B単 - 345号 *** 大型フリーユーム設置工 B600×H600		個	(0) 43,392		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** 可変側溝 (B)300×(H)400		m	(0) 22,784		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** 可変側溝用樹 (B)300×(L)300×(H)500		箇所	(0) 74,386		歩A・単A
000348	*** B単 - 348号 *** 舗装版切断		m	(0) 619		歩A・単A
000349	*** B単 - 349号 *** 舗装版取壊し t=5cm		m <sup>2</sup>	(0) 202		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m <sup>3</sup>	(0) 4,163		歩A・単A
000351	*** B単 - 351号 *** 表層 再生密粒度アスコン(13) t=3cm		m <sup>2</sup>	(0) 2,107		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 上層路盤 再生粒度調整砕石RM-30, t=22cm		m <sup>2</sup>	(0) 1,012		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 下層路盤 再生クラッシャーラン RC-40, t=30cm		m <sup>2</sup>	(0) 1,112		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 車止め		基	(0) 45,433		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 基礎ブロック		個	(0) 3,687		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 視線誘導標		本	(0) 7,574		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 作業土工		m	(0) 2,706		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** パンチフリーユーム設置工 BF200		m	(0) 5,793		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 現場打取付水路		m	(0) 20,223		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 現場打樹 900×900×1400		箇所	(0) 247,800		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)		m	(0) 13,587		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 会所樹設置工 350		箇所	(0) 6,065		歩A・単A
000363	*** B単 - 363号 *** 張コンクリート		式	(0) 152,817		歩A・単A
000364	*** B単 - 364号 *** 作業土工		m	(0) 8		歩A・単A
000365	*** B単 - 365号 *** パンチフリーユーム設置工 BF200		m	(0) 5,793		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 大型フリーユーム設置工					



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土扱い 表土戻し+整地		ha		( " ) 1,000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.09ha,0.059,15cm,あり	( " ) 1.000	ha	1,271,006	( " ) 1,271,006	S単 79号
	合計				( " ) 1,271,006	
	単価				( " ) 1,149,730	
	官積算単価				1,271,006	合意率 0.904582
*** B単 - 2号 ***						
000002	基盤造成・畦畔築立		ha		( " ) 1,000 ha	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.09ha,0.059,砂・砂質土,少ない,あり	( " ) 1.000	ha	2,523,234	( " ) 2,523,234	S単 80号
	合計				( " ) 2,523,234	
	単価				( " ) 2,282,475	
	官積算単価				2,523,234	合意率 0.904583
*** B単 - 3号 ***						
000003	湛水畦畔工(Aタイプ) 田差 0.01<H 0.50		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 170.200	m	516	( " ) 87,823	S単 81号
	合計				( " ) 87,823	
	単価				( " ) 794	
	官積算単価				878	合意率 0.904328
*** B単 - 4号 ***						
000004	湛水畦畔工(Bタイプ) 田差 0.50<H 1.00		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 240.900	m	516	( " ) 124,304	S単 81号
	合計				( " ) 124,304	
	単価				( " ) 1,124	
	官積算単価				1,243	合意率 0.904263
*** B単 - 5号 ***						
000005	湛水畦畔工(Cタイプ・小段なし) 田差 1.01<H 1.50		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 334.600	m	516	( " ) 172,654	S単 81号
	合計				( " ) 172,654	
	単価				( " ) 1,562	
	官積算単価				1,727	合意率 0.904458
*** B単 - 6号 ***						
000006	湛水畦畔工(Dタイプ) 田差 H=1.51<H 2.00		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 462.700	m	516	( " ) 238,753	S単 81号
	合計				( " ) 238,753	
	単価				( " ) 2,160	
	官積算単価				2,388	合意率 0.904522
*** B単 - 7号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	湛水畦畔工 (Sタイプ) 田差 H=0.00		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 134.900	m <sup>2</sup>	516	( " ) 69,608	S単 81号
	合計				( " ) 69,608	
	単価				( " ) 630	
	官積算単価				696	合意率 0.905172
	*** B単 - 8号 ***					
000008	管理畦畔工(KRK500)		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	( " ) 92.400	m <sup>2</sup>	516	( " ) 47,678	S単 81号
	合計				( " ) 47,678	
	単価				( " ) 431	
	官積算単価				477	合意率 0.903563
	*** B単 - 9号 ***					
000009	進入路工 (1型) W=4.0 H=0.3		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	( " ) 0.800	m <sup>3</sup>	231.5	( " ) 185	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	439	( " ) 220	S単 94号
	合計				( " ) 405	
	単価				( " ) 366	
	官積算単価				405	合意率 0.903703
	*** B単 - 10号 ***					
000010	進入路工 (2型) W=4.0 0.3<H 0.60		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	( " ) 1.700	m <sup>3</sup>	231.5	( " ) 394	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	439	( " ) 527	S単 94号
	合計				( " ) 921	
	単価				( " ) 833	
	官積算単価				921	合意率 0.904451
	*** B単 - 11号 ***					
000011	進入路工 (3型) W=4.0 0.60<H 0.90		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	( " ) 5.100	m <sup>3</sup>	231.5	( " ) 1,181	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 3.200	m <sup>2</sup>	439	( " ) 1,405	S単 94号
	合計				( " ) 2,586	
	単価				( " ) 2,339	
	官積算単価				2,586	合意率 0.904485
	*** B単 - 12号 ***					
000012	進入路工 (4型) W=4.0 0.90<H 1.20		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	( " ) 9.900	m <sup>3</sup>	231.5	( " ) 2,292	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 5.900	m <sup>2</sup>	439	( " ) 2,590	S単 94号
	合計				( " ) 4,882	
	単価				( " ) 4,416	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				4,882	合意率 0.904547
	*** B単 - 13号 ***					
000013	進入路工(5型) W=4.0 1.20<H 1.50		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( ) 17,000	m3	231.5	( ) 3,936	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 9,800	m <sup>2</sup>	439	( ) 4,302	S単 94号
	合計				( ) 8,238	
	単価				( ) 7,452	
	官積算単価				8,238	合意率 0.904588
	*** B単 - 14号 ***					
000014	進入路工(6型) W=4.0 1.50<H 1.80		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( ) 26,400	m3	231.5	( ) 6,112	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 14,600	m <sup>2</sup>	439	( ) 6,409	S単 94号
	合計				( ) 12,521	
	単価				( ) 11,326	
	官積算単価				12,521	合意率 0.90456
	*** B単 - 15号 ***					
000015	取水管設置 VP 150		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質舗装塩化カルシウム管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	( ) 10,000	m	3,753	( ) 37,530	S単 75号
	合計				( ) 37,530	
	単価				( ) 3,395	
	官積算単価				3,753	合意率 0.904609
	*** B単 - 16号 ***					
000016	分水栓 B-150		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	分水栓 VP用 B-150,,	( ) 1,000	個	2,610	( ) 2,610	S単 20号
	合計				( ) 2,610	
	単価				( ) 2,361	
	官積算単価				2,610	合意率 0.904597
	*** B単 - 17号 ***					
000017	排水樹設置工 550型		個		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	( ) 2,300	m3	276.5	( ) 636	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 2,200	m3	287.1	( ) 632	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動のバツ( )	( ) 2,000	m3	2,640	( ) 5,280	S単 1号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( ) 0,800	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 388	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( ) 10,000	基	3,386	( ) 33,860	S単 118号
S02116	一筆排水樹 320×230×550,,	( ) 10,000	個	11,000	( ) 110,000	S単 21号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0,200	m3	38,930	( ) 7,786	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 2,600	m <sup>2</sup>	9,012	( ) 23,431	S単 114号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 182,013	
	単価				( " ) 16,464	
	官積算単価				18,201	合意率 0.904565
	*** B単 - 18号 ***					
000018	排水管設置工 VP 150		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所	( " ) 10,000	m	4,525	( " ) 45,250	S単 76号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1,500	m3	308.8	( " ) 463	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,400	m3	287.1	( " ) 402	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,300	m3	2,228	( " ) 2,896	S単 2号
	合計				( " ) 49,011	
	単価				( " ) 4,433	
	官積算単価				4,901	合意率 0.904509
	*** B単 - 19号 ***					
000019	排水管設置工 HP 150		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
T00008	鉄筋コンクリートヒューム管布設 B形1種 150	( " ) 10,000	m	8,882	( " ) 88,820	T単 4号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1,500	m3	308.8	( " ) 463	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,400	m3	287.1	( " ) 402	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,300	m3	2,228	( " ) 2,896	S単 2号
	合計				( " ) 92,581	
	単価				( " ) 8,375	
	官積算単価				9,258	合意率 0.904623
	*** B単 - 20号 ***					
000020	塩ビ管用継手 150 90°エルボ		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ管継手 150 90°エルボ,,	( " ) 1,000	個	1,399	( " ) 1,399	S単 24号
	合計				( " ) 1,399	
	単価				( " ) 1,266	
	官積算単価				1,399	合意率 0.904932
	*** B単 - 21号 ***					
000021	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3	7,947	( " ) 7,947	S単 59号
	合計				( " ) 7,947	
	単価				( " ) 7,189	
	官積算単価				7,947	合意率 0.904618
	*** B単 - 22号 ***					
000022	コンクリート構造物取壊し コンクリート舗装 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	223.4	( " ) 223	S単 100号
	合計				( " ) 223	
	単価				( " ) 202	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				223	合意率 0.905829
	*** B単 - 23号 ***					
000023	コンクリート構造物運搬・処理 無筋		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	( " ) 1,000	m3	1,341	( " ) 1,341	S単 96号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	5,405	( " ) 5,405	S単 54号
	合 計				( " ) 6,746	
	単 価				( " ) 6,102	
	官積算単価				6,746	合意率 0.904536
	*** B単 - 24号 ***					
000024	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 鉄筋		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3	16,140	( " ) 16,140	S単 60号
SA0221	SP 殻運搬	( " ) 1,000	m3	1,663	( " ) 1,663	S単 97号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	7,500	( " ) 7,500	S単 55号
	合 計				( " ) 25,303	
	単 価				( " ) 22,889	
	官積算単価				25,303	合意率 0.904596
	*** B単 - 25号 ***					
000025	コンクリート構造物取壊し・運搬・処理 コンクリート二次製品		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3	16,140	( " ) 16,140	S単 60号
SA0221	SP 殻運搬	( " ) 1,000	m3	4,238	( " ) 4,238	S単 98号
S02123	建設廃材 コンクリート二次製品廃材	( " ) 1,000	m3	6,250	( " ) 6,250	S単 56号
	合 計				( " ) 26,628	
	単 価				( " ) 24,087	
	官積算単価				26,628	合意率 0.904574
	*** B単 - 26号 ***					
000026	廃プラスチック運搬・処理		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開,除根,除草) 9.0km 以下,普通	( " ) 0.090	空m3	1,030	( " ) 93	S単 84号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	( " ) 1,000	m3	18,000	( " ) 18,000	S単 57号
	合 計				( " ) 18,093	
	単 価				( " ) 16,367	
	官積算単価				18,093	合意率 0.904603
	*** B単 - 27号 ***					
000027	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, なし, あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	685	( " ) 685	S単 77号
	合 計				( " ) 685	
	単 価				( " ) 620	
	官積算単価				685	合意率 0.905109

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 28号 ***						
000028	路体工(支線道路B)		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	( " ) 368.500	m3	231.5	( " ) 85,308	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 166.300	m <sup>2</sup>	439	( " ) 73,006	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 83.700	m <sup>2</sup>	886	( " ) 74,158	S単 95号
	合 計				( " ) 232,472	
	単 価				( " ) 2,103	
	官積算単価				2,325	合意率 0.904516
*** B単 - 29号 ***						
000029	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		( " ) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパソ,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	( " ) 20.000	m <sup>2</sup>	790	( " ) 15,800	S単 78号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 9.000	m3	878.5	( " ) 7,907	S単 92号
	合 計				( " ) 23,707	
	単 価				( " ) 2,145	
	官積算単価				2,371	合意率 0.904681
*** B単 - 30号 ***						
000030	舗装工(支線道路A) 再生密粒度アスコン t30mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),フラクット 各種,なし,再生密粒度ア ン(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,327	( " ) 1,327	S単 130号
	合 計				( " ) 1,327	
	単 価				( " ) 1,200	
	官積算単価				1,327	合意率 0.904295
*** B単 - 31号 ***						
000031	路盤工(支線道路A) RC-40 t=150mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クワッパソ C-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	259.6	( " ) 260	S単 127号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	124	( " ) 124	S単 126号
	合 計				( " ) 384	
	単 価				( " ) 347	
	官積算単価				384	合意率 0.903645
*** B単 - 32号 ***						
000032	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパソ,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	685	( " ) 685	S単 77号
	合 計				( " ) 685	
	単 価				( " ) 620	
	官積算単価				685	合意率 0.905109
*** B単 - 33号 ***						
000033	路体工(支線道路B)		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 150.000	m <sup>2</sup>	886	( " ) 132,900	S単 95号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 132,900	
	単価				( " ) 1,202	
	官積算単価				1,329	合意率 0.904439
	*** B単 - 34号 ***					
000034	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワツヤツ、C-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、なし、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	685	( " ) 685	S単 77号
	合計				( " ) 685	
	単価				( " ) 620	
	官積算単価				685	合意率 0.905109
	*** B単 - 35号 ***					
000035	路体工(支線道路B)		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m <sup>3</sup> 未満、無し、あり	( " ) 389,500	m <sup>3</sup>	231.5	( " ) 90,169	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 168,800	m <sup>2</sup>	439	( " ) 74,103	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 112,500	m <sup>2</sup>	886	( " ) 99,675	S単 95号
	合計				( " ) 263,947	
	単価				( " ) 2,387	
	官積算単価				2,639	合意率 0.904509
	*** B単 - 36号 ***					
000036	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワツヤツ、C-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、不陸整正+敷均し、必要、なし、あり	( " ) 20,000	m <sup>2</sup>	790	( " ) 15,800	S単 78号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-、なし	( " ) 9,000	m <sup>3</sup>	878.5	( " ) 7,907	S単 92号
	合計				( " ) 23,707	
	単価				( " ) 2,145	
	官積算単価				2,371	合意率 0.904681
	*** B単 - 37号 ***					
000037	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワツヤツ、C-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、なし、あり	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	685	( " ) 685	S単 77号
	合計				( " ) 685	
	単価				( " ) 620	
	官積算単価				685	合意率 0.905109
	*** B単 - 38号 ***					
000038	路体工(支線道路B)		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m <sup>3</sup> 未満、無し、あり	( " ) 661,000	m <sup>3</sup>	231.5	( " ) 153,022	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 164,900	m <sup>2</sup>	439	( " ) 72,391	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 39,900	m <sup>2</sup>	886	( " ) 35,351	S単 95号
	合計				( " ) 260,764	
	単価				( " ) 2,359	
	官積算単価				2,608	合意率 0.904524

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 39号 ***						
000039	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		( ) 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパソ、C-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、不陸整正+敷均し、必要、なし、あり	( ) 20.000	m <sup>2</sup>	790	( ) 15,800	S単 78号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-、なし	( ) 9.000	m <sup>3</sup>	878.5	( ) 7,907	S単 92号
	合 計				( ) 23,707	
	単 価				( ) 2,145	
	官積算単価				2,371	合意率 0.904681
*** B単 - 40号 ***						
000040	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパソ、C-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、なし、あり	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	685	( ) 685	S単 77号
	合 計				( ) 685	
	単 価				( ) 620	
	官積算単価				685	合意率 0.905109
*** B単 - 41号 ***						
000041	路体工(支線道路B)		m		( ) 100.000	歩A m 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20.000m <sup>3</sup> 未満、無し、あり	( ) 138.700	m <sup>3</sup>	231.5	( ) 32,109	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( ) 85.300	m <sup>2</sup>	439	( ) 37,447	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( ) 103.000	m <sup>2</sup>	886	( ) 91,258	S単 95号
	合 計				( ) 160,814	
	単 価				( ) 1,455	
	官積算単価				1,608	合意率 0.90485
*** B単 - 42号 ***						
000042	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		( ) 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパソ、C-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、不陸整正+敷均し、必要、なし、あり	( ) 20.000	m <sup>2</sup>	790	( ) 15,800	S単 78号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-、なし	( ) 9.000	m <sup>3</sup>	878.5	( ) 7,907	S単 92号
	合 計				( ) 23,707	
	単 価				( ) 2,145	
	官積算単価				2,371	合意率 0.904681
*** B単 - 43号 ***						
000043	舗装工(支線道路B) C-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパソ、C-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、なし、あり	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	685	( ) 685	S単 77号
	合 計				( ) 685	
	単 価				( ) 620	
	官積算単価				685	合意率 0.905109
*** B単 - 44号 ***						
000044	路体工(支線道路B)		m		( ) 100.000	歩A m 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20.000m <sup>3</sup> 未満、無し、あり	( ) 391.100	m <sup>3</sup>	231.5	( ) 90,540	S単 91号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 52.000	m <sup>2</sup>	439	( " ) 22,828	S単 94号
	合計				( " ) 113,368	
	単 価				( " ) 1,026	
	官積算単価				1,134	合意率 0.904761
	*** B単 - 45号 ***					
000045	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワツヤン,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり	( " ) 20.000	m <sup>2</sup>	790	( " ) 15,800	S単 78号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 9.000	m <sup>3</sup>	878.5	( " ) 7,907	S単 92号
	合計				( " ) 23,707	
	単 価				( " ) 2,145	
	官積算単価				2,371	合意率 0.904681
	*** B単 - 46号 ***					
000046	作業土工		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 120.000	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 34,452	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 8.000	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 17,824	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 100.000	m <sup>3</sup>	1,651	( " ) 165,100	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 100.000	m <sup>3</sup>	615	( " ) 61,500	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 122.000	m <sup>2</sup>	439	( " ) 53,558	S単 94号
	合計				( " ) 332,434	
	単 価				( " ) 3,007	
	官積算単価				3,324	合意率 0.904632
	*** B単 - 47号 ***					
000047	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF350		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 3.400	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 1,050	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,700	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 350,バツカ杓(クレン機能付) ク-ラ型,受台無し,あり	( " ) 10.000	m	12,239	( " ) 122,390	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.300	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 660	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.100	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 4,679	S単 2号
	合計				( " ) 130,479	
	単 価				( " ) 11,803	
	官積算単価				13,048	合意率 0.904583
	*** B単 - 48号 ***					
000048	取水U字フリーム設置工 UF350 A型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 3.400	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 1,050	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.300	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 660	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.100	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 4,679	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,700	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 3,893	S単 106号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 26,135	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,881	( " ) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリューム 350 両口分水,,	( " ) 10.000	個	23,300	( " ) 233,000	S単 25号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,	( " ) 10.000	枚	1,520	( " ) 15,200	S単 26号
	合計				( " ) 325,127	
	単価				( " ) 29,411	
	官積算単価				32,513	合意率 0.904592
	*** B単 - 49号 ***					
000049	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	865	( " ) 865	S単 68号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 350×1000,,	( " ) 1.000	枚	6,090	( " ) 6,090	S単 27号
	合計				( " ) 6,955	
	単価				( " ) 6,291	
	官積算単価				6,955	合意率 0.904529
	*** B単 - 50号 ***					
000050	二次製品樹設置工 900型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 22.900	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	7,953	( " ) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	( " ) 10.000	個	75,200	( " ) 752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.900	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 10.700	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 23,840	S単 2号
	合計				( " ) 1,144,307	
	単価				( " ) 103,512	
	官積算単価				114,431	合意率 0.90458
	*** B単 - 51号 ***					
000051	作業土工		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 20.000	m <sup>3</sup>	323.7	( " ) 6,474	S単 85号
	合計				( " ) 6,474	
	単価				( " ) 59	
	官積算単価				65	合意率 0.907692

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 52号 ***						
000052	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2,800	m3	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝｼﾞ機能付) ｸﾗｰ型,受台無し,あり	( " ) 10,000	m	10,548	( " ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2,000	m3	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	( " ) 1,800	m3	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
	合計				( " ) 112,386	
	単価				( " ) 10,167	
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
*** B単 - 53号 ***						
000053	取水U字フリーウム設置工 UF300 A型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2,800	m3	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2,000	m3	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	( " ) 1,800	m3	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.100	m3	38,930	( " ) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2,400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 21,629	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10,000	m	3,881	( " ) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリーウム 300 両口分水,,	( " ) 10,000	個	20,100	( " ) 201,000	S単 29号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｰｳﾞﾞｰﾑ接合部品 フリーウムタイト 300,,	( " ) 10,000	枚	1,310	( " ) 13,100	S単 30号
	合計				( " ) 285,338	
	単価				( " ) 25,811	
	官積算単価				28,534	合意率 0.904569
*** B単 - 54号 ***						
000054	急流工 UF300-2		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 18,600	m3	308.8	( " ) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 14,600	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 20,000	m	3,317	( " ) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリーウム B600×H600×L2000,,	( " ) 10,000	個	38,500	( " ) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 14,300	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.600	m3	38,930	( " ) 23,358	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11,300	m3	287.1	( " ) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	( " ) 10,200	m3	2,228	( " ) 22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	( " ) 6,900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 62,183	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.600	m3	38,930	( " ) 23,358	S単 108号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 727,915	
	単価				( " ) 65,846	
	官積算単価				72,792	合意率 0.904577
	*** B単 - 55号 ***					
000055	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1,000	枚	865	( " ) 865	S単 68号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,	( " ) 1,000	枚	4,800	( " ) 4,800	S単 32号
	合計				( " ) 5,665	
	単価				( " ) 5,124	
	官積算単価				5,665	合意率 0.904501
	*** B単 - 56号 ***					
000056	二次製品樹設置工 900型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 22,900	m3	308.8	( " ) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20,500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " ) 10,000	基	7,953	( " ) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	( " ) 10,000	個	75,200	( " ) 752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2,500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0,800	m3	33,130	( " ) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16,800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2,000	m3	38,930	( " ) 77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11,900	m3	287.1	( " ) 3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ <sup>レ</sup> ク <sup>レ</sup> ( )	( " ) 10,700	m3	2,228	( " ) 23,840	S単 2号
	合計				( " ) 1,144,307	
	単価				( " ) 103,512	
	官積算単価				114,431	合意率 0.90458
	*** B単 - 57号 ***					
000057	作業土工		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 79,800	m3	323.7	( " ) 25,831	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 16,900	m <sup>2</sup>	439	( " ) 7,419	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 78,200	m <sup>2</sup>	886	( " ) 69,285	S単 95号
	合計				( " ) 102,535	
	単価				( " ) 927	
	官積算単価				1,025	合意率 0.90439
	*** B単 - 58号 ***					
000058	鉄筋コンクリートフリューム設置工 UF300		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2,800	m3	308.8	( " ) 865	S単 89号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 300.0 <sup>3</sup> の <sup>3</sup> 付 <sup>3</sup> (外 <sup>3</sup> 機能付) 加 <sup>3</sup> 型 <sup>3</sup> 受台無し,あり	( " ) 10.000	m	10,548	( " ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>3</sup> ク <sup>3</sup> ( )	( " ) 1.800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
	合 計				( " ) 112,386	
	単 価				( " ) 10,167	
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
	*** B単 - 59号 ***					
000059	急流工 UF300-2		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 18.600	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 20.000	m	3,317	( " ) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリーフォーム B600×H600×L2000,,	( " ) 10.000	個	38,500	( " ) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 14.300	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 23,358	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.300	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>3</sup> ク <sup>3</sup> ( )	( " ) 10.200	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 62,183	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 23,358	S単 108号
	合 計				( " ) 727,915	
	単 価				( " ) 65,846	
	官積算単価				72,792	合意率 0.904577
	*** B単 - 60号 ***					
000060	重圧管布設 350		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 7.400	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 2,285	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,477	S単 93号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	27,800	( " ) 2,780	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,546	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 9,939	S単 107号
T00003	重圧管布設 350,長期割なし	( " ) 10.000	m	17,325	( " ) 173,250	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.700	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 1,636	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>3</sup> ク <sup>3</sup> ( )	( " ) 5.100	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 11,363	S単 2号
	合 計				( " ) 206,276	
	単 価				( " ) 18,660	
	官積算単価				20,628	合意率 0.904595
	*** B単 - 61号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000061	二次製品樹設置工 900型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 22.900	m3	308.8	( " ) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	7,953	( " ) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	( " ) 10.000	個	75,200	( " ) 752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m3	33,130	( " ) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.000	m3	38,930	( " ) 77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.900	m3	287.1	( " ) 3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 10.700	m3	2,228	( " ) 23,840	S単 2号
	合計				( " ) 1,144,307	
	単価				( " ) 103,512	
	官積算単価				114,431	合意率 0.90458
	*** B単 - 62号 ***					
000062	取付工 UF300		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 71,195	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m3	38,930	( " ) 31,144	S単 106号
	合計				( " ) 102,339	
	単価				( " ) 9,258	
	官積算単価				10,234	合意率 0.904631
	*** B単 - 63号 ***					
000063	作業土工		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 108.000	m3	287.1	( " ) 31,007	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 13.100	m3	2,228	( " ) 29,187	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 84.100	m3	1,651	( " ) 138,849	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 84.100	m3	615	( " ) 51,722	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,均質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 191.900	m <sup>2</sup>	439	( " ) 84,244	S単 94号
	合計				( " ) 335,009	
	単価				( " ) 3,030	
	官積算単価				3,350	合意率 0.904477
	*** B単 - 64号 ***					
000064	鉄筋コンクリートフリーフォーム設置工 UF400		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 4.000	m3	308.8	( " ) 1,235	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,942	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 400,バツカ杓(クレーン機能付) 加-5型,受台無し,あり	( " ) 10.000	m	14,219	( " ) 142,190	S単 65号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.700	m3	287.1	( " ) 775	S単 86号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ( )	( " ) 2.400	m3	2,228	( " ) 5,347	S単 2号
	合計				( " ) 151,489	
	単価				( " ) 13,704	
	官積算単価				15,149	合意率 0.904614
	*** B単 - 65号 ***					
000065	二次製品樹設置工 900型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 22.900	m3	308.8	( " ) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	7,953	( " ) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	( " ) 10.000	個	75,200	( " ) 752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m3	33,130	( " ) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.000	m3	38,930	( " ) 77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.900	m3	287.1	( " ) 3,416	S単 86号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ( )	( " ) 10.700	m3	2,228	( " ) 23,840	S単 2号
	合計				( " ) 1,144,307	
	単価				( " ) 103,512	
	官積算単価				114,431	合意率 0.90458
	*** B単 - 66号 ***					
000066	作業土工		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 69.000	m3	287.1	( " ) 19,810	S単 86号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'タ( )	( " ) 6.100	m3	2,228	( " ) 13,591	S単 3号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 56.000	m3	1,651	( " ) 92,456	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 56.000	m3	615	( " ) 34,440	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 82.900	m <sup>2</sup>	439	( " ) 36,393	S単 94号
	合計				( " ) 196,690	
	単価				( " ) 1,779	
	官積算単価				1,967	合意率 0.904422
	*** B単 - 67号 ***					
000067	鉄筋コンクリートフリユーム設置工 UF300		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2.800	m3	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリユーム機械据付工 300,バ'ツ'タ(クレーン機能付) 加-型,受台無し,あり	( " ) 10.000	m	10,548	( " ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.000	m3	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ( )	( " ) 1.800	m3	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
	合計				( " ) 112,386	
	単価				( " ) 10,167	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
	*** B単 - 68号 ***					
000068	重圧管布設 350		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 7.400	m3	308.8	( " ) 2,285	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,477	S単 93号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	( " ) 0.100	m3	27,800	( " ) 2,780	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,546	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m3	33,130	( " ) 9,939	S単 107号
T00003	重圧管布設 350,長期割なし	( " ) 10.000	m	17,325	( " ) 173,250	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.700	m3	287.1	( " ) 1,636	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ( )	( " ) 5.100	m3	2,228	( " ) 11,363	S単 2号
	合計				( " ) 206,276	
	単価				( " ) 18,660	
	官積算単価				20,628	合意率 0.904595
	*** B単 - 69号 ***					
000069	取付工 UF300		箇所		( " ) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 71,195	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m3	38,930	( " ) 31,144	S単 106号
	合計				( " ) 102,339	
	単価				( " ) 9,258	
	官積算単価				10,234	合意率 0.904631
	*** B単 - 70号 ***					
000070	作業土工		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 162.000	m <sup>2</sup>	886	( " ) 143,532	S単 95号
	合計				( " ) 143,532	
	単価				( " ) 1,298	
	官積算単価				1,435	合意率 0.904529
	*** B単 - 71号 ***					
000071	鉄筋コンクリートフリーフォーム設置工 UF250		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2.300	m3	308.8	( " ) 710	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,214	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 250,バ'ック'り(ク'レン機能付) 加'ラ'型,受台無し,あり	( " ) 10.000	m	9,060	( " ) 90,600	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.800	m3	287.1	( " ) 517	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'タ( )	( " ) 1.600	m3	2,228	( " ) 3,565	S単 2号
	合計				( " ) 96,606	
	単価				( " ) 8,739	
	官積算単価				9,661	合意率 0.904564

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 72号 ***						
000072	作業土工		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 44,700	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 12,833	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,300	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 2,896	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	( " ) 38,900	m <sup>3</sup>	1,651	( " ) 64,224	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 38,900	m <sup>3</sup>	615	( " ) 23,924	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 38,500	m <sup>2</sup>	439	( " ) 16,902	S単 94号
	合 計				( " ) 120,779	
	単 価				( " ) 1,093	
	官積算単価				1,208	合意率 0.904801
*** B単 - 73号 ***						
000073	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2,800	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,バツカ(外ン機能付) 加ラ型,受台無し,あり	( " ) 10,000	m	10,548	( " ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2,000	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
	合 計				( " ) 112,386	
	単 価				( " ) 10,167	
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
*** B単 - 74号 ***						
000074	取水U字フリーム設置工 UF300 A型		箇所		( " ) 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2,800	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2,000	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1,800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2,400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 21,629	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10,000	m	3,881	( " ) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリーム 300 両口分水,,	( " ) 10,000	個	20,100	( " ) 201,000	S単 29号
S02116	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 300,,	( " ) 10,000	枚	1,310	( " ) 13,100	S単 30号
	合 計				( " ) 285,338	
	単 価				( " ) 25,811	
	官積算単価				28,534	合意率 0.904569
*** B単 - 75号 ***						
000075	急流工 UF300-2		箇所		( " ) 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 18,600	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 5,744	S単 89号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 20.000	m	3,317	( " ) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	( " ) 10.000	個	38,500	( " ) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 14.300	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 23,358	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.300	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 10.200	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 62,183	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 23,358	S単 108号
	合 計				( " ) 727,915	
	単 価				( " ) 65,846	
	官積算単価				72,792	合意率 0.904577
	*** B単 - 76号 ***					
000076	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	865	( " ) 865	S単 68号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,	( " ) 1.000	枚	4,800	( " ) 4,800	S単 32号
	合 計				( " ) 5,665	
	単 価				( " ) 5,124	
	官積算単価				5,665	合意率 0.904501
	*** B単 - 77号 ***					
000077	重圧管布設 350		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 7.400	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 2,285	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,477	S単 93号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	27,800	( " ) 2,780	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,546	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 9,939	S単 107号
T00003	重圧管布設 350,長期割なし	( " ) 10.000	m	17,325	( " ) 173,250	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.700	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 1,636	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 5.100	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 11,363	S単 2号
	合 計				( " ) 206,276	
	単 価				( " ) 18,660	
	官積算単価				20,628	合意率 0.904595
	*** B単 - 78号 ***					
000078	二次製品樹設置工 600型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 11.700	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 3,613	S単 89号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	5,360	( " ) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	( " ) 10.000	個	27,400	( " ) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋,鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.200	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 6.500	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 14,482	S単 2号
	合計				( " ) 518,345	
	単価				( " ) 46,889	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904581
	*** B単 - 79号 ***					
000079	屈曲工 UF300		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 9.200	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 82,910	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 46,716	S単 106号
	合計				( " ) 129,626	
	単価				( " ) 11,726	
	官積算単価				12,963	合意率 0.904574
	*** B単 - 80号 ***					
000080	取付工 UF300		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 71,195	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 31,144	S単 106号
	合計				( " ) 102,339	
	単価				( " ) 9,258	
	官積算単価				10,234	合意率 0.904631
	*** B単 - 81号 ***					
000081	作業土工		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 47.700	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 13,695	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 6.100	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 13,591	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 36.800	m <sup>3</sup>	1,651	( " ) 60,757	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 36.800	m <sup>3</sup>	615	( " ) 22,632	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 65.800	m <sup>2</sup>	439	( " ) 28,886	S単 94号
	合計				( " ) 139,561	
	単価				( " ) 1,263	
	官積算単価				1,396	合意率 0.904727

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 82号 ***						
000082	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2,800	m3	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械掘付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｶｰﾗ型,受台無し,あり	( " ) 10,000	m	10,548	( " ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2,000	m3	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ( )	( " ) 1,800	m3	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
	合 計				( " ) 112,386	
	単 価				( " ) 10,167	
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
*** B単 - 83号 ***						
000083	取水U字フリーウム設置工 UF300 A型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2,800	m3	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2,000	m3	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ( )	( " ) 1,800	m3	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	38,930	( " ) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2,400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 21,629	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	( " ) 10,000	m	3,881	( " ) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリーウム 300 両口分水,,	( " ) 10,000	個	20,100	( " ) 201,000	S単 29号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｰｳﾞﾞｰﾑ接合部品 フリーウムタイト 300,,	( " ) 10,000	枚	1,310	( " ) 13,100	S単 30号
	合 計				( " ) 285,338	
	単 価				( " ) 25,811	
	官積算単価				28,534	合意率 0.904569
*** B単 - 84号 ***						
000084	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	( " ) 1,000	枚	865	( " ) 865	S単 68号
S02116	U字フリーウム蓋 T-4 300×1000,,	( " ) 1,000	枚	4,800	( " ) 4,800	S単 32号
	合 計				( " ) 5,665	
	単 価				( " ) 5,124	
	官積算単価				5,665	合意率 0.904501
*** B単 - 85号 ***						
000085	重圧管布設 350		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 7,400	m3	308.8	( " ) 2,285	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5,100	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,477	S単 93号
S02116	生モルタル(普通) .配合 1:3,	( " ) 0.100	m3	27,800	( " ) 2,780	S単 33号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,546	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 9,939	S単 107号
T00003	重圧管布設 350,長期割なし	( " ) 10.000	m	17,325	( " ) 173,250	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.700	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 1,636	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 5.100	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 11,363	S単 2号
	合 計				( " ) 206,276	
	単 価				( " ) 18,660	
	官積算単価				20,628	合意率 0.904595
	*** B単 - 86号 ***					
000086	二次製品樹設置工 900型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 22.900	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	7,953	( " ) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,	( " ) 10.000	個	75,200	( " ) 752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.900	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 10.700	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 23,840	S単 2号
	合 計				( " ) 1,144,307	
	単 価				( " ) 103,512	
	官積算単価				114,431	合意率 0.90458
	*** B単 - 87号 ***					
000087	現場打落差樹 900×900×900		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 8.700	m <sup>3</sup>	239.9	( " ) 2,087	S単 90号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 971	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 7.800	m <sup>3</sup>	234.9	( " ) 1,832	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 7.000	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 15,596	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 3,313	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 1,527	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.700	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 27,251	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.600	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 68,491	S単 114号
	合 計				( " ) 121,068	
	単 価				( " ) 109,516	
	官積算単価				121,068	合意率 0.904582

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 88号 ***						
000088	屈曲工 UF300		箇所		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 9.200	m <sup>2</sup>	9,012	( ) 82,910	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	( ) 46,716	S単 106号
	合計				( ) 129,626	
	単価				( ) 11,726	
	官積算単価				12,963	合意率 0.904574
*** B単 - 89号 ***						
000089	作業土工		m		( ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( ) 52.100	m <sup>3</sup>	323.7	( ) 16,865	S単 85号
	合計				( ) 16,865	
	単価				( ) 153	
	官積算単価				169	合意率 0.905325
*** B単 - 90号 ***						
000090	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( ) 2.800	m <sup>3</sup>	308.8	( ) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,バツカ約(クレーン機能付) クラ型,受台無し,あり	( ) 10.000	m	10,548	( ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 2.000	m <sup>3</sup>	287.1	( ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク( )	( ) 1.800	m <sup>3</sup>	2,228	( ) 4,010	S単 2号
	合計				( ) 112,386	
	単価				( ) 10,167	
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
*** B単 - 91号 ***						
000091	取水U字フリーム設置工 UF300 A型		箇所		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( ) 2.800	m <sup>3</sup>	308.8	( ) 865	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 2.000	m <sup>3</sup>	287.1	( ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク( )	( ) 1.800	m <sup>3</sup>	2,228	( ) 4,010	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 1,457	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	( ) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 2.400	m <sup>2</sup>	9,012	( ) 21,629	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( ) 10.000	m	3,881	( ) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリーム 300 両口分水,,	( ) 10.000	個	20,100	( ) 201,000	S単 29号
S02116	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 300,,	( ) 10.000	枚	1,310	( ) 13,100	S単 30号
	合計				( ) 285,338	
	単価				( ) 25,811	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				28,534	合意率 0.904569
	*** B単 - 92号 ***					
000092	急流工 UF300-2		箇所		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( ) 18.600	m3	308.8	( ) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	( ) 20.000	m	3,317	( ) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	( ) 10.000	個	38,500	( ) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 14.300	m <sup>2</sup>	9,012	( ) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( ) 0.600	m3	38,930	( ) 23,358	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 11.300	m3	287.1	( ) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>ク</sup> ( )	( ) 10.200	m3	2,228	( ) 22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	( ) 6.900	m <sup>2</sup>	9,012	( ) 62,183	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( ) 0.600	m3	38,930	( ) 23,358	S単 108号
	合計				( ) 727,915	
	単価				( ) 65,846	
	官積算単価				72,792	合意率 0.904577
	*** B単 - 93号 ***					
000093	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コック <sup>ト</sup> 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	( ) 1.000	枚	865	( ) 865	S単 68号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,	( ) 1.000	枚	4,800	( ) 4,800	S単 32号
	合計				( ) 5,665	
	単価				( ) 5,124	
	官積算単価				5,665	合意率 0.904501
	*** B単 - 94号 ***					
000094	ヒューム管布設 350(B形1種,120°自由基礎)		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 8.500	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 4,128	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( ) 5.800	m <sup>2</sup>	291	( ) 1,688	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( ) 10.000	m	12,980	( ) 129,800	S単 122号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ <sup>ク</sup> ,区分,なし,あり	( ) 1.400	m3	3,933	( ) 5,506	S単 72号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ <sup>ク</sup> ,区分,なし,あり	( ) 0.900	m3	4,962	( ) 4,466	S単 73号
	合計				( ) 145,588	
	単価				( ) 13,170	
	官積算単価				14,559	合意率 0.904595
	*** B単 - 95号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000095	二次製品樹設置工 900型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 22.900	m3	308.8	( " ) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	7,953	( " ) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	( " ) 10.000	個	75,200	( " ) 752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m3	33,130	( " ) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.000	m3	38,930	( " ) 77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.900	m3	287.1	( " ) 3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	( " ) 10.700	m3	2,228	( " ) 23,840	S単 2号
	合計				( " ) 1,144,307	
	単価				( " ) 103,512	
	官積算単価				114,431	合意率 0.90458
	*** B単 - 96号 ***					
000096	作業土工		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 142.000	m3	323.7	( " ) 45,965	S単 85号
	合計				( " ) 45,965	
	単価				( " ) 416	
	官積算単価				460	合意率 0.904347
	*** B単 - 97号 ***					
000097	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF350		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 3.400	m3	308.8	( " ) 1,050	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,700	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350,バツカ刺(クレン機能付) クラ型,受台無し,あり	( " ) 10.000	m	12,239	( " ) 122,390	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.300	m3	287.1	( " ) 660	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	( " ) 2.100	m3	2,228	( " ) 4,679	S単 2号
	合計				( " ) 130,479	
	単価				( " ) 11,803	
	官積算単価				13,048	合意率 0.904583
	*** B単 - 98号 ***					
000098	取水U字フリーウム設置工 UF350 A型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 3.400	m3	308.8	( " ) 1,050	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.300	m3	287.1	( " ) 660	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	( " ) 2.100	m3	2,228	( " ) 4,679	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,700	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	38,930	( " ) 3,893	S単 106号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 26,135	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,881	( " ) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリューム 350 両口分水,,	( " ) 10.000	個	23,300	( " ) 233,000	S単 25号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,	( " ) 10.000	枚	1,520	( " ) 15,200	S単 26号
	合計				( " ) 325,127	
	単価				( " ) 29,411	
	官積算単価				( " ) 32,513	合意率 0.904592
	*** B単 - 99号 ***					
000099	急流工 UF350-2		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 30.100	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 9,295	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 18.800	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,129	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 20.000	m	3,317	( " ) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリューム B800 x H800 x L2000,,	( " ) 10.000	個	59,600	( " ) 596,000	S単 36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 24.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 224,399	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 1.300	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 50,609	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 17.200	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 4,938	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	( " ) 15.500	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 34,534	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.700	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 69,392	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.700	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 27,251	S単 108号
	合計				( " ) 1,091,887	
	単価				( " ) 98,771	
	官積算単価				( " ) 109,189	合意率 0.904587
	*** B単 - 100号 ***					
000100	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-350		枚		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	865	( " ) 865	S単 68号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 350 x 1000,,	( " ) 1.000	枚	6,090	( " ) 6,090	S単 27号
	合計				( " ) 6,955	
	単価				( " ) 6,291	
	官積算単価				( " ) 6,955	合意率 0.904529
	*** B単 - 101号 ***					
000101	二次製品樹設置工 900型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 22.900	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	7,953	( " ) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900 x 900 x 700,,	( " ) 10.000	個	75,200	( " ) 752,000	S単 28号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.900	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 10.700	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 23,840	S単 2号
	合 計				( " ) 1,144,307	
	単 価				( " ) 103,512	
	官積算単価				114,431	合意率 0.90458
	*** B単 - 102号 ***					
000102	屈曲工 UF350		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 10.400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 93,725	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.400	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 54,502	S単 106号
	合 計				( " ) 148,227	
	単 価				( " ) 13,409	
	官積算単価				14,823	合意率 0.904607
	*** B単 - 103号 ***					
000103	現況取付工 コンクリート巻立		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 10,814	S単 114号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 5.900	m	11,780	( " ) 69,502	S単 123号
	合 計				( " ) 84,209	
	単 価				( " ) 76,174	
	官積算単価				84,209	合意率 0.904582
	*** B単 - 104号 ***					
000104	ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 18.000	m <sup>3</sup>	239.9	( " ) 4,318	S単 90号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	12,980	( " ) 129,800	S単 122号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 4,128	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 27.500	m <sup>3</sup>	291	( " ) 8,003	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 15.800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 35,202	S単 2号
	合 計				( " ) 181,451	
	単 価				( " ) 16,414	
	官積算単価				18,145	合意率 0.904601
	*** B単 - 105号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000105	作業土工				( " )	歩A
			m		100.000 m	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	( " )			( " )	
		58.700	m3	323.7	19,001	S単 85号
	合計				( " )	
					19,001	
	単価				( " )	
					172	
	官積算単価				190	合意率 0.905263
	*** B単 - 106号 ***					
000106	鉄筋コンクリートフリユーム設置工 UF350				( " )	歩A
			m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " )			( " )	
		3.400	m3	308.8	1,050	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " )			( " )	
		3.500	m <sup>2</sup>	485.6	1,700	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリユーム機械据付工 350,バ ックロー(クレーン機能付) 加-型,受台無し,あり	( " )			( " )	
		10.000	m	12,239	122,390	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " )			( " )	
		2.300	m3	287.1	660	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " )			( " )	
		2.100	m3	2,228	4,679	S単 2号
	合計				( " )	
					130,479	
	単価				( " )	
					11,803	
	官積算単価				13,048	合意率 0.904583
	*** B単 - 107号 ***					
000107	二次製品樹設置工 900型				( " )	歩A
			箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " )			( " )	
		22.900	m3	308.8	7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " )			( " )	
		20.500	m <sup>2</sup>	485.6	9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " )			( " )	
		10.000	基	7,953	79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900 x 900 x 700,,	( " )			( " )	
		10.000	個	75,200	752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均シコクリト	( " )			( " )	
		2.500	m <sup>2</sup>	5,091	12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " )			( " )	
		0.800	m3	33,130	26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " )			( " )	
		16.800	m <sup>2</sup>	9,012	151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " )			( " )	
		2.000	m3	38,930	77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " )			( " )	
		11.900	m3	287.1	3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " )			( " )	
		10.700	m3	2,228	23,840	S単 2号
	合計				( " )	
					1,144,307	
	単価				( " )	
					103,512	
	官積算単価				114,431	合意率 0.90458
	*** B単 - 108号 ***					
000108	屈曲工 UF350				( " )	歩A
			箇所		10.000 箇所	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " )			( " )	
		10.400	m <sup>2</sup>	9,012	93,725	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " )			( " )	
		1.400	m3	38,930	54,502	S単 106号
	合計				( " )	
					148,227	
	単価				( " )	
					13,409	
	官積算単価				14,823	合意率 0.904607

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 109号 ***						
000109	作業土工		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 14,900	m3	323.7	( " ) 4,823	S単 85号
	合計				( " ) 4,823	
	単価				( " ) 43	
	官積算単価				48	合意率 0.895833
*** B単 - 110号 ***						
000110	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2,800	m3	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3,000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾗｰ型,受台無し,あり	( " ) 10,000	m	10,548	( " ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2,000	m3	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ﾊﾞｯｸﾙ( )	( " ) 1,800	m3	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
	合計				( " ) 112,386	
	単価				( " ) 10,167	
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
*** B単 - 111号 ***						
000111	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF250 掛樋		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾗｰ型,受台無し,あり	( " ) 10,000	m	9,060	( " ) 90,600	S単 66号
	合計				( " ) 90,600	
	単価				( " ) 8,196	
	官積算単価				9,060	合意率 0.904635
*** B単 - 112号 ***						
000112	掛樋受台 UF-250		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 2,704	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	38,930	( " ) 3,893	S単 106号
	合計				( " ) 6,597	
	単価				( " ) 5,968	
	官積算単価				6,597	合意率 0.904653
*** B単 - 113号 ***						
000113	重圧管布設 300		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 6,600	m3	308.8	( " ) 2,038	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4,700	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,282	S単 93号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3,	( " ) 0.100	m3	27,800	( " ) 2,780	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,036	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m3	33,130	( " ) 6,626	S単 107号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00006	重圧管布設 300,長期割なし	( " ) 10.000	m	15,100	( " ) 151,000	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.300	m3	287.1	( " ) 1,522	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 4.800	m3	2,228	( " ) 10,694	S単 2号
	合計				( " ) 178,978	
	単価				( " ) 16,190	
	官積算単価				17,898	合意率 0.90457
	*** B単 - 114号 ***					
000114	取付工 UF250		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.100	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 63,985	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.700	m3	38,930	( " ) 27,251	S単 106号
	合計				( " ) 91,236	
	単価				( " ) 8,253	
	官積算単価				9,124	合意率 0.904537
	*** B単 - 115号 ***					
000115	作業土工		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 52.900	m3	323.7	( " ) 17,124	S単 85号
	合計				( " ) 17,124	
	単価				( " ) 155	
	官積算単価				171	合意率 0.906432
	*** B単 - 116号 ***					
000116	鉄筋コンクリートフリユーム設置工 UF300		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2.800	m3	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリユーム機械据付工 300,バツカ約(クレーン機能付) 加-5型,受台無し,あり	( " ) 10.000	m	10,548	( " ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.000	m3	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.800	m3	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
	合計				( " ) 112,386	
	単価				( " ) 10,167	
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
	*** B単 - 117号 ***					
000117	急流工 UF300-2		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 18.600	m3	308.8	( " ) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 20.000	m	3,317	( " ) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリユーム B600×H600×L2000,,	( " ) 10.000	個	38,500	( " ) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 14.300	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W	( " ) 0.600	m3	38,930	( " ) 23,358	S単 106号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.300	m3	287.1	( " ) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 10.200	m3	2,228	( " ) 22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 62,183	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m3	38,930	( " ) 23,358	S単 108号
	合計				( " ) 727,915	
	単価				( " ) 65,846	
	官積算単価				72,792	合意率 0.904577
	*** B単 - 118号 ***					
000118	重圧管布設 350		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 7.400	m3	308.8	( " ) 2,285	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.100	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,477	S単 93号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3,	( " ) 0.100	m3	27,800	( " ) 2,780	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,546	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m3	33,130	( " ) 9,939	S単 107号
T00003	重圧管布設 350,長期割なし	( " ) 10.000	m	17,325	( " ) 173,250	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.700	m3	287.1	( " ) 1,636	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 5.100	m3	2,228	( " ) 11,363	S単 2号
	合計				( " ) 206,276	
	単価				( " ) 18,660	
	官積算単価				20,628	合意率 0.904595
	*** B単 - 119号 ***					
000119	二次製品樹設置工 900型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 22.900	m3	308.8	( " ) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	7,953	( " ) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	( " ) 10.000	個	75,200	( " ) 752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m3	33,130	( " ) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.000	m3	38,930	( " ) 77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.900	m3	287.1	( " ) 3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 10.700	m3	2,228	( " ) 23,840	S単 2号
	合計				( " ) 1,144,307	
	単価				( " ) 103,512	
	官積算単価				114,431	合意率 0.90458

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区區画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 120号 ***						
000120	屈曲工 UF300		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 9.200	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 82,910	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 46,716	S単 106号
	合計				( " ) 129,626	
	単価				( " ) 11,726	
	官積算単価				12,963	合意率 0.904574
*** B単 - 121号 ***						
000121	作業土工		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,なし	( " ) 18.900	m <sup>3</sup>	323.7	( " ) 6,118	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 38.100	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 10,939	S単 86号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバツタ( )	( " ) 3.500	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 7,798	S単 3号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	( " ) 30.800	m <sup>3</sup>	1,651	( " ) 50,851	S単 4号
SO1082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 30.800	m <sup>3</sup>	615	( " ) 18,942	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 46.300	m <sup>2</sup>	439	( " ) 20,326	S単 94号
	合計				( " ) 114,974	
	単価				( " ) 1,040	
	官積算単価				1,150	合意率 0.904347
*** B単 - 122号 ***						
000122	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2.800	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
SO5001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,バツタ(クレーン機能付) クレーン,受台無し,あり	( " ) 10.000	m	10,548	( " ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 574	S単 86号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ( )	( " ) 1.800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
	合計				( " ) 112,386	
	単価				( " ) 10,167	
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
*** B単 - 123号 ***						
000123	取水U字フリーム設置工 UF300 A型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2.800	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 574	S単 86号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ( )	( " ) 1.800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 21,629	S単 114号
SO5801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	( " ) 10.000	m	3,881	( " ) 38,810	S単 67号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	取水U字フリューム 300 両口分水,,	( " ) 10.000	個	20,100	( " ) 201,000	S単 29号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,,	( " ) 10.000	枚	1,310	( " ) 13,100	S単 30号
	合計				( " ) 285,338	
	単価				( " ) 25,811	
	官積算単価				28,534	合意率 0.904569
	*** B単 - 124号 ***					
000124	急流工 UF300-2		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 18.600	m3	308.8	( " ) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 20.000	m	3,317	( " ) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	( " ) 10.000	個	38,500	( " ) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 14.300	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m3	38,930	( " ) 23,358	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.300	m3	287.1	( " ) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 10.200	m3	2,228	( " ) 22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 62,183	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m3	38,930	( " ) 23,358	S単 108号
	合計				( " ) 727,915	
	単価				( " ) 65,846	
	官積算単価				72,792	合意率 0.904577
	*** B単 - 125号 ***					
000125	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	865	( " ) 865	S単 68号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,	( " ) 1.000	枚	4,800	( " ) 4,800	S単 32号
	合計				( " ) 5,665	
	単価				( " ) 5,124	
	官積算単価				5,665	合意率 0.904501
	*** B単 - 126号 ***					
000126	二次製品樹設置工 600型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 11.700	m3	308.8	( " ) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	5,360	( " ) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	( " ) 10.000	個	27,400	( " ) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	33,130	( " ) 13,252	S単 107号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.200	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	( " ) 6.500	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 14,482	S単 2号
	合 計				( " ) 518,345	
	単 価				( " ) 46,889	
	官積算単価				( " ) 51,835	合意率 0.904581
	*** B単 - 127号 ***					
000127	屈曲工 UF300		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 9.200	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 82,910	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 46,716	S単 106号
	合 計				( " ) 129,626	
	単 価				( " ) 11,726	
	官積算単価				( " ) 12,963	合意率 0.904574
	*** B単 - 128号 ***					
000128	現況取付工 重圧管 300		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 3,605	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 3,893	S単 106号
	合 計				( " ) 11,391	
	単 価				( " ) 10,304	
	官積算単価				( " ) 11,391	合意率 0.904573
	*** B単 - 129号 ***					
000129	重圧管布設 300		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 6.600	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 2,038	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4.700	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,282	S単 93号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	27,800	( " ) 2,780	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,036	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 6,626	S単 107号
T00006	重圧管布設 300,長期割なし	( " ) 10.000	m	15,100	( " ) 151,000	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5.300	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 1,522	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	( " ) 4.800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 10,694	S単 2号
	合 計				( " ) 178,978	
	単 価				( " ) 16,190	
	官積算単価				( " ) 17,898	合意率 0.90457

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 130号 ***						
000130	作業土工		m		( ) 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 22,100	m3	323.7	( ) 7,154	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 35,200	m3	287.1	( ) 10,106	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( ) 2,300	m3	2,228	( ) 5,124	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( ) 29,400	m3	1,651	( ) 48,539	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( ) 29,400	m3	615	( ) 18,081	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 38,800	m <sup>2</sup>	439	( ) 17,033	S単 94号
合 計					( ) 106,037	
単 価					( ) 959	
官積算単価					1,060	合意率 0.904716
*** B単 - 131号 ***						
000131	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( ) 2,800	m3	308.8	( ) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 3,000	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,バツ杓(外レ機能付) 加-型,受台無し,あり	( ) 10,000	m	10,548	( ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 2,000	m3	287.1	( ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( ) 1,800	m3	2,228	( ) 4,010	S単 2号
合 計					( ) 112,386	
単 価					( ) 10,167	
官積算単価					11,239	合意率 0.904617
*** B単 - 132号 ***						
000132	取水U字フリーム設置工 UF300 A型		箇所		( ) 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( ) 2,800	m3	308.8	( ) 865	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 2,000	m3	287.1	( ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( ) 1,800	m3	2,228	( ) 4,010	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 3,000	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 1,457	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0,100	m3	38,930	( ) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 2,400	m <sup>2</sup>	9,012	( ) 21,629	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( ) 10,000	m	3,881	( ) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリーム 300 両口分水,,	( ) 10,000	個	20,100	( ) 201,000	S単 29号
S02116	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 300,,	( ) 10,000	枚	1,310	( ) 13,100	S単 30号
合 計					( ) 285,338	
単 価					( ) 25,811	
官積算単価					28,534	合意率 0.904569
*** B単 - 133号 ***						
000133	急流工 UF300-2		箇所		( ) 10,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 18.600	m3	308.8	( " ) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 20.000	m	3,317	( " ) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	( " ) 10.000	個	38,500	( " ) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 14.300	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m3	38,930	( " ) 23,358	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.300	m3	287.1	( " ) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 10.200	m3	2,228	( " ) 22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 62,183	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m3	38,930	( " ) 23,358	S単 108号
	合計				( " ) 727,915	
	単価				( " ) 65,846	
	官積算単価				72,792	合意率 0.904577
	*** B単 - 134号 ***					
000134	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-300		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 1.000	枚	865	( " ) 865	S単 68号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,	( " ) 1.000	枚	4,800	( " ) 4,800	S単 32号
	合計				( " ) 5,665	
	単価				( " ) 5,124	
	官積算単価				5,665	合意率 0.904501
	*** B単 - 135号 ***					
000135	二次製品樹設置工 600型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 11.700	m3	308.8	( " ) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	5,360	( " ) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	( " ) 10.000	個	27,400	( " ) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	33,130	( " ) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	38,930	( " ) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.200	m3	287.1	( " ) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 6.500	m3	2,228	( " ) 14,482	S単 2号
	合計				( " ) 518,345	
	単価				( " ) 46,889	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904581

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 136号 ***						
000136	掛樋受台 300-2		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 3,605	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 3,893	S単 106号
	合計				( " ) 7,498	
	単価				( " ) 6,783	
	官積算単価				7,498	合意率 0.904641
*** B単 - 137号 ***						
000137	作業土工		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 22.300	m <sup>3</sup>	323.7	( " ) 7,219	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 21.700	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 6,230	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( " ) 3.100	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 6,907	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない	( " ) 16.400	m <sup>3</sup>	1,651	( " ) 27,076	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	( " ) 16.400	m <sup>3</sup>	615	( " ) 10,086	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 31.100	m <sup>2</sup>	439	( " ) 13,653	S単 94号
	合計				( " ) 71,171	
	単価				( " ) 644	
	官積算単価				712	合意率 0.904494
*** B単 - 138号 ***						
000138	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2.800	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,バックホ(クレーン機能付) 加型,受台無し,あり	( " ) 10.000	m	10,548	( " ) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
	合計				( " ) 112,386	
	単価				( " ) 10,167	
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
*** B単 - 139号 ***						
000139	取水U字フリーム設置工 UF300 A型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2.800	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 865	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 4,010	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 2.400	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 21,629	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	( " ) 10.000	m	3,881	( " ) 38,810	S単 67号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	取水U字フリューム 300 両口分水,	( " ) 10.000	個	20,100	( " ) 201,000	S単 29号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,	( " ) 10.000	枚	1,310	( " ) 13,100	S単 30号
	合計				( " ) 285,338	
	単価				( " ) 25,811	
	官積算単価				28,534	合意率 0.904569
	*** B単 - 140号 ***					
000140	急流工 UF300-2		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 18.600	m3	308.8	( " ) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 20.000	m	3,317	( " ) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,	( " ) 10.000	個	38,500	( " ) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 14.300	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m3	38,930	( " ) 23,358	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.300	m3	287.1	( " ) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>ク</sup> ク( )	( " ) 10.200	m3	2,228	( " ) 22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.900	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 62,183	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m3	38,930	( " ) 23,358	S単 108号
	合計				( " ) 727,915	
	単価				( " ) 65,846	
	官積算単価				72,792	合意率 0.904577
	*** B単 - 141号 ***					
000141	ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 3,885	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 7.400	m <sup>3</sup>	291	( " ) 2,153	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	12,980	( " ) 129,800	S単 122号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ <sup>ク</sup> ク,区分,なし,あり	( " ) 1.300	m3	3,933	( " ) 5,113	S単 72号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ <sup>ク</sup> ク,区分,なし,あり	( " ) 1.400	m3	4,962	( " ) 6,947	S単 73号
	合計				( " ) 147,898	
	単価				( " ) 13,379	
	官積算単価				14,790	合意率 0.904597
	*** B単 - 142号 ***					
000142	二次製品樹設置工 600型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 11.700	m3	308.8	( " ) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	5,360	( " ) 53,600	S単 120号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	( ) 10.000	個	27,400	( ) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( ) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	( ) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0.400	m <sup>3</sup>	33,130	( ) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	( ) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	( ) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 7.200	m <sup>3</sup>	287.1	( ) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( ) 6.500	m <sup>3</sup>	2,228	( ) 14,482	S単 2号
	合計				( ) 518,345	
	単価				( ) 46,889	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904581
	*** B単 - 143号 ***					
000143	現場打落差樹 1000×1000×2400		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( ) 104.100	m <sup>3</sup>	239.9	( ) 24,974	S単 90号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	( ) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( ) 109.800	m <sup>3</sup>	234.9	( ) 25,792	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( ) 10.000	m <sup>3</sup>	2,228	( ) 22,280	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( ) 88.800	m <sup>3</sup>	1,651	( ) 146,609	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	( ) 88.800	m <sup>3</sup>	432	( ) 38,362	S単 9号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0.100	m <sup>3</sup>	33,130	( ) 3,313	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( ) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	( ) 1,527	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(外機機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( ) 2.700	m <sup>3</sup>	39,350	( ) 106,245	S単 109号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( ) 23.700	m <sup>2</sup>	9,992	( ) 236,810	S単 117号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( ) 0.142	ton	169,418	( ) 24,057	S単 61号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( ) 37.400	掛m <sup>2</sup>	4,676	( ) 174,882	S単 82号
T00009	足掛金物	( ) 7.000	本	6,434	( ) 45,038	T単 5号
S02116	グレーチング T-14,歩道用,落込式,荒目,,	( ) 1.000	組	132,000	( ) 132,000	S単 39号
	合計				( ) 983,152	
	単価				( ) 889,343	
	官積算単価				983,152	合意率 0.904583
	*** B単 - 144号 ***					
000144	作業土工		m		( ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 42.000	m <sup>3</sup>	287.1	( ) 12,058	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	( ) 3.900	m <sup>3</sup>	2,228	( ) 8,689	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	( ) 33.900	m <sup>3</sup>	1,651	( ) 55,969	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( ) 33.900	m <sup>3</sup>	615	( ) 20,849	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( ) 55.000	m <sup>2</sup>	439	( ) 24,145	S単 94号
	合計				( ) 121,710	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,101	
	官積算単価				1,217	合意率 0.904683
	*** B単 - 145号 ***					
000145	鉄筋コンクリートフリーフォーム設置工 UF250		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2,300	m3	308.8	( " ) 710	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2,500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,214	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾗｰ型,受台無し,あり	( " ) 10,000	m	9,060	( " ) 90,600	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1,800	m3	287.1	( " ) 517	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	( " ) 1,600	m3	2,228	( " ) 3,565	S単 2号
	合 計				( " ) 96,606	
	単 価				( " ) 8,739	
	官積算単価				9,661	合意率 0.904564
	*** B単 - 146号 ***					
000146	重圧管布設 300		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 6,600	m3	308.8	( " ) 2,038	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 4,700	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 2,282	S単 93号
S02116	生モルタル(普通) ,配合 1:3,	( " ) 0,100	m3	27,800	( " ) 2,780	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	( " ) 0,400	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,036	S単 115号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 0,200	m3	33,130	( " ) 6,626	S単 107号
T00006	重圧管布設 300,長期割なし	( " ) 10,000	m	15,100	( " ) 151,000	T単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 5,300	m3	287.1	( " ) 1,522	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	( " ) 4,800	m3	2,228	( " ) 10,694	S単 2号
	合 計				( " ) 178,978	
	単 価				( " ) 16,190	
	官積算単価				17,898	合意率 0.90457
	*** B単 - 147号 ***					
000147	作業土工		m		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 107,400	m3	323.7	( " ) 34,765	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 63,800	m <sup>2</sup>	439	( " ) 28,008	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 134,500	m <sup>2</sup>	886	( " ) 119,167	S単 95号
	合 計				( " ) 181,940	
	単 価				( " ) 1,645	
	官積算単価				1,819	合意率 0.904343
	*** B単 - 148号 ***					
000148	ベンチフリーフォーム設置工 BF250		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1,800	m3	308.8	( " ) 556	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2,500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,214	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 I型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利	( " ) 10,000	m	3,317	( " ) 33,170	S単 69号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリーム 型 BF-250 L=2000,,	( " ) 5.000	個	10,200	( " ) 51,000	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.200	m3	287.1	( " ) 345	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク( )	( " ) 1.100	m3	2,228	( " ) 2,451	S単 2号
	合 計				( " ) 88,736	
	単 価				( " ) 8,027	
	官積算単価				8,874	合意率 0.904552
	*** B単 - 149号 ***					
000149	現場打落差柵 900×900×900		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 8.700	m3	239.9	( " ) 2,087	S単 90号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 971	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 7.800	m3	234.9	( " ) 1,832	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク( )	( " ) 7.000	m3	2,228	( " ) 15,596	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	33,130	( " ) 3,313	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 2,704	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.700	m3	38,930	( " ) 27,251	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 8.100	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 72,997	S単 114号
	合 計				( " ) 126,751	
	単 価				( " ) 114,657	
	官積算単価				126,751	合意率 0.904584
	*** B単 - 150号 ***					
000150	屈曲工 BF250		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 61,282	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m3	38,930	( " ) 31,144	S単 106号
	合 計				( " ) 92,426	
	単 価				( " ) 8,361	
	官積算単価				9,243	合意率 0.904576
	*** B単 - 151号 ***					
000151	階段落差工 BF250		個		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1.600	m3	308.8	( " ) 494	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 728	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,386	( " ) 33,860	S単 118号
S02116	階段落差工 BF型 250,,	( " ) 10.000	個	19,500	( " ) 195,000	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.100	m3	287.1	( " ) 316	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク( )	( " ) 1.000	m3	2,228	( " ) 2,228	S単 2号
	合 計				( " ) 232,626	
	単 価				( " ) 21,043	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				23,263	合意率 0.904569
	*** B単 - 152号 ***					
000152	ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 8.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 4,128	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 8.100	m <sup>2</sup>	291	( " ) 2,357	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	12,980	( " ) 129,800	S単 122号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバケ,区分,なし,あり	( " ) 1.400	m <sup>3</sup>	3,933	( " ) 5,506	S単 72号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ,区分,なし,あり	( " ) 1.700	m <sup>3</sup>	4,962	( " ) 8,435	S単 73号
	合計				( " ) 150,226	
	単価				( " ) 13,590	
	官積算単価				15,023	合意率 0.904612
	*** B単 - 153号 ***					
000153	現場打土砂溜槽 1200×1200×2200		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 104.700	m <sup>3</sup>	239.9	( " ) 25,118	S単 90号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.600	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,748	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 108.300	m <sup>3</sup>	234.9	( " ) 25,440	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ( )	( " ) 11.000	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 24,508	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( " ) 86.500	m <sup>3</sup>	1,651	( " ) 142,812	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	( " ) 86.500	m <sup>3</sup>	432	( " ) 37,368	S単 9号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 6,626	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,036	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ砂(ルー機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 3.700	m <sup>3</sup>	40,100	( " ) 148,370	S単 110号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 25.500	m <sup>2</sup>	9,992	( " ) 254,796	S単 117号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.157	ton	169,418	( " ) 26,599	S単 61号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 38.200	掛m <sup>2</sup>	4,676	( " ) 178,623	S単 82号
T00009	足掛金物	( " ) 4.000	本	6,434	( " ) 25,736	T単 5号
	合計				( " ) 899,780	
	単価				( " ) 813,926	
	官積算単価				899,780	合意率 0.904583
	*** B単 - 154号 ***					
000154	大型フリューム設置工 B600×H600		m		( " ) 5,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 8.100	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 2,501	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 7.300	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 3,545	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,317	( " ) 33,170	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	( " ) 5.000	個	38,500	( " ) 192,500	S単 31号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.600	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 1,034	S単 86号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 3.200	m3	2,228	( " ) 7,130	S単 2号
	合計				( " ) 239,880	
	単価				( " ) 43,398	
	官積算単価				( " ) 47,976	合意率 0.904577
	*** B単 - 155号 ***					
000155	吐口工落差樹		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(ク-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	( " ) 0.600	m3	40,630	( " ) 24,378	S単 111号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 4.900	m <sup>2</sup>	9,992	( " ) 48,961	S単 117号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.050	ton	174,568	( " ) 8,728	S単 62号
	合計				( " ) 82,067	
	単価				( " ) 74,236	
	官積算単価				( " ) 82,067	合意率 0.904577
	*** B単 - 156号 ***					
000156	ヒューム管布設 600(B形1種,360°固定基礎)		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 51.400	m3	239.9	( " ) 12,331	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 18.800	m3	234.9	( " ) 4,416	S単 87号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 16.900	m3	2,228	( " ) 37,653	S単 2号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 23.400	m3	878.5	( " ) 20,557	S単 92号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,827	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m3	33,130	( " ) 39,756	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 10,182	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	( " ) 6.200	m3	33,670	( " ) 208,754	S単 112号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 20.000	m <sup>2</sup>	9,992	( " ) 199,840	S単 117号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.041	ton	174,568	( " ) 7,157	S単 62号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	24,200	( " ) 242,000	S単 124号
	合計				( " ) 788,473	
	単価				( " ) 71,324	
	官積算単価				( " ) 78,847	合意率 0.904587
	*** B単 - 157号 ***					
000157	既設護岸取壊		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1.470	m3	7,947	( " ) 11,682	S単 59号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( " ) 1.470	m3	1,341	( " ) 1,971	S単 96号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.470	m3	5,405	( " ) 7,945	S単 54号
	合計				( " ) 21,598	
	単価				( " ) 19,537	
	官積算単価				( " ) 21,598	合意率 0.904574

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 158号 ***						
000158	既設護岸復旧		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0261	SP コンクリートブロック積 不要,-,なし	( " ) 2.100	m <sup>2</sup>	19,540	( " ) 41,034	S単 103号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,なし,18-8-40(高炉)	( " ) 0.500	m <sup>3</sup>	38,040	( " ) 19,020	S単 104号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石 C-40	( " ) 0.700	m <sup>3</sup>	5,975	( " ) 4,183	S単 105号
	合 計				( " ) 64,237	
	単 価				( " ) 58,108	
	官積算単価				64,237	合意率 0.904587
*** B単 - 159号 ***						
000159	作業土工		m		( " ) 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 63.800	m <sup>3</sup>	323.7	( " ) 20,652	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 86.300	m <sup>2</sup>	439	( " ) 37,886	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 109.700	m <sup>2</sup>	886	( " ) 97,194	S単 95号
	合 計				( " ) 155,732	
	単 価				( " ) 1,408	
	官積算単価				1,557	合意率 0.904303
*** B単 - 160号 ***						
000160	ベンチフリューム設置工 BF250		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1.800	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 556	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,214	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	( " ) 10.000	m	3,317	( " ) 33,170	S単 69号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,,	( " ) 5.000	個	10,200	( " ) 51,000	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 345	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ( )	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 2,451	S単 2号
	合 計				( " ) 88,736	
	単 価				( " ) 8,027	
	官積算単価				8,874	合意率 0.904552
*** B単 - 161号 ***						
000161	現場打落差柵 1000×1000×1500		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 20.100	m <sup>3</sup>	239.9	( " ) 4,822	S単 90号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 18.400	m <sup>3</sup>	234.9	( " ) 4,322	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ( )	( " ) 16.600	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 36,985	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ブロック(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	40,100	( " ) 4,010	S単 110号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 1,527	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ブロック(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.700	m <sup>3</sup>	40,100	( " ) 68,170	S単 110号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 14.300	m <sup>2</sup>	9,992	( " ) 142,886	S単 117号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.100	ton	169,418	( " ) 16,942	S単 61号
T00009	足掛金物	( " ) 4.000	本	6,434	( " ) 25,736	T単 5号
	合計				( " ) 306,663	
	単価				( " ) 277,402	
	官積算単価				306,663	合意率 0.904582
	*** B単 - 162号 ***					
000162	屈曲工 BF250		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 6.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 61,282	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.800	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 31,144	S単 106号
	合計				( " ) 92,426	
	単価				( " ) 8,361	
	官積算単価				9,243	合意率 0.904576
	*** B単 - 163号 ***					
000163	階段落差工 BF250		個		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1.600	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 494	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 728	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,386	( " ) 33,860	S単 118号
S02116	階段落差工 BF型 250,,	( " ) 10.000	個	19,500	( " ) 195,000	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 316	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 2,228	S単 2号
	合計				( " ) 232,626	
	単価				( " ) 21,043	
	官積算単価				23,263	合意率 0.904569
	*** B単 - 164号 ***					
000164	ヒューム管布設 500(B形1種,180°自由基礎)		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,827	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 11.200	m <sup>3</sup>	291	( " ) 3,259	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	19,040	( " ) 190,400	S単 125号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク'ド'式,区分 ,なし,あり	( " ) 2.600	m <sup>3</sup>	3,061	( " ) 7,959	S単 74号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク'ド'式,区分,なし,あり	( " ) 3.300	m <sup>3</sup>	3,933	( " ) 12,979	S単 72号
	合計				( " ) 220,424	
	単価				( " ) 19,939	
	官積算単価				22,042	合意率 0.904591
	*** B単 - 165号 ***					
000165	作業土工		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	( " ) 76.900	m <sup>3</sup>	323.7	( " ) 24,893	S単 85号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( " ) 156.100	m <sup>2</sup>	886	( " ) 138,305	S単 95号
	合計				( " ) 163,198	
	単価				( " ) 1,476	
	官積算単価				1,632	合意率 0.904411
	*** B単 - 166号 ***					
000166	ベンチフリューム設置工 BF250		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1.800	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 556	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,214	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,317	( " ) 33,170	S単 69号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,.	( " ) 5.000	個	10,200	( " ) 51,000	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 345	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 2,451	S単 2号
	合計				( " ) 88,736	
	単価				( " ) 8,027	
	官積算単価				8,874	合意率 0.904552
	*** B単 - 167号 ***					
000167	二次製品樹設置工 600型		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 11.700	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	5,360	( " ) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,.	( " ) 10.000	個	27,400	( " ) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.200	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	( " ) 6.500	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 14,482	S単 2号
	合計				( " ) 518,345	
	単価				( " ) 46,889	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904581
	*** B単 - 168号 ***					
000168	現場打樹 6-6型		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 11.700	m <sup>3</sup>	239.9	( " ) 2,807	S単 90号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.200	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,554	S単 93号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.400	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 2,036	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 6,626	S単 107号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	9,992	( " ) 109,912	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.400	m <sup>3</sup>	33,670	( " ) 47,138	S単 112号
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.056	ton	169,418	( " ) 9,487	S単 61号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 9.600	m <sup>3</sup>	234.9	( " ) 2,255	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 8.700	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 19,384	S単 2号
	合計				( " ) 201,199	
	単価				( " ) 182,001	
	官積算単価				201,199	合意率 0.904582
	*** B単 - 169号 ***					
000169	吐口工落差樹		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(ル-ン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 0.500	m <sup>3</sup>	39,450	( " ) 19,725	S単 113号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 3.800	m <sup>2</sup>	9,992	( " ) 37,970	S単 117号
	合計				( " ) 57,695	
	単価				( " ) 52,190	
	官積算単価				57,695	合意率 0.904584
	*** B単 - 170号 ***					
000170	ヒューム管布設 600(B形1種,360°固定基礎)		m		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 51.400	m <sup>3</sup>	239.9	( " ) 12,331	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 18.800	m <sup>3</sup>	234.9	( " ) 4,416	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 16.900	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 37,653	S単 2号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 23.400	m <sup>3</sup>	878.5	( " ) 20,557	S単 92号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,827	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	33,670	( " ) 40,404	S単 112号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 10,182	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 6.200	m <sup>3</sup>	33,670	( " ) 208,754	S単 112号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 20.000	m <sup>2</sup>	9,992	( " ) 199,840	S単 117号
S03701	【鉄筋工】 SD345_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.041	ton	174,568	( " ) 7,157	S単 62号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	24,200	( " ) 242,000	S単 124号
	合計				( " ) 789,121	
	単価				( " ) 71,382	
	官積算単価				78,912	合意率 0.904577
	*** B単 - 171号 ***					
000171	既設護岸取壊		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1.120	m <sup>3</sup>	7,947	( " ) 8,901	S単 59号
SA0221	SP 殺運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( " ) 1.120	m <sup>3</sup>	1,341	( " ) 1,502	S単 96号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1.120	m <sup>3</sup>	5,405	( " ) 6,054	S単 54号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 16,457	
	単価				( " ) 14,887	
	官積算単価				16,457	合意率 0.904599
	*** B単 - 172号 ***					
000172	既設護岸復旧		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0261	SP コンクリートブロック積 不要,-,なし	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	19,540	( " ) 39,080	S単 103号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,なし,18-8-40(高炉)	( " ) 0.400	m <sup>3</sup>	38,040	( " ) 15,216	S単 104号
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,碎石 C-40	( " ) 0.700	m <sup>3</sup>	5,975	( " ) 4,183	S単 105号
	合計				( " ) 58,479	
	単価				( " ) 52,899	
	官積算単価				58,479	合意率 0.904581
	*** B単 - 173号 ***					
000173	作業土工		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 174.400	m <sup>3</sup>	323.7	( " ) 56,453	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 105.700	m <sup>2</sup>	439	( " ) 46,402	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 163.000	m <sup>2</sup>	886	( " ) 144,418	S単 95号
	合計				( " ) 247,273	
	単価				( " ) 2,237	
	官積算単価				2,473	合意率 0.904569
	*** B単 - 174号 ***					
000174	ベンチフリューム設置工 BF300		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 2.200	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 679	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 1,457	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	( " ) 10.000	m	3,317	( " ) 33,170	S単 69号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000,,	( " ) 5.000	個	12,100	( " ) 60,500	S単 42号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.400	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 402	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	( " ) 1.300	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 2,896	S単 2号
	合計				( " ) 99,104	
	単価				( " ) 8,964	
	官積算単価				9,910	合意率 0.90454
	*** B単 - 175号 ***					
000175	二次製品樹設置工 600型		箇所		( " ) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 11.700	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	5,360	( " ) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	( " ) 10.000	個	27,400	( " ) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	( " ) 0.400	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 13,252	S単 107号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 7.200	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 6.500	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 14,482	S単 2号
	合計				( " ) 518,345	
	単価				( " ) 46,889	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904581
	*** B単 - 176号 ***					
000176	二次製品樹設置工 900型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 22.900	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 20.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	7,953	( " ) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	( " ) 10.000	個	75,200	( " ) 752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.500	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.800	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 11.900	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 10.700	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 23,840	S単 2号
	合計				( " ) 1,144,307	
	単価				( " ) 103,512	
	官積算単価				114,431	合意率 0.90458
	*** B単 - 177号 ***					
000177	二次製品樹設置工 1050型		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 32.800	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 10,129	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 25.800	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 12,528	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	( " ) 10.000	基	10,410	( " ) 104,100	S単 121号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	( " ) 10.000	個	129,000	( " ) 1,290,000	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 2.800	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 14,255	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	33,130	( " ) 33,130	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 21.600	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 194,659	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.600	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 101,218	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 15.300	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 4,393	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	( " ) 13.800	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 30,746	S単 2号
	合計				( " ) 1,795,158	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 162,387	
	官積算単価				179,516	合意率 0.904582
	*** B単 - 178号 ***					
000178	屈曲工 BF300		箇所		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.600	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 68,491	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( " ) 0.900	m <sup>3</sup>	38,930	( " ) 35,037	S単 106号
	合 計				( " ) 103,528	
	単 価				( " ) 9,365	
	官積算単価				10,353	合意率 0.904568
	*** B単 - 179号 ***					
000179	階段落差工 BF300		個		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1.800	m <sup>3</sup>	308.8	( " ) 556	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.800	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 874	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 10.000	基	3,386	( " ) 33,860	S単 118号
S02116	階段落差工 BF型 300,	( " ) 10.000	個	22,300	( " ) 223,000	S単 44号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.200	m <sup>3</sup>	287.1	( " ) 345	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ'( )	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 2,451	S単 2号
	合 計				( " ) 261,086	
	単 価				( " ) 23,618	
	官積算単価				26,109	合意率 0.904592
	*** B単 - 180号 ***					
000180	ヒューム管布設 600(B形1種,180°自由基礎)		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 13.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 6,313	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 12.300	m <sup>2</sup>	291	( " ) 3,579	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	( " ) 10.000	m	24,200	( " ) 242,000	S単 124号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'タ'式,区分 ,なし,あり	( " ) 2.800	m <sup>3</sup>	3,061	( " ) 8,571	S単 74号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'タ',区分 ,なし,あり	( " ) 3.900	m <sup>3</sup>	3,933	( " ) 15,339	S単 72号
	合 計				( " ) 275,802	
	単 価				( " ) 24,948	
	官積算単価				27,580	合意率 0.904568
	*** B単 - 181号 ***					
000181	鏡壁工 600型 側板含む		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	( " ) 1.000	基	5,360	( " ) 5,360	S単 120号
S02116	鏡壁 本体 600型,,	( " ) 1.000	個	65,000	( " ) 65,000	S単 45号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	( " ) 2.000	基	3,386	( " ) 6,772	S単 118号
S02116	鏡壁 側板 500型,,	( " ) 2.000	個	11,100	( " ) 22,200	S単 46号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 99,332	
	単価				( " ) 89,854	
	官積算単価				99,332	合意率 0.904582
	*** B単 - 182号 ***					
000182	可変側溝 (B)300 x (H)500		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 6.600	m3	308.8	( " ) 2,038	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 3.900	m3	287.1	( " ) 1,120	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 3.500	m3	2,631	( " ) 9,209	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 7.000	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 3,399	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	33,130	( " ) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 5,091	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.500	m3	33,130	( " ) 16,565	S単 107号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工無し,-	( " ) 10.000	m	5,040	( " ) 50,400	S単 70号
S02116	自由勾配側溝 300 x 400 横断用,,	( " ) 5.000	個	12,300	( " ) 61,500	S単 47号
S05801	【排水構造物工】 盖板,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	( " ) 5.000	枚	367	( " ) 1,835	S単 71号
S02116	グレーチング蓋 300用,,	( " ) 5.000	枚	17,500	( " ) 87,500	S単 48号
	合計				( " ) 251,909	
	単価				( " ) 22,787	
	官積算単価				25,191	合意率 0.904569
	*** B単 - 183号 ***					
000183	現場打可変側溝 (B)250 x (H)300		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 6.300	m3	308.8	( " ) 1,945	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( " ) 1.700	m3	287.1	( " ) 488	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	( " ) 1.500	m3	2,631	( " ) 3,947	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 6.500	m <sup>2</sup>	485.6	( " ) 3,156	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.300	m3	33,130	( " ) 9,939	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 5,091	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.200	m3	33,670	( " ) 40,404	S単 112号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 9.000	m <sup>2</sup>	9,992	( " ) 89,928	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	33,130	( " ) 3,313	S単 107号
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下	( " ) 0.700	空m3	5,145	( " ) 3,602	S単 83号
	合計				( " ) 161,813	
	単価				( " ) 14,637	
	官積算単価				16,181	合意率 0.904579
	*** B単 - 184号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000184	可変側溝用柵 (B)300×(L)300×(H)500		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.020	m3	33,130	( " ) 663	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.100	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 509	S単 115号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	( " ) 1.000	基	5,360	( " ) 5,360	S単 120号
S02116	自由勾配側溝用柵 300×300×500 グレーチング普通目110° 開閉,,	( " ) 1.000	基	54,900	( " ) 54,900	S単 49号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	33,130	( " ) 3,313	S単 107号
	合計				( " ) 64,745	
	単価				( " ) 58,567	
	官積算単価				64,745	合意率 0.904579
	*** B単 - 185号 ***					
000185	取付工		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.400	m3	33,130	( " ) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,091	( " ) 5,091	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 2.100	m3	38,930	( " ) 81,753	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 10.800	m <sup>2</sup>	9,012	( " ) 97,330	S単 114号
	合計				( " ) 197,426	
	単価				( " ) 17,859	
	官積算単価				19,743	合意率 0.904573
	*** B単 - 186号 ***					
000186	舗装版切断		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1.000	m	684	( " ) 684	S単 102号
	合計				( " ) 684	
	単価				( " ) 619	
	官積算単価				684	合意率 0.90497
	*** B単 - 187号 ***					
000187	舗装版取壊し t=5cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	223.4	( " ) 223	S単 101号
	合計				( " ) 223	
	単価				( " ) 202	
	官積算単価				223	合意率 0.905829
	*** B単 - 188号 ***					
000188	舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	( " ) 0.125	m3	2,980	( " ) 373	S単 99号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( " ) 1.000	m3	4,230	( " ) 4,230	S単 58号
	合計				( " ) 4,603	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 4,164	
	官積算単価				4,603	合意率 0.904627
	*** B単 - 189号 ***					
000189	表層 再生密粒度アスコン(13) t=5cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,975	( " ) 2,975	S単 131号
	合 計				( " ) 2,975	
	単 価				( " ) 2,691	
	官積算単価				2,975	合意率 0.904537
	*** B単 - 190号 ***					
000190	上層路盤 再生粒度調整砕石RM-30,t=20cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,065	( " ) 1,065	S単 129号
	合 計				( " ) 1,065	
	単 価				( " ) 963	
	官積算単価				1,065	合意率 0.904225
	*** B単 - 191号 ***					
000191	下層路盤 再生クラッシャーラン RC-40,t=25cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 250mm,2層施工,砕石,なし,ｸﾗｯｼﾞｬｰﾗﾝ C-40	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	520.9	( " ) 521	S単 128号
	合 計				( " ) 521	
	単 価				( " ) 471	
	官積算単価				521	合意率 0.90403
	*** B単 - 192号 ***					
000192	土工		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 30.200	m <sup>3</sup>	234.9	( " ) 7,094	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )	( " ) 27.200	m <sup>3</sup>	2,228	( " ) 60,602	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾙｰﾄﾞ,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 96.300	m <sup>2</sup>	439	( " ) 42,276	S単 94号
	合 計				( " ) 109,972	
	単 価				( " ) 99,479	
	官積算単価				109,972	合意率 0.904584
	*** B単 - 193号 ***					
000193	濁水防止柵設置工		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
T00007	木杭打設工(機械) 長1.2m、末口12cm、長期割なし	( " ) 11.000	本	5,178	( " ) 56,958	T単 3号
S02116	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	58,000	( " ) 5,800	S単 51号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイプﾌﾞﾗｽﾀｯｸｼｰﾄﾞ 荒目 900kgf/m,,	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,450	( " ) 7,250	S単 52号
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	590	( " ) 2,950	S単 53号
	合 計				( " ) 72,958	
	単 価				( " ) 6,600	
	官積算単価				7,296	合意率 0.904605

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区區画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 194号 ***						
000194	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	731	(0) 731	S単 160号
	合計				(0) 731	
	単価				(0) 662	
	官積算単価				731	合意率 0.905109
*** B単 - 195号 ***						
000195	路体工(支線道路B)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	(0.000) 234.400	m <sup>3</sup>	231.5	(0) 54,264	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 107.400	m <sup>2</sup>	439	(0) 47,149	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 58.600	m <sup>2</sup>	886	(0) 51,920	S単 95号
	合計				(0) 153,333	
	単価				(0) 1,387	
	官積算単価				1,533	合意率 0.904516
*** B単 - 196号 ***						
000196	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 20.000	m <sup>2</sup>	739	(0) 14,780	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 9.000	m <sup>3</sup>	878.5	(0) 7,907	S単 92号
	合計				(0) 22,687	
	単価				(0) 2,052	
	官積算単価				2,269	合意率 0.904681
*** B単 - 197号 ***						
000197	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=40mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,649	(0) 1,649	S単 184号
	合計				(0) 1,649	
	単価				(0) 1,491	
	官積算単価				1,649	合意率 0.904473
*** B単 - 198号 ***						
000198	路盤工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤソ RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	495.6	(0) 496	S単 181号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	124	(0) 124	S単 126号
	合計				(0) 620	
	単価				(0) 561	
	官積算単価				620	合意率 0.904473
*** B単 - 199号 ***						
000199	舗装工(支線道路B) 再生密粒度アスコン t=30mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,ﾌﾟﾗｲﾑﾄﾞ混合料 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,なし,再生 生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,428	(0) 1,428	S単 185号
	合計				(0) 1,428	
	単価				(0) 1,292	
	官積算単価				1,428	合意率 0.904473
	*** B単 - 200号 ***					
000200	路盤工(支線道路B) RM-30 t=220mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,220mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,119	(0) 1,119	S単 183号
	合計				(0) 1,119	
	単価				(0) 1,012	
	官積算単価				1,119	合意率 0.904473
	*** B単 - 201号 ***					
000201	路盤工(支線道路B) RC-40 t=300mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝ RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,230	(0) 1,230	S単 182号
	合計				(0) 1,230	
	単価				(0) 1,113	
	官積算単価				1,230	合意率 0.904473
	*** B単 - 202号 ***					
000202	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	731	(0) 731	S単 160号
	合計				(0) 731	
	単価				(0) 662	
	官積算単価				731	合意率 0.905109
	*** B単 - 203号 ***					
000203	路体工(支線道路B)		m		(0.000)m 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	(0.000) 374.400	m <sup>3</sup>	231.5	(0) 86,674	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾙﾄﾞ,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 176.300	m <sup>2</sup>	439	(0) 77,396	S単 94号
	合計				(0) 164,070	
	単価				(0) 1,484	
	官積算単価				1,641	合意率 0.904509
	*** B単 - 204号 ***					
000204	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		(0.000)箇所 10.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾌﾟﾗﾝ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 20.000	m <sup>2</sup>	739	(0) 14,780	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 9.000	m <sup>3</sup>	878.5	(0) 7,907	S単 92号
	合計				(0) 22,687	
	単価				(0) 2,052	
	官積算単価				2,269	合意率 0.904681

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 205号 ***						
000205	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	731	(0) 731	S単 160号
	合計				(0) 731	
	単価				(0) 662	
	官積算単価				731	合意率 0.905109
*** B単 - 206号 ***						
000206	路体工(支線道路B)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	(0.000) 366.400	m <sup>3</sup>	231.5	(0) 84,822	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 131.800	m <sup>2</sup>	439	(0) 57,860	S単 94号
	合計				(0) 142,682	
	単価				(0) 1,291	
	官積算単価				1,427	合意率 0.904524
*** B単 - 207号 ***						
000207	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	731	(0) 731	S単 160号
	合計				(0) 731	
	単価				(0) 662	
	官積算単価				731	合意率 0.905109
*** B単 - 208号 ***						
000208	路体工(支線道路B)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	(0.000) 185.000	m <sup>3</sup>	231.5	(0) 42,828	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 112.700	m <sup>2</sup>	439	(0) 49,475	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 130.600	m <sup>2</sup>	886	(0) 115,712	S単 95号
	合計				(0) 208,015	
	単価				(0) 1,882	
	官積算単価				2,080	合意率 0.90485
*** B単 - 209号 ***						
000209	C0舗装工(支線道路B) 18-8-25BB t=120mm RC-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤン RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	495.6	(0) 496	S単 181号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,なし,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	124	(0) 124	S単 126号
S02116	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm,,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	445	(0) 445	S単 132号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,910	(0) 3,910	S単 159号
	合計				(0) 4,975	
	単価				(0) 4,500	
	官積算単価				4,975	合意率 0.904473
*** B単 - 210号 ***						
000210	隅切り 支線B(3.0)×支線B(3.0)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤヲ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 20.000	m <sup>2</sup>	739	(0) 14,780	S単 161号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 9.000	m <sup>3</sup>	878.5	(0) 7,907	S単 92号
	合計				(0) 22,687	
	単価				(0) 2,052	
	官積算単価				2,269	合意率 0.904681
	*** B単 - 211号 ***					
000211	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤヲ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	731	(0) 731	S単 160号
	合計				(0) 731	
	単価				(0) 662	
	官積算単価				731	合意率 0.905109
	*** B単 - 212号 ***					
000212	路体工(支線道路B)		m		(0.000)m <sup>3</sup> 100.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,あり	(0.000) 340.100	m <sup>3</sup>	231.5	(0) 78,733	S単 91号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 23.100	m <sup>2</sup>	439	(0) 10,141	S単 94号
	合計				(0) 88,874	
	単価				(0) 804	
	官積算単価				889	合意率 0.904761
	*** B単 - 213号 ***					
000213	作業土工		m		(0.000)m <sup>3</sup> 100.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	(0.000) 169.000	m <sup>3</sup>	323.7	(0) 54,705	S単 85号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 9.900	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 2,842	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動クワ( )	(0.000) 8.900	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 19,829	S単 3号
	合計				(0) 77,376	
	単価				(0) 700	
	官積算単価				774	合意率 0.904632
	*** B単 - 214号 ***					
000214	ヒューム管布設 250(B形1種,180°自由基礎)		m		(0.000)m <sup>3</sup> 10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 3,885	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 7.400	m <sup>2</sup>	291	(0) 2,153	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	10,850	(0) 108,500	S単 180号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),振動クワ,区分,なし,あり	(0.000) 1.300	m <sup>3</sup>	3,933	(0) 5,113	S単 72号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),クワ,区分,なし,あり	(0.000) 1.400	m <sup>3</sup>	4,962	(0) 6,947	S単 73号
	合計				(0) 126,598	
	単価				(0) 11,450	
	官積算単価				12,660	合意率 0.904429
	*** B単 - 215号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000215	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.700	m3	308.8	(0) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	5,360	(0) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個	27,400	(0) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m3	38,930	(0) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200	m3	287.1	(0) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 6.500	m3	2,228	(0) 14,482	S単 2号
	合計				(0) 518,345	
	単価				(0) 46,881	
	官積算単価				合意率 0.904429 51,835	
	*** B単 - 216号 ***					
000216	現場打樹 900×900×1400		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 18.100	m3	276.5	(0) 5,005	S単 88号
SA0151	床均し 基面整正	(0.000) 2.300	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,117	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 16.900	m3	287.1	(0) 4,852	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 15.200	m3	2,228	(0) 33,866	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.600	m3	33,670	(0) 53,872	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 13.400	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 120,761	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 5.000	本	6,434	(0) 32,170	T単 7号
S02116	グレーチング T-14,1000×500,,	(0.000) 2.000	枚	29,700	(0) 59,400	S単 133号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.080	ton	169,418	(0) 13,553	S単 61号
	合計				(0) 329,436	
	単価				(0) 297,951	
	官積算単価				合意率 0.904429 329,436	
	*** B単 - 217号 ***					
000217	現場打水路 200×200		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 5,091	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.400	m3	38,930	(0) 54,502	S単 170号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 11.000			(0) 99,132	S単 114号
	合計				(0) 171,977	
	単価				(0) 15,554	
	官積算単価				17,198	合意率 0.904429
	*** B単 - 218号 ***					
000218	作業土工				(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 8.900	m3	287.1	(0) 2,555	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 2.400	m3	2,228	(0) 5,347	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	(0.000) 5.600	m3	1,651	(0) 9,246	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(0.000) 5.600	m3	615	(0) 3,444	S単 8号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 17.500	m2	439	(0) 7,683	S単 94号
	合計				(0) 28,275	
	単価				(0) 256	
	官積算単価				283	合意率 0.904429
	*** B単 - 219号 ***					
000219	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF250		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.300	m3	308.8	(0) 710	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m2	485.6	(0) 1,214	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 250,バツカ杓(クレーン機能付) 加ラ型,受台無し,なし	(0.000) 10.000	m	9,160	(0) 91,600	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.800	m3	287.1	(0) 517	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.600	m3	2,228	(0) 3,565	S単 2号
	合計				(0) 97,606	
	単価				(0) 8,828	
	官積算単価				9,761	合意率 0.904429
	*** B単 - 220号 ***					
000220	取水U字フリーウム設置工 UF250 A型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.300	m3	308.8	(0) 710	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.800	m3	287.1	(0) 517	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.600	m3	2,228	(0) 3,565	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m2	485.6	(0) 1,214	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	38,930	(0) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m2	9,012	(0) 18,024	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,881	(0) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリーウム 250 両口分水,,	(0.000) 10.000	個	17,700	(0) 177,000	S単 134号
S02116	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250,,	(0.000) 10.000	枚	950	(0) 9,500	S単 135号
	合計				(0) 253,233	
	単価				(0) 22,903	
	官積算単価				25,323	合意率 0.904429

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区區画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 221号 ***						
000221	急流工 UF250-2		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 18.600	m3	308.8	(0) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 20.000	m	3,317	(0) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	(0.000) 10.000	個	38,500	(0) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.300	m <sup>3</sup>	9,012	(0) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.700	m3	38,930	(0) 27,251	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.300	m3	287.1	(0) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	(0.000) 10.200	m3	2,228	(0) 22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.300	m <sup>3</sup>	9,012	(0) 56,776	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m3	38,930	(0) 23,358	S単 108号
合 計					(0) 726,401	
単 価					(0) 65,698	
官積算単価					72,640	合意率 0.904429
*** B単 - 222号 ***						
000222	屈曲工 UF250		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 8.100	m <sup>3</sup>	9,012	(0) 72,997	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	38,930	(0) 38,930	S単 106号
合 計					(0) 111,927	
単 価					(0) 10,123	
官積算単価					11,193	合意率 0.904429
*** B単 - 223号 ***						
000223	取付工 UF250		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.100	m <sup>3</sup>	9,012	(0) 63,985	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.700	m3	38,930	(0) 27,251	S単 106号
合 計					(0) 91,236	
単 価					(0) 8,252	
官積算単価					9,124	合意率 0.904429
*** B単 - 224号 ***						
000224	ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 3,885	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 7.400	m <sup>3</sup>	291	(0) 2,153	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	11,780	(0) 117,800	S単 123号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`ク,区分 ,なし,あり	(0.000) 1.300	m3	3,933	(0) 5,113	S単 72号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ` ,区分 ,なし,あり	(0.000) 1.400	m3	4,962	(0) 6,947	S単 73号
	合計				(0) 135,898	
	単価				(0) 12,291	
	官積算単価				13,590	合意率 0.904429
	*** B単 - 225号 ***					
000225	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 32.800	m3	308.8	(0) 10,129	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 25.800	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 12,528	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	10,980	(0) 109,800	S単 179号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	(0.000) 10.000	個	129,000	(0) 1,290,000	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 14,255	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,130	(0) 33,130	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 21.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 194,659	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.600	m3	38,930	(0) 101,218	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.300	m3	287.1	(0) 4,393	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク( )	(0.000) 13.800	m3	2,228	(0) 30,746	S単 2号
	合計				(0) 1,800,858	
	単価				(0) 162,875	
	官積算単価				180,086	合意率 0.904429
	*** B単 - 226号 ***					
000226	現場打樹 1200×1200×1600		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 24.600	m3	276.5	(0) 6,802	S単 88号
SA0151	床均し 基面整正	(0.000) 3.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,554	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 22.000	m3	287.1	(0) 6,316	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク( )	(0.000) 19.800	m3	2,228	(0) 44,114	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	33,130	(0) 6,626	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 2,036	S単 115号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 2.000	m3	33,670	(0) 67,340	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 16.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 149,599	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 6.000	本	6,434	(0) 38,604	T単 7号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.121	ton	169,418	(0) 20,500	S単 61号
	合計				(0) 343,491	
	単価				(0) 310,663	
	官積算単価				343,491	合意率 0.904429

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 227号 ***						
000227	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 298.700	m3	287.1	(0) 85,757	S単 86号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 237.900	m3	878.5	(0) 208,995	S単 92号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 236.100	m <sup>2</sup>	439	(0) 103,648	S単 94号
	合計				(0) 398,400	
	単価				(0) 3,603	
	官積算単価				3,984	合意率 0.904429
*** B単 - 228号 ***						
000228	現場打水路 600×600		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 6,070	S単 93号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m3	33,130	(0) 19,878	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 5,091	S単 115号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 3.400	m3	33,670	(0) 114,478	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 27.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 243,324	S単 114号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.219	ton	169,418	(0) 37,103	S単 61号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	(0.000) 2.300	m	2,881	(0) 6,626	S単 178号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	6,003	(0) 2,401	S単 177号
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	2,215	(0) 886	S単 151号
	合計				(0) 435,857	
	単価				(0) 39,420	
	官積算単価				43,586	合意率 0.904429
*** B単 - 229号 ***						
000229	静水フリューム設置工 上流部 1000×1000		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	33,130	(0) 6,626	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.200	m <sup>2</sup>	9,992	(0) 21,982	S単 117号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 2.000	m	5,178	(0) 10,356	S単 155号
S02116	大型フリューム B1000×H1000×L2000,,	(0.000) 1.000	個	91,000	(0) 91,000	S単 136号
	合計				(0) 129,964	
	単価				(0) 117,543	
	官積算単価				129,964	合意率 0.904429
*** B単 - 230号 ***						
000230	静水フリューム設置工 下流部 1000×1000		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	33,130	(0) 6,626	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 2.100	m <sup>2</sup>	9,992	(0) 20,983	S単 117号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行わない	(0.000) 2.000	m	5,178	(0) 10,356	S単 155号
S02116	大型フリューム B1000×H1000×L2000,,	(0.000) 1.000	個	91,000	(0) 91,000	S単 136号
	合計				(0) 128,965	
	単価				(0) 116,640	
	官積算単価				128,965	合意率 0.904429
	*** B単 - 231号 ***					
000231	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 13.600	m3	287.1	(0) 3,905	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.200	m3	2,228	(0) 2,674	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 11.000	m3	1,651	(0) 18,161	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	(0.000) 11.000	m3	432	(0) 4,752	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 17.700	m <sup>2</sup>	439	(0) 7,770	S単 94号
	合計				(0) 37,262	
	単価				(0) 337	
	官積算単価				373	合意率 0.904429
	*** B単 - 232号 ***					
000232	取水U字フリューム設置工 UF250 A型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.300	m3	308.8	(0) 710	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.800	m3	287.1	(0) 517	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.600	m3	2,228	(0) 3,565	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,214	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.100	m3	38,930	(0) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 18,024	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行わない	(0.000) 10.000	m	3,881	(0) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリューム 250 両口分水,,	(0.000) 10.000	個	17,700	(0) 177,000	S単 134号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250,,	(0.000) 10.000	枚	950	(0) 9,500	S単 135号
	合計				(0) 253,233	
	単価				(0) 22,903	
	官積算単価				25,323	合意率 0.904429
	*** B単 - 233号 ***					
000233	急流工 UF250-2		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 18.600	m3	308.8	(0) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行わない	(0.000) 20.000	m	3,317	(0) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	(0.000) 10.000	個	38,500	(0) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.300	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 128,872	S単 114号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.700	m3		(0) 38,930	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.300	m3		(0) 287.1	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 10.200	m3		(0) 2,228	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.300	m <sup>2</sup>		(0) 9,012	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m3		(0) 38,930	S単 108号
	合計				(0) 726,401	
	単価				(0) 65,698	
	官積算単価				72,640	合意率 0.904429
	*** B単 - 234号 ***					
000234	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250		枚		(0.000)枚 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚		(0) 865	S単 68号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,	(0.000) 1.000	枚		(0) 4,360	S単 137号
	合計				(0) 5,225	
	単価				(0) 4,726	
	官積算単価				5,225	合意率 0.904429
	*** B単 - 235号 ***					
000235	ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m <sup>2</sup>		(0) 485.6	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 7.400	m <sup>2</sup>		(0) 291	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m		(0) 11,780	S単 123号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり	(0.000) 1.300	m3		(0) 3,933	S単 72号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバク,区分,なし,あり	(0.000) 1.400	m3		(0) 4,962	S単 73号
	合計				(0) 135,898	
	単価				(0) 12,291	
	官積算単価				13,590	合意率 0.904429
	*** B単 - 236号 ***					
000236	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.700	m3		(0) 308.8	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m <sup>2</sup>		(0) 485.6	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基		(0) 5,360	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個		(0) 27,400	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.800	m <sup>2</sup>		(0) 5,091	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3		(0) 33,130	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m <sup>2</sup>		(0) 9,012	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 1.200	m3		(0) 38,930	S単 106号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200	m3	287.1	(0) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 6.500	m3	2,228	(0) 14,482	S単 2号
	合計				(0) 518,345	
	単価				(0) 46,881	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904429
	*** B単 - 237号 ***					
000237	二次製品樹設置工 900型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 22.900	m3	308.8	(0) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 20.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	7,953	(0) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(0.000) 10.000	個	75,200	(0) 752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.800	m3	33,130	(0) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 16.800	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.000	m3	38,930	(0) 77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.900	m3	287.1	(0) 3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 10.700	m3	2,228	(0) 23,840	S単 2号
	合計				(0) 1,144,307	
	単価				(0) 103,494	
	官積算単価				114,431	合意率 0.904429
	*** B単 - 238号 ***					
000238	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 32.800	m3	308.8	(0) 10,129	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 25.800	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 12,528	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	10,980	(0) 109,800	S単 179号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	(0.000) 10.000	個	129,000	(0) 1,290,000	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 14,255	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,130	(0) 33,130	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 21.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 194,659	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.600	m3	38,930	(0) 101,218	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.300	m3	287.1	(0) 4,393	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 13.800	m3	2,228	(0) 30,746	S単 2号
	合計				(0) 1,800,858	
	単価				(0) 162,875	
	官積算単価				180,086	合意率 0.904429

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 239号 ***						
000239	屈曲工 UF200		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 63,084	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.800	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 31,144	S単 106号
	合計				(0) 94,228	
	単価				(0) 8,522	
	官積算単価				9,423	合意率 0.904429
*** B単 - 240号 ***						
000240	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 81.100	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 23,284	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ( )	(0.000) 26.000	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 57,928	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 47.000	m <sup>3</sup>	1,651	(0) 77,597	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 47.000	m <sup>3</sup>	432	(0) 20,304	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 113.000	m <sup>2</sup>	439	(0) 49,607	S単 94号
	合計				(0) 228,720	
	単価				(0) 2,069	
	官積算単価				2,287	合意率 0.904801
*** B単 - 241号 ***						
000241	現場打機 1200×1200×1400		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 20.500	m <sup>3</sup>	276.5	(0) 5,668	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,554	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 18.000	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 5,168	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	(0.000) 15.200	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 33,866	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 6,626	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 2,036	S単 115号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.700	m <sup>3</sup>	33,670	(0) 57,239	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 13.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 122,563	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 5.000	本	6,434	(0) 32,170	T単 7号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.095	ton	169,418	(0) 16,095	S単 61号
	合計				(0) 282,985	
	単価				(0) 255,940	
	官積算単価				282,985	合意率 0.904429
*** B単 - 242号 ***						
000242	現場打水路 600×600		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 6,070	S単 93号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 19,878	S単 168号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 5,091	S単 115号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 3.400	m <sup>3</sup>	33,670	(0) 114,478	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 27.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 243,324	S単 114号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.219	ton	169,418	(0) 37,103	S単 61号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	(0.000) 2.300	m	2,881	(0) 6,626	S単 178号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	6,003	(0) 2,401	S単 177号
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	2,215	(0) 886	S単 151号
	合計				(0) 435,857	
	単価				(0) 39,420	
	官積算単価				43,586	合意率 0.904429
	*** B単 - 243号 ***					
000243	重圧管布設 600	(0.000)	m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 20.700	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 6,392	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.100	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 3,448	S単 93号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3,	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	27,800	(0) 2,780	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 4,073	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 13,252	S単 107号
T00001	重圧管布設 600,長期割なし	(0.000) 10.000	m	30,808	(0) 308,080	T単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 16.800	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 4,823	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 15.100	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 33,643	S単 2号
	合計				(0) 376,491	
	単価				(0) 34,051	
	官積算単価				37,649	合意率 0.904429
	*** B単 - 244号 ***					
000244	作業土工	(0.000)	m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 19.900	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 5,713	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 17.900	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 39,881	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 62.800	m <sup>2</sup>	439	(0) 27,569	S単 94号
	合計				(0) 73,163	
	単価				(0) 662	
	官積算単価				732	合意率 0.904429
	*** B単 - 245号 ***					
000245	大型フリューム設置工 B600×H600	(0.000)	m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 8.100	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 2,501	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.300	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 3,545	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,317	(0) 33,170	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,...	(0.000) 5.000	個	38,500	(0) 192,500	S単 31号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.600	m3	287.1	(0) 1,034	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 3.200	m3	2,228	(0) 7,130	S単 2号
	合計				(0) 239,880	
	単価				(0) 21,695	
	官積算単価				23,988	合意率 0.904429
	*** B単 - 246号 ***					
000246	現場打取水口 HS600		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.200	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,018	S単 115号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 18,024	S単 114号
	合計				(0) 35,607	
	単価				(0) 32,204	
	官積算単価				35,607	合意率 0.904429
	*** B単 - 247号 ***					
000247	現場打機 1200×1200×1700		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 19.400	m3	276.5	(0) 5,364	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,554	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 20.800	m3	287.1	(0) 5,972	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 18.700	m3	2,228	(0) 41,664	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	33,130	(0) 6,626	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 2,036	S単 115号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 2.200	m3	33,670	(0) 74,074	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 18.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 167,623	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 6.000	本	6,434	(0) 38,604	T単 7号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.104	ton	169,418	(0) 17,619	S単 61号
	合計				(0) 361,136	
	単価				(0) 326,622	
	官積算単価				361,136	合意率 0.904429
	*** B単 - 248号 ***					
000248	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 33.000	m3	287.1	(0) 9,474	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 4.800	m3	2,228	(0) 10,694	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	(0.000) 24.900	m3	1,651	(0) 41,110	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 24.900	m3	432	(0) 10,757	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 49.000	m <sup>2</sup>	439	(0) 21,511	S単 94号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 93,546	
	単価				(0) 846	
	官積算単価				935	合意率 0.904429
	*** B単 - 249号 ***					
000249	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF300		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.800	m3	308.8	(0) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾗ型,受台無し,なし	(0.000) 10.000	m	10,654	(0) 106,540	S単 153号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.000	m3	287.1	(0) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ( )	(0.000) 1.800	m3	2,228	(0) 4,010	S単 2号
	合計				(0) 113,446	
	単価				(0) 10,260	
	官積算単価				11,345	合意率 0.904429
	*** B単 - 250号 ***					
000250	取水U字フリーウム設置工 UF300 A型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.800	m3	308.8	(0) 865	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.000	m3	287.1	(0) 574	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ( )	(0.000) 1.800	m3	2,228	(0) 4,010	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,457	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	38,930	(0) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.400	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 21,629	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,881	(0) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリーウム 300 両口分水,,	(0.000) 10.000	個	20,100	(0) 201,000	S単 29号
S02116	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300,,	(0.000) 10.000	枚	1,310	(0) 13,100	S単 30号
	合計				(0) 285,338	
	単価				(0) 25,807	
	官積算単価				28,534	合意率 0.904429
	*** B単 - 251号 ***					
000251	急流工 UF300-2		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 18.600	m3	308.8	(0) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 20.000	m	3,317	(0) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリーウム B600 x H600 x L2000,,	(0.000) 10.000	個	38,500	(0) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.300	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m3	38,930	(0) 23,358	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.300	m3	287.1	(0) 3,244	S単 86号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )	10.200	m3	2,228	22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台)	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	6.900	m <sup>2</sup>	9,012	62,183	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台)	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	38,930	23,358	S単 108号
	合計				(0)	
	単 価				727,915	
	官積算単価				(0)	
					65,835	合意率
					72,792	0.904429
	*** B単 - 252号 ***					
000252	静水フリューム設置工				(0.000)箇所	歩A
	1000×1000		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	無筋コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	33,130	6,626	S単 171号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.100	m <sup>2</sup>	9,992	30,975	S単 117号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	2.000	m	5,178	10,356	S単 155号
S02116	大型フリューム	(0.000)			(0)	
	B1000×H1000×L2000,,	1.000	個	91,000	91,000	S単 136号
	合計				(0)	
	単 価				138,957	
	官積算単価				(0)	
					125,677	合意率
					138,957	0.904429
	*** B単 - 253号 ***					
000253	ヒューム管布設				(0.000)m	歩A
	350(B形1種,180°自由基礎)		m		10.000 m	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	8.500	m <sup>2</sup>	485.6	4,128	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	8.100	m <sup>2</sup>	291	2,357	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	(0.000)			(0)	
	据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	12,980	129,800	S単 122号
S07001	バイブライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`タ,区分,なし,あり	1.400	m3	3,933	5,506	S単 72号
S07001	バイブライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ`タ,区分,なし,あり	1.700	m3	4,962	8,435	S単 73号
	合計				(0)	
	単 価				150,226	
	官積算単価				(0)	
					13,587	合意率
					15,023	0.904429
	*** B単 - 254号 ***					
000254	ヒューム管布設				(0.000)m	歩A
	600(B形1種,180°自由基礎)		m		10.000 m	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	13.000	m <sup>2</sup>	485.6	6,313	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	12.300	m <sup>2</sup>	291	3,579	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	(0.000)			(0)	
	据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	24,200	242,000	S単 124号
S07001	バイブライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`タ,区分,なし,あり	2.800	m3	3,061	8,571	S単 74号
S07001	バイブライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`タ,区分,なし,あり	3.900	m3	3,933	15,339	S単 72号
	合計				(0)	
	単 価				275,802	
	官積算単価				(0)	
					24,944	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				27,580	合意率 0.904429
	*** B単 - 255号 ***					
000255	屈曲工 UF300		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 9.200	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 82,910	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 46,716	S単 106号
	合計				(0) 129,626	
	単価				(0) 11,724	
	官積算単価				12,963	合意率 0.904429
	*** B単 - 256号 ***					
000256	取付工 UF300		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.900	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 71,195	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.800	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 31,144	S単 106号
	合計				(0) 102,339	
	単価				(0) 9,256	
	官積算単価				10,234	合意率 0.904429
	*** B単 - 257号 ***					
000257	作業土工		m		(0.000)m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 39.000	m <sup>3</sup>	323.7	(0) 12,624	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 90.000	m <sup>2</sup>	886	(0) 79,740	S単 95号
	合計				(0) 92,364	
	単価				(0) 837	
	官積算単価				924	合意率 0.906432
	*** B単 - 258号 ***					
000258	鉄筋コンクリートフリーム設置工 UF300		m		(0.000)m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.800	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 865	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,457	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 300,ハック材(クレーン機能付) 加型,受台無し,あり	(0.000) 10.000	m	10,548	(0) 105,480	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.000	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 574	S単 86号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入( )	(0.000) 1.800	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 4,010	S単 2号
	合計				(0) 112,386	
	単価				(0) 10,167	
	官積算単価				11,239	合意率 0.904617
	*** B単 - 259号 ***					
000259	取水U字フリーム設置工 UF300 A型		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.800	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 865	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 2.000	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 574	S単 86号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク( )	(0.000) 1.800	m3	2,228	(0) 4,010	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,457	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	38,930	(0) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.400	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 21,629	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,881	(0) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリューム 300 両口分水,,	(0.000) 10.000	個	20,100	(0) 201,000	S単 29号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,,	(0.000) 10.000	枚	1,310	(0) 13,100	S単 30号
	合計				(0) 285,338	
	単 価				(0) 25,807	
	官積算単価				28,534	合意率 0.904429
	*** B単 - 260号 ***					
000260	重圧管布設 350	(0.000)	m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 7.400	m3	308.8	(0) 2,285	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.100	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 2,477	S単 93号
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3,	(0.000) 0.100	m3	27,800	(0) 2,780	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.500	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 2,546	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.300	m3	33,130	(0) 9,939	S単 107号
T00003	重圧管布設 350,長期割なし	(0.000) 10.000	m	17,325	(0) 173,250	T単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 5.700	m3	287.1	(0) 1,636	S単 86号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク( )	(0.000) 5.100	m3	2,228	(0) 11,363	S単 2号
	合計				(0) 206,276	
	単 価				(0) 18,656	
	官積算単価				20,628	合意率 0.904429
	*** B単 - 261号 ***					
000261	ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)	(0.000)	m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 3,885	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 7.400	m <sup>3</sup>	291	(0) 2,153	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	11,780	(0) 117,800	S単 123号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ`ク,区分,なし,あり	(0.000) 1.300	m3	3,933	(0) 5,113	S単 72号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ`,区分,なし,あり	(0.000) 1.400	m3	4,962	(0) 6,947	S単 73号
	合計				(0) 135,898	
	単 価				(0) 12,291	
	官積算単価				13,590	合意率 0.904429
	*** B単 - 262号 ***					
000262	ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)	(0.000)	m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 4,128	S単 93号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	8.100	m <sup>3</sup>	291	2,357	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	(0.000)			(0)	
	据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	10.000	m	12,980	129,800	S単 122号
S07001	バイブライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'タ,区分,なし,あり	1.400	m <sup>3</sup>	3,933	5,506	S単 72号
S07001	バイブライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ',区分,なし,あり	1.700	m <sup>3</sup>	4,962	8,435	S単 73号
	合計				150,226	
	単価				(0)	
	官積算単価				13,587	
					15,023	合意率 0.904429
	*** B単 - 263号 ***					
000263	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.700	m <sup>3</sup>	308.8	3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	12.200	m <sup>2</sup>	485.6	5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	10.000	基	5,360	53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型)	(0.000)			(0)	
	600×600×550,,	10.000	個	27,400	274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.800	m <sup>2</sup>	5,091	9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m <sup>3</sup>	33,130	13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	10.600	m <sup>2</sup>	9,012	95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m <sup>3</sup>	38,930	46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	7.200	m <sup>3</sup>	287.1	2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ( )	6.500	m <sup>3</sup>	2,228	14,482	S単 2号
	合計				518,345	
	単価				(0)	
	官積算単価				46,881	合意率 0.904429
	*** B単 - 264号 ***					
000264	二次製品樹設置工 900型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	22.900	m <sup>3</sup>	308.8	7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	20.500	m <sup>2</sup>	485.6	9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	10.000	基	7,953	79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型)	(0.000)			(0)	
	900×900×700,,	10.000	個	75,200	752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	2.500	m <sup>2</sup>	5,091	12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m <sup>3</sup>	33,130	26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	16.800	m <sup>2</sup>	9,012	151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m <sup>3</sup>	38,930	77,860	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.900	m <sup>3</sup>	287.1	3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ( )	10.700	m <sup>3</sup>	2,228	23,840	S単 2号
	合計				1,144,307	
	単価				(0)	
					103,494	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				114,431	合意率 0.904429
	*** B単 - 265号 ***					
000265	現場打樹 900×900×900		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 9.900	m3	276.5	(0) 2,737	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.300	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,117	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 8.800	m3	287.1	(0) 2,526	S単 86号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 7.900	m3	2,228	(0) 17,601	S単 2号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 107号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.100	m3	33,130	(0) 36,443	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 8.400	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 75,701	S単 114号
	合計				(0) 140,965	
	単価				(0) 127,493	
	官積算単価				140,965	合意率 0.904429
	*** B単 - 266号 ***					
000266	現場打樹 900×900×2500		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 113.100	m3	276.5	(0) 31,272	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 119.600	m3	287.1	(0) 34,337	S単 86号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 107.600	m3	2,228	(0) 239,733	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 3.200	m3	33,670	(0) 107,744	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 23.500	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 211,782	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 8.000	本	6,434	(0) 51,472	T単 7号
P96013	グレーチング T-14,1000×500	(0.000) 2.000	枚	29,700	(0) 59,400	
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.146	ton	169,418	(0) 24,735	S単 61号
	合計				(0) 766,578	
	単価				(0) 693,315	
	官積算単価				766,578	合意率 0.904429
	*** B単 - 267号 ***					
000267	屈曲工 UF300		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 9.200	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 82,910	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m3	38,930	(0) 46,716	S単 106号
	合計				(0) 129,626	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 11,724	
	官積算単価				12,963	合意率 0.904429
	*** B単 - 268号 ***					
000268	取付工 UF300		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.900	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 71,195	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.800	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 31,144	S単 106号
	合 計				(0) 102,339	
	単 価				(0) 9,256	
	官積算単価				10,234	合意率 0.904429
	*** B単 - 269号 ***					
000269	現況取付管VP300		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	(0.000) 3.200	m	10,459	(0) 33,469	S単 158号
	合 計				(0) 33,469	
	単 価				(0) 30,270	
	官積算単価				33,469	合意率 0.904429
	*** B単 - 270号 ***					
000270	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 14.600	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 4,192	S単 86号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 2.700	m <sup>3</sup>	323.7	(0) 874	S単 85号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 4.500	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 10,026	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 8.600	m <sup>3</sup>	1,651	(0) 14,199	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 8.600	m <sup>3</sup>	432	(0) 3,715	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 21.600	m <sup>2</sup>	439	(0) 9,482	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 7.600	m <sup>2</sup>	886	(0) 6,734	S単 95号
	合 計				(0) 49,222	
	単 価				(0) 445	
	官積算単価				492	合意率 0.904429
	*** B単 - 271号 ***					
000271	鉄筋コンクリートフリーフォーム設置工 UF250		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.300	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 710	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,214	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 250,バツカク(クレン機能付) クラ型,受台無し,なし	(0.000) 10.000	m	9,160	(0) 91,600	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.800	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 517	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.600	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 3,565	S単 2号
	合 計				(0) 97,606	
	単 価				(0) 8,828	
	官積算単価				9,761	合意率 0.904429

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 272号 ***						
000272	取水U字フリューム設置工 UF250 A型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.300	m3	308.8	(0) 710	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.800	m3	287.1	(0) 517	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.600	m3	2,228	(0) 3,565	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,214	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	38,930	(0) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 18,024	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	(0.000) 10.000	m	3,881	(0) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリューム 250 両口分水,,	(0.000) 10.000	個	17,700	(0) 177,000	S単 134号
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250,,	(0.000) 10.000	枚	950	(0) 9,500	S単 135号
	合計				(0) 253,233	
	単価				(0) 22,903	
	官積算単価				25,323	合意率 0.904429
*** B単 - 273号 ***						
000273	急流工 UF250-2		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 18.600	m3	308.8	(0) 5,744	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 14.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 7,090	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	(0.000) 20.000	m	3,317	(0) 66,340	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	(0.000) 10.000	個	38,500	(0) 385,000	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 14.300	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 128,872	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.700	m3	38,930	(0) 27,251	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.300	m3	287.1	(0) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 10.200	m3	2,228	(0) 22,726	S単 2号
SA0312	SP 型枠(受台) 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.300	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 56,776	S単 116号
SA0311	SP コンクリート(受台) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m3	38,930	(0) 23,358	S単 108号
	合計				(0) 726,401	
	単価				(0) 65,698	
	官積算単価				72,640	合意率 0.904429
*** B単 - 274号 ***						
000274	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	865	(0) 865	S単 68号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,	(0.000) 1.000	枚	4,360	(0) 4,360	S単 137号
	合計				(0) 5,225	
	単価				(0) 4,726	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				5,225	合意率 0.904429
	*** B単 - 275号 ***					
000275	ヒューム管布設 300(B形1種,180°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 3,885	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 7.400	m <sup>2</sup>	291	(0) 2,153	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	11,780	(0) 117,800	S単 123号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバツタ,区分,なし,あり	(0.000) 1.300	m <sup>3</sup>	3,933	(0) 5,113	S単 72号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ,区分,なし,あり	(0.000) 1.400	m <sup>3</sup>	4,962	(0) 6,947	S単 73号
	合計				(0) 135,898	
	単価				(0) 12,291	
	官積算単価				13,590	合意率 0.904429
	*** B単 - 276号 ***					
000276	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.700	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	5,360	(0) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個	27,400	(0) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ( )	(0.000) 6.500	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 14,482	S単 2号
	合計				(0) 518,345	
	単価				(0) 46,881	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904429
	*** B単 - 277号 ***					
000277	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 32.800	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 10,129	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 25.800	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 12,528	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	10,980	(0) 109,800	S単 179号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	(0.000) 10.000	個	129,000	(0) 1,290,000	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 14,255	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 33,130	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 21.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 194,659	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 2.600	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 101,218	S単 106号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.300	m3	287.1	(0) 4,393	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 13.800	m3	2,228	(0) 30,746	S単 2号
	合計				(0) 1,800,858	
	単価				(0) 162,875	
	官積算単価				180,086	合意率 0.904429
	*** B単 - 278号 ***					
000278	現場打樹 900×900×1400		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 17.200	m3	276.5	(0) 4,756	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.300	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,117	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 16.000	m3	287.1	(0) 4,594	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	(0.000) 14.400	m3	1,651	(0) 23,774	S単 4号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 8.500	m3	2,228	(0) 18,938	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.500	m3	33,130	(0) 49,695	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 13.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 117,156	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 5.000	本	6,434	(0) 32,170	T単 7号
	合計				(0) 257,040	
	単価				(0) 232,474	
	官積算単価				257,040	合意率 0.904429
	*** B単 - 279号 ***					
000279	現場打樹 900×900×1700		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 25.100	m3	276.5	(0) 6,940	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 23.600	m3	287.1	(0) 6,776	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	(0.000) 21.200	m3	1,651	(0) 35,001	S単 4号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.300	m3	33,130	(0) 76,199	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 16.100	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 145,093	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 6.000	本	6,434	(0) 38,604	T単 7号
	合計				(0) 314,716	
	単価				(0) 284,638	
	官積算単価				314,716	合意率 0.904429
	*** B単 - 280号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000280	取付工 UF250		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.100	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 63,985	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.700	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 27,251	S単 106号
	合計				(0) 91,236	
	単価				(0) 8,252	
	官積算単価				9,124	合意率 0.904429
	*** B単 - 281号 ***					
000281	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 62.200	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 17,858	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ'ク( )	(0.000) 4.000	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 8,912	S単 3号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない	(0.000) 52.000	m <sup>3</sup>	1,651	(0) 85,852	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 52.000	m <sup>3</sup>	432	(0) 22,464	S単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 72.000	m <sup>2</sup>	439	(0) 31,608	S単 94号
	合計				(0) 166,694	
	単価				(0) 1,508	
	官積算単価				1,667	合意率 0.904429
	*** B単 - 282号 ***					
000282	鉄筋コンクリートフリーウム設置工 UF250		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.300	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 710	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,214	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 250,バ'ッ'ク' (クレン機能付) ク'型,受台無し,なし	(0.000) 10.000	m	9,160	(0) 91,600	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.800	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 517	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク( )	(0.000) 1.600	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 3,565	S単 2号
	合計				(0) 97,606	
	単価				(0) 8,828	
	官積算単価				9,761	合意率 0.904429
	*** B単 - 283号 ***					
000283	取水U字フリーウム設置工 UF250 A型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 2.300	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 710	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.800	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 517	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク( )	(0.000) 1.600	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 3,565	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,214	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 3,893	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 18,024	S単 114号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,881	(0) 38,810	S単 67号
S02116	取水U字フリーウム 250 両口分水,,	(0.000) 10.000	個	17,700	(0) 177,000	S単 134号
S02116	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250,,	(0.000) 10.000	枚	950	(0) 9,500	S単 135号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 253,233	
	単価				(0) 22,903	
	官積算単価				25,323	合意率 0.904429
	*** B単 - 284号 ***					
000284	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.700	m3	308.8	(0) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	5,360	(0) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個	27,400	(0) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m3	38,930	(0) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200	m3	287.1	(0) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 6.500	m3	2,228	(0) 14,482	S単 2号
	合計				(0) 518,345	
	単価				(0) 46,881	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904429
	*** B単 - 285号 ***					
000285	現場打樹 900×900×1300		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 17.400	m3	276.5	(0) 4,811	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.900	m3	287.1	(0) 4,565	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 14.300	m3	2,228	(0) 31,860	S単 3号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.900	m3	33,130	(0) 62,947	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 12.500	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 112,650	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 5.000	本	6,434	(0) 32,170	T単 7号
	合計				(0) 255,106	
	単価				(0) 230,725	
	官積算単価				255,106	合意率 0.904429
	*** B単 - 286号 ***					
000286	屈曲工 UF250		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 8.100	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 72,997	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 1.000	m3	38,930	(0) 38,930	S単 106号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
	合計				(0) 111,927	
	単価				(0) 10,123	
	官積算単価				11,193	合意率 0.904429
	*** B単 - 287号 ***					
000287	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 23.100	m <sup>2</sup>	439	(0) 10,141	S単 94号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 190.000	m <sup>2</sup>	886	(0) 168,340	S単 95号
	合計				(0) 178,481	
	単価				(0) 1,614	
	官積算単価				1,785	合意率 0.904429
	*** B単 - 288号 ***					
000288	鉄筋コンクリートフリユーム設置工 UF200		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 1.900	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 587	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 971	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリユーム機械据付工 200,バ ック杓(クレン機能付) クラ型,受台無し,なし	(0.000) 10.000	m	7,674	(0) 76,740	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.400	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 402	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.300	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 2,896	S単 2号
	合計				(0) 81,596	
	単価				(0) 7,380	
	官積算単価				8,160	合意率 0.904429
	*** B単 - 289号 ***					
000289	取水管設置工 HP 150		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
T00008	鉄筋コンクリートヒユーム管布設 B形1種 150	(0.000) 10.000	m	8,882	(0) 88,820	T単 4号
	合計				(0) 88,820	
	単価				(0) 8,033	
	官積算単価				8,882	合意率 0.904429
	*** B単 - 290号 ***					
000290	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.700	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	5,360	(0) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個	27,400	(0) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコクリト	(0.000) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 46,716	S単 106号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200			(0) 2,067	
			m3	287.1		S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 6.500			(0) 14,482	
			m3	2,228		S単 2号
	合計				(0) 518,345	
	単価				(0) 46,881	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904429
	*** B単 - 291号 ***					
000291	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 32.800			(0) 10,129	
			m3	308.8		S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 25.800			(0) 12,528	
			m <sup>2</sup>	485.6		S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000			(0) 109,800	
			基	10,980		S単 179号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,.	(0.000) 10.000			(0) 1,290,000	
			個	129,000		S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.800			(0) 14,255	
			m <sup>2</sup>	5,091		S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000			(0) 33,130	
			m3	33,130		S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 21.600			(0) 194,659	
			m <sup>2</sup>	9,012		S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.600			(0) 101,218	
			m3	38,930		S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.300			(0) 4,393	
			m3	287.1		S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 13.800			(0) 30,746	
			m3	2,228		S単 2号
	合計				(0) 1,800,858	
	単価				(0) 162,875	
	官積算単価				180,086	合意率 0.904429
	*** B単 - 292号 ***					
000292	屈曲工 UF200		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.000			(0) 63,084	
			m <sup>2</sup>	9,012		S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.800			(0) 31,144	
			m3	38,930		S単 106号
	合計				(0) 94,228	
	単価				(0) 8,522	
	官積算単価				9,423	合意率 0.904429
	*** B単 - 293号 ***					
000293	取付工 UF200		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.300			(0) 56,776	
			m <sup>2</sup>	9,012		S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.600			(0) 23,358	
			m3	38,930		S単 106号
	合計				(0) 80,134	
	単価				(0) 7,248	
	官積算単価				8,013	合意率 0.904429
	*** B単 - 294号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000294	作業土工				(0.000)m	歩A
			m		100.000 m	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	300.000	m3	287.1	86,130	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )	31.700	m3	2,228	70,628	S単 3号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	238.300	m3	878.5	209,347	S単 92号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	236.700	m <sup>2</sup>	439	103,911	S単 94号
	合計				470,016	
	単価				(0)	
	官積算単価				4,251	
					4,700	合意率 0.904429
	*** B単 - 295号 ***					
000295	現場打水路				(0.000)m	歩A
	650×500		m		6.000 m	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	7.800	m <sup>2</sup>	485.6	3,788	S単 93号
SA0311	均しコンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	33,130	13,252	S単 168号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	0.600	m <sup>2</sup>	5,091	3,055	S単 115号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	33,130	13,252	S単 107号
SA0311	鉄筋コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.900	m3	33,670	63,973	S単 169号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	13.800	m <sup>2</sup>	9,012	124,366	S単 114号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.161	ton	169,418	27,276	S単 61号
	合計				248,962	
	単価				(0)	
	官積算単価				37,528	
					41,494	合意率 0.904429
	*** B単 - 296号 ***					
000296	地区外取付管				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S07021	取付管 100	(0.000)			(0)	
	VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	3.700	m	2,276	8,421	S単 156号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	VP 100 45°, ,	2.000	個	372	744	S単 139号
S02116	分水栓	(0.000)			(0)	
	VP用 B-150, ,	1.000	個	2,610	2,610	S単 20号
	合計				(0)	
	単価				11,775	
	官積算単価				(0)	
					10,650	
					11,775	合意率 0.904429
	*** B単 - 297号 ***					
000297	取水管設置工				(0.000)m	歩A
	VP 150		m		10.000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	10.000	m	3,753	37,530	S単 75号
	合計				(0)	
	単価				37,530	
	官積算単価				(0)	
					3,394	
					3,753	合意率 0.904429
	*** B単 - 298号 ***					
000298	取水管設置工				(0.000)m	歩A
	VP 150		m		10.000 m	当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000			(0) 37,530	S単 75号
	合計				(0) 37,530	
	単価				(0) 3,394	
	官積算単価				3,753	合意率 0.904429
	*** B単 - 299号 ***					
000299	鉄筋コンクリートフリーフォーム設置工 UF200		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 1.900	m3	308.8	(0) 587	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 971	S単 93号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 200,バツカ杓(クレン機能付) 加-ラ型,受台無し,なし	(0.000) 10.000	m	7,674	(0) 76,740	S単 154号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.400	m3	287.1	(0) 402	S単 86号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツク( )	(0.000) 1.300	m3	2,228	(0) 2,896	S単 2号
	合計				(0) 81,596	
	単価				(0) 7,380	
	官積算単価				8,160	合意率 0.904429
	*** B単 - 300号 ***					
000300	会所樹設置工 350		箇所		(0.000) 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(0.000) 1.000	基	3,386	(0) 3,386	S単 118号
S02116	会所樹 350型,,	(0.000) 1.000	個	3,320	(0) 3,320	S単 140号
	合計				(0) 6,706	
	単価				(0) 6,065	
	官積算単価				6,706	合意率 0.904429
	*** B単 - 301号 ***					
000301	取付工 UF200		箇所		(0.000) 10.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.300	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 56,776	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m3	38,930	(0) 23,358	S単 106号
	合計				(0) 80,134	
	単価				(0) 7,248	
	官積算単価				8,013	合意率 0.904429
	*** B単 - 302号 ***					
000302	取水管設置工 VP 150		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	3,753	(0) 37,530	S単 75号
	合計				(0) 37,530	
	単価				(0) 3,394	
	官積算単価				3,753	合意率 0.904429
	*** B単 - 303号 ***					
000303	取水管設置工 VP 150		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	3,753	(0) 37,530	S単 75号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 37,530	
	単価				(0) 3,394	
	官積算単価				3,753	合意率 0.904429
	*** B単 - 304号 ***					
000304	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 64.000	m3	323.7	(0) 20,717	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 219.700	m <sup>2</sup>	886	(0) 194,654	S単 95号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 13.100	m <sup>2</sup>	439	(0) 5,751	S単 94号
	合計				(0) 221,122	
	単価				(0) 2,000	
	官積算単価				2,211	合意率 0.904343
	*** B単 - 305号 ***					
000305	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.700	m3	308.8	(0) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	5,360	(0) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個	27,400	(0) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m3	38,930	(0) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200	m3	287.1	(0) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 6.500	m3	2,228	(0) 14,482	S単 2号
	合計				(0) 518,345	
	単価				(0) 46,881	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904443
	*** B単 - 306号 ***					
000306	二次製品樹設置工 900型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 22.900	m3	308.8	(0) 7,072	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 20.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 9,955	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	7,953	(0) 79,530	S単 119号
S02116	合流樹(900型) 900×900×700,,	(0.000) 10.000	個	75,200	(0) 752,000	S単 28号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.500	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 12,728	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.800	m3	33,130	(0) 26,504	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 16.800	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 151,402	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.000	m3	38,930	(0) 77,860	S単 106号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.900	m3	287.1	(0) 3,416	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 10.700	m3	2,228	(0) 23,840	S単 2号
	合計				(0) 1,144,307	
	単価				(0) 103,496	
	官積算単価				114,431	合意率 0.904443
	*** B単 - 307号 ***					
000307	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 32.800	m3	308.8	(0) 10,129	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 25.800	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 12,528	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	10,980	(0) 109,800	S単 179号
S02116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,.	(0.000) 10.000	個	129,000	(0) 1,290,000	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 14,255	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,130	(0) 33,130	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 21.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 194,659	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.600	m3	38,930	(0) 101,218	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.300	m3	287.1	(0) 4,393	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 13.800	m3	2,228	(0) 30,746	S単 2号
	合計				(0) 1,800,858	
	単価				(0) 162,877	
	官積算単価				180,086	合意率 0.904443
	*** B単 - 308号 ***					
000308	現場打樹 900×900×1400		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 19.200	m3	276.5	(0) 5,309	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.600	m3	287.1	(0) 5,053	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 15.800	m3	2,228	(0) 35,202	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.000	m3	33,030	(0) 66,060	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 13.400	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 120,761	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 5.000	本	6,434	(0) 32,170	T単 7号
	合計				(0) 270,658	
	単価				(0) 244,795	
	官積算単価				270,658	合意率 0.904443
	*** B単 - 309号 ***					
000309	現場打樹 900×900×1500		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 21.100	m3	276.5	(0) 5,834	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 19.400	m3	287.1	(0) 5,570	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 17.500	m3	2,228	(0) 38,990	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.000	m3	33,030	(0) 66,060	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 13.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 122,563	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 5.000	本	6,434	(0) 32,170	T単 7号
S02116	分水栓 VP用 B-150,,	(0.000) 1.000	個	2,610	(0) 2,610	S単 20号
	合計				(0) 279,900	
	単価				(0) 253,154	
	官積算単価				279,900	合意率 0.904443
	*** B単 - 310号 ***					
000310	現場打樹 900×900×1700		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 25.100	m3	276.5	(0) 6,940	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 23.600	m3	287.1	(0) 6,776	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 21.200	m3	2,228	(0) 47,234	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.300	m3	33,030	(0) 75,969	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 16.100	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 145,093	S単 114号
	合計				(0) 288,115	
	単価				(0) 260,584	
	官積算単価				288,115	合意率 0.904443
	*** B単 - 311号 ***					
000311	現場打水路 400×1200		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 10.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 4,856	S単 93号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m3	33,130	(0) 16,565	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 5,091	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 6.400	m3	33,030	(0) 211,392	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 52.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 468,624	S単 114号
	合計				(0) 706,528	
	単価				(0) 63,901	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				70,653	合意率 0.904443
	*** B単 - 312号 ***					
000312	土砂溜樹 1200×1200×1200		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 16.800	m3	276.5	(0) 4,645	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,554	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 14.600	m3	287.1	(0) 4,192	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ( )	(0.000) 13.100	m3	2,228	(0) 29,187	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	33,130	(0) 6,626	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 2,036	S単 115号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.700	m3	33,670	(0) 57,239	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 13.400	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 120,761	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 4.000	本	6,434	(0) 25,736	T単 7号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.085	ton	169,418	(0) 14,401	S単 61号
	合計				266,377	
	単価				240,923	
	官積算単価				266,377	合意率 0.904443
	*** B単 - 313号 ***					
000313	吐口工落差樹		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(0.000) 0.600	m3	34,210	(0) 20,526	S単 173号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 4.900	m <sup>2</sup>	9,992	(0) 48,961	S単 117号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 0.600	m3	33,030	(0) 19,818	S単 174号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.037	ton	174,568	(0) 6,459	S単 62号
	合計				95,764	
	単価				86,626	
	官積算単価				95,764	合意率 0.904577
	*** B単 - 314号 ***					
000314	既設護岸取壊		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 2.200	m3	7,947	(0) 17,483	S単 59号
	合計				17,483	
	単価				15,815	
	官積算単価				17,483	合意率 0.904574
	*** B単 - 315号 ***					
000315	既設護岸復旧		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0261	SP コンクリートブロック積 不要,-,なし	(0.000) 1.100	m <sup>2</sup>	19,540	(0) 21,494	S単 103号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,なし,18-8-40(高炉)	(0.000) 0.200	m3	38,040	(0) 7,608	S単 104号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック有り,なし,再生碎石 RC-40	(0.000) 0.400			(0) 3,226	S単 167号
	合計				(0) 32,328	
	単価				(0) 29,243	
	官積算単価				32,328	合意率 0.904587
	*** B単 - 316号 ***					
000316	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 76.300	m3	323.7	(0) 24,698	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 151.000	m <sup>2</sup>	886	(0) 133,786	S単 95号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 25.400	m <sup>2</sup>	439	(0) 11,151	S単 94号
	合計				(0) 169,635	
	単価				(0) 1,534	
	官積算単価				1,696	合意率 0.904303
	*** B単 - 317号 ***					
000317	二次製品樹設置工 1050型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 32.800	m3	308.8	(0) 10,129	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 25.800	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 12,528	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	10,980	(0) 109,800	S単 179号
SO2116	合流樹(1050型) 1050×1050×820,,	(0.000) 10.000	個	129,000	(0) 1,290,000	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 14,255	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,130	(0) 33,130	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 21.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 194,659	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.600	m3	38,930	(0) 101,218	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.300	m3	287.1	(0) 4,393	S単 86号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	(0.000) 13.800	m3	2,228	(0) 30,746	S単 2号
	合計				(0) 1,800,858	
	単価				(0) 162,877	
	官積算単価				180,086	合意率 0.904443
	*** B単 - 318号 ***					
000318	現場打樹 900×900×1300		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 17.400	m3	276.5	(0) 4,811	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 15.900	m3	287.1	(0) 4,565	S単 86号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト( )	(0.000) 14.300	m3	2,228	(0) 31,860	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.700	m3	33,030	(0) 56,151	S単 172号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.900			(0) 98,231	
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 5.000			(0) 32,170	
	合計				(0) 233,891	
	単価				(0) 211,541	
	官積算単価				233,891	合意率 0.904443
	*** B単 - 319号 ***					
000319	現場打樹 900×900×1400		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 19.200	m3	276.5	(0) 5,309	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.600	m3	287.1	(0) 5,053	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 15.800	m3	2,228	(0) 35,202	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.800	m3	33,030	(0) 59,454	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 11.700	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 105,440	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 5.000	本	6,434	(0) 32,170	T単 7号
	合計				(0) 248,731	
	単価				(0) 224,963	
	官積算単価				248,731	合意率 0.904443
	*** B単 - 320号 ***					
000320	土砂溜樹 1200×1200×1000		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 13.500	m3	276.5	(0) 3,733	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,554	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 11.300	m3	287.1	(0) 3,244	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 10.200	m3	2,228	(0) 22,726	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	33,130	(0) 6,626	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 2,036	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.500	m3	33,030	(0) 49,545	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.800	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 97,330	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 4.000	本	6,434	(0) 25,736	T単 7号
S02116	分水栓 VP用 B-150,,	(0.000) 1.000	個	2,610	(0) 2,610	S単 20号
	合計				(0) 215,140	
	単価				(0) 194,582	
	官積算単価				215,140	合意率 0.904443
	*** B単 - 321号 ***					
000321	土砂溜樹 1200×1200×1200		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 16.800	m3	276.5	(0) 4,645	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,554	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 14.600	m3	287.1	(0) 4,192	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 13.100	m3	2,228	(0) 29,187	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	33,130	(0) 6,626	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 2,036	S単 115号
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.700	m3	33,670	(0) 57,239	S単 169号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 13.400	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 120,761	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 4.000	本	6,434	(0) 25,736	T単 7号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.085	ton	169,418	(0) 14,401	S単 61号
	合計				(0) 266,377	
	単価				(0) 240,923	
	官積算単価				266,377	合意率 0.904443
	*** B単 - 322号 ***					
000322	屈曲工 BF300		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 68,491	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.900	m3	38,930	(0) 35,037	S単 106号
	合計				(0) 103,528	
	単価				(0) 9,364	
	官積算単価				10,353	合意率 0.904443
	*** B単 - 323号 ***					
000323	現場打水路 300×1200		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 3,885	S単 93号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 5,091	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 4.500	m3	33,130	(0) 149,085	S単 171号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 51.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 459,612	S単 114号
	合計				(0) 630,925	
	単価				(0) 57,064	
	官積算単価				63,093	合意率 0.904443
	*** B単 - 324号 ***					
000324	吐口工落差柵		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	鉄筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m3	33,030	(0) 16,515	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 3.800	m <sup>2</sup>	9,992	(0) 37,970	S単 117号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 0.500	m3		(0) 16,515	S単 174号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.037	ton		(0) 6,459	S単 62号
	合計				(0) 77,459	
	単価				(0) 70,057	
	官積算単価				77,459	合意率 0.904443
	*** B単 - 325号 ***					
000325	ヒューム管布設 600(B形1種,360°固定基礎)		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(0.000) 51.400	m3		(0) 12,331	S単 90号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 18.800	m3		(0) 4,416	S単 87号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ( )	(0.000) 16.900	m3		(0) 37,653	S単 2号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 23.400	m3		(0) 20,557	S単 92号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.000	m <sup>2</sup>		(0) 5,827	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.200	m3		(0) 40,404	S単 112号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>		(0) 10,182	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 6.200	m3		(0) 208,754	S単 112号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 20.000	m <sup>2</sup>		(0) 199,840	S単 117号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.041	ton		(0) 7,157	S単 62号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m		(0) 242,000	S単 124号
	合計				(0) 789,121	
	単価				(0) 71,371	
	官積算単価				78,912	合意率 0.904443
	*** B単 - 326号 ***					
000326	既設護岸取壊		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.800	m3		(0) 14,305	S単 59号
	合計				(0) 14,305	
	単価				(0) 12,938	
	官積算単価				14,305	合意率 0.904443
	*** B単 - 327号 ***					
000327	既設護岸復旧		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0261	SP コンクリートブロック積 不要,-,なし	(0.000) 1.500	m <sup>2</sup>		(0) 29,310	S単 103号
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,なし,18-8-40(高炉)	(0.000) 0.300	m3		(0) 11,412	S単 104号
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生碎石 RC-40	(0.000) 0.500	m3		(0) 4,033	S単 167号
	合計				(0) 44,755	
	単価				(0) 40,478	
	官積算単価				44,755	合意率 0.904443
	*** B単 - 328号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000328	既設護岸取壊				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000)			(0)	
		1.800	m3	7,947	14,305	S単 59号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000)			(0)	
		1.800	m3	1,341	2,414	S単 96号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000)			(0)	
		1.800	m3	5,405	9,729	S単 54号
	合 計				(0)	
					26,448	
	単 価				(0)	
					23,925	
	官積算単価				26,448	合意率 0.904599
	*** B単 - 329号 ***					
000329	作業土工				(0.000)m	歩A
			m		100.000 m	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000)			(0)	
		139.800	m3	323.7	45,253	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000)			(0)	
		202.500	m <sup>2</sup>	886	179,415	S単 95号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000)			(0)	
		52.000	m <sup>2</sup>	439	22,828	S単 94号
	合 計				(0)	
					247,496	
	単 価				(0)	
					2,239	
	官積算単価				2,475	合意率 0.904569
	*** B単 - 330号 ***					
000330	ベンチフリューム設置工 BF250				(0.000)m	歩A
			m		10.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000)			(0)	
		10.000	m	3,317	33,170	S単 69号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000,,	(0.000)			(0)	
		5.000	個	10,200	51,000	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)			(0)	
		1.200	m3	287.1	345	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク( )	(0.000)			(0)	
		1.100	m3	2,228	2,451	S単 2号
	合 計				(0)	
					86,966	
	単 価				(0)	
					7,866	
	官積算単価				8,697	合意率 0.904443
	*** B単 - 331号 ***					
000331	現場打樹 900×900×1300				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000)			(0)	
		17.400	m3	276.5	4,811	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		2.600	m <sup>2</sup>	485.6	1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)			(0)	
		15.900	m3	287.1	4,565	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ'ク( )	(0.000)			(0)	
		14.300	m3	2,228	31,860	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000)			(0)	
		0.100	m3	33,130	3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000)			(0)	
		0.300	m <sup>2</sup>	5,091	1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000)			(0)	
		1.800	m3	33,030	59,454	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		12.100	m <sup>2</sup>	9,012	109,045	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000)			(0)	
		5.000	本	6,434	32,170	T単 7号
	合 計				(0)	
					248,008	
	単 価				(0)	
					224,309	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				248,008	合意率 0.904443
	*** B単 - 332号 ***					
000332	進入路暗渠蓋設置工 T-4 UF-250		枚		(0.000)枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	865	(0) 865	S単 68号
S02116	U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,	(0.000) 1.000	枚	4,360	(0) 4,360	S単 137号
	合計				(0) 5,225	
	単価				(0) 4,726	
	官積算単価				5,225	合意率 0.904443
	*** B単 - 333号 ***					
000333	屈曲工 BF250		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 6.800	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 61,282	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.800	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 31,144	S単 106号
	合計				(0) 92,426	
	単価				(0) 8,359	
	官積算単価				9,243	合意率 0.904443
	*** B単 - 334号 ***					
000334	取付工 BF250		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 8.700	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 78,404	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.900	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 35,037	S単 106号
	合計				(0) 113,441	
	単価				(0) 10,260	
	官積算単価				11,344	合意率 0.904443
	*** B単 - 335号 ***					
000335	排水管設置工 VP 150		m		(0.000)m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管2-7'付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	4,525	(0) 45,250	S単 76号
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 1.500	m <sup>3</sup>	276.5	(0) 415	S単 88号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.400	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 402	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入( )	(0.000) 1.300	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 2,896	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 728	S単 93号
	合計				(0) 49,691	
	単価				(0) 4,494	
	官積算単価				4,969	合意率 0.904443
	*** B単 - 336号 ***					
000336	塩ビ管用継手 150 45°エルボ		個		(0.000)個	歩A 当たり算出
P96014	塩ビ管継手 150 45°エルボ	(0.000) 1.000	個	1,170	(0) 1,170	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,170	
	単価				(0) 1,058	
	官積算単価				1,170	合意率 0.904443
	*** B単 - 337号 ***					
000337	階段落差工 BF250		個		(0.000)個 10.000個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 1.600	m3	308.8	(0) 494	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 728	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	3,386	(0) 33,860	S単 118号
S02116	階段落差工 BF型 250,,	(0.000) 10.000	個	19,500	(0) 195,000	S単 41号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.100	m3	287.1	(0) 316	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.000	m3	2,228	(0) 2,228	S単 2号
	合計				(0) 232,626	
	単価				(0) 21,040	
	官積算単価				23,263	合意率 0.904443
	*** B単 - 338号 ***					
000338	ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.500	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 4,128	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(0.000) 8.100	m <sup>2</sup>	291	(0) 2,357	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 10.000	m	12,980	(0) 129,800	S単 122号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,あり	(0.000) 1.400	m3	3,933	(0) 5,506	S単 72号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバク,区分,なし,あり	(0.000) 1.700	m3	4,962	(0) 8,435	S単 73号
	合計				(0) 150,226	
	単価				(0) 13,587	
	官積算単価				15,023	合意率 0.904443
	*** B単 - 339号 ***					
000339	作業土工		m		(0.000)m 100.000m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 69.000	m3	323.7	(0) 22,335	S単 85号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 144.000	m <sup>2</sup>	886	(0) 127,584	S単 95号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 100.000	m <sup>2</sup>	439	(0) 43,900	S単 94号
	合計				(0) 193,819	
	単価				(0) 1,753	
	官積算単価				1,938	合意率 0.904443
	*** B単 - 340号 ***					
000340	ベンチフリューム設置工 BF300		m		(0.000)m 10.000m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,317	(0) 33,170	S単 69号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000,,	(0.000) 5.000	個	12,100	(0) 60,500	S単 42号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.300	m3	2,228	(0) 2,896	S単 2号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 96,566	
	単価				(0) 8,734	
	官積算単価				9,657	合意率 0.904443
	*** B単 - 341号 ***					
000341	二次製品樹設置工 600型		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 11.700	m3	308.8	(0) 3,613	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.200	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 5,924	S単 93号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 10.000	基	5,360	(0) 53,600	S単 120号
S02116	合流樹(600型) 600×600×550,,	(0.000) 10.000	個	27,400	(0) 274,000	S単 35号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.800	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 9,164	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	33,130	(0) 13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 10.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 95,527	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m3	38,930	(0) 46,716	S単 106号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 7.200	m3	287.1	(0) 2,067	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 6.500	m3	2,228	(0) 14,482	S単 2号
	合計				(0) 518,345	
	単価				(0) 46,881	
	官積算単価				51,835	合意率 0.904443
	*** B単 - 342号 ***					
000342	現場打樹 900×900×1400		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(0.000) 19.200	m3	276.5	(0) 5,309	S単 88号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.600	m3	287.1	(0) 5,053	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 15.800	m3	2,228	(0) 35,202	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.800	m3	33,030	(0) 59,454	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 11.700	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 105,440	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 5.000	本	6,434	(0) 32,170	T単 7号
	合計				(0) 248,731	
	単価				(0) 224,963	
	官積算単価				248,731	合意率 0.904443
	*** B単 - 343号 ***					
000343	屈曲工 BF300		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.600	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 68,491	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000) 0.900	m3	38,930	(0) 35,037	S単 106号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C65%					
	合計				(0)	
	単価				103,528	
	官積算単価				(0)	
					9,364	
					10,353	合意率 0.904443
	*** B単 - 344号 ***					
000344	取付工 BF250		箇所		(0.000)	歩A 10.000箇所 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000)			(0)	
		8.700	m <sup>2</sup>	9,012	78,404	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	(0.000)			(0)	
		0.900	m <sup>3</sup>	38,930	35,037	S単 106号
	/C65%					
	合計				(0)	
	単価				113,441	
	官積算単価				(0)	
					10,260	
					11,344	合意率 0.904443
	*** B単 - 345号 ***					
000345	大型フリーム設置工 B600×H600		個		(0.000)	歩A 5.000個 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000)			(0)	
		8.100	m <sup>3</sup>	308.8	2,501	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		7.300	m <sup>2</sup>	485.6	3,545	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000)			(0)	
		10.000	m	3,317	33,170	S単 69号
S02116	大型フリーム B600×H600×L2000,,	(0.000)			(0)	
		5.000	個	38,500	192,500	S単 31号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)			(0)	
		3.600	m <sup>3</sup>	287.1	1,034	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000)			(0)	
		3.200	m <sup>3</sup>	2,228	7,130	S単 2号
	合計				(0)	
	単価				239,880	
	官積算単価				(0)	
					43,392	
					47,976	合意率 0.904443
	*** B単 - 346号 ***					
000346	可変側溝 (B)300×(H)400		m		(0.000)	歩A 10.000m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000)			(0)	
		6.600	m <sup>3</sup>	308.8	2,038	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)			(0)	
		3.900	m <sup>3</sup>	287.1	1,120	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	(0.000)			(0)	
		3.500	m <sup>3</sup>	2,631	9,209	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		7.000	m <sup>2</sup>	485.6	3,399	S単 93号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000)			(0)	
		0.400	m <sup>3</sup>	33,130	13,252	S単 107号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000)			(0)	
		1.000	m <sup>2</sup>	5,091	5,091	S単 115号
SA0311	インバ トコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000)			(0)	
		0.500	m <sup>3</sup>	33,130	16,565	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工無し,-	(0.000)			(0)	
		10.000	m	5,040	50,400	S単 70号
S02116	自由勾配側溝 300×400 横断用,,	(0.000)			(0)	
		5.000	個	12,300	61,500	S単 47号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	(0.000)			(0)	
		5.000	枚	367	1,835	S単 71号
S02116	グレーチング蓋 300用,,	(0.000)			(0)	
		5.000	枚	17,500	87,500	S単 48号
	合計				(0)	
					251,909	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 22,784	
	官積算単価				25,191	合意率 0.904443
	*** B単 - 347号 ***					
000347	可変側溝用柵 (B)300×(L)300×(H)500		箇所		(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.020	m3	33,130	(0) 663	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 509	S単 115号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	(0.000) 1.000	基	5,360	(0) 5,360	S単 120号
S02116	自由勾配側溝用柵 300×300×500 グレーチング普通目110° 開閉,,	(0.000) 1.000	基	54,900	(0) 54,900	S単 49号
S02116	グレーチング蓋 300用,,	(0.000) 1.000	枚	17,500	(0) 17,500	S単 48号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,130	(0) 3,313	S単 107号
	合 計				(0) 82,245	
	単 価				(0) 74,386	
	官積算単価				82,245	合意率 0.904443
	*** B単 - 348号 ***					
000348	舗装版切断		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	684	(0) 684	S単 102号
	合 計				(0) 684	
	単 価				(0) 619	
	官積算単価				684	合意率 0.904443
	*** B単 - 349号 ***					
000349	舗装版取壊し t=5cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	223.4	(0) 223	S単 101号
	合 計				(0) 223	
	単 価				(0) 202	
	官積算単価				223	合意率 0.904443
	*** B単 - 350号 ***					
000350	舗装版運搬・処理 アスファルト舗装		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(0.000) 0.125	m3	2,980	(0) 373	S単 99号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	4,230	(0) 4,230	S単 58号
	合 計				(0) 4,603	
	単 価				(0) 4,163	
	官積算単価				4,603	合意率 0.904443
	*** B単 - 351号 ***					
000351	表層 再生密粒度アスコ(13) t=3cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ 各 種,,再生密粒度アスコ(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,330	(0) 2,330	S単 186号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 2,330	
	単価				(0) 2,107	
	官積算単価				2,330	合意率 0.904443
	*** B単 - 352号 ***					
000352	上層路盤 再生粒度調整砕石RM-30,t=22cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,220mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,119	(0) 1,119	S単 183号
	合計				(0) 1,119	
	単価				(0) 1,012	
	官積算単価				1,119	合意率 0.904443
	*** B単 - 353号 ***					
000353	下層路盤 再生クラッシャーラン RC-40,t=30cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,230	(0) 1,230	S単 182号
	合計				(0) 1,230	
	単価				(0) 1,112	
	官積算単価				1,230	合意率 0.904443
	*** B単 - 354号 ***					
000354	車止め		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	耐衝撃性車止め W1000 FAA-8U10-7001MB,,	(0.000) 1.000	基	50,233	(0) 50,233	S単 141号
	合計				(0) 50,233	
	単価				(0) 45,433	
	官積算単価				50,233	合意率 0.904443
	*** B単 - 355号 ***					
000355	基礎ブロック		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック 400×400,,	(0.000) 1.000	個	4,077	(0) 4,077	S単 142号
	合計				(0) 4,077	
	単価				(0) 3,687	
	官積算単価				4,077	合意率 0.904443
	*** B単 - 356号 ***					
000356	視線誘導標		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 標準型,土中建込み用,片面反射 100以下,支柱径 34,10本未満,-,なし,使用しない,-,設置しない	(0.000) 1.000	本	8,374	(0) 8,374	S単 162号
	合計				(0) 8,374	
	単価				(0) 7,574	
	官積算単価				8,374	合意率 0.904443
	*** B単 - 357号 ***					
000357	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 242.100	m <sup>3</sup>	878.5	(0) 212,685	S単 92号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 197.000	m <sup>2</sup>	439	(0) 86,483	S単 94号
	合計				(0) 299,168	
	単価				(0) 2,706	
	官積算単価				2,992	合意率 0.904443
	*** B単 - 358号 ***					
000358	ベンチフリーム設置工 BF200		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 1.500	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 463	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.100	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,020	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,317	(0) 33,170	S単 69号
S02116	ベンチフリーム 型 BF-200 L=2000,.	(0.000) 5.000	個	5,370	(0) 26,850	S単 143号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 316	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ( )	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 2,228	S単 2号
	合計				(0) 64,047	
	単価				(0) 5,793	
	官積算単価				6,405	合意率 0.904443
	*** B単 - 359号 ***					
000359	現場打取付水路		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 13,252	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 5,091	S単 115号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.800	m <sup>3</sup>	38,930	(0) 70,074	S単 106号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 15.000	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 135,180	S単 114号
	合計				(0) 223,597	
	単価				(0) 20,223	
	官積算単価				22,360	合意率 0.904443
	*** B単 - 360号 ***					
000360	現場打樹 900×900×1400		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 19.200	m <sup>3</sup>	308.8	(0) 5,929	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	485.6	(0) 1,263	S単 93号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 17.600	m <sup>3</sup>	287.1	(0) 5,053	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ( )	(0.000) 15.800	m <sup>3</sup>	2,228	(0) 35,202	S単 2号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	33,130	(0) 3,313	S単 168号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	5,091	(0) 1,527	S単 115号
SA0311	無筋コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.000	m <sup>3</sup>	33,030	(0) 66,060	S単 172号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 13.700	m <sup>2</sup>	9,012	(0) 123,464	S単 114号
T00004	足掛金具設置工	(0.000) 5.000	本	6,434	(0) 32,170	T単 7号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 273,981	
	単価				(0) 247,800	
	官積算単価				273,981	合意率 0.904443
	*** B単 - 361号 ***					
000361	ヒューム管布設 350(B形1種,180°自由基礎)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	8.500	m <sup>2</sup>	485.6	4,128	S単 93号
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(0.000)			(0)	
	土砂	8.100	m <sup>2</sup>	291	2,357	S単 7号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000)			(0)	
		10.000	m	12,980	129,800	S単 122号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ <sup>ク</sup> ,区分,なし,あり	(0.000)			(0)	
		1.400	m <sup>3</sup>	3,933	5,506	S単 72号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ <sup>ク</sup> ,区分,なし,あり	(0.000)			(0)	
		1.700	m <sup>3</sup>	4,962	8,435	S単 73号
	合計				(0) 150,226	
	単価				(0) 13,587	
	官積算単価				15,023	合意率 0.904443
	*** B単 - 362号 ***					
000362	会所樹設置工 350		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし	(0.000)			(0)	
		1.000	基	3,386	3,386	S単 118号
S02116	会所樹 350型,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	3,320	3,320	S単 140号
	合計				(0) 6,706	
	単価				(0) 6,065	
	官積算単価				6,706	合意率 0.904443
	*** B単 - 363号 ***					
000363	張コンクリート		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(0.000)			(0)	
		5.100	m <sup>3</sup>	33,130	168,963	S単 107号
	合計				(0) 168,963	
	単価				(0) 152,817	
	官積算単価				168,963	合意率 0.904443
	*** B単 - 364号 ***					
000364	作業土工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000)			(0)	
		2.700	m <sup>3</sup>	323.7	874	S単 85号
	合計				(0) 874	
	単価				(0) 8	
	官積算単価				9	合意率 0.904443
	*** B単 - 365号 ***					
000365	ベンチフリーム設置工 BF200		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000)			(0)	
		1.500	m <sup>3</sup>	308.8	463	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000)			(0)	
		2.100	m <sup>2</sup>	485.6	1,020	S単 93号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000			(0) 33,170	S単 69号
S02116	ベンチフリューム 型 BF-200 L=2000,,	(0.000) 5.000			(0) 26,850	S単 143号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.100			(0) 316	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 1.000			(0) 2,228	S単 2号
	合 計				(0) 64,047	
	単 価				(0) 5,793	
	官積算単価				6,405	合意率 0.904443
	*** B単 - 366号 ***					
000366	大型フリューム設置工 B600×H600				(0.000)個 5.000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 8.100			(0) 2,501	S単 89号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 7.300			(0) 3,545	S単 93号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000			(0) 33,170	S単 69号
S02116	大型フリューム B600×H600×L2000,,	(0.000) 5.000			(0) 192,500	S単 31号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 3.600			(0) 1,034	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	(0.000) 3.200			(0) 7,130	S単 2号
	合 計				(0) 239,880	
	単 価				(0) 43,392	
	官積算単価				47,976	合意率 0.904443
	*** B単 - 367号 ***					
000367	張コンクリート				(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.940			(0) 31,142	S単 107号
	合 計				(0) 31,142	
	単 価				(0) 28,166	
	官積算単価				31,142	合意率 0.904443
	*** B単 - 368号 ***					
000368	天端コンクリート				(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.140			(0) 4,638	S単 107号
	合 計				(0) 4,638	
	単 価				(0) 4,195	
	官積算単価				4,638	合意率 0.904443
	*** B単 - 369号 ***					
000369	法面コンクリート				(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.730			(0) 6,579	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.140			(0) 4,638	S単 107号

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 11,217	
	単価				(0) 10,145	
	官積算単価				11,217	合意率 0.904443
	*** B単 - 370号 ***					
000370	湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 1.000	m	869	(0) 869	S単 165号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 1.000	m	5	(0) 5	S単 163号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,	(0.000) 1.000	m	585	(0) 585	S単 144号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 0.095	m3	906	(0) 86	S単 164号
S02116	単粒度砕石 .4号 30-20mm,,	(0.000) 0.095	m3	4,050	(0) 385	S単 145号
	合計				(0) 1,930	
	単価				(0) 1,930	
	官積算単価				1,930	合意率 1
	*** B単 - 371号 ***					
000371	水平水間接続管(標準) VU 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 5.400	m	1,412	(0) 7,625	S単 157号
	合計				(0) 7,625	
	単価				(0) 7,625	
	官積算単価				7,625	合意率 1
	*** B単 - 372号 ***					
000372	接合部品 VU 75用水水平水間,ソケット,エンドキャップ		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水間 75,,	(0.000) 1.000	個	16,100	(0) 16,100	S単 146号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,,	(0.000) 6.000	個	561	(0) 3,366	S単 147号
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット,,	(0.000) 1.000	個	1,030	(0) 1,030	S単 148号
S02116	硬質塩化ビニル管接合部品 75,ソケット,,	(0.000) 1.000	個	136	(0) 136	S単 149号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	(0.000) 1.000	個	588	(0) 588	S単 150号
	合計				(0) 21,220	
	単価				(0) 21,220	
	官積算単価				21,220	合意率 1
	*** B単 - 373号 ***					
000373	湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 1.000	m	869	(0) 869	S単 165号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-.50m以下,	(0.000) 1.000	m	5	(0) 5	S単 163号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,	(0.000) 1.000	m	585	(0) 585	S単 144号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(0.000) 0.095	m3	906	(0) 86	S単 164号
S02116	単粒度砕石 .4号 30-20mm,,	(0.000) 0.095	m3	4,050	(0) 385	S単 145号
	合計				(0) 1,930	
	単価				(0) 1,930	
	官積算単価				1,930	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 374号 ***						
000374	水平水開接続管(標準) VU 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 10.600	m	1,412	(0) 14,967	S単 157号
	合計				(0) 14,967	
	単価				(0) 14,967	
	官積算単価				14,967	合意率 1
*** B単 - 375号 ***						
000375	接合部品 VU 75用水平水開,ソケット,エンドキャップ		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 75,,	(0.000) 1.000	個	16,100	(0) 16,100	S単 146号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,,	(0.000) 14.000	個	561	(0) 7,854	S単 147号
S02116	硬質塩化ビニル管接合部品 75,ソケット,,	(0.000) 1.000	個	136	(0) 136	S単 149号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	(0.000) 1.000	個	588	(0) 588	S単 150号
	合計				(0) 24,678	
	単価				(0) 24,678	
	官積算単価				24,678	合意率 1
*** B単 - 376号 ***						
000376	湧水処理工 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,単粒砕石4号		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(0.000) 1.000	m	869	(0) 869	S単 165号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,	(0.000) 1.000	m	5	(0) 5	S単 163号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,	(0.000) 1.000	m	585	(0) 585	S単 144号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50m以下,	(0.000) 0.095	m3	906	(0) 86	S単 164号
S02116	単粒度砕石 .4号 30-20mm,,	(0.000) 0.095	m3	4,050	(0) 385	S単 145号
	合計				(0) 1,930	
	単価				(0) 1,930	
	官積算単価				1,930	合意率 1
*** B単 - 377号 ***						
000377	水平水開接続管(標準) VU 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(0.000) 7.600	m	1,412	(0) 10,731	S単 157号
	合計				(0) 10,731	
	単価				(0) 10,731	
	官積算単価				10,731	合意率 1
*** B単 - 378号 ***						
000378	接合部品 VU 75用水平水開,ソケット,エンドキャップ		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水平水開 75,,	(0.000) 1.000	個	16,100	(0) 16,100	S単 146号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,,	(0.000) 11.000	個	561	(0) 6,171	S単 147号
S02116	硬質塩化ビニル管接合部品 75,ソケット,,	(0.000) 1.000	個	136	(0) 136	S単 149号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	(0.000) 1.000	個	588	(0) 588	S単 150号
	合計				(0) 22,995	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 22,995	
	官積算単価				22,995	合意率 1
	*** B単 - 379号 ***					
000379	舗装工(支線道路B) RC-40 t=100mm		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマヤク,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	(0.000) 206.600	m <sup>2</sup>	739	(0) 152,677	S単 161号
	合 計				(0) 152,677	
	単 価				(0) 152,677	
	官積算単価				152,677	合意率 1
	*** B単 - 380号 ***					
000380			式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P96012	曾我部32工事 補足設計	(0.000) 1.000	式	4,460,000	(0) 4,460,000	
	合 計				(0) 4,460,000	
	単 価				(0) 4,460,000	
	官積算単価				4,460,000	合意率 1

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,640		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,228		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )		m3	2,228		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,651		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )		m3	2,631		歩A・単A
S01072	*** S単 - 7号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	291		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	615		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	432		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** バックホウ[加型・後方超小旋回・クルン・超低・排(~2014)] バックホウ[加型・後方超小旋回・クルン・超低・排(~2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	12,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 11号 *** 油圧ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		日	14,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** バックホウ[加型・超低・排対型(~3次)] バックホウ[加型・超低・排対型(~3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	6,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	24,276		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 分水栓 分水栓 VP用 B-150,,		個	2,610		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 一筆排水樹 一筆排水樹 320×230×550,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m, *** S単 - 23号 ***		本	6,780		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトール給油, *** S単 - 24号 ***		L	149		歩A・単A
S02116	塩ビ管継手 塩ビ管継手 150 90°エルボ, *** S単 - 25号 ***		個	1,399		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 350 両口分水, *** S単 - 26号 ***		個	23,300		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350, *** S単 - 27号 ***		枚	1,520		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 350×1000, *** S単 - 28号 ***		枚	6,090		歩A・単A
S02116	合流樹(900型) 合流樹(900型) 900×900×700, *** S単 - 29号 ***		個	75,200		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 300 両口分水, *** S単 - 30号 ***		個	20,100		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300, *** S単 - 31号 ***		枚	1,310		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B600×H600×L2000, *** S単 - 32号 ***		個	38,500		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 300×1000, *** S単 - 33号 ***		枚	4,800		歩A・単A
S02116	生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:3, *** S単 - 34号 ***		m3	27,800		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 350 L=2000 1種, *** S単 - 35号 ***		個	23,700		歩A・単A
S02116	合流樹(600型) 合流樹(600型) 600×600×550, *** S単 - 36号 ***		個	27,400		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B800×H800×L2000, *** S単 - 37号 ***		個	59,600		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 300 L=2000 1種, *** S単 - 38号 ***		個	19,200		歩A・単A
S02116	マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250, *** S単 - 39号 ***		個	2,900		歩A・単A
S02116	グレーチング グレーチング T-14,歩道用,落込式,荒目, *** S単 - 40号 ***		組	132,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000, *** S単 - 41号 ***		個	10,200		歩A・単A
S02116	階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 250, *** S単 - 42号 ***		個	19,500		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000, *** S単 - 43号 ***		個	12,100		歩A・単A
S02116	合流樹(1050型) 合流樹(1050型) 1050×1050×820, *** S単 - 43号 ***		個	129,000		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 階段落差工 BF型 階段落差工 BF型 300,.,		個	22,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 鏡壁 鏡壁 本体 600型,.,		個	65,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 鏡壁 鏡壁 側板 500型,.,		個	11,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 300×400 横断用,.,		個	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** グレーチング蓋 グレーチング蓋 300用,.,		枚	17,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 自由勾配側溝用柵 自由勾配側溝用柵 300×300×500 グレーチング普通目110° 開閉,.,		基	54,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 松丸太 松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),.,		本	895		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 小幅板 (杉特1等) 小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,.,		m3	58,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュ径 プラスチック系ネット 荒目 900kgf/m,.,		m <sup>2</sup>	1,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,.,		m <sup>2</sup>	590		歩A・単A
S02123	*** S単 - 54号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	5,405		歩A・単A
S02123	*** S単 - 55号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	7,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 56号 *** 建設廃材 建設廃材 コンクリート二次製品廃材		m3	6,250		歩A・単A
S02123	*** S単 - 57号 *** 建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		m3	18,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 58号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	4,230		歩A・単A
S02721	*** S単 - 59号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	7,947		歩A・単A
S02721	*** S単 - 60号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,140		歩A・単A
S03701	*** S単 - 61号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	169,418		歩A・単A
S03701	*** S単 - 62号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,568		歩A・単A
S05001	*** S単 - 63号 *** 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり		m	12,239		歩A・単A
S05001	*** S単 - 64号 *** 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｸﾚﾝ型,受台無し,あり		m	10,548		歩A・単A
S05001	*** S単 - 65号 *** 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 400,ℓ ッカ約(クレン機能付) 加-ラ型,受台無し,あり *** S単 - 66号 ***		m	14,219		歩A・単A
S05801	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 250,ℓ ッカ約(クレン機能付) 加-ラ型,受台無し,あり *** S単 - 67号 ***		m	9,060		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 68号 ***		m	3,881		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックルト鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 69号 ***		枚	865		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 70号 ***		m	3,317		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,- *** S単 - 71号 ***		m	5,040		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コックルト鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 72号 ***		枚	367		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'ク'区分,なし,あり *** S単 - 73号 ***		m3	3,933		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ',区分,なし,あり *** S単 - 74号 ***		m3	4,962		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動D-ランド'ガ'イ'式,区分,なし,あり *** S単 - 75号 ***		m3	3,061		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 76号 ***		m	3,753		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリフ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 77号 ***		m	4,525		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッパ'ク',C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり *** S単 - 78号 ***		m <sup>2</sup>	685		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッパ'ク',C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり *** S単 - 79号 ***		m <sup>2</sup>	790		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.09ha,0.059,15cm,あり *** S単 - 80号 ***		ha	1,271,006		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成+畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.09ha,0.059,砂・砂質土,少ない,あり *** S単 - 81号 ***		ha	2,523,234		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単 - 82号 ***		m <sup>2</sup>	516		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 83号 ***		掛m <sup>2</sup>	4,676		歩A・単A
S18033	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40kN/m <sup>2</sup> 以下 *** S単 - 84号 ***		空m3	5,145		歩A・単A
S19025	運搬(伐開,除根,除草)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下,普通 *** S単 - 85号 ***		空m3	1,030		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 86号 ***		m3	323.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 87号 ***		m3	287.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 88号 ***		m3	234.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 89号 ***		m3	276.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 90号 ***		m3	308.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 91号 ***		m3	239.9		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単 - 92号 ***		m3	231.5		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 93号 ***		m3	878.5		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 94号 ***		m <sup>2</sup>	485.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 95号 ***		m <sup>2</sup>	439		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 96号 ***		m <sup>2</sup>	886		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 97号 ***		m3	1,341		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 98号 ***		m3	1,663		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下, *** S単 - 99号 ***		m3	4,238		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単 - 100号 ***		m3	2,980		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 101号 ***		m <sup>2</sup>	223.4		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 102号 ***		m <sup>2</sup>	223.4		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,- *** S単 - 103号 ***		m	684		歩A・単A
SA0261	SP コンクリートブロック積 SP コンクリートブロック積 不要,-,なし *** S単 - 104号 ***		m <sup>3</sup>	19,540		歩A・単A
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,なし,18-8-40(高炉) *** S単 - 105号 ***		m3	38,040		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石 C-40		m3	5,975		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 106号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 107号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,130		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 108号 *** SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 109号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	39,350		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 110号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,100		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 111号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	40,630		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 112号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,670		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 113号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,450		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 114号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	9,012		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 115号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m <sup>2</sup>	5,091		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 116号 *** SP 型枠(受台) SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	9,012		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 117号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,992		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 118号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし		基	3,386		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 119号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基	7,953		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 120号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし		基	5,360		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 121号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり		基	10,410		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 122号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	12,980		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 123号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 124号 ***		m	11,780		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 125号 ***		m	24,200		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 126号 ***		m	19,040		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,--,なし, *** S単 - 127号 ***		m <sup>2</sup>	124		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クマツヤク C-40 *** S単 - 128号 ***		m <sup>2</sup>	259.6		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 250mm,2層施工,砕石,なし,クマツヤク C-40 *** S単 - 129号 ***		m <sup>2</sup>	520.9		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm *** S単 - 130号 ***		m <sup>2</sup>	1,065		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 131号 ***		m <sup>2</sup>	1,327		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 132号 ***		m <sup>2</sup>	2,975		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線径6.0mm 網目150mm,, *** S単 - 133号 ***		m <sup>2</sup>	445		歩A・単A
S02116	グレーチング グレーチング T-14,1000×500,, *** S単 - 134号 ***		枚	29,700		歩A・単A
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 250 両口分水,, *** S単 - 135号 ***		個	17,700		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250,, *** S単 - 136号 ***		枚	950		歩A・単A
S02116	大型フリューム 大型フリューム B1000×H1000×L2000,, *** S単 - 137号 ***		個	91,000		歩A・単A
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 250×1000,, *** S単 - 138号 ***		枚	4,360		歩A・単A
S02116	重圧管 重圧管 600 L=2000 1種,, *** S単 - 139号 ***		個	48,700		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 100 45°, *** S単 - 140号 ***		個	372		歩A・単A
S02116	会所樹 会所樹 350型,, *** S単 - 141号 ***		個	3,320		歩A・単A
S02116	耐衝撃性車止め 耐衝撃性車止め W1000 FAA-8U10-700IMB,, *** S単 - 142号 ***		基	50,233		歩A・単A
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック 400×400,, *** S単 - 143号 ***		個	4,077		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム 型 ベンチフリューム 型 BF-200 L=2000,,		個	5,370		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 144号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,		m	585		歩A・単A
S02116	*** S単 - 145号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 4号 30-20mm,,		m <sup>3</sup>	4,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 146号 *** 水平水閘 水平水閘 75,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 147号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,,		個	561		歩A・単A
S02116	*** S単 - 148号 *** ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット,,		個	1,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 149号 *** 硬質塩化ビニル管接合部品 硬質塩化ビニル管接合部品 75,ソケット,,		個	136		歩A・単A
S02116	*** S単 - 150号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,		個	588		歩A・単A
S03053	*** S単 - 151号 *** 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m	2,215		歩A・単A
S05001	*** S単 - 152号 *** 鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 250,ℓ'ッパ約(クレーン機能付) 加-ラ型,受台無し,なし		m	9,160		歩A・単A
S05001	*** S単 - 153号 *** 鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 300,ℓ'ッパ約(クレーン機能付) 加-ラ型,受台無し,なし		m	10,654		歩A・単A
S05001	*** S単 - 154号 *** 鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 200,ℓ'ッパ約(クレーン機能付) 加-ラ型,受台無し,なし		m	7,674		歩A・単A
S05801	*** S単 - 155号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない		m	5,178		歩A・単A
S07021	*** S単 - 156号 *** 取付管 100 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,276		歩A・単A
S07021	*** S単 - 157号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,412		歩A・単A
S07022	*** S単 - 158号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし		m	10,459		歩A・単A
S08031	*** S単 - 159号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm		m <sup>2</sup>	3,910		歩A・単A
S08042	*** S単 - 160号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		m <sup>2</sup>	731		歩A・単A
S08042	*** S単 - 161号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし		m <sup>2</sup>	739		歩A・単A
S08705	*** S単 - 162号 *** 【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,土中建込み用,片面反射 100以下,支柱径 34,10本未満,-,-,なし,使 用しない,-,-,設置しない		本	8,374		歩A・単A
S10018	*** S単 - 163号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m	5		歩A・単A
S10020	*** S単 - 164号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材))					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-5型 油圧ダンプ3.0t,50m以下, *** S単 - 165号 ***		m3	906		歩A・単A
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 166号 ***		m	869		歩A・単A
SA0151	床均し SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 167号 ***		m <sup>2</sup>	485.6		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40 *** S単 - 168号 ***		m3	8,065		歩A・単A
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,130		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 169号 *** 鉄筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	33,670		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 170号 *** 無筋コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	38,930		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 171号 *** 無筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,130		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 172号 *** 無筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,030		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 173号 *** 鉄筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	34,210		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 174号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	33,030		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 175号 *** 鉄筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,030		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 176号 *** インバートコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,130		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 177号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm *** S単 - 178号 ***		m <sup>2</sup>	6,003		歩A・単A
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm *** S単 - 179号 ***		m	2,881		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし *** S単 - 180号 ***		基	10,980		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 181号 ***		m	10,850		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 182号 ***		m <sup>2</sup>	495.6		歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 183号 ***		m <sup>2</sup>	1,230		歩A・単A
SA0843	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,220mm *** S単 - 184号 ***		m <sup>2</sup>	1,119		歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 185号 ***		m <sup>2</sup>	1,649		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 186号 ***		m <sup>2</sup>	1,428		歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m <sup>2</sup>	2,330		歩A・単A
T00003	*** T単 - 1号 *** 重圧管布設					
	350,長期割なし *** T単 - 2号 ***		m	17,325		歩A・単A
T00006	重圧管布設					
	300,長期割なし *** T単 - 3号 ***		m	15,100		歩A・単A
T00007	木杭打設工(機械)					
	長1.2m,末口12cm,長期割なし *** T単 - 4号 ***		本	5,178		歩A・単A
T00008	鉄筋コンクリートヒューム管布設					
	B形1種 150 *** T単 - 5号 ***		m	8,882		歩A・単A
T00009	足掛金物					
	*** T単 - 6号 ***		本	6,434		歩A・単A
T00001	重圧管布設					
	600,長期割なし *** T単 - 7号 ***		m	30,808		歩A・単A
T00004	足掛金具設置工					
			本	6,434		歩A・単A

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,276	20,635	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				26,402	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,640	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,228	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合計				22,275	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,228	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,651	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
	合計				16,508	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,651	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し タンバ( )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,276	16,508	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合計				26,312	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,631	
	*** S単 - 7号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	24,276	2,913	
	合計				2,913	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		291	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F04081	振動ロー[バドガ1'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,550	3,672	
P34029	軽油 バドガ給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				30,735	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		615	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0~4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F04062	振動加-ア[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	5,450	8,720	
P34029	軽油	17.000	L	149	2,533	
R01021	ハンドル給油					
	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				37,161	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		432	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	バックホ[加-ア型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ア型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	12,000円				
F08064	バックホ[加-ア型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02112	油圧ブレーカ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧ブレーカ バケツ容量0.4m3対応 アタッチメントのみ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	バケツ容量0.4m3対応 アタッチメントのみ		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	14,700円				
F08301	油圧ブレーカ バケツ容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.000	日	14,700	14,700	
	合計				14,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,700	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	バックホ[加-ア型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ア型・～超低・排対型(～3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	6,200円				
F08012	バックホ[加-ア型・～超低・排対型(～3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	6,200	6,200	
	合計				6,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,200	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人
	単価				24,276	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
*** S単 - 15号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
*** S単 - 16号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合計				26,214	算出数量 1.000 人
	単価				26,214	
*** S単 - 17号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
*** S単 - 18号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
	合計				24,276	算出数量 1.000 人

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,276	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1,000 人
	単 価				25,908	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	分水栓		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	分水栓 VP用 B-150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96001	分水栓 VP用 B-150	1.000	個	2,610	2,610	
	合 計				2,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,610	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	一筆排水樹		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	一筆排水樹 320×230×550,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96002	一筆排水樹 320×230×550	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P01001	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	1.000	本	6,780	6,780	
	合 計				6,780	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,780	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	軽油		L		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	軽油 BトH給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 1"ト-1給油	1.000	L	149	149	
	合計				149	算出数量 1.000 各単位
	単価				149	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	塩ビ管継手 塩ビ管継手 150 90°エルボ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96003	塩ビ管継手 150 90°エルボ	1.000	個	1,399	1,399	
	合計				1,399	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,399	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	取水U字フリューム 取水U字フリューム 350 両口分水,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96021	取水U字フリューム 350 両口分水	1.000	個	23,300	23,300	
	合計				23,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,300	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13031		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P13031	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350	1.000	枚	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	U字フリューム蓋 U字フリューム蓋 T-4 350×1000,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96026	U字フリューム蓋 T-4 350×1000	1.000	枚	6,090	6,090	
	合計				6,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,090	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	合流樹(900型) 合流樹(900型) 900×900×700,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96035	合流樹(900型) 900×900×700	1.000	個	75,200	75,200	
	合計				75,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,200	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取水U字フリューム 300 両口分水,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96020	取水U字フリューム 300 両口分水	1.000	個	20,100	20,100	
	合計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,100	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフリューム接合部品		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P13030	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300	1.000	枚	1,310	1,310	
	合計				1,310	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,310	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B600×H600×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96009	大型フリューム B600×H600×L2000	1.000	個	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,500	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 300×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96025	U字フリューム蓋 T-4 300×1000	1.000	枚	4,800	4,800	
	合計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,800	
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	生モルタル(普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル(普通) 配合 1:3, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J02402	生モルタル(普通) 配合 1:3	1.000	m3	27,800	27,800	
	合計				27,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,800	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	重圧管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 350 L=2000 1種,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96039	重圧管 350 L=2000 1種	1.000	個	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	合流樹(600型)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹(600型) 600×600×550,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96034	合流樹(600型) 600×600×550	1.000	個	27,400	27,400	
	合計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B800×H800×L2000,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96008	大型フリューム B800×H800×L2000	1.000	個	59,600	59,600	
	合計				59,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				59,600	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	重圧管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 300 L=2000 1種,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96019	重圧管 300 L=2000 1種	1.000	個	19,200	19,200	
	合計				19,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,200	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21210				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,900	2,900	
	合計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,900	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	グレーチング		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング T-14,歩道用,落込式,荒目,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96044	グレーチング T-14,歩道用,落込式,荒目	1.000	組	132,000	132,000	
	合計				132,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				132,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	ベンチフリュウム 型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュウム 型 BF-250 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96023	ベンチフリュウム 型 BF-250 L=2000	1.000	個	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 250,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96024	階段落差工 BF型 250	1.000	個	19,500	19,500	
	合計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,500	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	ベンチフリュウム 型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュウム 型 BF-300 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96031	ベンチフリュウム 型 BF-300 L=2000	1.000	個	12,100	12,100	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,100	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	合流樹 (1050型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合流樹 (1050型) 1050 x 1050 x 820,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96036	合流樹 (1050型) 1050 x 1050 x 820	1.000	個	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				129,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	階段落差工 BF型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段落差工 BF型 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96033	階段落差工 BF型 300	1.000	個	22,300	22,300	
	合計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,300	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	鏡壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鏡壁 本体 600型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96052	鏡壁 本体 600型	1.000	個	65,000	65,000	
	合計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	鏡壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鏡壁 側板 500型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96057	鏡壁 側板 500型	1.000	個	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300 x 400 横断用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96043	自由勾配側溝 300×400 横断用	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	グレーチング蓋 グレーチング蓋 300用,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96041		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96041	グレーチング蓋 300用	1.000	枚	17,500	17,500	
	合計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,500	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	自由勾配側溝用柵 自由勾配側溝用柵 300×300×500 グレーチング普通目110° 開閉,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96046		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96046	自由勾配側溝用柵 300×300×500 グレーチング普通目110° 開閉	1.000	基	54,900	54,900	
	合計				54,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,900	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	松丸太 松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P33057	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	1.000	本	895	895	
	合計				895	算出数量 1.000 各単位
	単価				895	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	小幅板 (杉特1等) 小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33524		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P33524	小幅板 (杉特1等) 長4m 厚1.5cm 幅7.9~9.0cm	1.000	m3	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	合成樹脂網		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m <sub>2</sub>			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P29001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P29001	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	1.000	m <sup>2</sup>	1,450	1,450	
	合計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,450	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm <sub>2</sub>			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P26101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m <sup>2</sup>	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 54号 ***					
S02123	建設廃材		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,405円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m <sup>3</sup>	5,405	5,405	
	合計				5,405	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,405	
	*** S単 - 55号 ***					
S02123	建設廃材		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,500円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m <sup>3</sup>	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 56号 ***					
S02123	建設廃材		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート二次製品廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	コンクリート二次製品廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,250円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52002	建設廃材 コンクリート二次製品廃材	1.000	m <sup>3</sup>	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 57号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 塵プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96130		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	塵プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96130	建設廃材 塵プラスチック	1.000	m3	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
*** S単 - 58号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,230円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,230	4,230	
	合計				4,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,230	
*** S単 - 59号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,947	7,947	
	合計				7,947	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,947	
*** S単 - 60号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,140	16,140	
	合計				16,140	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,140	
*** S単 - 61号 ***						
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	99,000	101,970	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				169,418	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		169,418	
	*** S単 - 62号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	58,650	67,448	
	合計				174,568	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		174,568	
	*** S単 - 63号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 350,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	350 ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型 受台無し あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P13005	鉄筋コンクリートフリーウム 350 360×315×4	11.500	個	31,400	361,100	
P13031	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 350	11.500	枚	1,520	17,480	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,276	84,966	
F08061	ﾊﾞｯｸｸﾞ[ｸｰﾗ型-ｸﾚﾝ-超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	6,890	9,853	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	149	8,195	
	合計				562,990	算出数量 46.000 m
	単価		m		12,239	
	*** S単 - 64号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	300 ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付) ｸｰﾗ型 受台無し あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4	12.500	個	27,100	338,750	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P13030	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 300	12.500	枚	1,310	16,375	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	6,890	9,853	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	149	8,195	
	合計				527,397	算出数量 50.000 m
	単価		m		10,548	
	*** S単 - 65号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 400,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸﾚｰﾝ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	400		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸﾚｰﾝ型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13006	鉄筋コンクリートフリーム 400 425×350×4	11.000	個	38,300	421,300	
P13032	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 400	11.000	枚	1,810	19,910	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,276	84,966	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	6,890	9,853	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	149	8,195	
	合計				625,620	算出数量 44.000 m
	単価		m		14,219	
	*** S単 - 66号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーム機械据付工 250,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸﾚｰﾝ型,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	250		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付機械	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) ｸﾚｰﾝ型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13003	鉄筋コンクリートフリーム 250 260×240×4	13.300	個	22,200	295,260	
P13029	鉄筋コンクリートフリーム接合部品 フリームタイト 250	13.300	枚	950	12,635	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	6,890	9,853	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	149	8,195	
	合計				480,167	算出数量 53.000 m
	単価		m		9,060	
	*** S単 - 67号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)規格 4)規格			U型側溝 昼間施工		
	5)時間的制約 6)L=1000を使用			L=2000 1000kg/個以下		
	7)L=4000を使用 8)法面小段面			なし L=1000を使用する L=4000を使用しない		
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無			- 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,881	3,881	
	合計				3,881	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,881	
	*** S単 - 68号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)規格 4)規格			蓋版 昼間施工		
	5)時間的制約 8)法面小段面			ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下		
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無			なし - 再利用撤去を行なわない -		
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	864.90	865	
	合計				865	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		865	
	*** S単 - 69号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)規格 4)規格			U型側溝 昼間施工		
	5)時間的制約 6)L=1000を使用			L=2000 1000kg/個以下		
	7)L=4000を使用 8)法面小段面			なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない		
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無			- 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,317	3,317	
	合計				3,317	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,317	
	*** S単 - 70号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工無し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,040	5,040	
	合計				5,040	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,040	
	*** S単 - 71号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		深夜時間:0.0	週休:週単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	366.90	367	
	合計				367	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		367	
	*** S単 - 72号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コパクタ,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックル規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 山積0.45m3(平積0.35m3) 振動コパクタ 区分 なし あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,274	7,319	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,276	22,334	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08012	バックル[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	
P34029	軽油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				39,334	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,933	
	*** S単 - 73号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),コパクタ,区分,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土		深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) ﾀﾝﾊﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,276	26,461	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				49,621	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,962	
	*** S単 - 74号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ﾛｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 現場流用土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) 振動ﾛｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,274	5,562	
R01003	普通作業員	0.780	人	24,276	18,935	
F04080	振動ﾛｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	0.120	日	1,300	156	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.330	L	149	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	6,080	851	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,908	2,332	
	合計				30,608	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,061	
	*** S単 - 75号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	10,800	26,352	
Y00004	雑材料費	0.020		26,352	527	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				37,534	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,753	
	*** S単 - 76号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管刈-フ付,4.0m管,0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	150mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管刈-フ付				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	2.440	本	13,900	33,916	
	TS片刈-フ一般管VP 径150 長4.0m					
Y00004	雑材料費	0.020		33,916	678	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,274	2,635	
R01002	特殊作業員	0.130	人	26,214	3,408	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,276	4,612	
	合計				45,249	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,525	
	*** S単 - 77号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッパン,C-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種類別	クワッパン				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	C-40				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ	10cm				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	あり				
J03106	クラッシュラン	11.900	m <sup>3</sup>	0	0	
	C-40 40~0mm(JIS規格品)					
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	0.960	人	24,276	23,305	
MO2041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)]	3.800	時間	1,930	7,334	
	標準バックホウ容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )					
P34029	軽油	22.000	L	149	3,278	
	バックホウ給油					
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	25,908	16,840	
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)]	0.480	日	5,450	2,616	
	質量3.0~4.0t					
P34029	軽油	4.200	L	149	626	
	バックホウ給油					
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
	合計				68,549	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		685	
	*** S単 - 78号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッパン,C-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種類別	クワッパン				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	C-40				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ	10cm				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし あり				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員	0.990	人	24,276	24,033	
M02349	小型バクヤク[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バクヤク容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油 バトロ給油	18.000	L	149	2,682	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	25,908	23,317	
F04080	振動ロー[バドガイト式] バドガイト式0.5-0.6t	0.480	日	2,000	960	
P34029	軽油 バトロ給油	1.200	L	149	179	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
	合計				79,001	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		790	
	*** S単 - 79号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.09ha,0.059,15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地) 0.09ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0.059 15cm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(~3次)] 7t級 7~9t	32.190	日	6,440	207,304	
P34029	軽油 バトロ給油	730.000	L	149	108,770	
R01021	運転手(特殊)	13.520	人	25,908	350,276	
R01001	土木一般世話役	1.200	人	29,274	35,129	
R01003	普通作業員	3.700	人	24,276	89,821	
F08012	バクヤク[ク-ラ型・超低・排対型(~3次)] 標準バクヤク容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	21.900	日	6,080	133,152	
P34029	軽油 バトロ給油	577.000	L	149	85,973	
R01021	運転手(特殊)	9.960	人	25,908	258,044	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		1,268,469	2,537	
	合計				1,271,006	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,271,006	
	*** S単 - 80号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.09ha,0.059,砂・砂質土,少ない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.09ha		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分	0.059 砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)障害物状況 6)長期割引単価区分(賃料機械)	少ない あり				
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(~3次)] 7t級 7~9t	33.320	日	6,440	214,581	
P34029	軽油 バトロ給油	756.000	L	149	112,644	
R01021	運転手(特殊)	14.000	人	25,908	362,712	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	29,274	105,386	
R01003	普通作業員	7.500	人	24,276	182,070	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	70.720	日	6,080	429,978	
P34029	軽油 バレル給油	1,865.000	L	149	277,885	
R01021	運転手(特殊)	32.150	人	25,908	832,942	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,518,198	5,036	
	合計				2,523,234	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,523,234	
	*** S単 - 81号 ***					
S10009	畦畔整形工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	
R01003	普通作業員	0.500	人	24,276	12,138	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日	6,080	9,728	
P34029	軽油 バレル給油	40.000	L	149	5,960	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	25,908	17,877	
	合計				51,558	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		516	
	*** S単 - 82号 ***					
S18031	足場工		掛m <sup>2</sup>		100.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	足場工 なし 手摺先行型枠組 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,274	46,838	
R01012	とび工	7.000	人	28,152	197,064	
R01003	普通作業員	1.300	人	24,276	31,559	
F01086	ラレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	52,500	73,500	
Y00004	諸雑費	0.340		348,961	118,647	
	合計				467,608	算出数量 100.000 掛m <sup>2</sup>
	単価		掛m <sup>2</sup>		4,676	
	*** S単 - 83号 ***					
S18033	支保工(小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m <sup>2</sup>	パイプサポート支保(小規模) 40KN/m <sup>2</sup> 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,274	8,489	
R01009	型わく工	0.530	人	30,498	16,164	
R01012	とび工	0.250	人	28,152	7,038	
R01003	普通作業員	0.570	人	24,276	13,837	
Y00004	諸雑費	0.130		45,528	5,919	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				51,447	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		5,145	
	*** S単 - 84号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下、普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km以下 普通				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	2.210	供用日	20,100	44,421	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.210	供用日	1,190	2,630	
P34029	軽油 バトール給油	102.000	L	149	15,198	
R01022	運転手(一般)	1.700	人	23,970	40,749	
	合計				102,998	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,030	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		323.7	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		287.1	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		234.9	
	*** S単 - 88号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		276.5	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		308.8	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		239.9	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		231.5	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		878.5	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		485.6	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		439	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		886	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,341	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,663	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m3		4,238	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,980	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		223.4	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		223.4	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		684	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0261	SP コンクリートブロック積		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリートブロック積 不要,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)鉄筋規格 2)鉄筋10m2当り使用量 3)長期割引単価区分	不要 - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		19,540	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,なし,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	間知ブロック - 有り なし 18-8-40(高炉)				
	単 価		m <sup>3</sup>		38,040	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石 C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 砕石 C-40				
J96001	クラッシュヤラン C-40 40~0mm(現地発生材)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		5,975	
	*** S単 - 106号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,130	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0311	SP コンクリート(受台) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,350	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - -				
	単 価		m3		40,100	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - -				
	単 価		m3		40,630	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		33,670	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	.-.-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,450	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,012	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,091	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0312	SP 型枠(受台)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,012	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,992	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し なし				
	単 価		基		3,386	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 無し なし				
	単 価		基		7,953	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 無し なし				
	単 価		基		5,360	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し あり				
	単 価		基		10,410	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		12,980	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 123号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		11,780	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		24,200	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		19,040	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		124	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,クマッサン C-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし クラッシュラン C-40				
J96001	クラッシュラン C-40 40~0mm(現地発生材)		m3			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		259.6	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 250mm,2層施工,砕石,なし,クラッシュラン C-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	250mm 2層施工 砕石 なし クラッシュラン C-40				
J96001	クラッシュラン C-40 40~0mm(現地発生材)		m3			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		520.9	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 200mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30~0mm		m3			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		1,065	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺ(13)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽｺ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,327	
	*** S単 - 131号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,975	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	溶接金網		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				
P96004	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm	1.000	m <sup>2</sup>	445	445	算出数量 1,000 各単位
	合 計				445	
	単 価				445	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	グレーチング		枚		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	グレーチング T-14,1000×500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013				
P96013	グレーチング T-14,1000×500	1.000	枚	29,700	29,700	算出数量 1,000 各単位
	合 計				29,700	
	単 価				29,700	
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	取水U字フリューム		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	取水U字フリューム 250 両口分水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				
P96006	取水U字フリューム 250 両口分水	1.000	個	17,700	17,700	算出数量 1,000 各単位
	合 計				17,700	
	単 価				17,700	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートフォーム接合部品		枚		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P13029				
P13029	鉄筋コンクリートフォーム接合部品 フリュームタイト 250	1.000	枚	950	950	算出数量 1,000 各単位
	合 計				950	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				950	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	大型フリューム		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型フリューム B1000×H1000×L2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96048	大型フリューム B1000×H1000×L2000	1.000	個	91,000	91,000	
	合 計				91,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,000	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	U字フリューム蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U字フリューム蓋 T-4 250×1000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96007	U字フリューム蓋 T-4 250×1000	1.000	枚	4,360	4,360	
	合 計				4,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,360	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	重圧管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重圧管 600 L=2000 1種,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96010	重圧管 600 L=2000 1種	1.000	個	48,700	48,700	
	合 計				48,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,700	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 100 45°, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 100 45°	1.000	個	372	372	
	合 計				372	算出数量 1.000 各単位
	単 価				372	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	会所樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	会所樹 350型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96062	会所樹 350型	1.000	個	3,320	3,320	
	合計				3,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,320	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	耐衝撃性車止め		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐衝撃性車止め W1000 FAA-8U10-7001MB,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96029	耐衝撃性車止め W1000 FAA-8U10-7001MB	1.000	基	50,233	50,233	
	合計				50,233	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,233	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 400×400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96038	基礎ブロック 400×400	1.000	個	4,077	4,077	
	合計				4,077	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,077	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	ベンチフリューム 型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 型 BF-200 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96011	ベンチフリューム 型 BF-200 L=2000	1.000	個	5,370	5,370	
	合計				5,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,370	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96140	高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 75,有孔管	1.000	m	585	585	
	合計				585	算出数量 1.000 各単位
	単価				585	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 .4号 30-20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03102	単粒度碎石 4号 30~20mm	1.000	m3	4,050	4,050	
	合計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,050	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	水平水閘 水平水閘 75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96141	水平水閘 75	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個	561	561	
	合計				561	算出数量 1.000 各単位
	単価				561	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96016	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット	1.000	個	1,030	1,030	
	合計				1,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,030	
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管接合部品 硬質塩化ビニル管接合部品 75,ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96018	硬質塩化ビニル管接合部品 75,ソケット	1.000	個	136	136	
	合計				136	算出数量 1.000 各単位
	単価				136	
	*** S単 - 150号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05250				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	588	588	
	合計				588	算出数量 1.000 各単位
	単価				588	
	*** S単 - 151号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1)処理区分	収縮継目処理				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,274	2,049	
R01003	普通作業員	0.810	人	24,276	19,664	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		21,713	434	
	合計				22,147	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,215	
	*** S単 - 152号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 250,ハ ック約 (クレーン機能付) クレーン型,受台無し,なし		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	250 ハ ック約 (クレーン機能付) クレーン型 受台無し なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P13003	鉄筋コンクリートフリーウム 250 260×240×4	13.300	個	22,200	295,260	
P13029	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 250	13.300	枚	950	12,635	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
F08061	ハ ック約[クレーン型・クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2011)] 標準ハ ック約容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.430	日	10,600	15,158	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ハ トール給油	55.000	L	149	8,195	
	合計				485,472	算出数量 53.000 m
	単価		m		9,160	
	*** S単 - 153号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ハ ック約 (クレーン機能付) クレーン型,受台無し,なし		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	300 ハ ック約 (クレーン機能付) クレーン型 受台無し なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4	12.500	個	27,100	338,750	
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300	12.500	枚	1,310	16,375	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,276	72,828	
F08061	バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	10,600	15,158	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バックホウ給油	55.000	L	149	8,195	
	合計				532,702	算出数量 50.000 m
	単価		m		10,654	
	*** S単 - 154号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 200バックホウ(クレーン機能付) 加型,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格	200		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付機械	バックホウ(クレーン機能付) 加型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)受台の有無	受台無し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13002	鉄筋コンクリートフリーウム 200 210×200×4	14.000	個	18,000	252,000	
P13028	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 200	14.000	枚	880	12,320	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	2.500	人	24,276	60,690	
F08061	バックホウ[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	10,600	15,158	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バックホウ給油	55.000	L	149	8,195	
	合計				429,759	算出数量 56.000 m
	単価		m		7,674	
	*** S単 - 155号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	U型側溝		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	L=2000		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,178	5,178	
	合計				5,178	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,178	
	*** S単 - 156号 ***					
S07021	取付管 100		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,280	12,883	
Y00004	雑材料費	0.020		12,883	258	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,276	4,127	
	合計				22,756	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,276	
	*** S単 - 157号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,810	4,416	
Y00004	雑材料費	0.020		4,416	88	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	24,276	4,127	
	合計				14,119	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,412	
	*** S単 - 158号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	300mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	35,600	86,864	
Y00004	諸雑費	0.020		86,864	1,737	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,274	2,342	
R01002	特殊作業員	0.160	人	26,214	4,194	
R01003	普通作業員	0.230	人	24,276	5,583	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,600	1,272	
P34029	軽油	3.500	L	149	522	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,908	2,073	
	合計				104,587	算出数量 10.000 m
	単価		m		10,459	
	*** S単 - 159号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m3	23,200	294,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,274	14,637	
R01002	特殊作業員	1.100	人	26,214	28,835	
R01003	普通作業員	2.100	人	24,276	50,980	
Y00004	雑品 2%	0.020		94,452	1,889	
	合計				390,981	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,910	
	*** S単 - 160号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワッパン RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 必要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m3	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,274	9,368	
R01003	普通作業員	0.620	人	24,276	15,051	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	15.000	L	149	2,235	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	25,908	11,140	
F04062	振動ｸﾗｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	5,450	2,616	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
	合計				73,058	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		731	
	*** S単 - 161号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クワッパン RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 必要 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m3	1,850	22,015	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,274	10,246	
R01003	普通作業員	0.690	人	24,276	16,750	
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	8.200	L	149	1,222	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	25,908	10,363	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F04080	振動ロー[ルトガイト式] ルトガイト式0.5-0.6t	0.480	日	2,000	960	
P34029	軽油 ルトガイト給油	1.200	L	149	179	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
	合計				73,919	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		739	
	*** S単 - 162号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 標準型,土中建込み用,片面反射 100以下,支柱径 34,10本未満, -,なし,使用しない,-,設置しない		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面 10)さや管	標準型 土中建込み用 片面反射 100以下 支柱径 34 10本未満 - なし 使用しない - 設置しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
A06005	視線誘導標設置(土中) 片面反射 100以下・支柱 34	1.150	本	7,282	8,374	
	合計				8,374	算出数量 1.000 本
	単価		本		8,374	
	*** S単 - 163号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下,		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	人力 暗渠排水管(定尺管) - 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.100	人	24,276	26,704	
	合計				26,704	算出数量 5,660.000 m
	単価		m		5	
	*** S単 - 164号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 ルトガイト給油	20.000	L	149	2,980	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				34,871	算出数量 38.500 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		906	
	*** S単 - 165号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5 h 0.7m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類	0.5 h 0.7m 暗渠排水管(定尺管)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)口径区分 (mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バルブ給油	34.000	L	149	5,066	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,274	8,782	
R01002	特殊作業員	0.500	人	26,214	13,107	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,276	24,276	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,276	48,552	
	合計				138,174	算出数量 159.000 m
	単価		m		869	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0151	床均し		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整理 基面整理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整理				
	単価		m <sup>2</sup>		485.6	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 再生砕石 RC-40				
	単価		m <sup>3</sup>		8,065	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単価		m <sup>3</sup>		33,130	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		33,670	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0311	無筋コンクリート SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		38,930	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0311	無筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		33,130	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0311	無筋コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		33,030	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		34,210	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		33,030	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,030	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0311	インバ トコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,130	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		6,003	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,881	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し なし				
	単 価		基		10,980	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		10,850	

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 181号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		495.6	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,2層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 2層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,230	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,2層施工,なし,0mm,220mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 220mm 再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,119	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度ｱｽｺ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,649	
	*** S単 - 185号 ***					



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J02130	生コンクリート(高炉B) 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m <sup>3</sup>	24,200		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30-0mm		m <sup>3</sup>	420,000		
J03121	再生粒度調整砕石 RM-30 30-0mm		m <sup>3</sup>	462,000		
J96001	クラッシュラン C-40 40-0mm(現地発生材)		m <sup>3</sup>	0		
P13002	鉄筋コンクリートフリューム 200 210×200×4		個	18,000		
P13003	鉄筋コンクリートフリューム 250 260×240×4		個	22,200		
P13004	鉄筋コンクリートフリューム 300 310×275×4		個	27,100		
P13005	鉄筋コンクリートフリューム 350 360×315×4		個	31,400		
P13006	鉄筋コンクリートフリューム 400 425×350×4		個	38,300		
P13028	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 200		枚	880		
P13029	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 250		枚	950		
P13030	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 300		枚	1,310		
P13031	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 350		枚	1,520		
P13032	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイト 400		枚	1,810		
P15320	間知ブロック 控350 滑面 分水栓		m <sup>2</sup>	6,970		
P96001	VP用 B-150 一筆排水樹		個	2,610		
P96002	320×230×550 塩ビ管継手		個	11,000		
P96003	150 90°エルボ		個	1,399		
P96004	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm		m <sup>2</sup>	445		
P96006	取水U字フリューム 250 両口分水		個	17,700		
P96007	U字フリューム蓋 T-4 250×1000		枚	4,360		
P96008	大型フリューム B800×H800×L2000		個	59,600		
P96009	大型フリューム B600×H600×L2000		個	38,500		
P96010	重圧管 600 L=2000 1種		個	48,700		
P96011	ベンチフリューム 型 BF-200 L=2000		個	5,370		
P96012	曽我部32工事 補足設計		式	4,460,000		
P96013	グレーチング T-14,1000×500		枚	29,700		
P96014	塩ビ管継手 150 45°エルボ		個	1,170		
P96016	ポリエチレン暗渠排水管接合部品 75,変換ソケット		個	1,030		
P96018	硬質塩化ビニル管接合部品 75,ソケット		個	136		
P96019	重圧管 300 L=2000 1種		個	19,200		
P96020	取水U字フリューム 300 両口分水		個	20,100		
P96021	取水U字フリューム 350 両口分水		個	23,300		
P96023	ベンチフリューム 型 BF-250 L=2000		個	10,200		
P96024	階段落差工 BF型 250		個	19,500		
P96025	U字フリューム蓋 T-4 300×1000		枚	4,800		
P96026	U字フリューム蓋 T-4 350×1000		枚	6,090		
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 100 45°		個	372		
P96029	耐衝撃性車止め W1000 FAA-8U10-700IMB		基	50,233		
P96031	ベンチフリューム 型 BF-300 L=2000		個	12,100		
P96033	階段落差工 BF型 300		個	22,300		
P96034	合流樹(600型) 600×600×550		個	27,400		
P96035	合流樹(900型) 900×900×700		個	75,200		



事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00003	重圧管布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	350,長期割なし					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝｼﾞ・超低・排(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.056	日	12,000	672	S単 10号
S02115	普通作業員	0.089	人	24,276	2,161	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	0.039	人	25,908	1,010	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 16号
S02116	重圧管 350 L=2000 1種,,	0.500	個	23,700	11,850	S単 34号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-#給油	1.913	L	149	285	
	合計				17,325	算出数量 1,000 m
	単価		m		17,325	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00006	重圧管布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	300,長期割なし					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝｼﾞ・超低・排(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.056	日	12,000	672	S単 10号
S02115	普通作業員	0.090	人	24,276	2,185	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	0.039	人	25,908	1,010	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 16号
S02116	重圧管 300 L=2000 1種,,	0.500	個	19,200	9,600	S単 37号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-#給油	1.917	L	149	286	
	合計				15,100	算出数量 1,000 m
	単価		m		15,100	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00007	木杭打設工(機械)		本		32,000	歩A 当たり算出
	長1.2m、末口12cm、長期割なし					
S02116	松丸太 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし),,	32.000	本	895	28,640	S単 50号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	S単 17号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,276	48,552	S単 18号
S02112	油圧ブレーカ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.4m3対応 ﾏｯﾁｽﾄのみ	1.100	日	14,700	16,170	S単 11号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・超低・排対型(~3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	日	6,200	6,820	S単 12号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-#給油,,	37.000	L	149	5,513	S単 23号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 19号
Y00004	雑品	0.030		160,877	4,826	
	合計				165,703	算出数量 32,000 本
	単価		本		5,178	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00008	鉄筋コンクリートヒューム管布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	B形1種 150					

事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曾我部工区区画整理その32工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	ハックル[加型・後方超小旋回・ルン・超低・排(~2014)] 標準ハケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.056	日	12,000	672	S単 10号
S02115	普通作業員	0.090	人	24,276	2,185	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	0.039	人	25,908	1,010	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 16号
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m,,	0.499	本	6,780	3,383	S単 22号
S02116	軽油 ハトH給油,,	1.914	L	149	285	S単 23号
	合計				8,882	算出数量 1.000 m
	単価		m		8,882	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00009	足掛金物		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.070	人	26,214	1,835	S単 16号
S02115	普通作業員	0.070	人	24,276	1,699	S単 13号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	2,900	2,900	S単 38号
	合計				6,434	算出数量 1.000 本
	単価		本		6,434	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00001	重圧管布設 600,長期割なし		m		1,000	歩A 当たり算出
S02112	ハックル[加型・後方超小旋回・ルン・超低・排(~2014)] 標準ハケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.070	日	12,000	840	S単 10号
S02115	普通作業員	0.109	人	24,276	2,646	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	0.049	人	25,908	1,269	S単 14号
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,274	849	S単 15号
S02115	特殊作業員	0.019	人	26,214	498	S単 16号
S02116	重圧管 600 L=2000 1種,,	0.500	個	48,700	24,350	S単 138号
P34029	軽油 ハトH給油	2.386	L	149	356	
	合計				30,808	算出数量 1.000 m
	単価		m		30,808	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00004	足掛金具設置工		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.070	人	26,214	1,835	S単 16号
S02115	普通作業員	0.070	人	24,276	1,699	S単 13号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	2,900	2,900	S単 38号
	合計				6,434	算出数量 1.000 本
	単価		本		6,434	